

MEMÒRIA VALORADA

-OBRES DE MILLORA-

ARRANJAMENT VORERES CARRER MAS D'AMUNT DE QUEIXANS.
OBRES DE MILLORA

FONTANALS DE CERDANYA, 28 DE DESEMBRE DE 2020

ARRANJAMENT VORERES CARRER MAS D'AMUNT DE QUEIXANS. OBRES DE MILLORA

00.- TÍTOL DE L'OBRA

El títol de l'obra és l'arranjament de les voreres del Carrer Mas d'Amunt de Queixans, consistent en refer la part de les vorades, les canaletes, buneres, ubicació dels escocells, completar l'arbrat, preveure els accessos per a persones amb mobilitat reduïda, entrada als aparcaments privats, i senyalització general.

Són les obres de millora, que corresponen a aquesta actuació.

01.- INTERÉS PÚBLIC DE L'OBRA I ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS REALS DEL MUNICIPI

Aquest apartat correspon a les obres de millora del Carrer de Mas d'Amunt que va ser urbanitzat en varies etapes fa uns vint anys.

Degut al temps transcorregut s'anat malmetent els serveis complementaris tal és el cas de part de les voreres, voravies, canaletes, restitució de tapes i buneres.

Tanmateix, es fa necessari posar al dia els accessos de les persones amb mobilitat reduïda, entrada dels garatges, escocells i senyalització.

S'estima que amb la present obra projectada, es beneficia equitativament a tota la població.

02.- DESCRIPCIÓ SUSCINTA DE LES OBRES A REALITZAR

Les obres a realitzar, es resumeixen en:

-A- TRAVESSIA CARRER NOU DEL COSTAT SUD.

-Enderroc parcial de paviments existents.

-Refer els paviments enderrocats.

-Col.locació de reixes RC-30.

-Barana de ferro massís.

-B- EN GENERAL A LA RESTA D'OBRA.

-Col.locar tapes a la nova rasant.

-Completar l'asfalt d'aglomerat en calent, previ enderroc de l'existent, per millorar les entregues del punt anterior.

03.- AVANÇ DE PRESSUPOST

L'Avanç de pressupost, es desglossa en les següents partides:

03.1		-A- TRAVESSIA CARRER NOU DEL COSTAT SUD.	
03.2	1,00 PA	Neteja i enderroc parcial, inclòs càrrega camió i trasllat de les terres a abocador.- a 200,00 € / PA	200,00
03.3	30,00 M2.	Paviment d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cms. tipus D-12 amb reg d'imprimació d'1 Kg/m2i 30 cms. de zahorres tipus ZA25 compatades. a 15,90 € / M2.	477,00
03.4	2,10 ML.	Canal amb reixa de fosa tipus NTE-ISS-53-RC-30 per a les aigües de pluja, amb reixa i bunera de fosa. a 177,06 € / ML.	371,83
03.5	5,00 ML.	Barana metàl·lica de ferro massís d'1'00 mts. d'alt amb dibuix senzill a determinar, pintada i col.locada.	

2.460-LBis

3

		a 99,64 € / ML.	498,20
03.6		-B- EN GENERAL A LA RESTA D'OBRA.	
03.7	20,00 UN.	Col.locació de tapes existents a la nova rasant.- a 56,96 € / UN.	1.139,20
03.8	300,00 M2.	Paviment d'aglomerat asfàltic en reparació camins existents format per un reg d'imprimació d'1Kg. EA per m2. i 6 cms. d' aglomerat en calent D-12, previ fresat del paviment actual amb una fondària de 4/6 cms. de gruix i trasllat del material triturat a un altre indret del terme municipal. a 12,48 € / M2.	3.744,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL**6.430,23****TOTAL AVANÇ PRESSUPOST****6.430,23 €****sis mil quatre-cents trenta euros amb vint-i-tres cèntims**

En resum, es quant te l'honor d'informar el tècnic que subscriu als efectes que siguin necessaris

FONTANALS DE Cerdanya, 28 DE DESEMBRE DE 2020

L'ARQUITECTE

 **MARIAN DOMENJO TORRES**
Arquitecte