

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
PODA DELS ARBRES PLATANERS UBICATS A L'AVINGUDA ONZE DE
SETEMBRE DEL MUNICIPI DE LA LLAGOSTA EXP_ 2507 / 2021**

Capítol 1. Característiques del servei

1.1. Poda d'arbres.

Comprèn els treballs de poda dels arbres plataners situats a l'avinguda de l'Onze de Setembre, entre els carrers de l'Estació fins el carrer Cadaqués. S'inclou la recollida de les branques, la neteja i el transport d'aquestes restes fins al viver municipal, per a la seva trituració.

1.2. Funcions que es consideraran per a la poda

Aquests treballs s'executaran assegurant la funció dels següents elements:

Funció estètica
Funció sanitària
Seguretat viària
Control de la forma i de l'estructura de l'arbre
Control de la grandària de la copa de l'arbre
Densitat de fullatge de l'arbre
Control de creixement fins a un desenvolupament futur adequat
Regulació de l'equilibri entre la superfície foliar i la radicular

Amb caràcter general l'adjudicatari haurà de fer les actuacions que li siguin encomanades pels Serveis Tècnics Municipals en la totalitat dels arbres a esporgar descrits en l'apartat 1.5 del present Plec.

1.3. Realització de les podes.

Els treballs d'esporga es faran durant l'any en curs i en dies feiners. Majoritàriament durant l'època d'atur vegetatiu dels arbres la qual té lloc per a la majoria d'espècies al nostre país des del novembre fins a març (*poda en sec*).

Els treballs de poda s'hauran de senyalitzar de manera convenient, amb rètols indicadors que l'adjudicatari col·locarà, els dies anteriors, als carrers on s'esporgui i s'avisarà als veïns amb antelació. L'adjudicatari haurà d'utilitzar tanques, proteccions de paviments, plaques indicatives, cons, senyals de trànsit, cintes, etc., que disposarà per senyalitzar i protegir correctament les vies públiques, garantint en tot moment la seguretat de les persones i seguint les indicacions de la Policia Local. També s'avisarà, prèviament a l'execució dels treballs, als Serveis Tècnics Municipals.

No s'hauran de fer treballs de poda en aquells arbres que no guardin la distància de seguretat segons les normatives i els reglaments de les companyies elèctriques i si no n'hi ha, no es farà la poda a menys de 15 m de les línies d'alta tensió; a menys de 10 m de les línies de mitja tensió i a menys de 3 m de les línies de baixa tensió, sense advertir prèviament als serveis especialitzats de les companyies elèctriques, per a la desconexió momentània o anul·lació del servei. En aquest cas, també caldrà avisar prèviament als Serveis Tècnics Municipals.

Es procurarà que els arbres presentin el màxim volum de copa en relació amb les característiques de cada espècie i l'edat dels arbres i també d'acord amb les característiques i l'amplada dels carrers.

La poda haurà de procurar respectar la forma genuïna de les espècies i evitar la proliferació de callositats i monyons.

S'haurà de donar avís als Serveis Tècnics Municipals en els casos en que es trobin arbres malalts, amb ferides, accidentats, defectuosos i perillosos.

L'adjudicatari haurà d'aportar totes les eines, maquinària, escales, vehicles i d'altres que calguin per a la correcta execució dels treballs, tant en el procés de la poda com en la de recollida i transport de les restes.

Únicament es podran utilitzar les eines de tall apropiades. Els talls seran ben llisos i nets, i es podrà aplicar cicatritzants en les ferides importants, de més de 5 cm.

Caldrà desinfectar les eines de tall en tots aquells arbres sotmesos o propensos a fitopatologies de contagi. L'adjudicatari serà responsable de cremar les restes de l'esporga que es considerin focus de transmissió de malalties patògenes, o de desinfectar-los convenientment.

Els treballs de recollida i eliminació del brancatge seran simultanis als de la poda i s'haurà de carregar immediatament les restes les quals no podran romandre, en cap cas, a sobre de la via pública pel un termini superior a 12 hores. El retard en la recollida i l'eliminació de les restes podrà ser objecte d'imposició de sancions per part de l'Ajuntament.

S'haurà de netejar escrupolosament la via pública i les altres superfícies de les restes de l'esporga, recollint totes les branques, els branquillons, fullatge, estelles i altres, que siguin producte de les actuacions realitzades.

L'adjudicatari haurà de responsabilitzar-se de les restes orgàniques produïdes per l'esporga, carregar-les i transportar-les fins al viver municipal per triturar-les. El treball de poda haurà de ser realitzat per personal especialitzat i haurà de disposar d'una direcció tècnica especialitzada.

La poda no es podrà interrompre per més de dos dies consecutius si no és per una causa extraordinària i justificada i, en tot cas, no es podrà ultrapassar les dates que prèviament es fixaran per concloure els treballs.

1.4. Treballs a realitzar

La poda consistirà en realitzar les operacions adients per garantir la salut, el vigor i la integritat estructural de l'arbre tenint en compte la seguretat de les persones i l'harmonia de l'arbre en relació al seu entorn, conservant la seva forma de creixement natural. A tall d'exemple s'adjunta un document annex amb un esquema del tipus de poda a executar. La mida de reducció de la capçada serà d'uns 5 metres en alçada i 6 metres en el lateral que toca les edificacions. Aquest tipus de poda permetrà mantenir l'estructura de l'arbre de forma més natural i ampliar a 5 anys el termini de valoració de noves esporgues a l'arbrat.



1.5. Arbres a esporgar

La quantitat d'arbres a esporgar és de **82 unitats**, segons els trams següents:

- Avinguda de l'Onze de Setembre (*entre el carrer de l'Estació i el carrer Sant Bonaventura*): 45 uts. aproximadament
- Avinguda de l'Onze de Setembre (*entre el carrer Sant Bonaventura i el carrer Cadaqués*): 37 uts. aproximadament

Capítol 2. Obligacions i responsabilitats de l'adjudicatari

A més a més del que s'ha especificat en aquest plec el concessionari també resta obligat a tot el que es llista a continuació:

2.1. L'adjudicatari restarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de poda en l'arbrat assignat.

2.2. L'adjudicatari és responsable del compliment exacte de la totalitat dels serveis contractats. No es podrà posar com a excusa la manca de subministradors o treballadors que estiguin al seu càrrec.

2.3. L'adjudicatari haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis a les persones i mobiliari urbà, essent-ne responsable i atenent-se, si no s'adopten, a la legislació general de l'Estat, de la Generalitat i del municipi de la Llagosta.

2.4. Els treballs s'hauran de fer en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici.

2.5. L'adjudicatari haurà d'atendre especialment a la seguretat dels usuaris de parcs, jardins i via pública, per la qual cosa es retiraran ràpidament tota les restes i els residus que impedeixin l'ús normal del recinte.

2.6. L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o els danys que es poguessin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides pels Serveis Tècnics Municipals.

Capítol 3. Personal, maquinària i altres elements del contracte

3.1. L'adjudicatari haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per realitzar adequadament totes les funcions o feines previstes.

3.2. Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats, així com la mobilitat necessària per al personal treballant, són a compte del concessionari.

3.3. L'empresa adjudicatària aportarà el personal facultatiu tècnic i auxiliar necessari per a dur a terme els treballs contractats.

3.4. Es comunicarà als Serveis Tècnics Municipals qualsevol incidència que es produeixi en el desenvolupament dels treballs.



3.5. L'adjudicatari és responsable del compliment exacte de la totalitat dels serveis contractats. Durant l'execució dels treballs, si per oblit o per error es produeixen danys als elements vegetals, obra civil, instal·lacions o equipaments de l'arbrat o jardins, s'exigirà al concessionari les indemnitzacions per danys i perjudicis que corresponguin en cada cas i que seran fixats per l'Ajuntament.

Capítol 4. Direcció, inspecció i seguiment dels treballs

4.1. L'empresa adjudicatària assumirà la direcció i inspecció dels treballs contractats, comunicant qualsevol incidència o els resultats obtinguts al tècnic designat dels Serveis Tècnics Municipals.

4.2. El concessionari restarà obligat a complimentar totes les disposicions relatives a la manera, la classe, l'ordre i el temps d'execució dels treballs contractats.

4.3. Es faran comunicats dels treballs realitzats setmanalment que es faran arribar als Serveis Tècnics Municipals.

La Llagosta,
Document signat electrònicament
L'Arquitecte municipal



ANNEX_ EXEMPLE DEL TIPUS DE PODA A EXECUTAR
(En color clar la zona esporgada de l'arbre)

