

ANÀlisi DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST EN REFERÈNCIA AL BANC

Banc Patró	Projecte
BANC EDIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES 2020	PROJECTE BàSIC I D'EXECUCIÓ DE DESCONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS I AJUDES A L'ARQUEOLOGIA PER A LA NOVA SEU DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA CATALUNYA CENTRAL, A MANRESA LOT 2: DESCONSTRUCCIÓ PARCIAL DE L'EDIFICI BAIXADA DE LA S

PARTIDES DE BANC AMB DIFERÈNCIES

K2192913				
Descripció abreujada				
m2	Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual			
Descripció				
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Preu				
	11,54	10,64	-7,80%	
K7C123A0				
Descripció abreujada				
m2	Aïll.amorf,g=3cm,escuma PUR,35kg/m3,projec.			
Descripció				
Aïllament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat				
Preu				
	21,26	20,37	-4,19%	

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ

K211259E	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m3	Enderroc edificac.entre mitgeres,>250m3,,h=8-10m,form.arm.,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,g	11,07	5.851,00	64.770,57	43,32
----	--	-------	----------	-----------	-------

Enderroc d'edificació entre mitgeres, amb estructura d'acer i de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus peril·losos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Inclòs part proporcional de sistema complet de puntals provisionals per una càrrega de 5 kN / ml com a suport de les façanes existents, segons documentació de projecte d'enderroc.

E3GZC041	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Munt.+desmunt.apunt.gran.llum mur pantalla,puntals prefab. 500kN	150,93	180,00	27.167,40	18,17
---	--	--------	--------	-----------	-------

Sistema complet de puntals provisionals per una càrrega de 5 kN / ml com a suport de les façanes existents. Transport a peu d'obra, fixació dels ancoratges i col·locació de plaques amb les perforacions passants de diàmetre segons plànols, acoblament i muntatge dels puntals; Desmuntatge dels mateixos a cel obert i retirada de les plaques d'ancoratge.

El sistema consisteix en 21 Uts puntals metàl·lics industrialitzats col·locats a 45º respecte les parets existents amb un total de 180ml, fixats a bigues d'acer de repartiment en tres nivells sobre nivell de forjats i fixades a parets existents amb ancoratges passants Ø10.

Les bigues de repartiment i el sistema de fixació amb les façanes haurà de resistir les carreges indicades tant de pressió com de succió.

Inclòs el lloguer del el sistema de apuntalament durant tota la durada d'utilització i la gestió de tota la runa generada amb aquesta partida.

Executat tot segons projecte amb totes les feines i mitjans auxiliars necessaris inclosos.

Criteri d'amidament: longitud de puntal temporals prefabricats.
Criteri d'abonament: inclòs en el preu els puntals temporals prefabricats i tots els elements de fixació i ajudes de treball indicades en aquesta partida i en plànols.

H000SSL2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.	7.727,61	1,00	7.727,61	5,17
---	--	----------	------	----------	------

Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.