



Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la tramitació del contracte d'execució de les obres Reparació dels danys produïts pel temporal Gloria amb la construcció d'un mur de protecció del talús a la pujada del Parador

Expedient: 2021-SER-C0201-000004

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és l'obra de Reparació dels danys produïts pel temporal Gloria amb la construcció d'un mur de protecció del talús a la pujada del Parador, d'acord amb el projecte redactat per Héctor Ismael Sancho Queral, aprovat per la Junta de Govern Local en data 7 de juny de 2021, amb un pressupost d'execució per contracta de 86.278,34, iva inclòs.

2. Necessitat i idoneïtat del contracte

Formant part de la xarxa viària de la ciutat, el carrer de la Pujada al Parador, que dona accés directe al mateix així com comunicar el barri del Rastre amb el de Remolins, té una configuració quina morfologia, topografia i traçat i especialment, el seu acusat pendent, són factors que posen en desavantatge la consignació de recursos que aquesta administració va efectuant de manera periòdica en el manteniment i conservació de la infraestructura municipal, havent assolit un estat precari com a conseqüència dels danys ocasionats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 20 i 22 de gener de 2020.

Les pluges torrencials van ocasionar la erosió dels talussos que absorbeixen la diferència altimètrica formada pel propi traçat, en tenir una configuració de corbes per salvar una diferència de nivell molt acusada originant-se en la cota més alta i afectant el propi talús, disgregant-lo. Aquests fets han anat provocant desprendiments que no han fet més que envair la pròpia calçada de circulació de vehicles, així com la debilitació del propi talús que sustenta la part alta de la calçada en qüestió.

Es construirà un marge de pedra seca i mur de sosteniment d'un màxim de 1.25 m d'alçada de mur de formigó armat HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica segons s'especifica en amidaments i plànols, sobre sabata de formigó HA-25/B/20/IIa i armadura d'acer B500S.

Entre el mur i el terreny hi haurà un reblert de grava. Es col·locaran tubs de PVC per a drenatge al mur i un tub de drenatge longitudinal de diàmetre 200 mm i a sobre graves manera que l'evacuació per drenatge serà del 100%.

L'Ajuntament per l'execució d'aquesta obra no disposa ni de recursos personals ni materials per poder-la dur a terme, atesa la seva complexitat per la qual cosa, es fa ineludible la contractació d'un industrial especialista que pugui dur a terme aquestes tasques amb un resultat satisfactori.

3. Divisió per lots

En aquest contracte no hi ha lloc per la divisió en lots atesa la naturalesa del contracte.

4. Dades econòmiques

Valor estimat del contracte: 71.304,41 euros



Pressupost de licitació: 86.278,34 €

Costos directes	
Moviments de terres	3.445,79
Mur de contenció	20.494,69
Mur de maçoneria	20.154,17
Geomalla	13.209,30
Gestió de residus	815,72
Seguretat i salut	1.800,00
Total costos directes	59.919,67

Costos indirectes	
13% Despeses generals	7.789,56
6% Benefici industrial	3.595,18
Total costos indirectes	11.384,74

TOTAL directes + indirectes	71.304,41
------------------------------------	------------------

Pressupost d'execució per contracte	71.304,41
21 % IVA	14.973,93
Total pressupost licitació (iva inclòs)	86.278,34

Es tramita reserva de crèdit per la quantitat de 86.278,34 euros amb càrrec a la partida pressupostària SER-15320-61904, projecte 2021-2-SER-10.

5. Procediment de contractació:

Es proposa la utilització del procediment d'adjudicació obert que és considerat en l'article 131.2 LSCP com a un procediment ordinari d'utilització preferent.

Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat i sumari previst a l'article 159.6 LSCP ja que el valor estimant del contracte no supera els 80.000, 00 euros.

6. Termini d'execució

El termini d'execució es preveu en 2 mesos a partir del dia següent a la data de formalització del contracte, i d'un mes, a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

7. Responsable del contracte

El responsable del contracte és el cap del Departament de Logística i Manteniment, Gerard Boldú Tormo.

8. Prorroga del contracte

No procedeix



9. Constitució de la garantia:

No es requereix la constitució de garantia

10. Termini de garantia a partir de la recepció de les obres:

1 any

11. CPV

45233140-2 Obres vials

12. Subcontractació

Es permet la subcontractació amb tercers per a la realització parcial de la prestació.

13. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica professional

No procedeix

14. Criteris d'adjudicació

S'estableix com a un únic criteri d'adjudicació l'oferta econòmica presentada. (100 punts)

La puntuació es determinarà amb la següent fórmula:

$$P = \frac{\text{oferta mes econòmica}}{\text{oferta que es puntua}} \times 100 =$$

El cap del Servei de Manteniment a la Via Pública

Gerard Boldú Tormo

Tortosa, a data de signatura electrònica