

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST ACCESSOS CASTELL NOU
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS
Subcapítol	01	DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST ACCESSOS CASTELL NOU
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS
Subcapítol	02	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FR14U505	u	Tala i abatiment d'arbre en zona urbanitzada, incloent la recollida i retirada de residus a clarianes, l'aprofitament de la fusta, triturat o l'evacuació o disposició a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	FR11U105	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejament de la vegetació incloent la retirada d'arrels i la regularització amb terres dels mateix terreny dels forats existents o deixats per l'extracció de les arrels, i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de llamborda o peça ceràmica col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Part superior previ rampa provisional		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Replà inferior		1,000	32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	Escala		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT

5	F2135123	m3	Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Darrera font		1,000	11,500	0,350	2,450	9,861	C#*D#*E#*F#
3			0,500	3,250	0,350	2,450	1,393	C#*D#*E#*F#
4	Circular		0,500	4,300	0,350	1,850	1,392	C#*D#*E#*F#
5			1,000	14,300	0,350	2,100	10,511	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,500	0,350	1,050	3,124	C#*D#*E#*F#
7			0,500	8,500	0,350	1,450	2,157	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6	F2131123	m3	Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Darrera font		1,000	11,500	0,700	0,700	5,635	C#*D#*E#*F#
3			0,500	3,250	0,700	0,700	0,796	C#*D#*E#*F#
4	Circular		0,500	4,300	0,700	0,700	1,054	C#*D#*E#*F#
5			1,000	14,300	0,700	0,700	7,007	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,500	0,700	0,700	4,165	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST ACCESSOS CASTELL NOU
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Trasdos mur darrera font		0,500	23,350	1,560	2,700	49,175	C#*D#*E#*F#
3	Trasdos mur circular exist (m²)		1,000	31,700		1,900	60,230	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,500		1,000	8,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió				
---	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Rasa fonament mur (1 peu mur)		1,000	23,350	1,200	1,050	29,421	C#*D#*E#*F#
3			1,000	21,500	1,200	1,050	27,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
3	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Rasa fonament mur (i peu mur)		1,000	23,350	1,200		28,020	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	21,500	1,200		25,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							53,820		
4	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2			1,000	100,000	0,300		30,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							30,000		

Obra 01 PRESSUPOST ACCESSOS CASTELL NOU
 ÀMBIT 01 TOTAL
 Capítol 03 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	F3051001	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix mitjà, de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Rasa fonament mur		1,000	23,350	1,200		28,020	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	21,500	1,200		25,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							53,820		
2	F30B3000	kg	Armadura per a fonaments i recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
1		C	Quantia	Longitud	Ample	Alçada			
2	Rasa fonament mur (i peu mur)		40,000	23,350	1,200	0,500	560,400	C#*D#*E#*F#	
3			40,000	21,500	1,200	0,500	516,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.076,400		
3	F30552G1	m3	Formigó, per a fonaments i enceps, HA-25/P/20 mm, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió						
1		C	Unitat	Longitud	Ample	Alçada			
2	Rasa fonament mur (i peu mur)		1,000	23,350	1,200	0,500	14,010	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	21,500	1,200	0,500	12,900	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							26,910		

4 F32D3A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitat	Longitud	Ample	Alçada			
2	Mur darrera font		1,000	12,700		2,800	35,560	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	10,500		1,680	17,640	C#*D#*E#*F#	
4			0,500	10,500		1,620	8,505	C#*D#*E#*F#	
6	Mur tram rampa		0,500	2,800		1,680	2,352	C#*D#*E#*F#	
7			1,000	6,000		1,950	11,700	C#*D#*E#*F#	
8	(superfície)		1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							94,757		
5	F32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçada màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
1		C	Quantia	Longitud	Ample	Alçada			
2	Mur darrera font		70,000	12,700	0,200	2,800	497,840	C#*D#*E#*F#	
3			70,000	10,500	0,200	1,680	246,960	C#*D#*E#*F#	
4			70,000	10,500	0,100	1,620	119,070	C#*D#*E#*F#	
6	Mur tram rampa		70,000	2,800	0,100	1,680	32,928	C#*D#*E#*F#	
7			70,000	6,000	0,200	1,950	163,800	C#*D#*E#*F#	
8	(superfície)		70,000	19,000	0,200		266,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.326,598		
6	F32515G3	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçada com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Mur darrera font		1,000	12,700	0,200	2,800	7,112	C#*D#*E#*F#	
3			1,000	10,500	0,200	1,680	3,528	C#*D#*E#*F#	
4			0,500	10,500	0,200	1,620	1,701	C#*D#*E#*F#	
6	Mur tram rampa		0,500	2,800	0,200	1,680	0,470	C#*D#*E#*F#	
7			1,000	6,000	0,200	1,950	2,340	C#*D#*E#*F#	
8	(superfície)		1,000	19,000	0,200		3,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							18,951		
7	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçada <= 3 m, amb tauler de fusta de pi						
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada	Total		
2	Escalons		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							6,000		
8	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
1		C	Quantia	Superfície	Guix		Total		
2	Escala		70,000	6,000	0,150		63,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							63,000		
9	E45C18G3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot						

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Escala		1,000	6,000	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	
10	E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Graons		1,000	2,700			2,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,150			2,150	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,550	

Obra	01	PRESSUPOST ACCESSOS CASTELL NOU
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	04	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F711H664	m2	Membrana per a impermeabilització de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Mur darrera font		1,000	12,700		2,800	35,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,500		1,680	17,640	C#*D#*E#*F#
4			0,500	10,500		1,620	8,505	C#*D#*E#*F#
6	Mur tram rampa		0,500	2,800		1,680	2,352	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,000		1,950	11,700	C#*D#*E#*F#
8	(superfície)		1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,757	
2	F7B451H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Mur darrera font		1,000	12,700		2,800	35,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,500		1,680	17,640	C#*D#*E#*F#
4			0,500	10,500		1,620	8,505	C#*D#*E#*F#
6	Mur tram rampa		0,500	2,800		1,680	2,352	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,000		1,950	11,700	C#*D#*E#*F#
8	(superfície)		1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							94,757	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 6

3	F228GD00-BA1	m3	GRAVA PER DRENATGE Grava de pedrera de pedra calcària rentada, per a dren					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Mur darrera font		0,500	12,700	1,400	2,400	21,336	C#*D#*E#*F#
3			0,500	10,500	0,750	1,280	5,040	C#*D#*E#*F#
4			0,250	10,500	0,720	1,220	2,306	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Mur tram rampa		0,250	2,800	0,750	1,280	0,672	C#*D#*E#*F#
7			0,500	6,000	0,850	1,450	3,698	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,500	0,720		11,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,212	
4	FD5AD000-BA1	m	TUB DREN PEAD Ø160: Subministrament i col·locació de tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre connectat als seus extrems a arquetes de registre.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Mur darrera font		1,000	12,700			12,700	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#
4			0,500	10,500			5,250	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Mur tram rampa		0,500	2,800			1,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,350	
5	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	connexió drenatge		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	connexió entre murs		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500	
6	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	connexió drenatge		1,000	15,000	0,300		4,500	C#*D#*E#*F#
3	connexió entre murs		1,000	2,500	0,300		0,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,250	
7	PD7G-EKRM	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	connexió drenatge		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	connexió entre murs		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 17,500

8 FD957470 m Recobrint protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	connexió drenatge		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	connexió entre murs		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

9 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronets, per a una amplària en el fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de coronació. Totalment col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	connexió drenatge		1,000	15,000	0,150	0,150	0,338	C#*D#*E#*F#
3	connexió entre murs		1,000	2,500	0,150	0,150	0,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,394

Obra 01 PRESSUPOST ACCESSOS CASTELL NOU
 ÀMBIT 01 TOTAL
 Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Demolició paviment		1,000	50,000		0,150	7,500	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc de mur (volum)		1,000	28,438			28,438	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc de fonament (volum)		1,000	18,657			18,657	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,595

2 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Demolició paviment		1,000	50,000		0,150	7,500	C#*D#*E#*F#
3	Enderroc de mur (volum)		1,000	28,438			28,438	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc de fonament (volum)		1,000	18,657			18,657	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,595

3 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/11/21

Pàg.: 8

1	Excavació terres	1,000	75,000	75,000	C#*D#*E#*F#
2	Excavació de rases	1,000	56,510	56,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,510

4 F2RA7LPO m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació terres		1,000	75,000			75,000	C#*D#*E#*F#
2	Excavació de rases		1,000	56,510			56,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,510

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/11/21

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS
Subcapítol	01	DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 31)	10,69	1,000	10,69
TOTAL	Subcapítol	01.01.01.01			10,69	

Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS
Subcapítol	02	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 8)	51,87	1,000	51,87
2	FR14U505	u	Tala i abatiment d'arbre en zona urbanitzada, incloent la recollida i retirada de residus a clarianes, l'aprofitament de la fusta, triturat o l'evacuació o disposició a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 30)	53,86	1,000	53,86
3	FR11U105	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trossejament de la vegetació incloent la retirada d'arrels i la regularització amb terres dels mateix terreny dels forats existents o deixats per l'extracció de les arrels, i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre camió (P - 29)	1,27	50,000	63,50
4	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de llamborda o peça ceràmica col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 7)	17,00	50,000	850,00
5	F2135123	m3	Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 6)	31,93	28,438	908,03
6	F2131123	m3	Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 5)	45,01	18,657	839,75
TOTAL	Subcapítol	01.01.01.02			2.767,01	

Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)	3,72	117,905	438,61
2	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 32)	8,33	56,511	470,74
3	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 33)	2,65	53,820	142,62
4	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 14)	10,83	30,000	324,90

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/11/21

Pàg.: 2

TOTAL	Capítol	01.01.02	1.376,87
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	03	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F3051001	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix mitjà, de formigó HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 19)	8,90	53,820	479,00
2	F30B3000	kg	Armadura per a fonaments i recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)	1,41	1.076,400	1.517,72
3	F30552G1	m3	Formigó, per a fonaments i enceps, HA-25/P/20 mm, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 20)	78,29	26,910	2.106,78
4	F32D3A23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 24)	26,92	94,757	2.550,86
5	F32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 23)	1,52	1.326,598	2.016,43
6	F32515G3	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 22)	102,86	18,951	1.949,30
7	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 3)	52,24	6,000	313,44
8	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)	1,64	63,000	103,32
9	E45C18G3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 1)	106,27	0,900	95,64
10	E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/II de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (P - 4)	27,46	16,550	454,46
TOTAL	Capítol	01.01.03	11.586,95			

Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	04	DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F711H664	m2	Membrana per a impermeabilització de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació (P - 25)	15,20	94,757	1.440,31
2	F7B451H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 26)	2,98	94,757	282,38
3	F228GD00-BA1	m3	GRAVA PER DRENATGE Grava de pedrera de pedra calcària rentada, per a dren (P - 13)	17,59	44,212	777,69
4	FD5AD000-BA1	m	TUB DREN PEAD Ø160: Subministrament i col·locació de tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre connectat als seus extrems a arquetes de registre. (P - 27)	16,33	51,350	838,55
5	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 10)	11,99	17,500	209,83

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/11/21

Pàg.: 3

6	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 11)	4,86	5,250	25,52
7	PD7G-EKRM	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 34)	8,52	17,500	149,10
8	FD957470	m	Recobriments protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 28)	15,02	17,500	262,85
9	F228U005	m3	Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de coronació. Totalment col·locat (P - 12)	11,08	0,394	4,37
TOTAL	Capítol		01.01.04			3.990,60

Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou
ÀMBIT	01	TOTAL
Capítol	09	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R6426A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)	10,27	54,595	560,69
2	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)	13,21	54,595	721,20
3	F2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 15)	10,21	131,510	1.342,72
4	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)	3,59	131,510	472,12
TOTAL	Capítol		01.01.09		3.096,73	

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/11/21

Pàg.: 1

NIVELL 2: ÀMBIT			Import
AMBIT	01.01	TOTAL	22.828,85
Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou	22.828,85
			22.828,85
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Accessos Castell Nou	22.828,85
			22.828,85