



AJUNTAMENT DE BOLVIR



**PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA DEL POBLE, DE BOLVIR.
A BOLVIR (Girona).**

P.U. - XLIX

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PRESSUPOST

DATA: MAIG 2021

L'AJUNTAMENT:

ARQUITECTE:
Alexandre Puig i Flamerich

PRESSUPOST

ESTAT D'AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K213511A	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur camí Ral		42,700	2,500	0,500		53,375	C#*D#*E#*F#
2	Mur costat PPU		42,660	0,500	0,500	0,250	2,666	C#*D#*E#*F#
3	Mur carrer Font		16,240	1,250	0,400		8,120	C#*D#*E#*F#
4			8,190	1,250	0,400		4,095	C#*D#*E#*F#
5			11,550	1,250	0,400		5,775	C#*D#*E#*F#
6			7,910	1,250	0,400		3,955	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,986

2 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur camí Ral		42,700	0,600	0,500		12,810	C#*D#*E#*F#
2	Mur costat PPU		42,660	0,600	0,500	0,250	3,200	C#*D#*E#*F#
3	Mur carrer Font		16,240	0,600	0,400		3,898	C#*D#*E#*F#
4			8,190	0,600	0,400		1,966	C#*D#*E#*F#
5			11,550	0,600	0,400		2,772	C#*D#*E#*F#
6			7,910	0,600	0,400		1,898	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,544

3 K2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur no utilitzat		77,986	0,300			23,396	C#*D#*E#*F#
2	Fonament		26,544				26,544	C#*D#*E#*F#
3	Enderrocs elements viaris:							
4	Rigola		50,600	0,300	0,100		1,518	C#*D#*E#*F#
5	Paviment mescla		749,200	0,100			74,920	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament		126,378	0,250			31,595	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,973

4 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur no utilitzat		77,986	0,300			23,396	C#*D#*E#*F#
2	Fonament		26,544				26,544	C#*D#*E#*F#
3	Enderrocs elements viaris:							C#*D#*E#*F#
4	Rigola		50,600	0,300	0,100		1,518	C#*D#*E#*F#
5	Paviment mescla		749,200	0,100			74,920	C#*D#*E#*F#
6	Esponjament		126,378	0,250			31,595	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,973

EUR

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai Public (s/CAD)		1.684,840				1.684,840	C#*D#*E#*F#
2	Acces escala Cami Ral (nivell 1.116)		16,570				16,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.701,410	

2	E221A422	m3	Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(Amidament sobre perfil projecte segons Plec Condicions)							
2	Perfil 2 - 1		408,850				408,850	C#*D#*E#*F#
3	Perfil 1 - 3		462,350				462,350	C#*D#*E#*F#
4	Perfil 3 - 4		537,200				537,200	C#*D#*E#*F#
5	Perfil 4 - 5		439,350				439,350	C#*D#*E#*F#
6	Lliure		1.847,750	0,100			184,775	C#*D#*E#*F#
7	Escala Cami Ral		22,500	3,500			78,750	C#*D#*E#*F#
8	Escala Carrer Font		16,000	2,800			44,800	C#*D#*E#*F#
10	Talussos dels murs de contencio							
11	M20, Carrer Font		5,950	4,300	0,500		12,793	C#*D#*E#*F#
12			4,300	1,450	0,500	5,950	18,549	C#*D#*E#*F#
13	Mur lateral escala carrer Font		7,470	4,300	0,500		16,061	C#*D#*E#*F#
14			4,300	1,450	0,500	7,470	23,288	C#*D#*E#*F#
15	Murs zona sala maquinaria font		3,050	3,050	0,500		4,651	C#*D#*E#*F#
16			3,050	1,050	0,500	3,050	4,884	C#*D#*E#*F#
17			4,860	3,050	0,500		7,412	C#*D#*E#*F#
18			3,050	1,050	4,860		15,564	C#*D#*E#*F#
19	Mur fons aparcament		27,510	4,200	0,500		57,771	C#*D#*E#*F#
20			4,200	1,400	2,000	27,510	323,518	C#*D#*E#*F#
21			5,070	4,200	0,500		10,647	C#*D#*E#*F#
22			4,200	1,400	0,500	5,070	14,906	C#*D#*E#*F#
23	Mur lateral escala Camí Ral		8,580	5,000	0,500		21,450	C#*D#*E#*F#
24			5,000	1,700	0,500	8,580	36,465	C#*D#*E#*F#
25			4,440	4,700	0,500		10,434	C#*D#*E#*F#
26			4,700	1,570	0,500	4,440	16,381	C#*D#*E#*F#
27	Ajustament		2.750,849	0,080			220,068	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.970,917	

3	E225177F	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(Amidament sobre perfil projecte segons Plec Condicions)							
2	Perfil 2 - 1		351,050				351,050	C#*D#*E#*F#
3	Perfil 1 - 3		331,250				331,250	C#*D#*E#*F#
4	Perfil 3 - 4		305,650				305,650	C#*D#*E#*F#
5	Perfil 4 - 5		195,940				195,940	C#*D#*E#*F#
6	Lliure		1.183,890	0,100			118,389	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1.302,279

4 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates aïllades							
2	P1		3,300	3,300	0,850		9,257	C#*D##*E##*F#
3	P2		3,300	3,300	0,850		9,257	C#*D##*E##*F#
4	P3		4,100	4,100	1,050		17,651	C#*D##*E##*F#
5	Sabates murs							
6	M20, C de la Font		0,800	0,450	19,550		7,038	C#*D##*E##*F#
7	M escala		0,900	0,500	7,560		3,402	C#*D##*E##*F#
8	Sala font ornamental i jardí		0,900	0,500	3,000		1,350	C#*D##*E##*F#
9			0,900	0,500	3,920		1,764	C#*D##*E##*F#
10			1,200	0,500	11,150		6,690	C#*D##*E##*F#
11			0,900	0,500	2,560		1,152	C#*D##*E##*F#
12			0,900	0,500	9,020		4,059	C#*D##*E##*F#
13			0,900	0,500	8,090		3,641	C#*D##*E##*F#
14			0,900	0,500	3,500		1,575	C#*D##*E##*F#
15	M8, Fons aparcament		2,800	0,650	27,500		50,050	C#*D##*E##*F#
16			0,900	0,500	2,710		1,220	C#*D##*E##*F#
17	Façanes aparcament		0,900	0,500	2,450		1,103	C#*D##*E##*F#
18			0,900	0,500	19,660		8,847	C#*D##*E##*F#
19			0,900	0,500	5,250		2,363	C#*D##*E##*F#
20	Escala aparcament		0,900	0,500	3,700		1,665	C#*D##*E##*F#
21			0,900	0,500	7,650		3,443	C#*D##*E##*F#
22			0,900	0,500	3,150		1,418	C#*D##*E##*F#
23			0,900	0,500	6,880		3,096	C#*D##*E##*F#
24	M18, Escala Cami Ral		1,200	0,500	7,280		4,368	C#*D##*E##*F#
25	M19, Escala Cami Ral		2,800	0,650	4,850		8,827	C#*D##*E##*F#
26	Bigues de lligat							
27	C3		0,400	0,500	6,650		1,330	C#*D##*E##*F#
28			0,400	0,500	5,120		1,024	C#*D##*E##*F#
29			0,400	0,500	3,050		0,610	C#*D##*E##*F#
30			0,400	0,500	2,840		0,568	C#*D##*E##*F#
31			0,400	0,500	2,100		0,420	C#*D##*E##*F#
32			0,400	0,500	2,840		0,568	C#*D##*E##*F#
33			0,400	0,500	3,210		0,642	C#*D##*E##*F#
34	C3.1		0,400	0,500	2,360		0,472	C#*D##*E##*F#
35	CB4.1		0,400	0,500	2,450		0,490	C#*D##*E##*F#
36	Arrencada escala C Font		0,400	0,500	2,500		0,500	C#*D##*E##*F#
37	Arrencada escala C Font, Muret		0,250	0,400	2,500		0,250	C#*D##*E##*F#
38	Arrencada escala Cami Ral, Muret		0,250	0,400	3,000		0,300	C#*D##*E##*F#
39	Previsió zona jocs, Trigode		0,800	0,800	0,900		0,576	C#*D##*E##*F#
40			0,400	0,400	0,500	3,000	0,240	C#*D##*E##*F#
41	Tumbona		0,400	0,400	0,500	5,000	0,400	C#*D##*E##*F#
42	Previsions varies		173,776	0,080			13,902	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,528

5 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament soterrani							
2			2,150	0,500	1,100		1,183	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

3		6,950	0,500	1,200	4,170	C#*D#*E#*F#
4		5,850	0,500	1,400	4,095	C#*D#*E#*F#
5		8,050	0,500	1,500	6,038	C#*D#*E#*F#
6		5,910	0,500	1,600	4,728	C#*D#*E#*F#
7		2,950	0,500	1,650	2,434	C#*D#*E#*F#
8	Pluvials soterrani					
9		11,870	0,500	1,250	7,419	C#*D#*E#*F#
10		2,100	0,500	1,100	1,155	C#*D#*E#*F#
11		3,170	0,500	1,250	1,981	C#*D#*E#*F#
12		3,000	0,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
13		1,000	0,500	1,100	0,550	C#*D#*E#*F#
14		18,370	0,500	2,000	18,370	C#*D#*E#*F#
15		5,020	0,500	1,250	3,138	C#*D#*E#*F#
16		2,000	0,500	1,250	1,250	C#*D#*E#*F#
17		2,600	0,500	1,300	1,690	C#*D#*E#*F#
18	Pluvials baixa	3,910	0,500	1,000	1,955	C#*D#*E#*F#
19		3,910	0,500	1,000	1,955	C#*D#*E#*F#
20		2,100	0,500	1,000	1,050	C#*D#*E#*F#
21		4,740	0,500	1,300	3,081	C#*D#*E#*F#
22		5,000	0,500	1,250	3,125	C#*D#*E#*F#
23		9,360	0,500	1,200	5,616	C#*D#*E#*F#
24		5,610	0,500	1,500	4,208	C#*D#*E#*F#
25		11,650	0,500	1,500	8,738	C#*D#*E#*F#
26		17,540	0,500	1,500	13,155	C#*D#*E#*F#
27		3,330	0,500	1,100	1,832	C#*D#*E#*F#
28		1,700	0,500	1,100	0,935	C#*D#*E#*F#
29	Previsió instal·lacions	30,000	1,000		30,000	C#*D#*E#*F#
30	Previsions varies	136,851	0,080		10,948	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

147,799

6 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates aïllades							
2	P1		3,300	3,300			10,890	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,300	3,300			10,890	C#*D#*E#*F#
4	P3		4,100	4,100			16,810	C#*D#*E#*F#
5	Sabates murs							
6	M20, C de la Font		0,800		19,550		15,640	C#*D#*E#*F#
7	Mur escala		0,900		7,560		6,804	C#*D#*E#*F#
8	Sala font ornamental i jardi		0,900		3,000		2,700	C#*D#*E#*F#
9			0,900		3,920		3,528	C#*D#*E#*F#
10			1,200		11,150		13,380	C#*D#*E#*F#
11			0,900		2,560		2,304	C#*D#*E#*F#
12			0,900		9,020		8,118	C#*D#*E#*F#
13			0,900		8,090		7,281	C#*D#*E#*F#
14			0,900		3,500		3,150	C#*D#*E#*F#
15	M8, Fons aparcament		2,800		27,500		77,000	C#*D#*E#*F#
16			0,900		2,710		2,439	C#*D#*E#*F#
17	Façanes aparcament		0,900		2,450		2,205	C#*D#*E#*F#
18			0,900		19,660		17,694	C#*D#*E#*F#
19			0,900		5,250		4,725	C#*D#*E#*F#
20	Escala aparcament		0,900		3,700		3,330	C#*D#*E#*F#
21			0,900		7,650		6,885	C#*D#*E#*F#
22			0,900		3,150		2,835	C#*D#*E#*F#
23			0,900		6,880		6,192	C#*D#*E#*F#
24	M18, Escala Cami Ral		1,200		7,280		8,736	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

25	M19, Escala Cami Ral	2,800		4,850		13,580	C#*D#*E#*F#
26	Bigues de lligat						
27	C3	0,400		6,650		2,660	C#*D#*E#*F#
28		0,400		5,120		2,048	C#*D#*E#*F#
29		0,400		3,050		1,220	C#*D#*E#*F#
30		0,400		2,840		1,136	C#*D#*E#*F#
31		0,400		2,100		0,840	C#*D#*E#*F#
32		0,400		2,840		1,136	C#*D#*E#*F#
33		0,400		3,210		1,284	C#*D#*E#*F#
34	C3.1	0,400		2,360		0,944	C#*D#*E#*F#
35	CB4.1	0,400		2,450		0,980	C#*D#*E#*F#
36	Arrencada escala C Font	0,400		2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
37	Previsio zona jocs, Trigode	0,800	0,800			0,640	C#*D#*E#*F#
38		0,400	0,400		3,000	0,480	C#*D#*E#*F#
39	Tumbona	0,400	0,400		5,000	0,800	C#*D#*E#*F#
40	Previsions varies	286,588	0,080			22,927	C#*D#*E#*F#
42	Sanejament soterrani						
43		2,150	0,500			1,075	C#*D#*E#*F#
44		6,950	0,500			3,475	C#*D#*E#*F#
45		5,850	0,500			2,925	C#*D#*E#*F#
46		8,050	0,500			4,025	C#*D#*E#*F#
47		5,910	0,500			2,955	C#*D#*E#*F#
48		2,950	0,500			1,475	C#*D#*E#*F#
49	Pluvials soterrani						
50		11,870	0,500			5,935	C#*D#*E#*F#
51		2,100	0,500			1,050	C#*D#*E#*F#
52		3,170	0,500			1,585	C#*D#*E#*F#
53		3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
54		1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
55		18,370	0,500			9,185	C#*D#*E#*F#
56		5,020	0,500			2,510	C#*D#*E#*F#
57		2,000	0,500			1,000	C#*D#*E#*F#
58		2,600	0,500			1,300	C#*D#*E#*F#
59	Pluvials baixa	3,910	0,500			1,955	C#*D#*E#*F#
60		3,910	0,500			1,955	C#*D#*E#*F#
61		2,100	0,500			1,050	C#*D#*E#*F#
62		4,740	0,500			2,370	C#*D#*E#*F#
63		5,000	0,500			2,500	C#*D#*E#*F#
64		9,360	0,500			4,680	C#*D#*E#*F#
65		5,610	0,500			2,805	C#*D#*E#*F#
66		11,650	0,500			5,825	C#*D#*E#*F#
67		17,540	0,500			8,770	C#*D#*E#*F#
68		3,330	0,500			1,665	C#*D#*E#*F#
69		1,700	0,500			0,850	C#*D#*E#*F#
70	Previsió instal·lacions	30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#
71	Previsions varies	414,431	0,080			33,154	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

423,285

7 E225T00F m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani		507,920				507,920	C#*D#*E#*F#
2	Escala Cami Ral		22,500				22,500	C#*D#*E#*F#
3	Previ escala cami ral		25,400				25,400	C#*D#*E#*F#
4	Espai public		1.684,830				1.684,830	C#*D#*E#*F#
5	Descomptar forjats		-413,290				-413,290	C#*D#*E#*F#
6			-20,760				-20,760	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1.806,600

8 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani		507,920	0,200			101,584	C#*D##*E##*F#
2	Escala Cami Ral		22,500	0,200			4,500	C#*D##*E##*F#
3	Previ escala camí ral		25,400	0,200			5,080	C#*D##*E##*F#
4	Zones pavimentades plaça							
5	- Espai gastronomic		170,450	0,200			34,090	C#*D##*E##*F#
6	- Zones estada		13,500	0,200			2,700	C#*D##*E##*F#
7			35,580	0,200			7,116	C#*D##*E##*F#
8			18,000	0,200			3,600	C#*D##*E##*F#
9			18,000	0,200			3,600	C#*D##*E##*F#
10	- Jocs infantils		105,000	0,200			21,000	C#*D##*E##*F#
11	- Zona pavimentada general		828,600	0,200			165,720	C#*D##*E##*F#
12	Descomptar coberta planta soterrada		-255,240	0,200			-51,048	C#*D##*E##*F#
13	Descomptar sabates aïllades							
14	P1		-3,300	3,300			-10,890	C#*D##*E##*F#
15	P2		-3,300	3,300			-10,890	C#*D##*E##*F#
16	P3		-4,100	4,100			-16,810	C#*D##*E##*F#
17	Descomptar mur posterior		-27,510	1,500			-41,265	C#*D##*E##*F#
18	Ajustament		218,087	0,080			17,447	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,534

9 P2258-DRNF m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos dels murs de contenció							
2	M20, Carrer Font		5,950	4,300	0,500		12,793	C#*D##*E##*F#
3			4,300	1,450	0,500	5,950	18,549	C#*D##*E##*F#
4	Mur lateral escala carrer Font		7,470	4,300	0,500		16,061	C#*D##*E##*F#
5			4,300	1,450	0,500	7,470	23,288	C#*D##*E##*F#
6	Murs zona sala maquinaria font		3,050	3,050	0,500		4,651	C#*D##*E##*F#
7			3,050	1,050	0,500	3,050	4,884	C#*D##*E##*F#
8			4,860	3,050	0,500		7,412	C#*D##*E##*F#
9			3,050	1,050	4,860		15,564	C#*D##*E##*F#
10	Mur fons aparcament		27,510	4,200	0,500		57,771	C#*D##*E##*F#
11			4,200	1,400	2,000	27,510	323,518	C#*D##*E##*F#
12			5,070	4,200	0,500		10,647	C#*D##*E##*F#
13			4,200	1,400	0,500	5,070	14,906	C#*D##*E##*F#
14	Mur lateral escala Camí Ral		8,580	5,000	0,500		21,450	C#*D##*E##*F#
15			5,000	1,700	0,500	8,580	36,465	C#*D##*E##*F#
16			4,440	4,700	0,500		10,434	C#*D##*E##*F#
17			4,700	1,570	0,500	4,440	16,381	C#*D##*E##*F#
18	Descomptar graves							
19	M20, Carrer Font		5,950	0,500	-0,500		-1,488	C#*D##*E##*F#
20			0,500	0,200	0,500	-5,950	-0,298	C#*D##*E##*F#
21	Mur lateral escala carrer Font		7,470	0,500	-0,500		-1,868	C#*D##*E##*F#
22			0,500	0,200	0,500	-7,470	-0,374	C#*D##*E##*F#
23	Murs zona sala maquinaria font		0,500	3,050	-0,500		-0,763	C#*D##*E##*F#
24			0,500	0,200	0,500	-3,050	-0,153	C#*D##*E##*F#
25			4,860	0,500	-0,500		-1,215	C#*D##*E##*F#
26			0,500	0,200	0,500	-4,860	-0,243	C#*D##*E##*F#
27	Mur fons aparcament		27,510	0,500	-0,500		-6,878	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

28		0,500	0,200	0,500	-27,510	-1,376	C#*D#*E#*F#
29		5,070	0,500	-0,500		-1,268	C#*D#*E#*F#
30		0,500	0,200	0,500	-5,070	-0,254	C#*D#*E#*F#
31	Mur lateral escala Camí Ral	8,580	0,500	-0,500		-2,145	C#*D#*E#*F#
32		0,500	0,200	0,500	-8,580	-0,429	C#*D#*E#*F#
33		4,440	0,500	-0,500		-1,110	C#*D#*E#*F#
34		0,500	0,200	0,500	-4,440	-0,222	C#*D#*E#*F#
35	Sanejament soterrani						
36		2,150	0,500	1,100		1,183	C#*D#*E#*F#
37		6,950	0,500	1,200		4,170	C#*D#*E#*F#
38		5,850	0,500	1,400		4,095	C#*D#*E#*F#
39		8,050	0,500	1,500		6,038	C#*D#*E#*F#
40		5,910	0,500	1,600		4,728	C#*D#*E#*F#
41		2,950	0,500	1,650		2,434	C#*D#*E#*F#
42	Pluvials soterrani						
43		11,870	0,500	1,250		7,419	C#*D#*E#*F#
44		2,100	0,500	1,100		1,155	C#*D#*E#*F#
45		3,170	0,500	1,250		1,981	C#*D#*E#*F#
46		3,000	0,500	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
47		1,000	0,500	1,100		0,550	C#*D#*E#*F#
48		18,370	0,500	2,000		18,370	C#*D#*E#*F#
49		5,020	0,500	1,250		3,138	C#*D#*E#*F#
50		2,000	0,500	1,250		1,250	C#*D#*E#*F#
51		2,600	0,500	1,300		1,690	C#*D#*E#*F#
52	Pluvials baixa	3,910	0,500	1,000		1,955	C#*D#*E#*F#
53		3,910	0,500	1,000		1,955	C#*D#*E#*F#
54		2,100	0,500	1,000		1,050	C#*D#*E#*F#
55		4,740	0,500	1,300		3,081	C#*D#*E#*F#
56		5,000	0,500	1,250		3,125	C#*D#*E#*F#
57		9,360	0,500	1,200		5,616	C#*D#*E#*F#
58		5,610	0,500	1,500		4,208	C#*D#*E#*F#
59		11,650	0,500	1,500		8,738	C#*D#*E#*F#
60		17,540	0,500	1,500		13,155	C#*D#*E#*F#
61		3,330	0,500	1,100		1,832	C#*D#*E#*F#
62		1,700	0,500	1,100		0,935	C#*D#*E#*F#
63	Previsió instal·lacions	30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#
64	Previsions varies	136,851	0,080			10,948	C#*D#*E#*F#
65	Compactacio	722,489	0,100			72,249	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

794,738

10 E2R4506A m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja i esbroçada		1.701,410	0,300			510,423	C#*D#*E#*F#
2	Excavació		2.970,917				2.970,917	C#*D#*E#*F#
3	Descomptar terraplenat		-1.302,279				-1.302,279	C#*D#*E#*F#
4	Per compactacio terraplenat		-1.302,279	0,150			-195,342	C#*D#*E#*F#
5	Rases		175,528				175,528	C#*D#*E#*F#
6	Rases instal·lacions		147,799				147,799	C#*D#*E#*F#
7	Descomptar terraplenat rases i talusos		-794,738				-794,738	C#*D#*E#*F#
8	Per compactacio terraplenat		-794,738	0,150			-119,211	C#*D#*E#*F#
9	Caixa de paviment		337,141				337,141	C#*D#*E#*F#
10	Esponjament		1.730,238	0,200			346,048	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2.076,286

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

11 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Neteja i esbroçada		1.701,410	0,300			510,423	C#*D#*E#*F#
2	Excavació		2.970,917				2.970,917	C#*D#*E#*F#
3	Descomptar terraplenat		-1.302,279				-1.302,279	C#*D#*E#*F#
4	Per compactacio terraplenat		-1.302,279	0,150			-195,342	C#*D#*E#*F#
5	Rases		175,528				175,528	C#*D#*E#*F#
6	Rases instal·lacions		147,799				147,799	C#*D#*E#*F#
7	Descomptar terraplenat rases i talusos		-794,738				-794,738	C#*D#*E#*F#
8	Per compactacio terraplenat		-794,738	0,150			-119,211	C#*D#*E#*F#
9	Caixa de paviment		337,141				337,141	C#*D#*E#*F#
10	Esponjament		1.730,238	0,200			346,048	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.076,286

12 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons estudi residus		249,990				249,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,990

13 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons estudi residus		249,990				249,990	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,990

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 03 FONAMENTS I CONTENCIIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates aïllades							
2	P1		3,300	3,300			10,890	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,300	3,300			10,890	C#*D#*E#*F#
4	P3		4,100	4,100			16,810	C#*D#*E#*F#
5	Sabates murs							
6	M20, C de la Font		0,800		19,550		15,640	C#*D#*E#*F#
7	Mur escala		0,900		7,560		6,804	C#*D#*E#*F#
8	Sala font ornamental i jardí		0,900		3,000		2,700	C#*D#*E#*F#
9			0,900		3,920		3,528	C#*D#*E#*F#
10			1,200		11,150		13,380	C#*D#*E#*F#
11			0,900		2,560		2,304	C#*D#*E#*F#
12			0,900		9,020		8,118	C#*D#*E#*F#
13			0,900		8,090		7,281	C#*D#*E#*F#
14			0,900		3,500		3,150	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

15	M8, Fons aparcament	2,800		27,500		77,000	C#*D#*E#*F#
16		0,900		2,710		2,439	C#*D#*E#*F#
17	Façanes aparcament	0,900		2,450		2,205	C#*D#*E#*F#
18		0,900		19,660		17,694	C#*D#*E#*F#
19		0,900		5,250		4,725	C#*D#*E#*F#
20	Escala aparcament	0,900		3,700		3,330	C#*D#*E#*F#
21		0,900		7,650		6,885	C#*D#*E#*F#
22		0,900		3,150		2,835	C#*D#*E#*F#
23		0,900		6,880		6,192	C#*D#*E#*F#
24	M18, Escala Cami Ral	1,200		7,280		8,736	C#*D#*E#*F#
25	M19, Escala Cami Ral	2,800		4,850		13,580	C#*D#*E#*F#
26	Bigues de lligat						
27	C3	0,400		6,650		2,660	C#*D#*E#*F#
28		0,400		5,120		2,048	C#*D#*E#*F#
29		0,400		3,050		1,220	C#*D#*E#*F#
30		0,400		2,840		1,136	C#*D#*E#*F#
31		0,400		2,100		0,840	C#*D#*E#*F#
32		0,400		2,840		1,136	C#*D#*E#*F#
33		0,400		3,210		1,284	C#*D#*E#*F#
34	C3.1	0,400		2,360		0,944	C#*D#*E#*F#
35	CB4.1	0,400		2,450		0,980	C#*D#*E#*F#
36	Arrencada escala C Font	0,400		2,500		1,000	C#*D#*E#*F#
37	Previsio zona jocs, Trigode	0,800	0,800			0,640	C#*D#*E#*F#
38		0,400	0,400		3,000	0,480	C#*D#*E#*F#
39	Tumbona	0,400	0,400		5,000	0,800	C#*D#*E#*F#
40	Llosa fonament	6,960	4,520	6,730	1,000	38,630	(C#+D#)/2*E#*F#
41	Previsons varies	300,914	0,080			24,073	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

324,987

2 E31528H3 m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates aillades							
2	P1		3,300	3,300	0,750		8,168	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,300	3,300	0,750		8,168	C#*D#*E#*F#
4	P3		4,100	4,100	0,950		15,970	C#*D#*E#*F#
5	Sabates murs							
6	M20, C de la Font		0,800	0,350	19,550		5,474	C#*D#*E#*F#
7	M escala		0,900	0,400	7,560		2,722	C#*D#*E#*F#
8	Sala font ornamental i jardi		0,900	0,400	3,000		1,080	C#*D#*E#*F#
9			0,900	0,400	3,920		1,411	C#*D#*E#*F#
10			1,200	0,400	11,150		5,352	C#*D#*E#*F#
11			0,900	0,400	2,560		0,922	C#*D#*E#*F#
12			0,900	0,400	9,020		3,247	C#*D#*E#*F#
13			0,900	0,400	8,090		2,912	C#*D#*E#*F#
14			0,900	0,400	3,500		1,260	C#*D#*E#*F#
15	M8, Fons aparcament		2,800	0,550	27,500		42,350	C#*D#*E#*F#
16			0,900	0,400	2,710		0,976	C#*D#*E#*F#
17	Façanes aparcament		0,900	0,400	2,450		0,882	C#*D#*E#*F#
18			0,900	0,400	19,660		7,078	C#*D#*E#*F#
19			0,900	0,400	5,250		1,890	C#*D#*E#*F#
20	Escala aparcament		0,900	0,400	3,700		1,332	C#*D#*E#*F#
21			0,900	0,400	7,650		2,754	C#*D#*E#*F#
22			0,900	0,400	3,150		1,134	C#*D#*E#*F#
23			0,900	0,400	6,880		2,477	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

24	M18, Escala Cami Ral	1,200	0,400	7,280	3,494	C#*D#*E#*F#	
25	M19, Escala Cami Ral	2,800	0,550	4,850	7,469	C#*D#*E#*F#	
26	Ajust amidament calcul	15,594			15,594	C#*D#*E#*F#	
27	Bigues de lligat						
28	C3	0,400	0,400	6,650	1,064	C#*D#*E#*F#	
29		0,400	0,400	5,120	0,819	C#*D#*E#*F#	
30		0,400	0,400	3,050	0,488	C#*D#*E#*F#	
31		0,400	0,400	2,840	0,454	C#*D#*E#*F#	
32		0,400	0,400	2,100	0,336	C#*D#*E#*F#	
33		0,400	0,400	2,840	0,454	C#*D#*E#*F#	
34		0,400	0,400	3,210	0,514	C#*D#*E#*F#	
35	C3.1	0,400	0,400	2,360	0,378	C#*D#*E#*F#	
36	CB4.1	0,400	0,400	2,450	0,392	C#*D#*E#*F#	
37	Arrencada escala C Font	0,400	0,400	2,500	0,400	C#*D#*E#*F#	
38	Arrencada escala C Font, Muret	0,250	0,400	2,500	0,250	C#*D#*E#*F#	
39	Arrencada escala Cami Ral, Muret	0,250	0,400	3,000	0,300	C#*D#*E#*F#	
40	Previsio zona jocs, Trigode	0,800	0,800	0,800	0,512	C#*D#*E#*F#	
41		0,400	0,400	0,400	3,000	0,192	C#*D#*E#*F#
42	Tumbona	0,400	0,400	0,400	5,000	0,320	C#*D#*E#*F#
43	Previsions varies	135,395	0,080		10,832	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT **161,821**

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates aïllades		32,306	33,200			1.072,559	C#*D#*E#*F#
2	Sabates corrugades		111,810	42,300			4.729,563	C#*D#*E#*F#
3	Bigues de lligat		4,899	141,100			691,249	C#*D#*E#*F#
4	Escales i varis		12,806	50,000			640,300	C#*D#*E#*F#
5	Previsio		7.133,671	0,100			713,367	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.847,038**

4 P322-D77J m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist. Encofrat del tipus vetlla amb acabat fenòlic, matavius i verguerons de secció trapezoidal. D'acord a les especificacions del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs zona sala maquinaria font		12,220	4,200	2,000		102,648	C#*D#*E#*F#
2	Mur fons aparcament		27,510	4,200	2,000		231,084	C#*D#*E#*F#
3			5,070	4,200	2,000		42,588	C#*D#*E#*F#
4	Murs escala interior		3,270	4,200	2,000		27,468	C#*D#*E#*F#
5			7,280	4,200	2,000		61,152	C#*D#*E#*F#
6			6,880	4,200	2,000		57,792	C#*D#*E#*F#
7	Murs escala interior M4		3,500	4,200	2,000		29,400	C#*D#*E#*F#
8	Mur façana aparcament i lateral		0,700	4,200	2,000		5,880	C#*D#*E#*F#
9			4,890	4,200	2,000		41,076	C#*D#*E#*F#
10			19,060	4,200	2,000		160,104	C#*D#*E#*F#
11			5,120	4,200	2,000		43,008	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **802,200**

5 P322-D740 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M20, Carrer Font		5,950	4,300	2,000		51,170	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

2		3,100	6,700	2,000	41,540	C#*D##*E##*F#
3	Mur lateral escala carrer Font	7,470	4,300	2,000	64,242	C#*D##*E##*F#
4	Murs zona sala maquinaria font	3,050	3,050	2,000	18,605	C#*D##*E##*F#
5		4,860	3,050	2,000	29,646	C#*D##*E##*F#
6		1,970	4,200	2,000	16,548	C#*D##*E##*F#
7		8,840	4,200	2,000	74,256	C#*D##*E##*F#
8		8,240	4,200	2,000	69,216	C#*D##*E##*F#
9	Murs zona sala maquinaria font M17	4,080	4,200	2,000	34,272	C#*D##*E##*F#
10	Mur lateral escala Camí Ral	8,580	5,000	2,000	85,800	C#*D##*E##*F#
11		4,440	4,700	2,000	41,736	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

527,031

- 6 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 5 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm²

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat per quantia		232,675	50,000			11.633,750	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

11.633,750

- 7 E32518H3 m3 Formigó per a murs de contenció de 5 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M20, Carrer Font		5,950	4,300	0,300		7,676	C#*D##*E##*F#
2			3,100	6,700	0,300		6,231	C#*D##*E##*F#
3	Mur lateral escala carrer Font		7,470	4,300	0,300		9,636	C#*D##*E##*F#
4	Murs zona sala maquinaria font		3,050	3,050	0,300		2,791	C#*D##*E##*F#
5			4,860	3,050	0,400		5,929	C#*D##*E##*F#
6			12,220	4,200	0,400		20,530	C#*D##*E##*F#
7			1,970	4,200	0,400		3,310	C#*D##*E##*F#
8			8,840	4,200	0,400		14,851	C#*D##*E##*F#
9			8,240	4,200	0,400		13,843	C#*D##*E##*F#
10	Murs zona sala maquinaria font M17		4,080	4,200	0,400		6,854	C#*D##*E##*F#
11	Mur fons aparcament		27,510	4,200	0,400		46,217	C#*D##*E##*F#
12			5,070	4,200	0,400		8,518	C#*D##*E##*F#
13	Murs escala interior		3,270	4,200	0,300		4,120	C#*D##*E##*F#
14			7,280	4,200	0,400		12,230	C#*D##*E##*F#
15			6,880	4,200	0,300		8,669	C#*D##*E##*F#
16	Murs escala interior M4		3,500	4,200	0,300		4,410	C#*D##*E##*F#
17	Mur lateral escala Camí Ral		8,580	5,000	0,400		17,160	C#*D##*E##*F#
18			4,440	4,700	0,400		8,347	C#*D##*E##*F#
19	Mur façana aparcament i lateral		0,700	4,200	0,400		1,176	C#*D##*E##*F#
20			4,890	4,200	0,300		6,161	C#*D##*E##*F#
21			19,060	4,200	0,300		24,016	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

232,675

- 8 E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa fonament font publica		6,960	0,500			3,480	C#*D##*E##*F#
2			6,730	0,500			3,365	C#*D##*E##*F#
3			4,520	0,500			2,260	C#*D##*E##*F#
4			7,000	0,500			3,500	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 12,605

9 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa fonamentació font		15,452	135,850			2.099,154	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.099,154

10 E3C518H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa fonament		38,630	0,400	1,000	1,000	15,452	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,452

11 E32DCA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Obertures mur façana		1,400	0,300	10,000		4,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,300	10,000		6,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,300	10,000		6,000	C#*D#*E#*F#
4			1,400	0,300	10,000		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

12 P7JF-B2ZJ m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M20, Carrer Font		12,640				12,640	C#*D#*E#*F#
2	Mur lateral escala carrer Font		7,470				7,470	C#*D#*E#*F#
3	Murs zona sala maquinària font		3,050				3,050	C#*D#*E#*F#
4			4,860				4,860	C#*D#*E#*F#
5			12,220				12,220	C#*D#*E#*F#
6			1,970				1,970	C#*D#*E#*F#
7			8,840				8,840	C#*D#*E#*F#
8			8,240				8,240	C#*D#*E#*F#
9	Murs zona sala maquinària font M17		4,080				4,080	C#*D#*E#*F#
10	Mur fons aparcament		27,510				27,510	C#*D#*E#*F#
11			5,070				5,070	C#*D#*E#*F#
12	Murs escala interior		3,270				3,270	C#*D#*E#*F#
13			7,280				7,280	C#*D#*E#*F#
14			6,880				6,880	C#*D#*E#*F#
15	Murs escala interior M4		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
16	Mur lateral escala Camí Ral		8,580				8,580	C#*D#*E#*F#
17			4,440				4,440	C#*D#*E#*F#
18	Mur façana aparcament i lateral		0,700				0,700	C#*D#*E#*F#
19			4,890				4,890	C#*D#*E#*F#
20			19,060				19,060	C#*D#*E#*F#
21			5,120				5,120	C#*D#*E#*F#
22	Ajustament		159,670	0,100			15,967	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,637

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 04 ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																				
1	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi																																																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Llosa sala maquinaria</td><td></td><td>3,400</td><td>5,000</td><td>5,020</td><td>1,000</td><td>21,084</td><td>$(C\#+D\#)/2\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>2</td><td>Llosa sostre acces aparcament</td><td></td><td>30,360</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>30,360</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>3</td><td>Llosa badalot escala</td><td></td><td>7,190</td><td>3,610</td><td></td><td></td><td>25,956</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>4</td><td>Llosa sortida a Plaça escala aparcament</td><td></td><td>3,620</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>7,240</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>84,640</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Llosa sala maquinaria		3,400	5,000	5,020	1,000	21,084	$(C\#+D\#)/2\cdot E\#\cdot F\#$	2	Llosa sostre acces aparcament		30,360	1,000			30,360	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	3	Llosa badalot escala		7,190	3,610			25,956	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	4	Llosa sortida a Plaça escala aparcament		3,620	2,000			7,240	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	TOTAL AMIDAMENT							84,640										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																															
1	Llosa sala maquinaria		3,400	5,000	5,020	1,000	21,084	$(C\#+D\#)/2\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
2	Llosa sostre acces aparcament		30,360	1,000			30,360	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
3	Llosa badalot escala		7,190	3,610			25,956	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
4	Llosa sortida a Plaça escala aparcament		3,620	2,000			7,240	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
TOTAL AMIDAMENT							84,640																																																																
2	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2																																																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Armat lloses</td><td></td><td>26,256</td><td>135,850</td><td></td><td></td><td>3.566,878</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3.566,878</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Armat lloses		26,256	135,850			3.566,878	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	TOTAL AMIDAMENT							3.566,878																																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																															
1	Armat lloses		26,256	135,850			3.566,878	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
TOTAL AMIDAMENT							3.566,878																																																																
3	E45C19C3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIb H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot																																																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Llosa sala maquinaria</td><td></td><td>3,400</td><td>5,000</td><td>5,020</td><td>0,350</td><td>7,379</td><td>$(C\#+D\#)/2\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>2</td><td>Llosa sostre acces aparcament</td><td></td><td>30,360</td><td>1,000</td><td>0,350</td><td></td><td>10,626</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>3</td><td>Llosa badalot escala</td><td></td><td>7,190</td><td>3,610</td><td>0,200</td><td></td><td>5,191</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>4</td><td>Llosa sortida a Plaça escala aparcament</td><td></td><td>3,620</td><td>2,000</td><td>0,250</td><td></td><td>1,810</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td>5</td><td>Previsio</td><td></td><td>25,000</td><td>0,050</td><td></td><td></td><td>1,250</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>26,256</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Llosa sala maquinaria		3,400	5,000	5,020	0,350	7,379	$(C\#+D\#)/2\cdot E\#\cdot F\#$	2	Llosa sostre acces aparcament		30,360	1,000	0,350		10,626	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	3	Llosa badalot escala		7,190	3,610	0,200		5,191	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	4	Llosa sortida a Plaça escala aparcament		3,620	2,000	0,250		1,810	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	5	Previsio		25,000	0,050			1,250	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	TOTAL AMIDAMENT							26,256	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																															
1	Llosa sala maquinaria		3,400	5,000	5,020	0,350	7,379	$(C\#+D\#)/2\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
2	Llosa sostre acces aparcament		30,360	1,000	0,350		10,626	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
3	Llosa badalot escala		7,190	3,610	0,200		5,191	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
4	Llosa sortida a Plaça escala aparcament		3,620	2,000	0,250		1,810	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
5	Previsio		25,000	0,050			1,250	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
TOTAL AMIDAMENT							26,256																																																																
4	E4LVDAHE	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 40 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 280 a 320 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 40+ 8 cm, col·locades sobre estructura																																																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Forjat 40+8</td><td></td><td>291,780</td><td></td><td></td><td></td><td>291,780</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>291,780</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Forjat 40+8		291,780				291,780	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	TOTAL AMIDAMENT							291,780																																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																															
1	Forjat 40+8		291,780				291,780	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
TOTAL AMIDAMENT							291,780																																																																
5	E4LV75H6	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 67.1 a 124.5 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 8 cm, col·locades sobre estructura																																																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Forjat 25+8</td><td></td><td>5,300</td><td>19,050</td><td></td><td></td><td>100,965</td><td>$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>100,965</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Forjat 25+8		5,300	19,050			100,965	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$	TOTAL AMIDAMENT							100,965																																					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																															
1	Forjat 25+8		5,300	19,050			100,965	$C\#\cdot D\#\cdot E\#\cdot F\#$																																																															
TOTAL AMIDAMENT							100,965																																																																
6	E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2																																																																				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forjat 40+8		291,780	0,080	55,000		1.283,832	C#*D#*E#*F#
2	Forjat 25+8		5,300	19,050	0,080	55,000	444,246	C#*D#*E#*F#
3	Previsio		1.728,000	0,080			138,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.866,318

7 E4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forjat 40+8		291,780				291,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,780

8 E4B9DA88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forjat 25+8		5,300	19,050			100,965	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,965

9 E45919C3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIb H de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forjat 40+8		291,780	0,080			23,342	C#*D#*E#*F#
2	Forjat 25+8		5,300	19,050	0,080		8,077	C#*D#*E#*F#
3	Juntes i previsio		31,419	0,100			3,142	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,561

10 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HEB-450		6,050	171,000			1.034,550	C#*D#*E#*F#
2			6,050	171,000			1.034,550	C#*D#*E#*F#
3	HEB-400		8,050	155,000			1.247,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.316,850

11 E0000001 un Conjunt de placa d'ancoratge per a bigues formades per perfil laminat tipus HEB, de 500x250x10 mm d'acer S275 amb 4 pernys de D 12 mm d'acer B500S, d'acord al disseny en projecte estructura. Inclosa placa base, pernys, femelles i contrafemelles i replé de l'espai entre fonament i placa amb morter sense retracció, lleugerament expansiu i d'altres prestacions. Col·locat segons indicacions de projecte previament al formigonat de murs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bigues HEB 450		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Biga HEB 400		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 E0000002 un Conjunt de platina d'ancoratge per a pilars cargolats prefabricats de 400x500 segons disseny de projecte d'estructura. Inclosos 4 ancoratges tipus Peikkos HPM24/L i HPM24/L-P. Col·locats integrats amb l'armadura de fonaments i formigonats conjuntament. Inclosa malla superior 15x15 D8, estreps D10 mm i tots els elements

AMIDAMENTS

necessaris. Inclosa placa base, pernys, femelles i contrafemelles i replé de l'espai entre fonament i placa amb morter sense retracció, lleugerament expansiu i d'altres prestacions d'acord amb el detall de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars P1, P2 i P3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

13 E4P1474D u
Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x40 cm, de 5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1100 a 1400 kN/m, amb dues mènsules a una cara, per a cargolar a la base, col·locat amb grua. Inclosos mitjans auxiliars d'elevació i muntatge i tots els elements necessaris segons les especificacions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars P1, P2 i P3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

14 E4PA454D m
Jàssera prefabricada de formigó pretensat en forma de T invertida, 50 cm del nervi 40 cm d'alçària del taló i 90 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 1240 a 1680 kNm, col·locada.
D'acord amb el detall d'especificacions del projecte, tipus Thalassa de 50x90. Inclosos mitjans auxiliars d'elevació i muntatge i tots els elements necessaris segons les especificacions del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biga Thalassa 50x90		19,060				19,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,060	

15 E4DCAD00 m2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 4 m, amb tauler de fusta de pi. Inclosos estintolaments inferiors i tots els elements necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala carrer Font		3,150	3,400			10,710	C#*D#*E#*F#
2			1,700	3,400			5,780	C#*D#*E#*F#
3			3,400	3,400			11,560	C#*D#*E#*F#
4	Camí Ral		3,150	3,400			10,710	C#*D#*E#*F#
5			1,700	3,400			5,780	C#*D#*E#*F#
6			3,400	3,400			11,560	C#*D#*E#*F#
7	Escala interior		4,350	1,250			5,438	C#*D#*E#*F#
8			2,900	1,700			4,930	C#*D#*E#*F#
9			3,950	1,250			4,938	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							71,406	

16 E4BC1000 kg
Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2. Inclosos connectors D20 mm de 60 cm de longitud d'acer B 500 S. D'acord a les instruccions de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Per quantia càlcul		18,175	110,900			2.015,608	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.015,608	

17 E45CA8C3 m3
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala carrer Font		3,150	3,400	0,240		2,570	C#*D#*E#*F#
2			1,700	3,400	0,240		1,387	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			3,400	3,400	0,240	2,774	C#*D#*E#*F#
4	Camí Ral		3,150	3,400	0,240	2,570	C#*D#*E#*F#
5			1,700	3,400	0,240	1,387	C#*D#*E#*F#
6			3,400	3,400	0,240	2,774	C#*D#*E#*F#
7	Escala interior		4,350	1,250	0,220	1,196	C#*D#*E#*F#
8			2,900	1,700	0,220	1,085	C#*D#*E#*F#
9			3,950	1,250	0,220	1,086	C#*D#*E#*F#
10	Previsio		16,829	0,080	1,000	1,346	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,175	

18	K9VCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Escala Carrer Font		0,150	3,000	17,000		7,650 C#*D#*E#*F#
2	Escala Camí Ral		0,150	3,000	20,000		9,000 C#*D#*E#*F#
3	Escala interior		0,150	1,250	26,000		4,875 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						21,525	

19	K9VCUF01	m3	Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà. Amb acabat similar al de la planta soterrada. Inclosa l'addició de pols de quars de color gris amb una quantia de 4 kg/m2 com acabat, no deixant una superfície lliscant.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Escala Carrer Font		0,023	3,000	17,000		1,173 C#*D#*E#*F#
2	Escala Camí Ral		0,023	3,000	20,000		1,380 C#*D#*E#*F#
3	Escala interior		0,023	1,250	26,000		0,748 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,301	

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX					
Capítol	05	RAM DE PALETA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	E612B53K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Mur zona aparcament camí ral		0,700	3,700			2,590 C#*D#*E#*F#
2			4,890	3,700			18,093 C#*D#*E#*F#
3			19,060	3,700			70,522 C#*D#*E#*F#
4			5,120	3,700			18,944 C#*D#*E#*F#
5	Escala soterrada		7,500	3,500			26,250 C#*D#*E#*F#
6			7,500	3,500			26,250 C#*D#*E#*F#
7			3,780	3,500			13,230 C#*D#*E#*F#
8			3,780	3,500			13,230 C#*D#*E#*F#
9			2,100	3,500			7,350 C#*D#*E#*F#
10			1,200	3,500			4,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						200,659	

2	P0000002	m3	Pedra de recuperació carejada per a maçoneria. Agafada amb morter de C.P. de tipus mixt 1:2:10 amb ciment CEM IIB/L, no donant rejuntat, tot seguint la mateixa tipologia dels antics murs de pedra natural existents. Quedant el morter per la seva part interior i donant semblança de murs de pedra seca.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs exteriors							
2	Carrer Font		1,950	2,400	0,200		0,936	C#*D#*E#*F#
3			2,350	1,900	0,200		0,893	C#*D#*E#*F#
4			2,850	2,400	0,200		1,368	C#*D#*E#*F#
5			3,050	5,950	0,200		3,630	C#*D#*E#*F#
6			2,350	9,600	0,200		4,512	C#*D#*E#*F#
7			5,950	1,500	0,200		1,785	C#*D#*E#*F#
8			1,500	0,500	0,200	2,000	0,300	C#*D#*E#*F#
9	Escala Carrer Font interior		3,350	2,400	0,200		1,608	C#*D#*E#*F#
10			2,800	1,900	0,200		1,064	C#*D#*E#*F#
11			2,150	2,400	0,200		1,032	C#*D#*E#*F#
12			7,150	1,600	0,200		2,288	C#*D#*E#*F#
13			1,500	0,500	0,200		0,150	C#*D#*E#*F#
14	Baixada Carrer Font		4,300	8,600	0,200		7,396	C#*D#*E#*F#
15			1,800	8,600	0,200		3,096	C#*D#*E#*F#
16			5,150	8,720	0,200		8,982	C#*D#*E#*F#
17			1,800	8,720	0,200		3,139	C#*D#*E#*F#
18			2,100	5,700	0,200		2,394	C#*D#*E#*F#
19			3,700	3,200	0,200		2,368	C#*D#*E#*F#
20			2,100	1,800	0,200		0,756	C#*D#*E#*F#
21			4,900	3,200	0,200		3,136	C#*D#*E#*F#
22			1,100	3,200	0,200		0,704	C#*D#*E#*F#
23	Camí Ral		6,650	0,500	0,200		0,665	C#*D#*E#*F#
24			1,200	3,400	0,200		0,816	C#*D#*E#*F#
25			18,350	3,050	0,200		11,194	C#*D#*E#*F#
26			4,950	2,700	0,200		2,673	C#*D#*E#*F#
27	Escala camí Ral		2,700	3,550	0,200		1,917	C#*D#*E#*F#
28			2,100	2,750	0,200		1,155	C#*D#*E#*F#
29			2,700	1,200	0,200		0,648	C#*D#*E#*F#
30			8,580	2,500	0,200		4,290	C#*D#*E#*F#
31			4,440	2,500	0,200		2,220	C#*D#*E#*F#
32			4,440	2,200	0,200		1,954	C#*D#*E#*F#
33	Escala soterrani		5,850	3,500	0,200		4,095	C#*D#*E#*F#
34			2,100	3,500	0,200	2,000	2,940	C#*D#*E#*F#
35			1,200	1,500	0,200		0,360	C#*D#*E#*F#
36			3,800	5,600	0,200		4,256	C#*D#*E#*F#
37			2,700	5,750	0,200		3,105	C#*D#*E#*F#
38			2,100	4,950	0,200		2,079	C#*D#*E#*F#
39			2,700	4,180	0,200		2,257	C#*D#*E#*F#
40			3,750	3,500	0,200		2,625	C#*D#*E#*F#
41	Remats i brancals		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							110,786	

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 06 COBERTES I IMPERMEABILITZACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs contenció							
2	M20, Carrer Font		5,950	4,300			25,585	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

3	Mur lateral escala carrer Font	7,470	4,300	32,121	C#*D#*E#*F#
4	Murs zona sala maquinaria font	3,050	3,050	9,303	C#*D#*E#*F#
5		4,860	4,200	20,412	C#*D#*E#*F#
6		12,220	4,200	51,324	C#*D#*E#*F#
7		1,970	4,200	8,274	C#*D#*E#*F#
8		8,840	4,200	37,128	C#*D#*E#*F#
9		8,240	4,200	34,608	C#*D#*E#*F#
10	Murs zona sala maquinaria font M17	4,080	4,200	17,136	C#*D#*E#*F#
11	Mur fons aparcament	27,510	4,200	115,542	C#*D#*E#*F#
12		5,070	4,200	21,294	C#*D#*E#*F#
13	Murs escala interior	3,270	1,000	3,270	C#*D#*E#*F#
14		7,280	1,000	7,280	C#*D#*E#*F#
15		6,880	1,000	6,880	C#*D#*E#*F#
16	Murs escala interior M4	3,500	4,200	14,700	C#*D#*E#*F#
17	Mur lateral escala Camí Ral	8,580	5,000	42,900	C#*D#*E#*F#
18		4,440	5,000	22,200	C#*D#*E#*F#
19	Mur façana aparcament i lateral	0,700	1,000	0,700	C#*D#*E#*F#
20		4,890	1,000	4,890	C#*D#*E#*F#
21		19,060	1,000	19,060	C#*D#*E#*F#
22		5,120	4,200	21,504	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

516,111

2 P7A2-5QF8 m2

Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, amb una densitat <= 4 kg/m2, col·locada no adherida sobre geotèxtil de polipropilè de 70 a 90 g/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada de murs de tancament							
2	Escala soterrani		3,270	1,000			3,270	C#*D#*E#*F#
3			7,280	1,000			7,280	C#*D#*E#*F#
4			3,500	1,000			3,500	C#*D#*E#*F#
5			6,880	1,000			6,880	C#*D#*E#*F#
6			2,100	1,000			2,100	C#*D#*E#*F#
7	Façana camí ral		0,700	1,000			0,700	C#*D#*E#*F#
8			4,890	1,000			4,890	C#*D#*E#*F#
9			19,060	1,000			19,060	C#*D#*E#*F#
10			5,120	1,000			5,120	C#*D#*E#*F#
11	Plaça		4,720	1,000			4,720	C#*D#*E#*F#
12			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
13			4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
14			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
15			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

82,020

3 E7A1220N m2

Barrera de vapor/estanqueïtat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs formigó cara exterior		5,950	4,300			25,585	C#*D#*E#*F#
2			6,700	3,100			20,770	C#*D#*E#*F#
3			7,470	4,300			32,121	C#*D#*E#*F#
4			3,050	3,050			9,303	C#*D#*E#*F#
5			4,860	4,200			20,412	C#*D#*E#*F#
6			12,220	4,200			51,324	C#*D#*E#*F#
7			1,970	4,200			8,274	C#*D#*E#*F#
8			8,840	4,200			37,128	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

9	8,240	4,200	34,608	C#*D#*E#*F#
10	4,080	4,200	17,136	C#*D#*E#*F#
11	7,280	5,000	36,400	C#*D#*E#*F#
12	3,500	5,000	17,500	C#*D#*E#*F#
13	8,580	5,000	42,900	C#*D#*E#*F#
14	4,440	5,000	22,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			375,661	

4 15139A70 m2

Coberta plana enjardinada intensiva invertida sobre forjat de plaques alveolars de la planta soterrada. Formada per tots els elements definits en el projecte com ara son:

- Formació de pendents amb formigó cel·lular d'alta densitat per a poder ser transitat.
- Aplicació de capa d'emulsió asfàltica harmònica amb càrregues tipus EB segons UNE-104231 sobre la xapa de compressió construïda a sobre de les plaques alveolars.
- Subministrament i col·locació de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS LMB(SBS)-30-FV de 2,50 mm d'espessor, massa nominal 3 Kg/m² amb armadura de feltre de vidre de 60 gr/m² de superfície no protegida. Segons UNE-EN-13707.
- Subministrament i col·locació de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS LMB(SBS)-50/G-FP de 3,50 mm d'espessor, massa nominal 5 Kg/m² amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 gr/m² amb autoprotecció mineral de color verd amb resistència a la penetració d'arrels. Segons UNE-EN-13707.
- Subministrament i col·locació de membrana antiarrels flexible de polietilè de baixa densitat WSF-40 "zinco" de color negre, per a cobertes verdes, o similar.
- Subministrament i col·locació de manta protectora i retenidora SSM-45 "zinco" o similar, formada per geotèxtil de polièster i polietilè de 5mm d'espessor amb una retenció d'aigua de 5 l/m², una resistència a la tracció longitudinals de 5,5 KN/m, una resistència CBR a punxonament de 2 KN, i una massa superficial de 470 gr/m² subministrada en rotlles.
- Subministrament i col·locació de mòdul drenant i retenidor d'aigua, Floradrain FD-25-E "zinco" o similar, de poliolefines reciclades amb perforacions en la part superior, subministrat en plaques. Inclòs clips d'unió.
- Subministrament i col·locació de filtre sistema SF "zinco" o similar, format per geotèxtil no teixit sintètic, compost per fibres de polipropilè unides per tiretes termosoldat per ambdues cares, de 0,6 mm d'espessor, amb una resistència a la tracció longitudinal de 7 KN/m, una resistència CBR a punxonament de 1,1 KN i una massa superficial de 100 gr/m² subministrat en rotlles.

i substrat de terra vegetal de 40 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta planta soterrada		479,500				479,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							479,500	

5 15127M05 m2

Coberta no transitable per al volum de sortida a la plaça des de la planta soterrada, amb barrera de vapor/estanqueïtat sobre llosa, formació de pendents amb morter de ciment, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i capa de morter de C.P. M-4a (4N / mm²) com a protecció de la membrana, d'entre 3,00 i 5,00 cm, prèvia al paviment d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta volum sortida des de planta soterrada		7,600	3,800			28,880	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,880	

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89H-4V7K	m2	Pintat de parament de murs de formigó vist, amb pintura al silicat de color gris amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Inclosa la neteja i eliminació prèvies de restes d'encofrats i de formigó de la superfície amb Keim netejador de formigó o similar. Inclosa la aplicació de dues capes de pintura mineral de silicat tipus Keim Granital o similar. Aplicació d'acord a la fitxa tècnica del fabricant. D'acord a les especificacions del projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs zona sala maquinaria font		12,220	4,200			51,324	C#*D#*E#*F#
2	Mur fons aparcament		27,510	4,200			115,542	C#*D#*E#*F#
3			5,070	4,200			21,294	C#*D#*E#*F#
4	Murs escala interior		3,270	4,200	2,000		27,468	C#*D#*E#*F#
5			7,280	4,200			30,576	C#*D#*E#*F#
6			6,880	4,200	2,000		57,792	C#*D#*E#*F#
7			3,500	4,200			14,700	C#*D#*E#*F#
8	Mur façana aparcament i lateral		0,700	4,200			2,940	C#*D#*E#*F#
9			4,890	4,200			20,538	C#*D#*E#*F#
10			19,060	4,200			80,052	C#*D#*E#*F#
11			5,120	4,200			21,504	C#*D#*E#*F#
12	Sala maquinaria font		3,050	4,200			12,810	C#*D#*E#*F#
13			4,860	4,200			20,412	C#*D#*E#*F#
14			4,080	4,200			17,136	C#*D#*E#*F#
15			4,200	4,200			17,640	C#*D#*E#*F#
16	Ajustament		511,728	0,050			25,586	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 537,314

2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical maó calat de color blanc, amb una capa segelladora i dues d'acabat de pintura mineral de silicat per a interior tipus Keim Ecosil-ME o similar. Aplicació d'acord a la fitxa tècnica del fabricant. D'acord a les especificacions del projecte.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur zona aparcament camí ral		0,700	3,700			2,590	C#*D#*E#*F#
2			4,890	3,700			18,093	C#*D#*E#*F#
3			19,060	3,700			70,522	C#*D#*E#*F#
4			5,120	3,700			18,944	C#*D#*E#*F#
5	Escala soterrada		6,600	3,500			23,100	C#*D#*E#*F#
6			1,500	3,500			5,250	C#*D#*E#*F#
7			1,200	3,500			4,200	C#*D#*E#*F#
8			0,200	3,500			0,700	C#*D#*E#*F#
9			0,300	3,500			1,050	C#*D#*E#*F#
10			1,650	3,500			5,775	C#*D#*E#*F#
11			5,100	3,500			17,850	C#*D#*E#*F#
12			2,900	3,500			10,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,224

3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de color blanc, amb una capa segelladora i dues d'acabat de pintura mineral de silicat per a interior tipus Keim Ecosil-ME o similar. Aplicació d'acord a la fitxa tècnica del fabricant. D'acord a les especificacions del projecte.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala maquines font		13,800				13,800	C#*D#*E#*F#
2	Zona aparcament		349,850				349,850	C#*D#*E#*F#
3	Acces aparcament		28,430				28,430	C#*D#*E#*F#
4	Sostre escala interior		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
5			19,100				19,100	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 430,680

4 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant de polivinibutiral i dues d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes RF		1,200	2,150	2,000	2,000	10,320	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,320

5 E89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant de polivinibutiral i dues d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta maquinaria font		2,000	2,150	2,000		8,600	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

6 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana escala accés planta soterrada		4,300	1,100	2,000		9,460	C#*D##*E##*F#
2			4,300	1,100	2,000		9,460	C#*D##*E##*F#
3			0,600	1,100	2,000		1,320	C#*D##*E##*F#
4			0,500	1,100	2,000		1,100	C#*D##*E##*F#
6	Passamans escales exteriors		2,500	0,160			0,400	C#*D##*E##*F#
7			1,900	0,160			0,304	C#*D##*E##*F#
8			2,900	0,160			0,464	C#*D##*E##*F#
9			2,900	0,160			0,464	C#*D##*E##*F#
10			1,900	0,160			0,304	C#*D##*E##*F#
11			2,500	0,160			0,400	C#*D##*E##*F#
12			0,700	0,160			0,112	C#*D##*E##*F#
13			0,300	0,160			0,048	C#*D##*E##*F#
14			5,950	0,160			0,952	C#*D##*E##*F#
15			3,100	0,160			0,496	C#*D##*E##*F#
16			2,100	0,160			0,336	C#*D##*E##*F#
17			3,100	0,160			0,496	C#*D##*E##*F#
18			3,100	0,160			0,496	C#*D##*E##*F#
19			2,100	0,160			0,336	C#*D##*E##*F#
20			3,100	0,160			0,496	C#*D##*E##*F#
21			0,200	0,160			0,032	C#*D##*E##*F#
22			0,200	0,160			0,032	C#*D##*E##*F#
23	Suports passamans		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
25	Barana exterior front carrer Camí Ral		4,950	1,100	2,000		10,890	C#*D##*E##*F#
26			19,450	1,100	2,000		42,790	C#*D##*E##*F#
27			7,800	1,100	2,000		17,160	C#*D##*E##*F#
29	Emmarcats finestres planta soterrada		5,600	0,500	2,000	10,000	56,000	C#*D##*E##*F#
31	Passamans reixa finestres planta soterrada		1,100	0,500	2,000	60,000	66,000	C#*D##*E##*F#
33	Zona de jocs		10,000	1,100	2,000		22,000	C#*D##*E##*F#
34			5,000	1,100	2,000		11,000	C#*D##*E##*F#
36	Previsio		255,348	0,050			12,767	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,115

AMIDAMENTS

7	E8940BJ0	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura suport pèrgola:							
2	- Peus drets		0,600	2,850	5,000		8,550	C#*D##*E##*F#
3	- Bigues		0,600	4,750	3,000		8,550	C#*D##*E##*F#
4			0,600	7,200			4,320	C#*D##*E##*F#
5	- Suports pilars, lamel·les i bigues		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
6								C#*D##*E##*F#
7	Estructura forjats							
8	HEB-450		6,050	2,030			12,282	C#*D##*E##*F#
9			6,050	2,030			12,282	C#*D##*E##*F#
10	HEB-400		8,050	1,930			15,537	C#*D##*E##*F#
12	Platines:							
13	Bigues HEB 450		0,500	0,250	2,000	4,000	1,000	C#*D##*E##*F#
14	Biga HEB 400		0,500	0,250	2,000	2,000	0,500	C#*D##*E##*F#
15	Pilars		0,400	0,500	2,000	3,000	1,200	C#*D##*E##*F#
17	Previsio		64,221	0,050			3,211	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							77,432	
8	E8A42CC1	m2	Envernissat de biga de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lamel·les pèrgola		7,500	0,400	18,000		54,000	C#*D##*E##*F#
2	Previsio		65,117	0,050			3,256	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,256	
Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX						
Capítol	08	PAVIMENTS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P7A3-5QH9	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada no adherida					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani		507,920				507,920	C#*D##*E##*F#
2	Escala Cami Ral		22,500				22,500	C#*D##*E##*F#
3	Previ escala camí ral		25,400				25,400	C#*D##*E##*F#
4	Zones pavimentades plaça							C#*D##*E##*F#
5	- Espai gastronomic		170,450				170,450	C#*D##*E##*F#
6	- Zones estada		13,500				13,500	C#*D##*E##*F#
7			35,580				35,580	C#*D##*E##*F#
8			18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
9			18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
10	- Jocs infantils		105,000				105,000	C#*D##*E##*F#
11	- Zona pavimentada general		828,600				828,600	C#*D##*E##*F#
12	Descomptar coberta planta soterrada		-255,240				-255,240	C#*D##*E##*F#
13								C#*D##*E##*F#
14	Ajustament		1.489,710	0,080			119,177	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.608,887	
2	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080					

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani		507,920				507,920	C#*D#*E#*F#
2	Escala Cami Ral		22,500				22,500	C#*D#*E#*F#
3	Previ escala camí ral		25,400				25,400	C#*D#*E#*F#
4	Zones pavimentades plaça							C#*D#*E#*F#
5	- Espai gastronomic		170,450				170,450	C#*D#*E#*F#
6	- Zones estada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
7			35,580				35,580	C#*D#*E#*F#
8			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
9			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
10	- Jocs infantils		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
11	- Zona pavimentada general		828,600				828,600	C#*D#*E#*F#
12	Descomptar coberta planta soterrada		-255,240				-255,240	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14	Ajustament		1.489,710	0,080			119,177	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.608,887**

- 3 P9GC-ADHW m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat amb cubilot, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Soterrani		507,920				507,920	C#*D#*E#*F#
3	Ajustament		507,920	0,080			40,634	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **548,554**

- 4 P93M-3G06 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Amb addició de fibres de polipropilè.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Cami Ral		22,500				22,500	C#*D#*E#*F#
2	Previ escala camí ral		25,400				25,400	C#*D#*E#*F#
3	Zones pavimentades plaça							C#*D#*E#*F#
4	- Espai gastronomic		170,450				170,450	C#*D#*E#*F#
5	- Zones estada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
6			35,580				35,580	C#*D#*E#*F#
7			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
8			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
9	- Jocs infantils		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
10	- Zona pavimentada general		828,600				828,600	C#*D#*E#*F#
11	Descomptar coberta planta soterrada		-255,240				-255,240	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	Ajustament		981,790	0,080			78,543	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.060,333**

- 5 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrani		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça		7,000	30,000			210,000	C#*D#*E#*F#
4			8,000	30,000			240,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 560,000

6	E9DCAS2H	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic extruït en massa, antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). De 8 mm de gruix estructural de color negre (a modus de tipologia de pissarra), col·locat a truc de maceta i agafat amb morter especial per a exteriors, amb junta plàstica i elàstica. D'acord a les especificacions de projecte i segons tipus triat per la DF.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta volum sortida des de planta soterrada		7,600	3,800			28,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,880

7	E9E1311N	m2	Paviment de panot similar a les zones ja construïdes de Cal Fanxíco i en l'Era Ceretana dels Porxos de Cal Fanxíco, de 15x15x6 cm, classe 1a, preu superior, color sable, sobre solera de formigó, col·locat a truc de maceta amb morter de C.P. M-40/A, sense juntes ni cap separació. D'acord a les especificacions del projecte.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones pavimentades plaça							
2	- Espai gastronòmic		170,450				170,450	C#*D#*E#*F#
3	- Zones estada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
4			35,580				35,580	C#*D#*E#*F#
5			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
7	- Zona Font		36,250				36,250	C#*D#*E#*F#
8	Ajustament		291,780	0,080			23,342	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,122

8	E9GZ3000	m2	Acabat raspat de paviments de formigó mitjançant el tractament de la capa superior de la massa de formigó mitjançant l'aplicació d'un agent químic desactivant, endarrerint el fraguat de la capa superficial del formigó mentre que la resta de la massa continuarà el seu procés natural del fraguat i enduriment. Inclòs rentat posterior amb hidronetejadora a alta pressió (màquina "kärcher") quedant l'àrid a la vista. Caldrà un efecte antilliscant Rd Classe 3. D'acord a les especificacions del projecte.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	- Zona pavimentada general		828,600				828,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 828,600

9	E9P93211	m2	Paviment de cautxú continu de seguretat, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177. S'utilitzarà EPDM (cautxú d'etilè, polipropilè, diè – termopolímer elastòmer amb bona resistència a l'abrasió i al desgast). Paviment de doble capa, la de base amb cautxú reciclat o SBR (cautxú estirè, butadiè) i la d'acabat amb cautxú EPDM. D'acord a les especificacions del projecte.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	- Jocs infantils		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX
Capítol	09	MANYERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EB146C01	m	Passamà per escales exteriors de xapa d'acer, passamà, de 50x30 mm. Inclosos elements de suport estil pipeta ancorats al mur i fixació del passamà al suport mitjançant soldadura. Inclosa aplicació de dues capes d'emprimació antioxadant a tots els elements abans de la seva col·locació en obra. D'acord a les especificacions de projecte.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala carrer Font		2,500				2,500	C#*D##*E##F#
2			1,900				1,900	C#*D##*E##F#
3			2,900				2,900	C#*D##*E##F#
4			2,900				2,900	C#*D##*E##F#
5			1,900				1,900	C#*D##*E##F#
6			2,500				2,500	C#*D##*E##F#
7			0,700				0,700	C#*D##*E##F#
8			0,300				0,300	C#*D##*E##F#
9			5,950				5,950	C#*D##*E##F#
10	Escala camí Ral		3,100				3,100	C#*D##*E##F#
11			2,100				2,100	C#*D##*E##F#
12			3,100				3,100	C#*D##*E##F#
13			3,100				3,100	C#*D##*E##F#
14			2,100				2,100	C#*D##*E##F#
15			3,100				3,100	C#*D##*E##F#
16			0,200				0,200	C#*D##*E##F#
17			0,200				0,200	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 38,550

2 EB32U050 m2 Reixa formada per xapa d'acer de secció 50x30 mm tipus passamà, col·locades de forma horitzontal a les finestres i fixades als emmarcats de planxa d'acer de les finestres mitjançant soldadura. Inclosa aplicació de dues capes d'emprimació antioxadant a tots els elements abans de la seva col·locació en obra. D'acord a les especificacions de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres soterrani		1,100	1,700	10,000		18,700	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 18,700

3 EB121LBM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosa aplicació de dues capes d'emprimació antioxadant a tots els elements abans de la seva col·locació en obra. Similar a l'existent en la passera de la façana principal sud front a l'Era Ceretana de Cal fanxico. Inclòs sòcol opac de xapa d'acer de 20 cm d'alçada i 10 mm de gruix en la seva part inferior. Construïda a base de barrots verticals d'acer massís de secció 20 X 20 mm degudament soldats a la planxa de sòcol. Inclòs passamà superior d'acer de secció 50 X 30 mm, on per la seva cara inferior, centrats, hi aniran soldats els barrots verticals, separats per una distància no superior als 12 cm. D'acord a les especificacions de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Front plaça camí Ral		4,950				4,950	C#*D##*E##F#
2			19,450				19,450	C#*D##*E##F#
3			7,800				7,800	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

4 EB121LBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles de secció 15x20 mm d'acer massís cada 12 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra. Emmarcats muntants i brèndoles per passamà d'acer de secció 50x30 mm. D'acord a les especificacions de projecte. Amb suports soldats al cantell del passamà fixat amb dues pipetes del mateix tipus que el barrot al lateral de les lloses d'escala. Similar a les existents a l'interior de Cal Fanxico i als Porxos de Cal Fanxico.Inclòs tots els elements necessaris pel seu total i correcte muntatge, inclosos mitjans auxiliars.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala interior		4,300				4,300	C#*D##*E##F#
2			4,300				4,300	C#*D##*E##F#

3			0,600				0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,700	
5	E442602C	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Peus drets pergola		14,840	5,000			74,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,200	
6	E441F135	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Peus drets pergola		31,798	3,000	5,000		476,970	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							476,970	
7	E4445121	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bigues pergola		31,798	5,000	3,000		476,970	C#*D#*E#*F#
2			31,798	7,200			228,946	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							705,916	
8	FB121AAM	m	Subministrament i muntatge de barana d'acer per a pintar, d'acord a les característiques i especificacions de projecte. De 1,10 m d'alçada total. Muntants de 10 cm separats 10 cm. Inclosos dos elements practicables per accés a la zona de jocs. Totalment muntada i acabada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de jocs		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX						
Capítol	10	FUSTERIA I TANCAMENTS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EASA71LA	u	Porta peatonal tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 110x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. D'acord a les especificacions del projecte. Tipus A i A' segons el plànol de fusteries.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P Soterrani a Escales		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escales a Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	EARSAF2B	ut	Porta seccional de 42 mm d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat i replé d'escuma de PU, de 5700x3200 mm, amb operador electromecànic, amb guies laterals segellades a l'obra amb escuma de poliuretà i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. D'acord a les especificacions del projecte. Tipus C segons el plànol					

AMIDAMENTS

de fusteries. Inclosa motorització, electrònica, sistema i comandaments a distància.
Amb junta inferior, juntes centrals i junta en dintell de EPDM. Sistema anti pinçament a l'interior i a l'exterior.
Amb quadre de maniobra integrat amb polsador. Quadre de maniobra de microprocessador integrat, limitació de força graduable. Arrencada i aturada suaus. Amb protecció contra accidents mitjançant limitació de força.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Porta mixta seccional 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E0000003 un Emmarcat per a finestres a base de xapa llisa d'acer de 10 mm de gruix i amplada igual al gruix total de la façana. Revestiment de dintells, brancals i ampits. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva fixació a l'obra. Incloses dues capes d'emprimació antioxidant abans de la seva col·locació. D'acord a les especificacions del projecte. Per a obertures de finestres Tipus B segons el plànol de fusteries. Per a posterior pintat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Finestres soterrani 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EAF4199L u Finestra d'alumini anoditzat natural de color negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 110x170 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana ni porticons. Inclosos ferratges i tots els mecanismes d'obertura i tancament, amb maneta interior i pany.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Finestres soterrani 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EC1GG811 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. Envidriament exterior amb PVB de 0,38 mm translúcid per evitar les vistes des del carrer del camí Ral. Seguint les directrius EN 410:2011 i EN 673:2011.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Finestres soterrani 1,000 1,600 10,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 EABGP762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany i clau, per acabat esmaltat, totalment col·locada. Tipus D segons plànol de fusteries. D'acord a les especificacions de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Porta sala màquines font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 E435T402 m3 Bigueta de fusta de bolondo D70 acabat a tall de serra, de 15x5 cm de secció i llargària segons projecte, treballada al taller sense protecció, col·locada sobre suports de fusta o acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Pergola 7,500 0,150 0,050 18,000 1,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,013

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capitol 11 SANEJAMENT I DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 o formigó HM-20, per a posterior col·locació de tub de drenatge i làmina de drenatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs contenció							
2	M20, Carrer Font		12,640				12,640	C#*D#*E#*F#
3	Mur lateral escala carrer Font		7,470				7,470	C#*D#*E#*F#
4	Murs zona sala maquinaria font		3,050				3,050	C#*D#*E#*F#
5			4,860				4,860	C#*D#*E#*F#
6			12,220				12,220	C#*D#*E#*F#
7			1,970				1,970	C#*D#*E#*F#
8			8,840				8,840	C#*D#*E#*F#
9			8,240				8,240	C#*D#*E#*F#
10	Murs zona sala maquinaria font M17		4,080				4,080	C#*D#*E#*F#
11	Mur fons aparcament		27,510				27,510	C#*D#*E#*F#
12			5,070				5,070	C#*D#*E#*F#
13	Murs escala interior		3,270				3,270	C#*D#*E#*F#
14			7,280				7,280	C#*D#*E#*F#
15			6,880				6,880	C#*D#*E#*F#
16	Murs escala interior M4		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
17	Mur lateral escala Camí Ral		8,580				8,580	C#*D#*E#*F#
18			4,440				4,440	C#*D#*E#*F#
19	Mur façana aparcament i lateral		0,700				0,700	C#*D#*E#*F#
20			4,890				4,890	C#*D#*E#*F#
21			19,060				19,060	C#*D#*E#*F#
22			5,120				5,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,670

2 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs contenció							
2	M20, Carrer Font		12,640				12,640	C#*D#*E#*F#
3	Mur lateral escala carrer Font		7,470				7,470	C#*D#*E#*F#
4	Murs zona sala maquinaria font		3,050				3,050	C#*D#*E#*F#
5			4,860				4,860	C#*D#*E#*F#
6			12,220				12,220	C#*D#*E#*F#
7			1,970				1,970	C#*D#*E#*F#
8			8,840				8,840	C#*D#*E#*F#
9			8,240				8,240	C#*D#*E#*F#
10	Murs zona sala maquinaria font M17		4,080				4,080	C#*D#*E#*F#
11	Mur fons aparcament		27,510				27,510	C#*D#*E#*F#
12			5,070				5,070	C#*D#*E#*F#
13	Murs escala interior		3,270				3,270	C#*D#*E#*F#
14			7,280				7,280	C#*D#*E#*F#
15			6,880				6,880	C#*D#*E#*F#
16	Murs escala interior M4		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
17	Mur lateral escala Camí Ral		8,580				8,580	C#*D#*E#*F#
18			4,440				4,440	C#*D#*E#*F#
19	Mur façana aparcament i lateral		0,700				0,700	C#*D#*E#*F#
20			4,890				4,890	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

21	19,060	19,060	C#*D#*E#*F#
22	5,120	5,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **159,670**

3 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos dels murs de contenció							
2	M20, Carrer Font		5,950	0,500	0,500		1,488	C#*D#*E#*F#
3			0,500	0,200	0,500	5,950	0,298	C#*D#*E#*F#
4	Mur lateral escala carrer Font		7,470	0,500	0,500		1,868	C#*D#*E#*F#
5			0,500	0,200	0,500	7,470	0,374	C#*D#*E#*F#
6	Murs zona sala maquinaria font		0,500	3,050	0,500		0,763	C#*D#*E#*F#
7			0,500	0,200	0,500	3,050	0,153	C#*D#*E#*F#
8			4,860	0,500	0,500		1,215	C#*D#*E#*F#
9			0,500	0,200	0,500	4,860	0,243	C#*D#*E#*F#
10	Mur fons aparcament		27,510	0,500	0,500		6,878	C#*D#*E#*F#
11			0,500	0,200	0,500	27,510	1,376	C#*D#*E#*F#
12			5,070	0,500	0,500		1,268	C#*D#*E#*F#
13			0,500	0,200	0,500	5,070	0,254	C#*D#*E#*F#
14	Mur lateral escala Camí Ral		8,580	0,500	0,500		2,145	C#*D#*E#*F#
15			0,500	0,200	0,500	8,580	0,429	C#*D#*E#*F#
16			4,440	0,500	0,500		1,110	C#*D#*E#*F#
17			0,500	0,200	0,500	4,440	0,222	C#*D#*E#*F#
18	Ajust		20,084	0,100			2,008	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,092**

4 P0000001 ut Connexió de xarxa de drenatge a xarxa general de clavegueram d'aigües netes o de sanejament general.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a xarxa drenatge a claveguera pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió a xarxa sanejament general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PDB1-DWHO u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m per a base de pou de registre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou connexió a claveguera existent		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 PDB7-8F59 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou connexió a claveguera existent		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

7 PDBD-DODP u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou connexió a claveguera existent		16,000	4,000			64,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 64,000

8 PDBF-DFVB u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou connexio a claveguera existent		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 E936N160 m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament soterrani							
2			2,150	0,500			1,075	C#*D#*E#*F#
3			6,950	0,500			3,475	C#*D#*E#*F#
4			5,850	0,500			2,925	C#*D#*E#*F#
5			8,050	0,500			4,025	C#*D#*E#*F#
6			5,910	0,500			2,955	C#*D#*E#*F#
7			2,950	0,500			1,475	C#*D#*E#*F#
8	Pluvials soterrani							C#*D#*E#*F#
9			11,870	0,500			5,935	C#*D#*E#*F#
10			2,100	0,500			1,050	C#*D#*E#*F#
11			3,170	0,500			1,585	C#*D#*E#*F#
12			3,000	0,500			1,500	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
14			18,370	0,500			9,185	C#*D#*E#*F#
15			5,020	0,500			2,510	C#*D#*E#*F#
16			2,000	0,500			1,000	C#*D#*E#*F#
17			2,600	0,500			1,300	C#*D#*E#*F#
18	Pluvials baixa		3,910	0,500			1,955	C#*D#*E#*F#
19			3,910	0,500			1,955	C#*D#*E#*F#
20			2,100	0,500			1,050	C#*D#*E#*F#
21			4,740	0,500			2,370	C#*D#*E#*F#
22			5,000	0,500			2,500	C#*D#*E#*F#
23			9,360	0,500			4,680	C#*D#*E#*F#
24			5,610	0,500			2,805	C#*D#*E#*F#
25			11,650	0,500			5,825	C#*D#*E#*F#
26			17,540	0,500			8,770	C#*D#*E#*F#
27			3,330	0,500			1,665	C#*D#*E#*F#
28			1,700	0,500			0,850	C#*D#*E#*F#
29	Previsió instal·lacions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,920

10 ED7K3432 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament soterrani							
2			2,150				2,150	C#*D#*E#*F#
3			6,950				6,950	C#*D#*E#*F#
4			5,850				5,850	C#*D#*E#*F#
5			5,910				5,910	C#*D#*E#*F#
6	Pluvials soterrani							

AMIDAMENTS

7	2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
8	5,020	5,020	C#*D#*E#*F#
9 Pluvials baixa	3,910	3,910	C#*D#*E#*F#
10	3,910	3,910	C#*D#*E#*F#
11	2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
12	5,610	5,610	C#*D#*E#*F#
13	3,330	3,330	C#*D#*E#*F#
14	1,700	1,700	C#*D#*E#*F#
15 Previsions varies	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,540

11 ED7K3442 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sanejament soterrani							
2			8,050				8,050	C#*D#*E#*F#
3	Pluvials soterrani							
4			11,870				11,870	C#*D#*E#*F#
5			3,170				3,170	C#*D#*E#*F#
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8			18,370				18,370	C#*D#*E#*F#
9			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10			2,600				2,600	C#*D#*E#*F#
11	Pluvials baixa							C#*D#*E#*F#
12			4,740				4,740	C#*D#*E#*F#
13			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14			9,360				9,360	C#*D#*E#*F#
15			11,650				11,650	C#*D#*E#*F#
16	Previsions varies		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,810

12 ED7K3452 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,950				2,950	C#*D#*E#*F#
2			11,650				11,650	C#*D#*E#*F#
3	Previsions		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

13 ED7K3462 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,540				17,540	C#*D#*E#*F#
2	connexio xarxa existent		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,540

14 ED5H2A91 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrani		4,750				4,750	C#*D#*E#*F#
2			6,250				6,250	C#*D#*E#*F#
3			2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
4	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6			12,050				12,050	C#*D#*E#*F#
7			4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
8			11,950				11,950	C#*D#*E#*F#
9			24,700				24,700	C#*D#*E#*F#
10			15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
11			2,450				2,450	C#*D#*E#*F#
12			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13			11,310				11,310	C#*D#*E#*F#
14			4,850				4,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							104,010	
15	ED515MX1	u	Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrani		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
16	ED358566	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat amb bastiment perimetral i tirador. Inclosa formació de mitja canya en el encontre de la solera i les parets.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrani		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
17	ED15N911	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 12 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E6182J1N	m2	Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calçari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardinera camí Ral		33,850	0,400			13,540	C##D##E##F#
2	Posterior zona de jocs		18,450	1,200			22,140	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

3	Costat font		20,750	1,200			24,900	C#*D#*E#*F#
4	Lateral zona jocs		20,450	1,200			24,540	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85,120	

2E61Z300HkgAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. Inclòs ancoratge a forjat mitjançant esperes previes o taladres posteriors amb fixació mitjançant resines al forjat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Per quantia		8,512	30,000			255,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							255,360	

3E61ZQ025m3Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardinera camí Ral		33,850	0,400	0,100		1,354	C#*D#*E#*F#
2	Posterior zona de jocs		18,450	1,200	0,100		2,214	C#*D#*E#*F#
3	Costat font		20,750	1,200	0,100		2,490	C#*D#*E#*F#
4	Lateral zona jocs		20,450	1,200	0,100		2,454	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,512	

4K863U001m2Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres de mida gran:							
2	Jardinera camí Ral		33,850	0,400			13,540	C#*D#*E#*F#
3	Posterior zona de jocs		18,450	1,200			22,140	C#*D#*E#*F#
4	Costat font		20,750	1,200			24,900	C#*D#*E#*F#
5	Lateral zona jocs		20,450	1,200			24,540	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85,120	

5F96AU020mVorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres de mida mitjana:							
2	Front plaça camí Ral		4,950				4,950	C#*D#*E#*F#
3			19,450				19,450	C#*D#*E#*F#
4			7,800				7,800	C#*D#*E#*F#
5	Costat zona jocs		21,050				21,050	C#*D#*E#*F#
6	Costat accés		32,600				32,600	C#*D#*E#*F#
7	Zones estada per canvi paviments		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
8			12,300				12,300	C#*D#*E#*F#
9			9,050				9,050	C#*D#*E#*F#
10			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
11	Font		13,400				13,400	C#*D#*E#*F#
12	Zona estada		29,700				29,700	C#*D#*E#*F#
13	Escala camí ral		2,700				2,700	C#*D#*E#*F#
15	Emmarcat jardineres petites		6,900				6,900	C#*D#*E#*F#
16			5,100				5,100	C#*D#*E#*F#
17			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

18	5,100	5,100	C#*D#*E#*F#
19	6,900	6,900	C#*D#*E#*F#
20	2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
21	2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
22	2,600	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **213,300**

- 6 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Darrera zona jocs		44,150				44,150	C#*D#*E#*F#
2	Davant zona jocs		27,150				27,150	C#*D#*E#*F#
3	Darrera escala camí ral		21,850				21,850	C#*D#*E#*F#
4	Costat escala soterrani		8,400				8,400	C#*D#*E#*F#
5	Front camí ral		122,900				122,900	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Font		56,100				56,100	C#*D#*E#*F#
7	Acces carrer Font		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **325,550**

- 7 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Darrera zona jocs		44,150	1,100			48,565	C#*D#*E#*F#
2	Davant zona jocs		27,150	0,400			10,860	C#*D#*E#*F#
3	Darrera escala camí ral		21,850	0,400			8,740	C#*D#*E#*F#
4	Costat escala soterrani		8,400	0,400			3,360	C#*D#*E#*F#
5	Front camí ral		122,900	0,800			98,320	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Font		56,100	1,100			61,710	C#*D#*E#*F#
7	Acces carrer Font		45,000	0,400			18,000	C#*D#*E#*F#
8	Jardineres petites		1,350	0,400			0,540	C#*D#*E#*F#
9			0,950	0,400			0,380	C#*D#*E#*F#
10			0,950	0,400			0,380	C#*D#*E#*F#
11			1,850	0,400			0,740	C#*D#*E#*F#
12			1,350	0,400			0,540	C#*D#*E#*F#
13			0,300	0,400			0,120	C#*D#*E#*F#
14			0,300	0,400			0,120	C#*D#*E#*F#
15			0,300	0,400			0,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **252,495**

- 8 E0000004 ut Subministrament i plantació de conjunt d'arbustos de port mitjà/petit i plantes de baixa alçada per a les diferents zones enjardinades incloses en el projecte. D'acord a les especificacions de projecte com ara les diferents espècies. Inclòs tractament posterior a la plantació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de tots els arbustos i plantes del projecte		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 9 E0000005 ut Subministrament i plantació de conjunt d'arbustos de port mitjà/gran i arbres de port mitjà/petit per a les diferents zones enjardinades incloses en el projecte. D'acord a les especificacions de projecte com ara les diferents espècies. Inclòs tractament posterior a la plantació.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de tots els arbustos i arbres del projecte		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 E0000006 m2 Subministrament i plantació amb el sembrat de barreges de cespitoses a base de festuques i agrostis per a zones amb entapissant per a les diferents zones enjardinades incloses en el projecte. D'acord a les especificacions de projecte com ara les diferents espècies. Inclòs tractament posterior a la plantació i tot el necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres petites		1,350	0,400			0,540	C#*D#*E#*F#
2			0,950	0,400			0,380	C#*D#*E#*F#
3			0,950	0,400			0,380	C#*D#*E#*F#
4			1,850	0,400			0,740	C#*D#*E#*F#
5			1,350	0,400			0,540	C#*D#*E#*F#
6			0,300	0,400			0,120	C#*D#*E#*F#
7			0,300	0,400			0,120	C#*D#*E#*F#
8			0,300	0,400			0,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,940	

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 13 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E0000007	ut	Subministrament i instal·lació de font pública d'acord a les especificacions del projecte. De secció quadrada i forma paral·lelepípedica, alçada 1,00 m i secció de 16x16 cm. Inclosa aixeta tipus polsador temporitzat amb regulador de cabal i connectada a la xarxa d'aigua, de llautó color plata brillant. Inclosa reixa desguàs d'acer galvanitzat situada a la base de 34,80x41,80 cm. Inclosos ancoratges d'acer per a la subjecció del conjunt a una base de formigó en massa de 65x80x30 cm, inclosa. Inclosa la pintura a l'esmalt gris martel·lé.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 E0000008 ut Subministrament i muntatge de paperera d'acord a les especificacions del projecte. En forma de columna de secció quadrada d'1,00 m d'alçada i 50x50 cm de secció. De formigó prefabricat de color gris granític d'aspecte rugós. Incorporaran un anell per a la fixació de bosses de plàstic d'escombreries i tapa superior d'acer amb tractament ferrus segons descripció de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsio		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

3 E0000009 ut Subministrament i instal·lació de bancs per a dues o tres persones, d'acord a les especificacions del projecte. Les mides d'alçada de seient seran de 46 cm d'amplada 1,80 m/3,00 m, segons cada cas, fondària de 71 cm i una alçada total des de terra al final del respall de 80 cm. Estructura metàl·lica d'acer de fundició dúctil amb tractament ferrus segons descripció de projecte. Amb acabat de color gris martel·lé. Taulers de respall i seient amb sis teulers, tres per a cada element, de fusta tropical FSC amb tractament de protecció a base d'un recobriments de triple capa Lignus, protector insecticida i fungicida i hidròfug. Inclosa fixació al paviment amb pernys d'expansió M10 situats un a cada pota.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	E0000010	ut	Subministrament i instal·lació de bancs unipersonals, d'acord a les especificacions del projecte. Les mides d'alçada de seient seran de 46 cm, d'amplada de seient 70 cm, fondària de 71 cm i una alçada total des de terra al final del respall de 80 cm. Estructura metàl·lica d'acer de fundició dúctil amb tractament ferrós segons descripció de projecte. Amb acabat de color gris martelat. Taulers de respall i seient amb sis taulells, tres per a cada element, de fusta tropical FSC amb tractament de protecció a base d'un recobriments de triple capa Lignus, protector insecticida i fungicida i hidròfug. Inclosa fixació al paviment amb perns d'expansió M10 situats un a cada pota.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
5	E0000011	ut	Subministrament i muntatge de joc infantil tipus Trigode, d'acord a les especificacions del projecte. Amb una superfície en planta de 4 x 5 m i una alçada de 3 m. Estructura formada per un mànec (3,00 m) d'un diàmetre de 127 mm d'acer galvanitzat. Amb acabat a base d'un previ tractament de sorra a pressió per netejar i un procés anticorrosiu a base d'aplicació de dissolvents lliures de zinc, epoxi i polièster. Tindrà també com a elements estructurals, tres punts de subjecció exteriors, ancorats també en el paviment, els quals ajuden al tensament del conjunt, donant estabilitat al mànec central. Formats per tubs de diàmetre 101,60 mm i plaques d'acer de 787,00 X 300,00 X 12,00 mm amb el mateix tractament anticorrosiu descrit anteriorment pel mànec central. El nucli de suport central estarà format, també per una placa d'acer de 500,00 X 500,00 X 12,00 mm. Element amb el mateix tractament anticorrosiu descrit anteriorment pels altres elements d'acer. L'entranat de joc estarà format per diferents cordes, a considerar com a principals i altres com a secundàries, totes elles formant una malla (xarxa) per la que es pot trepar. Malla que va formant quadrats irregulars i que comporta espais de subjecció. Les cordes tindran un diàmetre de 20 mm i 18 mm segons siguin considerades de tipus principal o secundàries. Aniran ancorades al mànec central les primeres i anudades entre elles les segones. Aquestes cordes estaran formades per material sintètic a base de fibres, que recobriran un cable d'acer central. Fibres sintètiques a base de polièster. Seran cordes no abrasives en el seu contacte amb la pell humana. Els nusos entre elles seran a base de peces d'alumini (no seran connexions de plàstic).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	E0000012	ut	Subministrament i muntatge de joc infantil tipus Tumbona, d'acord a les especificacions del projecte. Format per cinc potes de fusta del tipus tropical FSC, amb tractament de protecció a base d'un recobriments de protecció fungicida, insecticida i hidròfug. Aquestes potes estan acorades en el paviment verticalment. Tindran una alçada aproximada de 1,50 m. La xarxa estarà formada per cordes de material sintètic a base de fibres, que recobriran un cable d'acer central. Fibres sintètiques a base de poliamida. Seran cordes no abrasives en el seu contacte amb la pell humana. Els nusos entre elles seran, en l'aspecte estructural a base de peces d'aleació d'alumini. La xarxa anirà col·locada a uns 80,00 cm del terra. El conjunt està format per una "hamaca" i una "xarxa".					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7	E0000013	ut	Subministrament i instal·lació de conjunt d'Escultura / Font monumental, d'acord a les especificacions de projecte.					
			Aquest element considerat d'escultura / sortidor monumental es compon de 3 blocs de pedra de cantera irregulars de secció quadrada (60 X 60 cm) i amb alçades variables segons plànols. Ancorats per pernys d'acer inoxidable i resines químiques sobre una llosa de formigó armat.					
			Per l'interior d'aquests blocs de pedra hi ha el pas d'una canonada d'aigua que en arribar a la cara superior de l'element petri fa que l'aigua surti a modus de brollador i regalimi per totes les cares laterals de la pedra.					
			Aquesta aigua és recollida per les reixes d'embornals perimetral que tanquen tot l'espai de l'escultura / sortidor i és conduïda a un dipòsit que per sistema de depuració i bombeig serà impulsada novament per tornar a brollar. Així doncs es tracta d'un sistema tancat de reaprofitament d'aigua, amb els seus elements de control, així com els de subministrament d'aigua en cas de baixar els nivells, i de sortida d'aigua en cas de sobrepassar-los. Cal considerar que els embornals de recollida d'aigua de l'escultura / brollador es troben al mateix nivell que l'espai de la plaça, i en dies de precipitacions, aquests també recolliran l'aigua de pluja.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 14 OBRA VIARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FR11R150	m2	Neteja i recollida de brossa amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor en vials, previ a la seva reparació.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Cami Ral</td><td></td><td>423,150</td><td></td><td></td><td></td><td>423,150</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Carrer Font</td><td></td><td>326,050</td><td></td><td></td><td></td><td>326,050</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>749,200</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Cami Ral		423,150				423,150	C##D##E##F#	2	Carrer Font		326,050				326,050	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							749,200	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Cami Ral		423,150				423,150	C##D##E##F#																															
2	Carrer Font		326,050				326,050	C##D##E##F#																															
TOTAL AMIDAMENT							749,200																																
2	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Carrer Font</td><td></td><td>50,600</td><td></td><td></td><td></td><td>50,600</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>50,600</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Carrer Font		50,600				50,600	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							50,600										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Carrer Font		50,600				50,600	C##D##E##F#																															
TOTAL AMIDAMENT							50,600																																
3	F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a enderrocar.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Cami Ral</td><td></td><td>7,100</td><td></td><td></td><td></td><td>7,100</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Cami Ral		7,100				7,100	C##D##E##F#																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Cami Ral		7,100				7,100	C##D##E##F#																															

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

2	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3	7,350	7,350	C#*D#*E#*F#
4 Carrer Font	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,450**

- 4 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cami Ral		423,150				423,150	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Font		326,050				326,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **749,200**

- 5 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclosa compactació de terres de la base d'excavació fins el 98% del P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cami Ral		423,150	0,450			190,418	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Font		326,050	0,450			146,723	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **337,141**

- 6 F971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat. Per zones a arrenjar i de nova execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camí Ral		136,100	0,300	0,250		10,208	C#*D#*E#*F#
2			-7,050	0,300	0,250		-0,529	C#*D#*E#*F#
3			-7,300	0,300	0,250		-0,548	C#*D#*E#*F#
4			-6,000	0,300	0,250		-0,450	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Font		111,750	0,300	0,250		8,381	C#*D#*E#*F#
6			-7,300	0,300	0,250		-0,548	C#*D#*E#*F#
7			-3,700	0,300	0,250		-0,278	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,236**

- 7 F9231J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cami Ral		423,150	0,250			105,788	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Font		326,050	0,250			81,513	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **187,301**

- 8 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Per zones a arrenjar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cami Ral		423,150	0,200			84,630	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Font		326,050	0,200			65,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **149,840**

- 9 F975286A m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 15x15 cm i 6 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de CP M-40/A sobre capa de formigó. Similars als existents. Per zones a arrenjar i de nova execució.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camí Ral		136,100				136,100	C#*D##*E##*F#
2			-7,050				-7,050	C#*D##*E##*F#
3			-7,300				-7,300	C#*D##*E##*F#
4			-6,000				-6,000	C#*D##*E##*F#
5	Carrer Font		111,750				111,750	C#*D##*E##*F#
6			-7,300				-7,300	C#*D##*E##*F#
7			-3,700				-3,700	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,500

10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa ECR-1 d'acord amb la UNEEN 12697-3 referent a les mescles bituminoses. La dotació a aplicar no serà inferior a 0,6Kg/m². Per zones a arrenjar i de nova execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camí Ral		423,150				423,150	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Font		326,050				326,050	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 749,200

11 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf 50/70S (corresponent a la antiga S12). Mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós. Segons norma UNE-EN 13108-1. Capa de 6 cm d'espessor, estesa i compactada. Per zones a arrenjar i de nova execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camí Ral		423,150	0,060	2,350		59,664	C#*D##*E##*F#
2	Carrer Font		326,050	0,060	2,350		45,973	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,637

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX
Capítol	15	INSTAL·LACIO ELECTRICA
Subcapítol	01	SUBQUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GG415D97	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
2	GG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3	GG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
4	GG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	GG416DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	GG415DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	GG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	GG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	GG42G29H	u	Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000
10	GG42G2KH	u	Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
11	GG42G3KH	u	Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	EG48A444	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	EG4R44D0	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
14	EG42X010	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat		

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
15	GG1A0639	u	Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta amb finestreta, fixat a columna	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	GG1A0649	u	Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
17	EG13U010	u	Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessàries per la correcta legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, canonades de desguas necessàries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX
Capítol	15	INSTAL·LACIO ELECTRICA
Subcapítol	02	DISTRIBUCIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
			AMIDAMENT DIRECTE
			425,000
2	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
			AMIDAMENT DIRECTE
			170,000
3	FG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
			AMIDAMENT DIRECTE
			231,000
4	FG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	630,000				
5	FG312654	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000				
6	FG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
			AMIDAMENT DIRECTE	140,000				
7	EG22TB1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
			AMIDAMENT DIRECTE	100,000				
8	EG22TA1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
			AMIDAMENT DIRECTE	546,000				
9	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
			AMIDAMENT DIRECTE	140,000				
10	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
			AMIDAMENT DIRECTE	546,000				
11	E0000016	u	Instal·lació completa de xarxa de terres connectada a la xarxa de terres existent en el conjunt edificat de "Cal Fanxico". Ampliació a partir d'una nova pica d'acer courejat de 2,00 m de llarg per 18 mm de diàmetre, ubicada en un pericó de registre de PVC de 300 X 300 mm. Totes les connexions que siguin necessàries es faran mitjançant una soldadura al·luminotècnica tipus Cadweld. Els conductors de protecció recorreran per la mateixa canalització als seus corresponents circuits i presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de la instal·lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	1,000				
12	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessàries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenecessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material					
			EUR					

AMIDAMENTS

necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 16 INSTAL·LACIO D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessàries per la correcta legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, canonades de desguas necessàries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	E0000017	u	Subministrament i instal·lació de tots els elements d'enllumenat públic per a la plaça pública, d'acord a les prescripcions i indicacions de projecte. Inclòs sistema de regulació automàtic de l'enllumenat artificial en funció de la llum natural rebuda. S'inclouen tots els elements a modus de balises i de columna. En les escales es preveuen aplics encastats en els murs de pedra natural del país. Inclòs sistema d'enllumenat d'emergència. Instal·lat en les escales d'accés a la plaça.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt enllumenat plaça pública i escales exteriors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	E0000018	u	Subministrament i instal·lació de tots els elements d'enllumenat per a la zona d'aparcament i escala d'accés, d'acord a les prescripcions i indicacions de projecte. Enllumenat amb làmpades tipus led. Inclòs sistema d'enllumenat d'emergència pel conjunt de la planta soterrada i la seva escala d'accés.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt enllumenat planta soterrada i escala accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 17 INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E0000014	u	El raplanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenecessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El raplanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsio planta soterrada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona quadre elèctric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX
Capítol	18	INSTAL·LACIO DE REC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E0000014	u	El raplanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenecessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El raplanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

2	E0000019	u	Conjunt de la instal·lació de reg, d'acord a les prescripcions i indicacions del projecte. Inclou instal·lació de reg per a les zones enjardinades de dos tipus, per aspersió i per goteig. S'inclouen boques de reg per a mànegues. Instal·lació segons la seva funció. En les xarxes de reg per aspersió i per goteig s'inclou: - Capçalera de la instal·lació. - Xarxa canonades de distribució. - Aspersors o gotejadors segons el sistema. En les capçaleres de cadascuna de les xarxes quedaran instal·lats els filtres, els sistemes de bombeig (reguladors de la pressió) i les electrovàlvules que generin l'automatisme de la xarxa, l'automatisme del reg. Xarxa de distribució formada per les canonades, tant les principals com les secundàries fins els punts de reg. Les canonades seran de tub de polietilè (PE). Inclou tots els accessoris de muntatge. Pel que fa als aspersors aquests tindran un abast d'entre 1,00 m i 5,00 m, i amb un cabal emissor d'entre 20 i 150 l/h. Aniran enterrats a terra, sent emergents en el moment del seu funcionament. Així com tota la seva xarxa, que també serà soterrada. Inclou emissors per goteig, els quals tindran un cabal d'entre 1 i 8 l/h. Els goters aniran punxats a la canonada o bé podran estar integrats en ella segons es disposi en la instal·lació. Dipositats sobre la capa vegetal a regar. Inclou xarxa de boques de reg per a mànegues, connectada a la xarxa de subministrament municipal. Formada per canonada de 50 mm de diàmetre, independent de les altres dues xarxes de reg (aspersió i goteig). A la connexió amb l'escomesa s'inclou clau de pas, d'esfera de ràcord pla, dins d'armari d'instal·lacions. Xarxa primària soterrada, quedant la canonada protegida per tubs corrugats. Es col·locaran boques a ambdós costats de la plaça. Es col·locaran fora dels parterres i el més a prop possible d'aquests. Aniran situats dins d'una arqueta amb tapa blindada (aquesta haurà d'especificar reg). Seran del tipus Entrada: brida DN65 + 2 ½" rosca i Sortida: 70 mm BARC. Seran de llautó MS-58.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt de la instal·lació de reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX	
Capítol	19	INSTAL·LACIO D'AIGUA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PFC0-4HTT	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE
			45,000
2	EFC1CA22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000
3	FFC1CA25	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE
			40,000
4	EFC19A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,250
5	EFC18A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

6	FFC18A25	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
7	EFC16A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8	EFC14A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9	EFM28D30	u	Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embriat
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10	EN31BA37	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11	EN314A37	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12	PN85HENC	ut	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13	FJSBB321	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14	FJSBB221	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15	EK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16	ENE1B304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3", de 16 bar de PN, rosca, muntat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17	PN13HFYS	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE				3,000																			
18	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal																							
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000																			
19	ENHZ1111	u	Subministrament e instal·lació de bomba circul·ladora Grundfoss Magna1 100-120F o similar, per a un punt de treball de 54 m3/h a una pressió de 6 mcd.a.																							
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000																			
20	EFMP1111	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades, encastat																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>114,250</td><td></td><td></td><td></td><td>114,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			114,250				114,250	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			114,250				114,250	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				114,250																			
21	EFQ324HK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsio</td><td></td><td>80,000</td><td></td><td></td><td></td><td>80,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Previsio		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	Previsio		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				80,000																			
22	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà ''in situ'' en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenecessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà ''in situ'' en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.																							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000																			

Obra	01	PRESSUPOST PUXLIX
Capítol	20	INSTAL·LACIO DE VENTILACIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	E0000015	U	En aquest apartat s'inclouen les instal·lacions corresponents als sistemes de ventilació i els sistemes de renovació d'aire per tal de donar compliment a les normatives corresponents. Seran els sistemes de ventilació que es faran de forma mecànica – elèctrica en la planta soterrada. S'inclou la previsió de les instal·lacions elèctriques i els treballs del ram de paleta per les sortides/entrades d'aire a l'interior/procedents de l'exterior.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	Conjunt instal·lació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT							1,000			
2	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.							
AMIDAMENT DIRECTE							0,000			

Obra 01 PRESSUPOST PUXLIX
Capítol 21 TREBALLS VARIS I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	E0000020	u	Ajuts del ram de paleta per a les diferents obres i instal·lacions a executar.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	E0000021	u	Execució del Pla de Control de qualitat. Incloses totes les actuacions a fer per laboratoris acreditats.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
3	E0000022	u	Conjunt d'actuacions per a l'acompliment de la normativa de seguretat i salut, inclosa la redacció del pla de seguretat i tot el que suposa el seu acompliment.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
4	E0000023	ut	Acabats i neteges determinats per la Direcció Facultativa de l'obra i seran de la pròpia obra o bé directament derivades de les actuacions executades de la mateixa. Treballs finals, executats en la seva totalitat per part de la empresa contractada i executora de les obres d'urbanització de la plaça del Poble de Bolvir. No tindran consideració d'obres fora projecte i tampoc podran ser considerades com a augment d'amidament.																											

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PUXLIX
Capítol 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K213511A	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 164)	181,70	77,986	14.170,06
2 K2131121	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 163)	132,71	26,544	3.522,65
3 K2R6426A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 165)	11,08	157,973	1.750,34
4 K2RA7581	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 166)	14,62	157,973	2.309,57

TOTAL Capítol 01.01 21.752,62

Obra 01 Pressupost PUXLIX
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 27)	2,23	1.701,410	3.794,14
2 E221A422	m3	Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 28)	2,05	2.970,917	6.090,38
3 E225177F	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 32)	3,91	1.302,279	5.091,91
4 E222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 29)	6,06	175,528	1.063,70
5 E222B432	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 30)	9,15	147,799	1.352,36
6 E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 31)	2,27	423,285	960,86
7 E225T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (P - 34)	1,61	1.806,600	2.908,63
8 E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 33)	48,36	235,534	11.390,42
9 P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 173)	15,04	794,738	11.952,86
10 E2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 35)	9,42	2.076,286	19.558,61
11 E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 38)	6,24	2.076,286	12.956,02
12 E2R6426A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	11,08	249,990	2.769,89

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

13	E2RA7581	m3	(P - 36) Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 37)	14,62	249,990	3.654,85
----	----------	----	--	-------	---------	----------

TOTAL	Capítol	01.02				83.544,63
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	03	FONAMENTS I CONTENCIIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 47)	12,29	324,987	3.994,09
2	E31528H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 39)	101,75	161,821	16.465,29
3	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 40)	1,38	7.847,038	10.828,91
4	P322-D77J	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist. Encofrat del tipus vetlla amb acabat fenòlic, matavius i verguerons de secció trapezoidal. D'acord a les especificacions del projecte. (P - 175)	28,68	802,200	23.007,10
5	P322-D740	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m (P - 174)	23,60	527,031	12.437,93
6	E32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 5 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)	1,48	11.633,750	17.217,95
7	E32518H3	m3	Formigó per a murs de contenció de 5 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIb de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 41)	109,04	232,675	25.370,88
8	E3CD1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 46)	25,65	12,605	323,32
9	E3CB3000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 45)	1,43	2.099,154	3.001,79
10	E3C518H3	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 44)	106,65	15,452	1.647,96
11	E32DCA23	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 43)	29,35	20,400	598,74
12	P7JF-B2ZJ	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu (P - 178)	15,56	175,637	2.732,91

TOTAL	Capítol	01.03				117.626,87
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	04	ESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 61)	34,04	84,640	2.881,15
2	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 60)	1,60	3.566,878	5.707,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

3	E45C19C3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIb H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 54)	115,22	26,256	3.025,22
4	E4LVDAHE	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 40 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 280 a 320 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 40+ 8 cm, col·locades sobre estructura (P - 64)	81,82	291,780	23.873,44
5	E4LV75H6	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 67.1 a 124.5 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 8 cm, col·locades sobre estructura (P - 63)	55,40	100,965	5.593,46
6	E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 56)	1,54	1.866,318	2.874,13
7	E4B9DACC	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 58)	6,90	291,780	2.013,28
8	E4B9DA88	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 57)	4,23	100,965	427,08
9	E45919C3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIb H de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 53)	125,92	34,561	4.351,92
10	E4435115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 51)	1,89	3.316,850	6.268,85
11	E0000001	un	Conjunt de placa d'ancoratge per a bigues formades per perfil laminat tipus HEB, de 500x250x10 mm d'acer S275 amb 4 pernys de D 12 mm d'acer B500S, d'acord al disseny en projecte estructura. Inclosa placa base, pernys, femelles i contrafemelles i replé de l'espai entre fonament i placa amb morter sense retracció, lleugerament expansiu i d'altres prestacions. Col·locat segons indicacions de projecte previament al formigonat de murs. (P - 4)	105,00	6,000	630,00
12	E0000002	un	Conjunt de platina d'ancoratge per a pilars cargolats prefabricats de 400x500 segons disseny de projecte d'estructura. Inclosos 4 ancoratges tipus Peikkos HPM24/L i HPM24/L-P. Col·locats integrats amb l'armadura de fonaments i formigonats conjuntament. Inclosa malla superior 15x15 D8, estreps D10 mm i tots els elements necessaris. Inclosa placa base, pernys, femelles i contrafemelles i replé de l'espai entre fonament i placa amb morter sense retracció, lleugerament expansiu i d'altres prestacions d'acord amb el detall de projecte i indicacions de la DF. (P - 5)	185,00	3,000	555,00
13	E4P1474D	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x40 cm, de 5 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1100 a 1400 kN/m, amb dues mènsules a una cara, per a cargolar a la base, col·locat amb grua. Inclosos mitjans auxiliars d'elevació i muntatge i tots els elements necessaris segons les especificacions del fabricant. (P - 65)	470,91	3,000	1.412,73
14	E4PA454D	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertida, 50 cm del nervi 40 cm d'alçària del taló i 90 cm d'alçària total amb un moment flector màxim de 1240 a 1680 kNm, col·locada. D'acord amb el detall d'especificacions del projecte, tipus Thalassa de 50x90. Inclosos mitjans auxiliars d'elevació i muntatge i tots els elements necessaris segons les especificacions del fabricant. (P - 66)	207,48	19,060	3.954,57
15	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària ≤ 4 m, amb tauler de fusta de pi. Inclosos estintolaments inferiors i tots els elements necessaris. (P - 62)	50,24	71,406	3.587,44
16	E4BC1000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ² . Inclosos connectors D20 mm de 60 cm de longitud d'acer B 500 S. D'acord a les instruccions de projecte. (P - 59)	1,58	2.015,608	3.184,66
17	E45CA8C3	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 55)	107,61	18,175	1.955,81

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

18	K9VCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 168)	60,96	21,525	1.312,16
19	K9VCUF01	m3	Formigonament d'esglaons, amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà. Amb acabat similar al de la planta soterrada. Inclosa l'addició de pols de quars de color gris amb una quantia de 4 kg/m2 com acabat, no deixant una superfície lliscant. (P - 169)	176,03	3,301	581,08

TOTAL	Capítol	01.04				74.188,98
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	05	RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E612B53K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 67)	44,81	200,659	8.991,53
2	P0000002	m3	Pedra de recuperació carejada per a maçoneria. Agafada amb morter de C.P. de tipus mixt 1:2:10 amb ciment CEM IIB/L, no donant rejuntat, tot seguint la mateixa tipologia dels antics murs de pedra natural existents. Quedant el morter per la seva part interior i donant semblança de murs de pedra seca. (P - 171)	313,01	110,786	34.677,13

TOTAL	Capítol	01.05				43.668,66
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	06	COBERTES I IMPERMEABILITZACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 3)	16,55	516,111	8.541,64
2	P7A2-5QF8	m2	Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, amb una densitat <= 4 kg/m2, col·locada no adherida sobre geotèxtil de polipropilè de 70 a 90 g/m2 (P - 176)	9,59	82,020	786,57
3	E7A1220N	m2	Barrera de vapor/estanqueïtat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 71)	3,00	375,661	1.126,98
4	15139A70	m2	Coberta plana enjardinada intensiva invertida sobre forjat de plaques alveolars de la planta soterrada. Formada per tots els elements definits en el projecte com ara son: - Formació de pendents amb formigó cel·lular d'alta densitat per a poder ser transitat. - Aplicació de capa d'emulsió asfàltica harmònica amb càrregues tipus EB segons UNE-104231 sobre la xapa de compressió construïda a sobre de les plaques alveolars. - Subministrament i col·locació de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS LMB(SBS)-30-FV de 2,50 mm d'espessor, massa nominal 3 Kg/m² amb armadura de feltre de vidre de 60 gr/m² de superfície no protegida. Segons UNE-EN-13707. - Subministrament i col·locació de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS LMB(SBS)-50/G-FP de 3,50 mm d'espessor, massa nominal 5 Kg/m² amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 gr/m² amb autoprotecció mineral de color verd amb resistència a la penetració d'arrels. Segons UNE-EN-13707. - Subministrament i col·locació de membrana antiarrels flexible de polietilè de baixa densitat WSF-40 "zinco" de color negre, per a	85,25	479,500	40.877,38

PRESSUPOST

Pàg.: 5

cobertes verdes, o similar.

- Subministrament i col·locació de manta protectora i retenidora SSM-45 "zinco" o similar, formada per geotèxtil de polièster i polietilè de 5mm d'espessor amb una retenció d'aigua de 5 l/m², una resistència a la tracció longitudinals de 5,5 KN/m, una resistència CBR a punxament de 2 KN, i una massa superficial de 470 gr/m² subministrada en rotlles.

- Subministrament i col·locació de mòdul drenant i retenidor d'aigua, Floradrain FD-25-E "zinco" o similar, de poliolefines reciclades amb perforacions en la part superior, subministrat en plaques. Inclòs clips d'unió.

- Subministrament i col·locació de filtre sistema SF "zinco" o similar, format per geotèxtil no teixit sintètic, compost per fibres de polipropilè unides per tiretes termosoldat per ambdues cares, de 0,6 mm d'espessor, amb una resistència a la tracció longitudinal de 7 KN/m, una resistència CBR a punxament de 1,1 KN i una massa superficial de 100 gr/m² subministrat en rotlles.

5	15127M05	m2	i substrat de terra vegetal de 40 cm de gruix (P - 2)	49,12	28,880	1.418,59
			Coberta no transitable per al volum de sortida a la plaça des de la planta soterrada, amb barrera de vapor/estanqueïtat sobre lllosa, formació de pendents amb morter de ciment, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i capa de morter de C.P. M-4a (4N / mm²) com a protecció de la membrana, d'entre 3,00 i 5,00 cm, prèvia al paviment d'acabat. (P - 1)			

TOTAL	Capítol	01.06				52.751,16
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	07	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P89H-4V7K	m2	Pintat de parament de murs de formigó vist, amb pintura al silicat de color gris amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Inclosa la neteja i eliminació prèvies de restes d'encofrats i de formigó de la superfície amb Keim netejador de formigó o similar. Inclosa la aplicació de dues capes de pintura mineral de silicat tipus Keim Granital o similar. Aplicació d'acord a la fitxa tècnica del fabricant. D'acord a les especificacions del projecte. (P - 180)	11,75	537,314	6.313,44
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical maó calat de color blanc, amb una capa segelladora i dues d'acabat de pintura mineral de silicat per a interior tipus Keim Ecosil-ME o similar. Aplicació d'acord a la fitxa tècnica del fabricant. D'acord a les especificacions del projecte. (P - 73)	8,80	178,224	1.568,37
3	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de color blanc, amb una capa segelladora i dues d'acabat de pintura mineral de silicat per a interior tipus Keim Ecosil-ME o similar. Aplicació d'acord a la fitxa tècnica del fabricant. D'acord a les especificacions del projecte. (P - 74)	10,29	430,680	4.431,70
4	E89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant de polivinibutiral i dues d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre. (P - 75)	18,40	10,320	189,89
5	E89AQBPO	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació fosfatant de polivinibutiral i dues d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron	14,37	8,600	123,58

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

6	E89B5BJ0	m2	de color negre. (P - 76)	20,14	268,115	5.399,84
7	E8940BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre. (P - 77)	25,42	77,432	1.968,32
8	E8A42CC1	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat de pintura a l'esmalt antioxidant multi adhesiu mate a l'aigua, tipus oxiron de color negre. (P - 72)	15,27	57,256	874,30
			Envernissat de biga de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat (P - 78)			

TOTAL	Capítol	01.07	20.869,44
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	08	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7A3-5QH9	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada no adherida (P - 177)	1,93	1.608,887	3.105,15
2	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 184)	4,99	1.608,887	8.028,35
3	P9GC-ADHW	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat amb cubilot, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic (P - 183)	21,38	548,554	11.728,08
4	P93M-3G06	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Amb addició de fibres de polipropilè. (P - 181)	17,62	1.060,333	18.683,07
5	P9G3-DVV5	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 182)	6,14	560,000	3.438,40
6	E9DCAS2H	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic extruït en massa, antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). De 8 mm de gruix estructural de color negre (a modus de tipologia de pissarra), col·locat a truc de maceta i agafat amb morter especial per a exteriors, amb junta plàstica i elàstica. D'acord a les especificacions de projecte i segons tipus triat per la DF. (P - 80)	44,85	28,880	1.295,27
7	E9E1311N	m2	Paviment de panot similar a les zones ja construïdes de Cal Fanxico i en l'Era Ceretana dels Porxos de Cal Fanxico, de 15x15x6 cm, classe 1a, preu superior, color sable, sobre solera de formigó, col·locat a truc de maceta amb morter de C.P. M-40/A, sense juntes ni cap separació. D'acord a les especificacions del projecte. (P - 81)	39,54	315,122	12.459,92
8	E9GZ3000	m2	Acabat raspat de paviments de formigó mitjançant el tractament de la capa superior de la massa de formigó mitjançant l'aplicació d'un agent químic desactivant, endarrerint el fraguat de la capa superficial del formigó mentre que la resta de la massa continuarà el seu procés natural del fraguat i enduriment. Inclòs rentat posterior amb hidronejadora a alta pressió (màquina "karcher") quedant l'àrid a la vista. Caldrà un efecte antilliscant Rd Clase 3. D'acord a les especificacions del projecte. (P - 82)	3,42	828,600	2.833,81
9	E9P93211	m2	Paviment de cautxú continu de seguretat, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177. S'utilitzarà EPDM (cautxú d'etilè, polipropilè, diè – termopolímer elastòmer amb bona resistència a l'abració i al desgast). Paviment de doble capa, la de base amb cautxú reciclat o SBR (cautxú estirè, butadiè) i la d'acabat amb cautxú EPDM. D'acord a les	46,15	105,000	4.845,75

PRESSUPOST

Pàg.: 7

especificacions del projecte. (P - 83)

TOTAL		Capítol	01.08		66.417,80	
Obra		01	Pressupost PUXLIX			
Capítol		09	MANYERIA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EB146C01	m	Passamà per escales exteriors de xapa d'acer, passamà, de 50x30 mm. Inclosos elements de suport estil pipeta ancorats al mur i fixació del passamà al suport mitjançant soldadura. Inclosa aplicació de dues capes d'emprimació antioxidant a tots els elements abans de la seva col·locació en obra. D'acord a les especificacions de projecte. (P - 90)	21,27	38,550	819,96
2	EB32U050	m2	Reixa formada per xapa d'acer de secció 50x30 mm tipus passamà, col·locades de forma horitzontal a les finestres i fixades als emmarcats de planxa d'acer de les finestres mitjançant soldadura. Inclosa aplicació de dues capes d'emprimació antioxidant a tots els elements abans de la seva col·locació en obra. D'acord a les especificacions de projecte. (P - 91)	92,70	18,700	1.733,49
3	EB121LBM	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosa aplicació de dues capes d'emprimació antioxidant a tots els elements abans de la seva col·locació en obra. Similar a l'existent en la passera de la façana principal sud front a l'Era Ceretana de Cal fanxico. Inclòs sòcol opac de xapa d'acer de 20 cm d'alçada i 10 mm de gruix en la seva part inferior. Construïda a base de barrots verticals d'acer massís de secció 20 X 20 mm degudament soldats a la planxa de sòcol. Inclòs passamà superior d'acer de secció 50 X 30 mm, on per la seva cara inferior, centrats, hi aniran soldats els barrots verticals, separats per una distància no superior als 12 cm. D'acord a les especificacions de projecte. (P - 89)	114,03	32,200	3.671,77
4	EB121LBE	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles de secció 15x20 mm d'acer massís cada 12 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra. Emmarcats muntants i brèndoles per passamà d'acer de secció 50x30 mm. D'acord a les especificacions de projecte. Amb suports soldats al cantell del passamà fixat amb dues pipetes del mateix tipus que el barrot al lateral de les lloses d'escala. Similar a les existents a l'interior de Cal Fanxico i als Porxos de Cal Fanxico.Inclosos tots els elements necessaris pel seu total i correcte muntatge, inclosos mitjans auxiliars. (P - 88)	125,28	9,700	1.215,22
5	E442602C	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 50)	1,65	74,200	122,43
6	E441F135	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 49)	1,84	476,970	877,62
7	E4445121	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 52)	1,66	705,916	1.171,82
8	FB121AAM	m	Subministrament i muntatge de barana d'acer per a pintar, d'acord a les característiques i especificacions de projecte. De 1,10 m d'alçada total. Muntants de 10 cm separats 10 cm. Inclosos dos elements practicables per accés a la zona de jocs. Totalment muntada i acabada. (P - 137)	89,29	15,000	1.339,35

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

TOTAL	Capítol	01.09			10.951,66	
Obra	01	Pressupost PUXLIX				
Capítol	10	FUSTERIA I TANCAMENTS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EASA71LA	u	Porta peatonal tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 110x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. D'acord a les especificacions del projecte. Tipus A i A' segons el plànol de fusteries. (P - 87)	395,08	2,000	790,16
2	EARSAF2B	ut	Porta seccional de 42 mm d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat i replé d'escuma de PU, de 5700x3200 mm, amb operador electromecànic, amb guies laterals segellades a l'obra amb escuma de poliuretà i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. D'acord a les especificacions del projecte. Tipus C segons el plànol de fusteries. Inclosa motorització, electrònica, sistema i comandaments a distància. Amb junta inferior, juntes centrals i junta en dintell de EPDM. Sistema anti pinçament a l'interior i a l'exterior. Amb quadre de maniobra integrat amb polsador. Quadre de maniobra de microprocessador integrat, limitació de força graduable. Arrencada i aturada suaus. Amb protecció contra accidents mitjançant limitació de força. (P - 86)	7.759,19	1,000	7.759,19
3	E0000003	un	Emmarcat per a finestres a base de xapa llisa d'acer de 10 mm de gruix i amplada igual al gruix total de la façana. Revestiment de dintells, brancals i ampits. Inclosos tots els elements necessaris per a la seva fixació a l'obra. Incloses dues capes d'emprimació antioxidant abans de la seva col·locació. D'acord a les especificacions del projecte. Per a obertures de finestres Tipus B segons el plànol de fusteries.Per a posterior pintat. (P - 6)	245,60	10,000	2.456,00
4	EAF4199L	u	Finestra d'alumini anoditzat natural de color negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 110x170 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana ni porticons. Inclosos ferratges i tots els mecanismes d'obertura i tancament, amb maneta interior i pany. (P - 85)	395,79	10,000	3.957,90
5	EC1GG811	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. Envidriament exterior amb PVB de 0,38 mm translúcid per evitar les vistes des del carrer del camí Ral. Seguint les directrius EN 410:2011 i EN 673:2011. (P - 92)	85,53	16,000	1.368,48
6	EABGP762	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany i clau, per acabat esmaltat, totalment col·locada. Tipus D segons plànol de fusteries. D'acord a les especificacions de projecte. (P - 84)	307,47	1,000	307,47
7	E435T402	m3	Bigueta de fusta de bolondo D70 acabat a tall de serra, de 15x5 cm de secció i llargària segons projecte, treballada al taller sense protecció, col·locada sobre suports de fusta o acer. (P - 48)	1.450,58	1,013	1.469,44
TOTAL	Capítol	01.10			18.108,64	
Obra	01	Pressupost PUXLIX				
Capítol	11	SANEJAMENT I DRENATGES				

PRESSUPOST

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 o formigó HM-20, per a posterior col·locació de tub de drenatge i làmina de drenatge. (P - 179)	9,28	159,670	1.481,74
2	PD5M-50TY	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 185)	11,48	159,670	1.833,01
3	P2253-5479	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 172)	40,12	22,092	886,33
4	P0000001	ut	Connexió de xarxa de drenatge a xarxa general de clavegueram d'aigües netes o de sanejament general. (P - 170)	245,00	2,000	490,00
5	PDB1-DWHO	u	Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m per a base de pou de registre (P - 186)	22,22	4,000	88,88
6	PDB7-8F59	m	Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 187)	68,61	16,000	1.097,76
7	PDBD-DODP	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 188)	20,55	64,000	1.315,20
8	PDBF-DFVB	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 189)	182,06	4,000	728,24
9	E936N160	m2	Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 79)	12,70	84,920	1.078,48
10	ED7K3432	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 97)	58,03	53,540	3.106,93
11	ED7K3442	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 98)	77,40	85,810	6.641,69
12	ED7K3452	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 99)	106,30	17,600	1.870,88
13	ED7K3462	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 100)	163,01	22,540	3.674,25
14	ED5H2A91	m	Canal de formigó polímer d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. (P - 96)	103,78	104,010	10.794,16
15	ED515MX1	u	Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 95)	62,26	5,000	311,30
16	ED358566	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat amb bastiment perimetral i tirador. Inclosa formació de mitja canya en el encontre de la solera i les parets. (P - 94)	261,87	9,000	2.356,83
17	ED15N911	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 93)	52,81	20,000	1.056,20
TOTAL		Capítol	01.11			38.811,88

PRESSUPOST

Pàg.: 10

Capítol		12	JARDINERIA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E6182J1N	m2	Paret divisòria per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari (P - 68)	20,80	85,120	1.770,50
2	E61Z300H	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. Inclòs ancoratge a forjat mitjançant esperes previes o taladres posteriors amb fixació mitjançant resines al forjat. (P - 69)	3,74	255,360	955,05
3	E61ZQ025	m3	Formigó de 225 kg/m ³ , amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment (P - 70)	137,38	8,512	1.169,38
4	K863U001	m2	Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 167)	54,38	85,120	4.628,83
5	F96AU020	m	Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm ² de resistència mínima a compressió (P - 132)	40,49	213,300	8.636,52
6	FR24A535	m2	Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 147)	0,21	325,550	68,37
7	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 148)	40,05	252,495	10.112,42
8	E0000004	ut	Subministrament i plantació de conjunt d'arbustos de port mitjà/petit i plantes de baixa alçada per a les diferents zones enjardinades incloses en el projecte. D'acord a les especificacions de projecte com ara les diferents espècies. Inclòs tractament posterior a la plantació. (P - 7)	3.685,00	1,000	3.685,00
9	E0000005	ut	Subministrament i plantació de conjunt d'arbustos de port mitjà/gran i arbres de port mitjà/petit per a les diferents zones enjardinades incloses en el projecte. D'acord a les especificacions de projecte com ara les diferents espècies. Inclòs tractament posterior a la plantació. (P - 8)	4.550,00	1,000	4.550,00
10	E0000006	m2	Subministrament i plantació amb el sembrat de barreges de cespitoses a base de festuques i agrostis per a zones amb entapissant per a les diferents zones enjardinades incloses en el projecte. D'acord a les especificacions de projecte com ara les diferents espècies. Inclòs tractament posterior a la plantació i tot el necessari. (P - 9)	36,00	2,940	105,84

TOTAL	Capítol	01.12	35.681,91
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	13	EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E0000007	ut	Subministrament i instal·lació de font pública d'acord a les especificacions del projecte. De secció quadrada i forma paral·lel·pèdica, alçada 1,00 m i secció de 16x16 cm. Inclosa aixeta tipus polsador temporitzat amb regulador de cabal i connectada a la xarxa d'aigua, de llautó color plata brillant. Inclosa reixa desguàs d'acer galvanitzat situada a la base de 34,80x41,80 cm. Inclosos ancoratges d'acer per a la subjecció del conjunt a una base de formigó en massa de 65x80x30 cm, inclosa. Inclosa la pintura a l'esmalt gris martel·lé. (P - 10)	550,50	1,000	550,50

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

2	E0000008	ut	Subministrament i muntatge de paperera d'acord a les especificacions del projecte. En forma de columna de secció quadrada d'1,00 m d'alçada i 50x50 cm de secció. De formigó prefabricat de color gris granític d'aspecte rugós. Incorporaran un anell per a la fixació de bosses de plàstic d'escombreries i tapa superior d'acer amb tractament ferrus segons descripció de projecte. (P - 11)	265,00	9,000	2.385,00
3	E0000009	ut	Subministrament i instal·lació de bancs per a dues o tres persones, d'acord a les especificacions del projecte. Les mides d'alçada de seient seran de 46 cm d'amplada 1,80 m/3,00 m, segons cada cas, fondària de 71 cm i una alçada total des de terra al final del respalller de 80 cm. Estructura metàl·lica d'acer de fundició ductil amb tractament ferrus segons descripció de projecte. Amb acabat de color gris martelé. Taulers de respalller i seient amb sis teulers, tres per a cada element, de fusta tropical FSC amb tractament de protecció a base d'un recobriments de triple capa Lignus, protector insecticida i fungicida i hidròfug. Inclosa fixació al paviment amb pernys d'expansió M10 situats un a cada pota. (P - 12)	345,00	4,000	1.380,00
4	E0000010	ut	Subministrament i instal·lació de bancs unipersonals, d'acord a les especificacions del projecte. Les mides d'alçada de seient seran de 46 cm, d'amplada de seient 70 cm, fondària de 71 cm i una alçada total des de terra al final del respalller de 80 cm. Estructura metàl·lica d'acer de fundició ductil amb tractament ferrus segons descripció de projecte. Amb acabat de color gris martelé. Taulers de respalller i seient amb sis teulers, tres per a cada element, de fusta tropical FSC amb tractament de protecció a base d'un recobriments de triple capa Lignus, protector insecticida i fungicida i hidròfug. Inclosa fixació al paviment amb pernys d'expansió M10 situats un a cada pota. (P - 13)	205,00	7,000	1.435,00
5	E0000011	ut	Subministrament i muntatge de joc infantil tipus Trigode, d'acord a les especificacions del projecte. Amb una superfície en planta de 4 x 5 m i una alçada de 3 m. Estructura formada per un màstil (3,00 m) d'un diàmetre de 127 mm d'acer galvanitzat. Amb acabat a base d'un previ tractament de sorra a pressió per netejar i un procés anticorrosiu a base d'aplicació de dissolvents lliures de zinc, epoxi i polièster. Tindrà també com a elements estructurals, tres punts de subjecció exteriors, ancorats també en el paviment, els quals ajuden al tensament del conjunt, donant estabilitat al màstil central. Formats per tubs de diàmetre 101,60 mm i plaques d'acer de 787,00 X 300,00 X 12,00 mm amb el mateix tractament anticorrosiu descrit anteriorment pel màstil central. El nucli de suport central estarà format, també per una placa d'acer de 500,00 X 500,00 X 12,00 mm. Element amb el mateix tractament anticorrosiu descrit anteriorment pels altres elements d'acer. L'entranat de joc estarà format per diferents cordes, a considerar com a principals i altres com a secundaries, totes elles formant una malla (xarxa) per la que es pot trepar. Malla que va formant quadrats irregulars i que comporta espais de subjecció. Les cordes tindran un diàmetre de 20 mm i 18 mm segons siguin considerades de tipus principal o secundàries. Aniran ancorades al màstil central les primeres i anudades entre elles les segones. Aquestes cordes estaran formades per material sintètic a base de fibres, que recobriran un cable d'acer central. Fibres sintètiques a base de polièster. Seran cordes no abrasives en el seu contacte amb la pell humana. Els nusos entre elles seran a base de peces d'alumini (no seran	4.895,00	1,000	4.895,00

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			connexions de plàstic).			
			(P - 14)			
6	E0000012	ut	Subministrament i muntatge de joc infantil tipus Tumbona, d'acord a les especificacions del projecte.	3.075,00	1,000	3.075,00
			Format per cinc potes de fusta del tipus tropical FSC, amb tractament de protecció a base d'un recobriments de protecció fungicida, insecticida i hidròfug.			
			Aquetes potes estan acorades en el paviment verticalment. Tindran una alçada aproximada de 1,50 m.			
			La xarxa estarà formada per cordes de material sintètic a base de fibres, que recobriran un cable d'acer central. Fibres sintètiques a base de poliamida. Seran cordes no abrasives en el seu contacte amb la pell humana.			
			Els nusos entre elles seran, en l'aspecte estructural a base de peces d'aleació d'alumini. La xarxa anirà col·locada a uns 80,00 cm del terra.			
			El conjunt està format per una "hamaca" i una "xarxa".			
			(P - 15)			
7	E0000013	ut	Subministrament i instal·lació de conjunt d'Escultura / Font monumental, d'acord a les especificacions de projecte.	4.625,00	1,000	4.625,00
			Aquest element considerat d'escultura / sortidor monumental es compon de 3 blocs de pedra de cantera irregulars de secció quadrada (60 X 60 cm) i amb alçades variables segons plànols.			
			Ancorats per pernys d'acer inoxidable i resines químiques sobre una llosa de formigó armat.			
			Per l'interior d'aquests blocs de pedra hi ha el pas d'una canonada d'aigua que en arribar a la cara superior de l'element petri fa que l'aigua surti a modus de brollador i regalimi per totes les cares laterals de la pedra.			
			Aquesta aigua és recollida per les reixes d'embornals perimetral que tanquen tot l'espai de l'escultura / sortidor i és conduïda a un dipòsit que per sistema de depuració i bombeig serà impulsada novament per tornar a brollar. Així doncs es tracta d'un sistema tancat de reaprofitament d'aigua, amb els seus elements de control, així com els de subministrament d'aigua en cas de baixar els nivells, i de sortida d'aigua en cas de sobrepassar-los. Cal considerar que els embornals de recollida d'aigua de l'escultura / brollador es troben al mateix nivell que l'espai de la plaça, i en dies de precipitacions, aquests també recolliran l'aigua de pluja.			
			(P - 16)			

TOTAL	Capítol	01.13	18.345,50
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	14	OBRA VIARIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	m2	Neteja i recollida de brossa amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor en vials, previ a la seva reparació. (P - 146)	0,25	749,200	187,30

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

2	F2193J06	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 126)	4,22	50,600	213,53
3	F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a enderrocar. (P - 128)	4,84	24,450	118,34
4	F2194XC5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 127)	3,36	749,200	2.517,31
5	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclosa compactació de terres de la base d'excavació fins el 98% del P.M. (P - 129)	3,81	337,141	1.284,51
6	F971NM11	m3	Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat. Per zones a arrenjar i de nova execució. (P - 133)	151,62	16,236	2.461,70
7	F9231J10	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 130)	40,19	187,301	7.527,63
8	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Per zones a arrenjar. (P - 131)	25,38	149,840	3.802,94
9	F975286A	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 15x15 cm i 6 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de CP M-40/A sobre capa de formigó. Similars als existents. Per zones a arrenjar i de nova execució. (P - 134)	39,95	216,500	8.649,18
10	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa ECR-1 d'acord amb la UNEEN 12697-3 referent a les mescles bituminoses. La dotació a aplicar no serà inferior a 0,6Kg/m². Per zones a arrenjar i de nova execució. (P - 136)	1,38	749,200	1.033,90
11	F9H112E1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf 50/70S (corresponent a la antiga S12). Mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós. Segons norma UNE-EN 13108-1. Capa de 6 cm d'espessor, estesa i compactada. Per zones a arrenjar i de nova execució. (P - 135)	162,43	105,637	17.158,62

TOTAL	Capítol	01.14	44.954,96
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	15	INSTAL·LACIO ELECTRICA
Subcapítol	01	Subquadres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG415D97	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 152)	38,09	7,000	266,63
2	GG415D99	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 153)	36,20	10,000	362,00
3	GG415D9B	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 154)	36,67	9,000	330,03
4	GG415DJB	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 155)	64,79	3,000	194,37
5	GG416DJB	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,	126,44	1,000	126,44

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

			de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 159)			
6	GG415DJC	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 156)	66,39	2,000	132,78
7	GG415DJD	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 157)	67,67	2,000	135,34
8	GG415DJH	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 158)	85,33	1,000	85,33
9	GG42G29H	u	Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 160)	108,45	8,000	867,60
10	GG42G2KH	u	Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 161)	139,37	2,000	278,74
11	GG42G3KH	u	Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 162)	118,13	1,000	118,13
12	EG48A444	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 116)	194,24	1,000	194,24
13	EG4R44D0	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 117)	51,86	3,000	155,58
14	EG42X010	u	Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilància automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat (P - 115)	203,08	3,000	609,24
15	GG1A0639	u	Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 149)	178,42	1,000	178,42
16	GG1A0649	u	Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 150)	231,26	2,000	462,52
17	EG13U010	u	Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (P - 109)	46,98	1,000	46,98
18	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.	0,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 15

- Moviment horitzontal i vertical del material.
- Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions.
Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)

TOTAL	Subcapítol	01.15.01	4.544,37
Obra	01	Pressupost PUXLIX	
Capítol	15	INSTAL·LACIO ELECTRICA	
Subcapítol	02	Distribucio	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 151)	1,44	425,000	612,00
2	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 114)	1,91	170,000	324,70
3	FG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 141)	1,91	231,000	441,21
4	FG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 140)	1,25	630,000	787,50
5	FG312654	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 143)	5,64	100,000	564,00
6	FG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 142)	1,77	140,000	247,80
7	EG22TB1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 113)	1,90	100,000	190,00
8	EG22TA1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 112)	1,82	546,000	993,72
9	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 111)	1,55	140,000	217,00
10	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 110)	1,36	546,000	742,56

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

11	E0000016	u	Instal·lació completa de xarxa de terres connectada a la xarxa de terres existent en el conjunt edificat de "Cal Fanxico". Ampliació a partir d'una nova pica d'acer courejat de 2,00 m de llarg per 18 mm de diàmetre, ubicada en un pericó de registre de PVC de 300 X 300 mm. Totes les connexions que siguin necessàries es faran mitjançant una soldadura al·luminotècnica tipus Cadweld. Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització als seus corresponents circuits i presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (P - 19)	1.446,00	1,000	1.446,00
12	E0000014	u	El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganiments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessàries per la correcta legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, canonades de desguas necessàries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)	0,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.15.02	6.566,49
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	16	INSTAL·LACIO D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0000014	u			
		El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessàries per la correcta legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)	0,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 17

2	E0000017	u	Subministrament i instal·lació de tots els elements d'enllumenat públic per a la plaça pública, d'acord a les prescripcions i indicacions de projecte. Inclòs sistema de regulació automàtic de l'enllumenat artificial en funció de la llum natural rebuda. S'inclouen tots els elements a modus de balises i de columna. En les escales es preveuen aplics encastats en els murs de pedra natural del país. Inclòs sistema d'enllumenat d'emergència. Instal·lat en les escales d'accés a la plaça. (P - 20)	6.845,00	1,000	6.845,00
3	E0000018	u	Subministrament i instal·lació de tots els elements d'enllumenat per a la zona d'aparcament i escala d'accés, d'acord a les prescripcions i indicacions de projecte. Enllumenat amb làmpades tipus led. Inclòs sistema d'enllumenat d'emergència pel conjunt de la planta soterrada i la seva escala d'accés. (P - 21)	1.385,00	1,000	1.385,00

TOTAL	Capítol	01.16	8.230,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	17	INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0000014	u			
		El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)	0,00	0,000	0,00
2	EM31261J	u			
		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 120)	48,63	2,000	97,26
3	EM31351J	u			
		Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 121)	82,43	1,000	82,43

TOTAL	Capítol	01.17	179,69
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	18	INSTAL·LACIO DE REC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0000014	u			
		El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge.	0,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

- la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals.
- la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent.
- la part proporcional de medis auxiliars.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador.
- Moviment horitzontal i vertical del material.
- Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions.

Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessari per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.

El raplanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)

2	E0000019	u	Conjunt de la instal·lació de reg, d'acord a les prescripcions i indicacions del projecte. Inclou instal·lació de reg per a les zones enjardinades de dos tipus, per aspersió i per goteig. S'inclouen boques de reg per a mànegues. Instal·lació segons la seva funció. En les xarxes de reg per aspersió i per goteig s'inclou: - Capçalera de la instal·lació. - Xarxa canonades de distribució. - Aspersors o gotejadors segons el sistema. En les capçaleres de cadascuna de les xarxes quedaran instal·lats els filtres, els sistemes de bombeig (reguladors de la pressió) i les electrovàlvules que generin l'automatisme de la xarxa, l'automatisme del reg. Xarxa de distribució formada per les canonades, tant les principals com les secundàries fins els punts de reg. Les canonades seran de tub de polietilè (PE). Inclous tots els accessoris de muntatge. Pel que fa als aspersors aquests tindran un abast d'entre 1,00 m i 5,00 m, i amb un cabal emissor d'entre 20 i 150 l/h. Aniran enterrats a terra, sent emergents en el moment del seu funcionament. Així com tota la seva xarxa, que també serà soterrada. Inclous emissors per goteig, els quals tindran un cabal d'entre 1 i 8 l/h. Els goters aniran punxats a la canonada o bé podran estar integrats en ella segons es disposi en la instal·lació. Dipositats sobre la capa vegetal a regar. Inclou xarxa de boques de reg per a mànegues, connectada a la xarxa de subministrament municipal. Formada per canonada de 50 mm de diàmetre, independent de les altres dues xarxes de reg (aspersió i goteig). A la connexió amb l'escomesa s'inclou clau de pas, d'esfera de ràcord pla, dins d'armari d'instal·lacions. Xarxa primària soterrada, quedant la canonada protegida per tubs corrugats. Es col·locaran boques a ambdós costats de la plaça. Es col·locaran fora dels parterres i el més a prop possible d'aquests. Aniran situats dins d'una arqueta amb tapa blindada (aquesta haurà d'especificar reg). Seran del tipus Entrada: brida DN65 + 2 1/2" rosca i Sortida: 70 mm BARC. Seran de llautó MS-58.	2.475,00	1,000	2.475,00
---	----------	---	--	----------	-------	----------

(P - 22)

TOTAL	Capítol	01.18	2.475,00
Obra	01	Pressupost PUXLIX	
Capítol	19	INSTAL·LACIO D'AIGUA	

PRESSUPOST

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-4HTT	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x20,8 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 190)	68,43	45,000	3.079,35
2	EFC1CA22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 105)	35,73	5,000	178,65
3	FFC1CA25	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 139)	38,51	40,000	1.540,40
4	EFC19A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 104)	16,92	0,250	4,23
5	EFC18A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 103)	13,41	5,000	67,05
6	FFC18A25	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 138)	14,86	15,000	222,90
7	EFC16A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 102)	7,14	2,000	14,28
8	EFC14A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 101)	4,23	2,000	8,46
9	EFM28D30	u	Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embreadat (P - 106)	85,76	2,000	171,52
10	EN31BA37	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 123)	201,62	3,000	604,86
11	EN314A37	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 122)	20,96	2,000	41,92
12	PN85HENC	ut	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment. (P - 192)	99,35	1,000	99,35
13	FJSBB321	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 145)	209,61	1,000	209,61
14	FJSBB221	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 144)	119,56	1,000	119,56
15	EK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat (P - 119)	26,58	1,000	26,58
16	ENE1B304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 124)	129,54	1,000	129,54
17	PN13HFYS	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada. (P - 191)	66,96	3,000	200,88
18	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal (P - 118)	183,71	1,000	183,71

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 20

19	ENHZ1111	u	Subministrament e instal·lació de bomba circul·ladora Grundfoss Magna1 100-120F o similar, per a un punt de treball de 54 m3/h a una pressió de 6 mda. (P - 125)	4.601,00	1,000	4.601,00
20	EFMP1111	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades, encastat (P - 107)	1,37	114,250	156,52
21	EFQ324HK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 108)	7,96	80,000	636,80
22	E0000014	u	El raplanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenessaries, canonades de desguas necessaries fins a muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El raplanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)	0,00	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.19	12.297,17
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost PUXLIX
Capítol	20	INSTAL·LACIO DE VENTILACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0000015	U			
		En aquest apartat s'inclouen les instal·lacions corresponents als sistemes de ventilació i els sistemes de renovació d'aire per tal de donar compliment a les normatives corresponents. Seran els sistemes de ventilació que es faran de forma mecànica – elèctrica en la planta soterrada. S'inclou la previsió de les instal·lacions elèctriques i els treballs del ram de paleta per les sortides/entrades d'aire a l'interior/procedents de l'exterior. (P - 18)	1.055,00	1,000	1.055,00
2	E0000014	u			
		El raplanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. A totes les partides estarà inclosa: - la part proporcional de transports, grues i traganinaments, la mà d'obra de muntatge. - la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció de riscos laborals. - la part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent. - la part proporcional de medis auxiliars. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat. Segons reglamentacions - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Moviment horitzontal i vertical del material. - Projectes, certificacions, taxes i tramitacions necessaries per la correcte legalització de les diferents instal·lacions. Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures nenessaries, canonades de desguas necessaries fins a	0,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

muntant general, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements de la sala es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. (P - 17)

TOTAL		Capítol	01.20	1.055,00		
Obra		01	Pressupost PUXLIX			
Capítol		21	TREBALLS VARIS I ACABATS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E0000020	u	Ajuts del ram de paleta per a les diferents obres i instal·lacions a executar. (P - 23)		2.450,00	1,000	2.450,00
2 E0000021	u	Execució del Pla de Control de qualitat. Incloses totes les actuacions a fer per laboratoris acreditats. (P - 24)		2.645,00	1,000	2.645,00
3 E0000022	u	Conjunt d'actuacions per a l'acompliment de la normativa de seguretat i salut, inclosa la redacció del pla de seguretat i tot el que suposa el seu acompliment. (P - 25)		3.875,00	1,000	3.875,00
4 E0000023	ut	Acabats i neteges determinats per la Direcció Facultativa de l'obra i seran de la pròpia obra o bé directament derivades de les actuacions executades de la mateixa. Treballs finals, executats en la seva totalitat per part de la empresa contractada i executora de les obres d'urbanització de la plaça del Poble de Bolvir. No tindran consideració d'obres fora projecte i tampoc podran ser considerades com a augment d'amidament. (P - 26)		2.150,00	1,000	2.150,00
TOTAL		Capítol	01.21	11.120,00		

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	21.752,62
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	83.544,63
Capítol	01.03	FONAMENTS I CONTENCIIONS	117.626,87
Capítol	01.04	ESTRUCTURES	74.188,98
Capítol	01.05	RAM DE PALETA	43.668,66
Capítol	01.06	COBERTES I IMPERMEABILITZACIO	52.751,16
Capítol	01.07	REVESTIMENTS	20.869,44
Capítol	01.08	PAVIMENTS	66.417,80
Capítol	01.09	MANYERIA	10.951,66
Capítol	01.10	FUSTERIA I TANCAMENTS	18.108,64
Capítol	01.11	SANEJAMENT I DRENATGES	38.811,88
Capítol	01.12	JARDINERIA	35.681,91
Capítol	01.13	EQUIPAMENTS	18.345,50
Capítol	01.14	OBRA VIARIA	44.954,96
Capítol	01.15	INSTAL·LACIO ELECTRICA	11.110,86
Capítol	01.16	INSTAL·LACIO D'ENLLUMENAT	8.230,00
Capítol	01.17	INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS	179,69
Capítol	01.18	INSTAL·LACIO DE REC	2.475,00
Capítol	01.19	INSTAL·LACIO D'AIGUA	12.297,17
Capítol	01.20	INSTAL·LACIO DE VENTILACIO	1.055,00
Capítol	01.21	TREBALLS VARIS I ACABATS	11.120,00
Obra	01	Pressupost PUXLIX	694.142,43
			694.142,43
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PUXLIX	694.142,43
			694.142,43

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			%
Capítol	01.01	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	3,13
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	12,04
Capítol	01.03	FONAMENTS I CONTENCIIONS	16,95
Capítol	01.04	ESTRUCTURES	10,69
Capítol	01.05	RAM DE PALETA	6,29
Capítol	01.06	COBERTES I IMPERMEABILITZACIO	7,60
Capítol	01.07	REVESTIMENTS	3,01
Capítol	01.08	PAVIMENTS	9,57
Capítol	01.09	MANYERIA	1,58
Capítol	01.10	FUSTERIA I TANCAMENTS	2,61
Capítol	01.11	SANEJAMENT I DRENATGES	5,59
Capítol	01.12	JARDINERIA	5,14
Capítol	01.13	EQUIPAMENTS	2,64
Capítol	01.14	OBRA VIARIA	6,48
Capítol	01.15	INSTAL·LACIO ELECTRICA	1,60
Capítol	01.16	INSTAL·LACIO D'ENLLUMENAT	1,19
Capítol	01.17	INSTAL·LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS	0,03
Capítol	01.18	INSTAL·LACIO DE REC	0,36
Capítol	01.19	INSTAL·LACIO D'AIGUA	1,77
Capítol	01.20	INSTAL·LACIO DE VENTILACIO	0,15
Capítol	01.21	TREBALLS VARIS I ACABATS	1,60
Obra	01	Pressupost PUXLIX	100,00
			100,00
NIVELL 1 : Obra			%
Obra	01	Pressupost PUXLIX	100,00
			100,00

Projecte d'Urbanització de la Plaça del
Poble de Bolvir.
A Bolvir. (Girona).

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	694.142,43
13 % Despeses Generals SOBRE 694.142,43.....	90.238,52
6 % Benefici Industrial SOBRE 694.142,43.....	41.648,55
Subtotal	826.029,50
21 % IVA SOBRE 826.029,50.....	173.466,20
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 999.495,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NOU-CENTS NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

L'AJUNTAMENT

L'ARQUITECTE



Bolvir, a maig de 2021

Alexandre Puig i Flamerich
DAU PUIG ASSOCIATS, S.L.P.