Ajuntament d'Igualada

Servei d'Obres

Expedient

2218/20

# PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ACCÉS AL MERCAT MUNICIPAL DE LA MASUCA, 12 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER I PLANTA SOTERRANI D'APARCAMENT I TRASTERS AL C/SANT CARLES 58 D'IGUALADA

DOCUMENT NÚMERO 1D6. MEMÒRIA,
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PLÀ DE CONTROL DE QUALITAT.

DOCUMENT NÚMERO 2D6. ANNEXES.

DOCUMENT NÚMERO 3D6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.

**DOCUMENT NÚMERO 4D6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.**

DOCUMENT NÚMERO 5D6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. QUADRE DE PREUS Nº 1 I Nº 2.

DOCUMENT NÚMERO 6D6. PLÀNOLS

GENER 2022

AMIDAMENTS

PRESSUPOST

RESUM PRESSUPOST

ÚLTIM FULL

EXP. 2218 /20

DOCUMENT 4D6

INDEX

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 01 | PREVIS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbres | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Arbre central (factor correcctor 2) | | 1,000 | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 E2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVIS | | | | | | | |
| 2 | sabata pilar formigó | | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 1,000 | 4,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | FONAMENTS EDIFICI VEÍ | | | | | | | |
| 4 | Repicat fonament veí mitjera oest | | 1,000 | 39,000 | 0,500 | 0,900 | 17,550 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 22,390

3 E2144301 m2 Enderroc de sostre de formigó armat, inclòs repercussió de pilars de formigó armat, amb pinça hidràulica i càrrega de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | construcció existent | | 1,000 | 27,500 | 7,000 | | 192,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 192,500

4 E214DEMU m2 Enderroc de mur d'obra ceràmica de totxana o maó de gruix menor de fins a 30cm, i amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals. Neteja, reparació i restitució de paraments i revestiments laterals de llocs d'encastament de parets retirades, transport interior, classificació i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tanca existent | | 1,000 | 24,000 | 2,000 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 E21C2012 ut Arrencada de porta corredera metàl·lica existent, de mides 350x200cm, inclòs guies i elements auxiliars, amb mitjans manuals, inclòs transport interior, classificació i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porta existent | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 02 | MOVIMENT DE TERRES |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terreny | | 1,000 | 40,000 | 28,000 | | 1.120,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

2 E2218451 m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 4 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mur contenció | | 23,500 | 2,000 | 4,000 | | 188,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 188,000

3 E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRENY | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | secció promig | | 1,000 | 52,730 | 27,500 | | 1.450,075 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.450,075

4 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabata 200x200x(120+H) | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 9,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Sabata 320x160x(100+H) | | 2,000 | 3,200 | 1,600 | 2,300 | 23,552 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sabata 500x160x(100+H) | | 1,000 | 5,000 | 1,600 | 2,300 | 18,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Sabata 180x360x(120+H) | | 1,000 | 1,800 | 3,600 | 2,300 | 14,904 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Sabata 320x320x(120+H) | | 1,000 | 3,200 | 3,200 | 2,300 | 23,552 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sabata 500x420x(120+H) Nivell Fossat Ascensor | | 1,000 | 5,000 | 4,200 | 2,300 | 48,300 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sabata 280x280x(90+H) | | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 54,096 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Sabata 220x220x(120+H) | | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 11,132 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Sabata 160x320x(100+H) | | 2,000 | 1,600 | 3,200 | 2,300 | 23,552 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Sabata 300x300x(100+H) | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,300 | 82,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Sabata 220x220x(80+H) | | 5,000 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 55,660 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Sabata 120x220x(70+H) | | 3,000 | 1,200 | 2,200 | 2,300 | 18,216 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Sabata 180x180x(60+H) | | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 29,808 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Sabata 240x240x(80+H) | | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 2,300 | 39,744 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Sabata 320x120x(50+H) | | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 2,300 | 8,832 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Sabata 350x150x(60+H) | | 1,000 | 3,500 | 1,500 | 2,300 | 12,075 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Sabata 140x140x(90+H) | | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 4,508 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Sabata 240x120x(80+H) | | 1,000 | 2,100 | 1,200 | 2,300 | 5,796 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Sabata 260x130x(90+H) | | 1,000 | 2,600 | 1,300 | 2,300 | 7,774 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Sabata 320x160x(100+H) | | 1,000 | 3,200 | 1,600 | 2,300 | 11,776 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Sabata 350x100x(60+H) | | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 2,300 | 8,050 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Trava 40x40 | | 1,000 | 6,000 | 0,400 | 0,500 | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Trava 40x60 | | 1,000 | 27,000 | 0,400 | 0,700 | 7,560 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Trava 50x80 | | 1,000 | 9,000 | 0,500 | 0,900 | 4,050 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Trava 50x100 | | 1,000 | 15,000 | 0,500 | 1,100 | 8,250 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Trava 60x120 | 1,000 | 8,000 | 0,600 | 1,300 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Sabata mur 160cm | 1,000 | 8,000 | 1,600 | 0,800 | 10,240 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Sabata muret 1m - rampa | 1,000 | 38,000 | 0,500 | 0,500 | 9,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 558,767

5 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | connexions | | 1,000 | 13,000 | 0,600 | 0,800 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | sanejament | | 1,000 | 23,000 | 0,600 | 0,800 | 11,040 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 15,000 | 0,600 | 0,800 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 10,000 | 0,600 | 0,800 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 13,000 | 0,600 | 0,800 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | PR | | 2,000 | 50,000 | 0,600 | 0,800 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | escomesa sanejament | | 1,000 | 15,000 | 0,800 | 1,200 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 105,120

6 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÒLS | | | | | | | |
| 2 | Sabata 200x200x(120+H) | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sabata 320x160x(100+H) | | 2,000 | 3,200 | 1,600 | | 10,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Sabata 500x160x(100+H) | | 1,000 | 5,000 | 1,600 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Sabata 180x360x(120+H) | | 1,000 | 1,800 | 3,600 | | 6,480 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sabata 320x320x(120+H) | | 1,000 | 3,200 | 3,200 | | 10,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sabata 500x420x(120+H) Nivell Fossat Ascensor | | 1,000 | 5,000 | 4,200 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Sabata 280x280x(90+H) | | 3,000 | 2,800 | 2,800 | | 23,520 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Sabata 220x220x(120+H) | | 1,000 | 2,200 | 2,200 | | 4,840 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Sabata 160x320x(100+H) | | 2,000 | 1,600 | 3,200 | | 10,240 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Sabata 300x300x(100+H) | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Sabata 220x220x(80+H) | | 5,000 | 2,200 | 2,200 | | 24,200 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Sabata 120x220x(70+H) | | 3,000 | 1,200 | 2,200 | | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Sabata 180x180x(60+H) | | 4,000 | 1,800 | 1,800 | | 12,960 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Sabata 240x240x(80+H) | | 3,000 | 2,400 | 2,400 | | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Sabata 320x120x(50+H) | | 1,000 | 3,200 | 1,200 | | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Sabata 350x150x(60+H) | | 1,000 | 3,500 | 1,500 | | 5,250 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Sabata 140x140x(90+H) | | 1,000 | 1,400 | 1,400 | | 1,960 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Sabata 240x120x(80+H) | | 1,000 | 2,100 | 1,200 | | 2,520 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Sabata 260x130x(90+H) | | 1,000 | 2,600 | 1,300 | | 3,380 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Sabata 320x160x(100+H) | | 1,000 | 3,200 | 1,600 | | 5,120 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Sabata 350x100x(60+H) | | 1,000 | 3,500 | 1,000 | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Trava 40x40 | | 1,000 | 6,000 | 0,400 | | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Trava 40x60 | | 1,000 | 27,000 | 0,400 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Trava 50x80 | | 1,000 | 9,000 | 0,500 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Trava 50x100 | | 1,000 | 15,000 | 0,500 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Trava 60x120 | | 1,000 | 8,000 | 0,600 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Sabata mur 160cm | | 1,000 | 8,000 | 1,600 | | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Sabata muret 1m - rampa | | 1,000 | 38,000 | 0,500 | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 284,290

7 E22517FF m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades tipus graves naturals, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mov. de terres | | 1,000 | 27,000 | 30,000 | 0,400 | 324,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 324,000

8 H225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | connexions | | 1,000 | 13,000 | 0,600 | 0,800 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | sanejament | | 1,000 | 23,000 | 0,600 | 0,800 | 11,040 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 15,000 | 0,600 | 0,800 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 10,000 | 0,600 | 0,800 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 13,000 | 0,600 | 0,800 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | PR | | 1,000 | 50,000 | 0,600 | 0,800 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 66,720

9 PREV01 PA Previsió d'excavació en terreny compacte amb martell trencador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P263-5316 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-03 m/s, inclòs desplaçament, muntatge i desmuntatge de l'equip

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | T | cabal (m3/h) | hores/dia | dies | | | |
| 2 | D'acord informe senagua mina hospital | | 2,000 | 24,000 | 30,000 | | 1.440,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.440,000

11 E2211000 ut Partida unitària per a trasllat de terres dins obra, per a modificar ubicació de rampa durant les feines de moviment de terres. Es considera una única unitat de trasllat de rampa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasllat rampa | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 IMPR0101 pa Imrevistos a justificar en capítol de moviment de terres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 03 | GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 (1) | 01 | GESTIÓ DE RESIDUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbrossada (E22113C2)/gruix mig 25cm) | | 1,000 | 1.120,000 | 0,250 | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Restes tala arbres | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 30% Esponjament | P | 30,000 | | | | 87,600 | PERORIGEN( |

TOTAL AMIDAMENT 379,600

2 P2R2-EU76 m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Sup. | m3/m2 | Ample | Alçada | | |
| 2 | Esbrossada (E22113C2)/gruix mig 25cm) | | 1,000 | 1.120,000 | 0,250 | | 280,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Esponjament 30% | P | 30,000 | | | | 84,000 | PERORIGEN( |

TOTAL AMIDAMENT 364,000

3 P2R2-EU3M m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | m3/u | Ample | Alçada | | |
| 2 | Tala arbres | | 6,000 | 2,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 E2R350AB m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Excavació tall dames (E2218451) | | 188,000 | | | | 188,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Excavació per rebaix (E2213422) | | 1.450,075 | | | | 1.450,075 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Excavació rasa i pou (E222142A) | | 558,767 | | | | 558,767 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Excavació rases instal·lacions (E222B432) | | 105,120 | | | | 105,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Percentatge "A origen" | P | 30,000 | | | | 690,589 | PERORIGEN( |

TOTAL AMIDAMENT 2.992,551

5 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terres reciclades | | 2.992,550 | | | | 2.992,550 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.992,550

6 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Residus fusta 170201 | | 45,960 | | | | 45,960 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Residus formigó 170101 | | 176,475 | | | | 176,475 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Residus ceràmics 170103 | | 129,110 | | | | 129,110 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Residus barrejats no perillosos 170904 | | 2,470 | | | | 2,470 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Residus guix | | 30,830 | | | | 30,830 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 384,845

7 E2R500M0 m3 Transport de runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12m3 de capacitat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residus fusta 170201 | | 45,960 | | | | 45,960 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Residus formigó 170101 | | 176,475 | | | | 176,475 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Residus ceràmics 170103 | | 129,110 | | | | 129,110 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Residus barrejats no perillosos 170904 | | 2,470 | | | | 2,470 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Residus guix | | 30,830 | | | | 30,830 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 384,845

8 E2RA71H1 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residus d'enderroc | | | | | | | |
| 2 | Enderroc fonament (E213323) | | 4,840 | | | | 4,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Enderroc sostre de formigó (E2144301) | | 192,500 | 0,350 | | | 67,375 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Esponjament 30% | % | 30,000 | | | | 21,665 | |
| 5 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Generats durant la construcció (segons EGR) | | 82,630 | | | | 82,630 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 176,510

9 ESRA62F0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generat durant l'execució | | 129,110 | | | | 129,110 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 129,110

10 E2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generat durant l'execució | | 2,470 | | | | 2,470 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,470

11 P2R2-EU39 t Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,36 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Generat durant l'execució | | 5,710 | | | | 5,710 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,710

12 P2R2-EU3G m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de guix amb una densitat 0,40 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170802 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Generat durant l'execució | | 30,830 | | | | 30,830 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,830

13 P2R2-EU37 t Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Generat durant l'execució | | 11,490 | | | | 11,490 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,490

14 P2R2-EU2Z t Deposició controlada en centre de selecció i transferència incloses les taxes corresponents, de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Generat durant l'execució | | 5,020 | | | | 5,020 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,020

15 P2R2-EUEN t Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus d'envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una densitat 0,05 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Generat durant l'execució | | 0,350 | | | | 0,350 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,350

16 P2R2-EU3Z t Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Generat durant l'execució | | 2,640 | | | | 2,640 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,640



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 03 | GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 (1) | 02 | APROFITAMENT DE TERRES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P2R3-HJGH m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | proposta pla de residus | | | | | | | |
| 2 | TERRES INNERTS A FÀTIMA | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 E225AR90 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | proposta pla de residus | | | | | | | |
| 2 | TERRES INNERTS A FÀTIMA | | | | | | 0,000 | |

TOTAL AMIDAMENT 0,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 02 | FONAMENTACIÓ |
| Titol 3 | 01 | RASES I POUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trava 40x40 | | 1,000 | 6,000 | 0,400 | | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Trava 40x60 | | 1,000 | 27,000 | 0,400 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Trava 50x80 | | 1,000 | 9,000 | 0,500 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trava 50x100 | | 1,000 | 15,000 | 0,500 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Trava 60x120 | | 1,000 | 8,000 | 0,600 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sabata mur 160cm | | 1,000 | 8,000 | 1,600 | | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sabata muret 1m - rampa | | 1,000 | 38,000 | 0,500 | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 61,800

2 P312-ZP01 m3 Formigó d'ús no estructural per a rases i pous de fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabata 200x200x(120+H) | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Sabata 320x160x(100+H) | | 2,000 | 3,200 | 1,600 | 1,300 | 13,312 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sabata 500x160x(100+H) | | 1,000 | 5,000 | 1,600 | 1,300 | 10,400 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sabata 180x360x(120+H) | 1,000 | 1,800 | 3,600 | 1,100 | 7,128 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Sabata 320x320x(120+H) | 1,000 | 3,200 | 3,200 | 1,100 | 11,264 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sabata 500x420x(120+H) Nivell Fossat Ascensor | 1,000 | 5,000 | 4,200 | 0,200 | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sabata 280x280x(90+H) | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 1,400 | 32,928 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Sabata 220x220x(120+H) | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 5,324 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Sabata 160x320x(100+H) | 2,000 | 1,600 | 3,200 | 1,300 | 13,312 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Sabata 300x300x(100+H) | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 1,300 | 46,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Sabata 220x220x(80+H) | 5,000 | 2,200 | 2,200 | 1,500 | 36,300 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Sabata 120x220x(70+H) | 3,000 | 1,200 | 2,200 | 1,600 | 12,672 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Sabata 180x180x(60+H) | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 22,032 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Sabata 240x240x(80+H) | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 1,500 | 25,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Sabata 320x120x(50+H) | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 1,800 | 6,912 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Sabata 350x150x(60+H) | 1,000 | 3,500 | 1,500 | 1,700 | 8,925 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Sabata 140x140x(90+H) | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,744 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Sabata 240x120x(80+H) | 1,000 | 2,100 | 1,200 | 1,500 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Sabata 260x130x(90+H) | 1,000 | 2,600 | 1,300 | 1,400 | 4,732 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Sabata 320x160x(100+H) | 1,000 | 3,200 | 1,600 | 1,300 | 6,656 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Sabata 350x100x(60+H) | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 1,700 | 5,950 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 285,691

3 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | 60,000 | 2,700 | 2,550 | 413,100 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Espera 8r20 | | 1,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 46,920 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 7,380 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | S | | | | | 467,400 | SUMSUBTOT |
| 5 | | | 2,000 | 11,000 | 3,700 | 1,630 | 132,682 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 22,000 | 2,100 | 1,630 | 150,612 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Espera 8r20 | | 2,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 93,840 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Espera 1er8c/20 | | 2,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 14,760 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | S | | | | | 391,894 | SUMSUBTOT |
| 10 | | | 1,000 | 11,000 | 5,300 | 1,630 | 95,029 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 34,000 | 2,100 | 1,630 | 116,382 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Espera 8r20 | | 1,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 46,920 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 7,380 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | S | | | | | 265,711 | SUMSUBTOT |
| 15 | | | 1,000 | 24,000 | 2,500 | 2,550 | 153,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 1,000 | 12,000 | 4,300 | 2,550 | 131,580 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Espera 8r20 | | 1,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 46,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 7,380 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | S | | | | | 338,880 | SUMSUBTOT |
| 20 | | | 1,000 | 34,000 | 3,900 | 2,550 | 338,130 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Espera 8r20 | | 1,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 46,920 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 7,380 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | S | | | | | 392,430 | SUMSUBTOT |
| 24 | | | 1,000 | 44,000 | 5,700 | 2,550 | 639,540 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | | 1,000 | 52,000 | 4,900 | 2,550 | 649,740 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Espera 82r16 | | 1,000 | 82,000 | 3,300 | 1,630 | 441,078 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Espera 1er10c/20 | | 1,000 | 12,000 | 13,200 | 0,640 | 101,376 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | | S | | | | | 1.831,734 | SUMSUBTOT |
| 29 | | | 3,000 | 30,000 | 3,300 | 1,630 | 484,110 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Espera 8r20 | | 3,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 140,760 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Espera 1er8c/20 | | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 22,140 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | | S | | | | | 647,010 | SUMSUBTOT |
| 33 | | | 1,000 | 69,000 | 2,900 | 2,550 | 510,255 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Espera 8r20 | | 1,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 46,920 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 7,380 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | | S | | | | | 564,555 | SUMSUBTOT |
| 37 | | | 2,000 | 17,000 | 2,300 | 2,550 | 199,410 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | | | 2,000 | 9,000 | 3,900 | 2,550 | 179,010 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Espera 8r20 | | 2,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 93,840 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Espera 1er8c/20 | | 2,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 14,760 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | | S | | | | | 487,020 | SUMSUBTOT |
| 42 | | | 4,000 | 42,000 | 3,500 | 1,630 | 958,440 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Espera 8r20 | | 4,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 187,680 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Espera 1er8c/20 | | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 29,520 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | | S | | | | | 1.175,640 | SUMSUBTOT |
| 46 | | | 5,000 | 24,000 | 2,900 | 1,630 | 567,240 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Espera 8r20 | | 5,000 | 8,000 | 2,300 | 2,550 | 234,600 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Espera 1er8c/20 | | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 0,410 | 36,900 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | | S | | | | | 838,740 | SUMSUBTOT |
| 50 | | | 3,000 | 12,000 | 1,700 | 1,630 | 99,756 | C#*D#*E#*F# |
| 51 | | | 3,000 | 7,000 | 2,700 | 1,630 | 92,421 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | Espera 8r16 | | 3,000 | 8,000 | 2,000 | 1,630 | 78,240 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Espera 1er8c/20 | | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 0,410 | 14,760 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | | S | | | | | 285,177 | SUMSUBTOT |
| 55 | | | 4,000 | 26,000 | 2,100 | 0,920 | 200,928 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Espera 8r16 | | 4,000 | 8,000 | 2,000 | 1,630 | 104,320 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | Espera 1er8c/20 | | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 0,410 | 13,120 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | | S | | | | | 318,368 | SUMSUBTOT |
| 59 | | | 3,000 | 26,000 | 3,000 | 1,630 | 381,420 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Espera 8r16 | | 3,000 | 8,000 | 2,000 | 1,630 | 78,240 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | Espera 1er8c/20 | | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 0,410 | 7,380 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | | S | | | | | 467,040 | SUMSUBTOT |
| 63 | | | 1,000 | 14,000 | 3,500 | 0,920 | 45,080 | C#*D#*E#*F# |
| 64 | | | 1,000 | 34,000 | 1,500 | 0,920 | 46,920 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | Espera 10r16 | | 1,000 | 10,000 | 1,400 | 1,630 | 22,820 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 0,410 | 1,640 | C#*D#*E#*F# |
| 67 | | S | | | | | 116,460 | SUMSUBTOT |
| 68 | | | 1,000 | 22,000 | 3,800 | 0,920 | 76,912 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | | | 1,000 | 48,000 | 1,800 | 0,920 | 79,488 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Espera 10r16 | | 1,000 | 10,000 | 1,400 | 1,630 | 22,820 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 0,410 | 1,640 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | | S | | | | | 180,860 | SUMSUBTOT |
| 73 | | | 1,000 | 16,000 | 1,700 | 1,630 | 44,336 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Espera 6r16 | | 1,000 | 6,000 | 2,000 | 1,630 | 19,560 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 4,000 | 1,500 | 0,410 | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | | S | | | | | 66,356 | SUMSUBTOT |
| 77 | | | 1,000 | 7,000 | 2,800 | 1,630 | 31,948 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | | | 1,000 | 13,000 | 1,800 | 1,630 | 38,142 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Espera 6r16 | | 1,000 | 6,000 | 1,400 | 1,630 | 13,692 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 4,000 | 1,500 | 0,410 | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | | S | | | | | 86,242 | SUMSUBTOT |
| 82 | | | 1,000 | 7,000 | 2,800 | 1,630 | 31,948 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | | | 1,000 | 13,000 | 1,800 | 1,630 | 38,142 | C#*D#*E#*F# |
| 84 | Espera 6r16 | | 1,000 | 6,000 | 1,400 | 1,630 | 13,692 | C#*D#*E#*F# |
| 85 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 4,000 | 1,500 | 0,410 | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 86 | | S | | | | | 86,242 | SUMSUBTOT |
| 87 | | | 1,000 | 9,000 | 3,900 | 2,550 | 89,505 | C#*D#*E#*F# |
| 88 | | | 1,000 | 17,000 | 2,300 | 2,550 | 99,705 | C#*D#*E#*F# |
| 89 | Espera 8r16 | | 1,000 | 8,000 | 2,000 | 2,550 | 40,800 | C#*D#*E#*F# |
| 90 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 6,000 | 1,500 | 0,410 | 3,690 | C#*D#*E#*F# |
| 91 | | S | | | | | 233,700 | SUMSUBTOT |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | | | 1,000 | 14,000 | 3,800 | 0,920 | 48,944 | C#*D#*E#*F# |
| 93 | | | 1,000 | 48,000 | 1,400 | 0,920 | 61,824 | C#*D#*E#*F# |
| 94 | Espera 10r16 | | 1,000 | 10,000 | 1,400 | 1,630 | 22,820 | C#*D#*E#*F# |
| 95 | Espera 1er8c/20 | | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 0,410 | 1,640 | C#*D#*E#*F# |
| 96 | | S | | | | | 135,228 | SUMSUBTOT |
| 97 | 1r10c/20 | | 2,000 | 13,000 | 1,800 | 0,640 | 29,952 | C#*D#*E#*F# |
| 98 | Rep 1r10c/20 | | 2,000 | 5,000 | 2,600 | 0,640 | 16,640 | C#*D#*E#*F# |
| 99 | 25x25 - 4r10 | | 1,000 | 4,000 | 2,600 | 0,640 | 6,656 | C#*D#*E#*F# |
| 100 | 25x25 - 1er8c/20 | | 1,000 | 13,000 | 0,900 | 0,410 | 4,797 | C#*D#*E#*F# |
| 101 | | S | | | | | 58,045 | |
| 102 | 3r16 | | 8,000 | 3,000 | 1,100 | 1,630 | 43,032 | C#*D#*E#*F# |
| 103 | 3r12 | | 8,000 | 3,000 | 1,100 | 0,920 | 24,288 | C#*D#*E#*F# |
| 104 | 1er10c/20 | | 8,000 | 5,000 | 1,500 | 0,640 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 105 | | S | | | | | 105,720 | |
| 106 | 6r20 | | 42,000 | 6,000 | 1,100 | 2,550 | 706,860 | C#*D#*E#*F# |
| 107 | 2r12 | | 42,000 | 2,000 | 1,100 | 0,920 | 85,008 | C#*D#*E#*F# |
| 108 | 3r16 | | 42,000 | 3,000 | 1,100 | 1,630 | 225,918 | C#*D#*E#*F# |
| 109 | 1er12c/20 | | 42,000 | 5,000 | 2,000 | 0,920 | 386,400 | C#*D#*E#*F# |
| 110 | | S | | | | | 1.404,186 | |
| 111 | 8r20 | | 18,000 | 8,000 | 1,100 | 2,550 | 403,920 | C#*D#*E#*F# |
| 112 | 4r12 | | 18,000 | 4,000 | 1,100 | 0,920 | 72,864 | C#*D#*E#*F# |
| 113 | 4r16 | | 18,000 | 4,000 | 1,100 | 1,630 | 129,096 | C#*D#*E#*F# |
| 114 | 2er12c/20 | | 18,000 | 10,000 | 2,400 | 0,920 | 397,440 | C#*D#*E#*F# |
| 115 | | S | | | | | 1.003,320 | |
| 116 | 8r25 | | 30,000 | 8,000 | 1,100 | 3,980 | 1.050,720 | C#*D#*E#*F# |
| 117 | 6r12 | | 30,000 | 4,000 | 1,100 | 0,920 | 121,440 | C#*D#*E#*F# |
| 118 | 4r20 | | 30,000 | 4,000 | 1,100 | 2,550 | 336,600 | C#*D#*E#*F# |
| 119 | 2er12c/20 | | 30,000 | 10,000 | 3,200 | 0,920 | 883,200 | C#*D#*E#*F# |
| 120 | | S | | | | | 2.391,960 | |
| 121 | 10r25 | | 14,000 | 10,000 | 1,100 | 3,980 | 612,920 | C#*D#*E#*F# |
| 122 | 8r12 | | 14,000 | 8,000 | 1,100 | 0,920 | 113,344 | C#*D#*E#*F# |
| 123 | 5r20 | | 14,000 | 5,000 | 1,100 | 2,550 | 196,350 | C#*D#*E#*F# |
| 124 | 2er12c/15 | | 14,000 | 14,000 | 3,600 | 0,920 | 649,152 | C#*D#*E#*F# |
| 125 | | S | | | | | 1.571,766 | |
| 126 | 10r12 SUP-INF | | 23,000 | 10,000 | 1,050 | 0,920 | 222,180 | C#*D#*E#*F# |
| 127 | 1er12c/15 | | 23,000 | 7,000 | 4,500 | 0,920 | 666,540 | C#*D#*E#*F# |
| 128 | Espera 1r12c/15 | | 23,000 | 14,000 | 1,500 | 0,920 | 444,360 | C#*D#*E#*F# |
| 129 | Espera Rep 1r10c/15 | | 23,000 | 6,000 | 1,050 | 0,640 | 92,736 | C#*D#*E#*F# |
| 130 | | S | | | | | 1.425,816 | |
| 131 | 1r10c/15 SUP-INF | | 76,000 | 14,000 | 1,050 | 0,640 | 715,008 | C#*D#*E#*F# |
| 132 | 1er10c/15 | | 76,000 | 7,000 | 1,700 | 0,640 | 578,816 | C#*D#*E#*F# |
| 133 | Espera 1r10c/15 | | 76,000 | 14,000 | 1,000 | 0,640 | 680,960 | C#*D#*E#*F# |
| 134 | Espera Rep 1r10c/15 | | 76,000 | 2,000 | 1,050 | 0,920 | 146,832 | C#*D#*E#*F# |
| 135 | | S | | | | | 2.121,616 | |
| 136 | | O | | | | | 19.459,116 | SUMORIGEN( |

TOTAL AMIDAMENT 19.459,116

4 P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fossat Ascensor | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Previsió | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 66,000

5 P312-D4RN m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabata 200x200x(120+H) | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Sabata 320x160x(100+H) | | 2,000 | 3,200 | 1,600 | 1,000 | 10,240 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sabata 500x160x(100+H) | | 1,000 | 5,000 | 1,600 | 1,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Sabata 180x360x(120+H) | | 1,000 | 1,800 | 3,600 | 1,200 | 7,776 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Sabata 320x320x(120+H) | | 1,000 | 3,200 | 3,200 | 1,200 | 12,288 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Sabata 500x420x(120+H) Nivell Fossat Ascensor | | 1,000 | 5,000 | 4,200 | 1,200 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sabata 280x280x(90+H) | | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 0,900 | 21,168 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Sabata 220x220x(120+H) | | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 1,200 | 5,808 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Sabata 160x320x(100+H) | | 2,000 | 1,600 | 3,200 | 1,000 | 10,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Sabata 300x300x(100+H) | | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Sabata 220x220x(80+H) | | 5,000 | 2,200 | 2,200 | 0,800 | 19,360 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Sabata 120x220x(70+H) | | 3,000 | 1,200 | 2,200 | 0,700 | 5,544 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Sabata 180x180x(60+H) | | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 0,600 | 7,776 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Sabata 240x240x(80+H) | | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 0,800 | 13,824 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Sabata 320x120x(50+H) | | 1,000 | 3,200 | 1,200 | 0,500 | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Sabata 350x150x(60+H) | | 1,000 | 3,500 | 1,500 | 0,600 | 3,150 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Sabata 140x140x(90+H) | | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 0,900 | 1,764 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Sabata 240x120x(80+H) | | 1,000 | 2,100 | 1,200 | 0,800 | 2,016 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Sabata 260x130x(90+H) | | 1,000 | 2,600 | 1,300 | 0,900 | 3,042 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Sabata 320x160x(100+H) | | 1,000 | 3,200 | 1,600 | 1,000 | 5,120 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Sabata 350x100x(60+H) | | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 0,600 | 2,100 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Trava 40x40 | | 1,000 | 6,000 | 0,400 | 0,400 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Trava 40x60 | | 1,000 | 27,000 | 0,400 | 0,600 | 6,480 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Trava 50x80 | | 1,000 | 9,000 | 0,500 | 0,800 | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Trava 50x100 | | 1,000 | 15,000 | 0,500 | 1,000 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Trava 60x120 | | 1,000 | 8,000 | 0,600 | 1,200 | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Sabata mur 160cm | | 1,000 | 8,000 | 1,600 | 1,600 | 20,480 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Sabata muret 1m - rampa | | 1,000 | 38,000 | 0,500 | 0,400 | 7,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 259,516

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 02 FONAMENTACIÓ
Titol 3 02 MURS DE CONTENCIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P322-D73H m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mur 30cm | | 2,000 | 11,000 | 3,000 | | 66,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Muret 1m - rampa | | 2,000 | 24,000 | 1,400 | | 67,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 133,200

2 P322-D74M m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mur sabata 160 | | 1,000 | 20,000 | 3,000 | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mur 55cm | | 1,000 | 7,000 | 3,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Muret 1m - rampa | | 1,000 | 52,000 | 1,400 | 72,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 153,800

3 P324-ZP02 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, i abocat amb cubilot

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mur sabata 160 | | 1,000 | 20,000 | 0,300 | 3,000 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Mur 55cm | | 1,000 | 7,000 | 0,550 | 3,000 | 11,550 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Mur 30cm | | 1,000 | 11,000 | 0,550 | 3,000 | 18,150 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Muret 1m - rampa | | 1,000 | 76,000 | 0,250 | 1,400 | 26,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 74,300

4 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1r12c/15 | | 20,000 | 14,000 | 3,300 | 0,920 | 850,080 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Rep 1r10c/15 | | 20,000 | 38,000 | 1,050 | 0,640 | 510,720 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | 30x32 - 4r12 | | 20,000 | 4,000 | 1,050 | 0,920 | 77,280 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | 30x32 - 1er8c/15 | | 20,000 | 7,000 | 1,100 | 0,410 | 63,140 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | S | | | | | 1.501,220 | SUMSUBTOT |
| 6 | 8r25 SUP. | | 1,000 | 8,000 | 7,000 | 3,980 | 222,880 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | +3r20 a 45 | | 1,000 | 3,000 | 4,800 | 2,550 | 36,720 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | 4r20 INF. | | 1,000 | 4,000 | 6,800 | 2,550 | 69,360 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | 1er16c/15 | | 1,000 | 16,000 | 7,200 | 1,630 | 187,776 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 1er16c/15 | | 1,000 | 22,000 | 9,000 | 1,630 | 322,740 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 1r10c/15 | | 1,000 | 38,000 | 6,000 | 0,640 | 145,920 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | S | | | | | 985,396 | SUMSUBTOT |
| 13 | 3r16 SUP. | | 2,000 | 3,000 | 6,300 | 3,980 | 150,444 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 3r16 INF. | | 2,000 | 3,000 | 6,300 | 2,550 | 96,390 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 1er12c/15 | | 1,000 | 51,000 | 6,800 | 0,920 | 319,056 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 1er12c/15 | | 1,000 | 18,000 | 8,800 | 0,920 | 145,728 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 1r10c/15 | | 2,000 | 38,000 | 6,000 | 0,640 | 291,840 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | S | | | | | 1.003,458 | SUMSUBTOT |
| 19 | 1r10c/15 | | 76,000 | 14,000 | 1,400 | 0,640 | 953,344 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Rep 1r10c/15 | | 76,000 | 10,000 | 1,050 | 0,640 | 510,720 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | 25x25 - 4r8 | | 76,000 | 4,000 | 1,050 | 0,410 | 130,872 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | 25x25 - 1er8c/15 | | 76,000 | 7,000 | 0,900 | 0,410 | 196,308 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | S | | | | | 1.791,244 | SUMSUBTOT |
| 24 | | O | | | | | 5.281,318 | SUMORIGEN( |

TOTAL AMIDAMENT 5.281,318

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 02 FONAMENTACIÓ
Titol 3 03 BASES I PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTERRANI | | 1,000 | 972,750 | | | 972,750 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PATI SOTERRANI | | 1,000 | 68,180 | | | 68,180 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.040,930

2 E7A24H0L m2 Làmina d'estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTERRANI | | 1,000 | 972,750 | | | 972,750 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PATI SOTERRANI | | 1,000 | 68,180 | | | 68,180 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.040,930

3 P9G7-9LSS m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic amb pols de quars. Inclòs juntes de dilatació i tall amb disc en trams de <25m2 i en trobades, i posterior segellat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTERRANI | | 1,000 | 972,750 | | | 972,750 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PATI SOTERRANI | | 1,000 | 68,180 | | | 68,180 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.040,930

4 E7B11AB0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATI SOTERRANI | | 1,000 | 68,180 | | | 68,180 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 68,180

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 02 FONAMENTACIÓ
Titol 3 04 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0102 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de fonamentació |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 03 ESTRUCTURA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | P4524-ZP02 | m3 | Pantalla de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10,5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 235 kg/m3 |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilars FO-SS | | 4,100 | | | | 4,100 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Pilars SS-SB | | 5,300 | | | | 5,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Pilars SB-S1 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pilars S1-S2 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Pilars S2-CO | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Pilars CO-BA | | 3,300 | | | | 3,300 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,700

2 P4514-ZP03 m3 Pilar de formigó armat, circular, rectangular i pantalla, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10,5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 215 kg/m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilars FO-SS | | 17,400 | | | | 17,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Pilars SS-SB | | 16,900 | | | | 16,900 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Pilars SB-S1 | | 5,800 | | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pilars S1-S2 | | 5,800 | | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Pilars S2-CO | | 5,800 | | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Pilars CO-BA | | 0,600 | | | | 0,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 52,300

3 P459A-ZP04 m2 Sostre nervat reticular de 22+10 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,50/m2 de sostre, intereixos 0,86 m, amb una quantia de 22 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de diàmetre i 0,24/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostre Soterrani reticular 22+10 | | 1,000 | 795,000 | | | 795,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 795,000

4 P45C7-ZP05 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 32 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 83 kg/m2. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostre Soterrani llosa 32 | | 1,000 | 125,000 | | | 125,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 P459A-ZP06 m2 Sostre nervat reticular de 20+9 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,51/m2 de sostre, intereixos 0,86 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,23/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostre Baixa reticular 20+9 | | 1,000 | 104,000 | | | 104,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 104,000

6 P459A-ZP07 m2 Sostre nervat reticular de 22+7 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,48/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 23 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,22/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostre Baixa reticular 22+7 | | 1,000 | 360,000 | | | 360,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 360,000

7 P45C7-ZP083 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 29 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,2 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 42 kg/m2. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostre Baixa llosa 29 | | 1,000 | 298,000 | | | 298,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 298,000

8 P459A-ZP09 m2 Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,42/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 23 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,21/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SostreTipus reticular 22+5 | | 2,000 | 422,000 | | | 844,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 844,000

9 P459A-ZP10 m2 Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,40/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 25 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,22/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta reticular 22+5 | | 1,000 | 422,000 | | | 422,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 422,000

10 P45C7-ZP11 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 28 kg/m2. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalot llosa 20 | | 1,000 | 38,000 | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 38,000

11 P4530-ZP12 m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 155 kg/m3. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sostre Soterrani 21-16 | | 1,600 | | | | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Sostre Baixa 21A-23.18-25.20 | | 7,800 | | | | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sostre Baixa 23-18 | | 1,800 | | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Sostre Baixa 25-20 | | 2,200 | | | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,400

12 P45C7-ZP13 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 19

kg/m2, amb muret i graó inclòs. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escala Tipus | | 3,000 | 18,000 | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,000

13 P45C7-ZP14 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 23 kg/m2, amb connectors, amb muret i graó inclòs. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escala PB a P1 | | 1,000 | 27,000 | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Escala PS a PB | | 1,000 | 12,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,000

14 P45C7-ZP15 m2 Llosa de formigó armat i jàsseres, inclinada, de 23 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,3 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 34 kg/m2. Acabat fratassat mecànic amb pols de quars i marcat amb varilla. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampa | | 1,000 | 76,000 | | | 76,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 76,000

15 P4Z8-73EX u Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball, col·locat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadors rampa | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 IIMPR0103 pa Imprevistos a justificar en capítol d'estructura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 04 RAM DE PALETA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E6186P1K m2 Mur de coberta de 30cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment no vist de 400x300x200mm, llis, categoria I segons la norm a UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filer calcari, massissat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm abocat manualment, i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2 per a l'armat/unió amb forjat, ancorades al forjat existent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Barana terrasses sud | | 1,000 | 23,500 | 1,500 | | 35,250 | C#*D#*E#*F# |







| | | | | | 3 | 1,000 | 1,600 | 1,500 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TOTAL AMIDAMENT 37,650

2 E612B51L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Criteri d'amidament: Buit p. ple, inclòs en conjunts de tancaments de façana de fins a 55cm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Façana nord | | 1,000 | 23,650 | 2,800 | | 66,220 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Façana sud | | 1,000 | 23,650 | 2,800 | | 66,220 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Façana est | | 1,000 | 17,000 | 2,800 | | 47,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Façana oest | | 1,000 | 17,000 | 2,800 | | 47,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | laterals terrasses (30cm) | | 4,000 | 1,500 | 2,800 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Total P.TIPUS=244,44m2 | | | | | | | |
| 8 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 244,440 | | | 488,880 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | barana patis P1 | | 2,000 | 2,200 | 1,800 | | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 13 | Mitjera veí oest | | 2,000 | 3,500 | 3,150 | | 22,050 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 2,000 | 5,400 | 3,750 | | 40,500 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Pilars nord-oest | | 6,000 | 1,100 | 3,750 | | 24,750 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 6,000 | 0,900 | 3,750 | | 20,250 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Tancament local-mercat | | 1,000 | 12,000 | 3,150 | | 37,800 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Tancament locals-est | | 1,000 | 23,000 | 3,150 | | 72,450 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Tancament locals-oest | | 1,000 | 23,000 | 3,150 | | 72,450 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | 1,000 | 3,000 | 3,750 | | 11,250 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | resta previsió portes locals | | -4,000 | 4,200 | 3,000 | | -50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Tancament rampa | | 2,000 | 16,500 | 3,750 | | 123,750 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Façana nord | | 1,000 | 12,000 | 3,750 | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | resta porta entrada garatge | | -1,000 | 3,800 | 3,000 | | -11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Tancament ZC-locals | | 1,000 | 13,800 | 3,750 | | 51,750 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | | | 1,000 | 2,800 | 3,750 | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | contadors | | 1,000 | 4,200 | 3,750 | | 15,750 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | | | 1,000 | 2,800 | 3,750 | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | | 2,000 | 0,500 | 3,750 | | 3,750 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | instal·lacions darrera ascensor | | 3,000 | 0,500 | 3,750 | | 5,625 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Doble paret entrada | | 2,000 | 3,900 | 3,750 | | 29,250 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Doble paret entrada escala pk | | 2,000 | 1,800 | 3,750 | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 35 | Xemeneies | | 4,000 | 1,400 | 2,200 | | 12,320 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | | | 4,000 | 0,600 | 2,200 | | 5,280 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | | | 4,000 | 1,600 | 2,200 | | 14,080 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | | | 6,000 | 0,800 | 2,200 | | 10,560 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | Badalot est | | 1,000 | 7,500 | 2,700 | | 20,250 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Badalot ascensor | | 1,000 | 3,000 | 2,700 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Badalot sud | | 1,000 | 2,700 | 2,700 | | 7,290 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Badalot est | | 1,000 | 4,600 | 2,700 | | 12,420 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | | | 1,000 | 3,000 | 2,700 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Badalot nord | | 1,000 | 2,700 | 2,700 | | 7,290 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | | | 1,000 | 3,000 | 2,700 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Passos instal·lacions | | 3,000 | 0,600 | 2,700 | | 4,860 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Armaris | | 1,000 | 1,000 | 2,700 | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Divisòries armaris pas instal·lacions | | 5,000 | 0,400 | 2,700 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.417,065

# AMIDAMENTS



3 E4F71N10 m

Llinda per a paret de 15 cm d'amplària amb peça formigó pretesat de 8-10 cm de cantell, reblert amb el mateix morter de la paret

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Fusteries 90cm | | 17,000 | 1,100 | | | 18,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Fusteries 200cm | | 3,000 | 2,200 | | | 6,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Total P.TIPUS 25,3ml | | 2,000 | 25,300 | | | 50,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 75,900

4 E618456Z m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissada amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb barres d'acer coarrugat B-500S, 2d.12 c/20cm.
Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters sud (fins 1m) | | 1,000 | 24,500 | 1,000 | | 24,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Trasters nord | | 1,000 | 9,800 | 1,000 | | 9,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 34,300

5 E618456Y m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters sud (a partir d'1m) | | 1,000 | 24,500 | 1,550 | | 37,975 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Divisòries trasters sud | | 8,000 | 2,000 | 2,550 | | 40,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trasters est | | 1,000 | 8,600 | 2,600 | | 22,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Divisòries trasters est | | 4,000 | 2,500 | 2,600 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | pk motos-sala màquines | | 1,000 | 9,400 | 2,600 | | 24,440 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | sala màquines | | 2,000 | 3,500 | 2,600 | | 18,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pas | | 1,000 | 8,800 | 2,600 | | 22,880 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Trasters nord-oest (a partir 1m) | | 1,000 | 10,000 | 1,600 | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 1,000 | 10,000 | 2,600 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 6,500 | 2,600 | | 16,900 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Divisòries trasters nord-oest | | 6,000 | 3,000 | 2,600 | | 46,800 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Pas sala residus | | 1,000 | 1,500 | 2,600 | | 3,900 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Trasters nord-est | | 3,000 | 7,500 | 2,600 | | 58,500 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Divisòries trasters nord-est | | 5,000 | 3,000 | 2,600 | | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 3,000 | 2,700 | 2,600 | | 21,060 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | pas | | 1,000 | 1,500 | 2,600 | | 3,900 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 424,715

6 E618452Y m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | |
| 2 | Mitjera oest | 1,000 | 38,500 | 2,600 | | 100,100 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Mitjera est | 1,000 | 12,200 | 2,600 | | 31,720 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Pati | 1,000 | 2,500 | 2,600 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | 1,000 | 1,200 | 2,600 | | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Pati-rampa (a partir 1m) | 1,000 | 5,200 | 1,600 | | 8,320 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Caixa d'escala | 2,000 | 5,500 | 2,600 | | 28,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | 1,000 | 2,000 | 2,600 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | 1,000 | 0,600 | 2,600 | | 1,560 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Divisòria escala | 1,000 | 1,200 | 2,600 | | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | 1,000 | 2,000 | 2,600 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 193,440

7 E6185M1N m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Tancament escala | | 1,000 | 2,800 | 3,000 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,400

8 E6185M1Z m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissada amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb barres d'acer coarrugat B-500S, 2d.12 c/20cm.
Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Tancament pati locals | | 1,000 | 4,000 | 3,750 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 3,700 | 3,750 | | 13,875 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 12,050 | 3,750 | | 45,188 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 6 | Barana nord i sud | | 2,000 | 23,500 | 1,500 | | 70,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Barana est i oest | | 2,000 | 18,400 | 1,500 | | 55,200 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Patis | | 4,000 | 3,000 | 2,200 | | 26,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 4,000 | 3,400 | 2,200 | | 29,920 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 256,083

9 E612T5AV m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Tancaments provisionals portes lcals | | 4,000 | 4,200 | 3,000 | | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Tancaments provisionals obertures locals | | 4,000 | 2,000 | 1,400 | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 61,600

10 E4475000 ml

Llinda metàl·lica d'acer S275JR lacat al forn per a llindes, formada per peça composta fabricada en taller d'acer laminat galvanitzat lacat al forn color a escollir per la DF, detall segons plànols, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locada a obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | |
| 2 | Porta garatge | 1,000 | 3,800 | | 3,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Portes locals | 4,000 | 4,200 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | obertures posteriors locals | 4,000 | 2,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Façana Sant carles | 1,000 | 23,500 | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Porxo | 1,000 | 23,500 | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 75,600

11 K9VCFOGR m Formació d'esglaonat en llosa de formigó, amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMS ESCALA | | | | | | | |
| 2 | PS-PB | | 19,000 | 1,000 | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 22,000 | 1,000 | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P3-Badalot | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Escala porxo | | 4,000 | 4,500 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 113,000

12 IMPR0104 pa Imprevistos a justificar en capítol de ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 E447A011 ut Col·locació de perfil metàl·lic per a estructura d'ascensor, amb perfil metàl·lic d'acer laminat S275JR, perfil HEB100, coL·locat amb pletines sobre pantalla de formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llinda ascensor | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 06 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P782-612R m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, monocomponent, de base ciment, tipus 'Danocret Protect Flex 1C' o equivalent, amb una dotació de 2 kg/m2, aplicat en dues capes, prèvia neteja de les superfícies a tractar

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Mur contenció nord | | 1,000 | 23,000 | 2,500 | | 57,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Mur contenció sud | | 1,000 | 27,500 | 2,500 | | 68,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Mur contenció est | | 1,000 | 10,500 | 2,500 | | 26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Mur contenció oest | | 1,000 | 1,000 | 2,500 | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 155,000

2 P782-TRJT m2 Impermeabilització de juntes en parament vertical amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, monocomponent, de base ciment, tipus 'Danocret Protect Flex 1C' o equivalent, amb una dotació de 1 kg/m2, amb aplicació d'armadura de malla fibra de vidre 4x4, tipus 'Danotherm malla 160FV' o equivalent, prèvia



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



neteja de les superfícies a tractar.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió | | 10,000 | 3,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P782-FODI u Segellat de forats passamurs i dividals d'encofrat, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P782-FOAS m2 Impermeabilització de fossat d'ascensor amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, monocomponent, de base ciment, tipus 'Danocret Protect Flex 1C' o equivalent, amb una dotació de 2 kg/m2, amb aplicació d'armadura de malla fibra de vidre 4x4, tipus 'Danotherm malla 160FV' o equivalent,en tota la superfície reforçada amb armadura tipus 'PX160' de Danosa o equivalent en cantonades i racons, prèvia neteja de les superfícies a tractar.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | | |
| 2 | Fossat | | 4,000 | 2,000 | 1,500 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 E7C125A0 m2 Aïllament amorf, de 5cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORITZONTAL | | | | | | | |
| 2 | Sostre local 1 | | 1,000 | 7,400 | 3,000 | | 22,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 4,700 | 13,100 | | 61,570 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 83,770

6 E7C2E001 m2 Aïllament termo-acústic reflexiu, compost per una làmina d'alumini tancada per una capa de bombolla d'aire sec estanc i d'uuna planxa de poliestirè extruït (XPS), tipus Air-bur CM 34 o equivalent, de 34mm de gruix i resistència tèrmica 2,14 m2K/w, de densitat 300 kg/m3 i resistència a la compressió 200 kPa, col·locada sense adherir.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Local comercial | | 1,000 | 13,200 | 4,700 | | 62,040 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 3,000 | 7,100 | | 21,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 23,400 | 11,450 | | 267,930 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MARXAPEUS FUSTERIES | | | | | | | |
| 6 | Fusteries 90cm | | 33,000 | 0,900 | 0,550 | | 16,335 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Fusteries 200cm | | 9,000 | 2,000 | 0,550 | | 9,900 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 377,505

7 E711DXD5 m2 Membrana per a impermeabilització de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Muret bloc pati | | 1,000 | 20,800 | 1,000 | | 20,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,800

8 IMPR0106 pa Imprevistos a justificar en capítol d'impermeabilitzacions i aïllaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 07 COBERTES
Titol 3 01 COBERTA PLANA NO TRANSITABLE

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Coberta | | 1,000 | 380,400 | | | 380,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta lluernaris | | -2,000 | 9,300 | | | -18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Badalot1 | | 1,000 | 35,400 | | | 35,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | COBERTA Pati locals (PB) | | 1,000 | 12,200 | 3,600 | | 43,920 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 441,120

2 E7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Coberta | | 1,000 | 380,400 | | | 380,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta lluernaris | | -2,000 | 9,300 | | | -18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Badalot1 | | 1,000 | 35,400 | | | 35,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | COBERTA Pati locals (PB) | | 1,000 | 12,200 | 3,600 | | 43,920 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 441,120

3 E7C298D2 m2 Aïllament de planxes de poliestirè extruït (XPS), de 140mm de gruix, resistència a compressió >=300kPA, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,252 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Coberta | | 1,000 | 380,400 | | | 380,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta lluernaris | | -2,000 | 9,300 | | | -18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Badalot1 | | 1,000 | 35,400 | | | 35,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | COBERTA Pati locals (PB) | | 1,000 | 12,200 | 3,600 | | 43,920 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 441,120

4 E7B11AB0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | |
| 2 | Coberta | 1,000 | 380,400 | | | 380,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta lluernaris | -2,000 | 9,300 | | | -18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Badalot1 | 1,000 | 35,400 | | | 35,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | COBERTA Pati locals (PB) | 1,000 | 12,200 | 3,600 | | 43,920 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 441,120

5 K713LAIM m2 Membrana impermeabilitzant bicapa, adherida al suport amb emulsió asfàltica (EA) tipus EMUFAL I, o equivalent, amb una dotació mínima de 500 gr./m2; làmina inferior de betum modificat plastomèric APP amb armadura de feltre de fibra de vidre (FV) amb una flexibilitat a baixes temperatures < /= -15ºC, tipus MORTERPLAS FV 3 kg, o equivalent, de designació LBM-30-FV segons UNE 104410-2013; i làmina superior totalment adherida a la inferior de betum plastomèric APP amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat,autoprotegida, acabat de pissarra, color clar, (FP) amb una flexibilitat a baixes temperatures < /= -15ºC, tipus MORTERPLAS FP 4 Kg, o equivalent, de designació: LBM-40-FP segons UNE 104410-2013, incloses cassoletes d'acabament de baixants, reforços i solapaments i encastaments en rases perimetrals en paraments verticals i resta d'elements d'acabament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Coberta | | 1,000 | 380,400 | | | 380,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta lluernaris | | -2,000 | 9,300 | | | -18,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Badalot1 | | 1,000 | 35,400 | | | 35,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | LATERALS | | | | | | | |
| 7 | Coberta | | 2,000 | 18,000 | 0,300 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 2,000 | 23,000 | 0,300 | | 13,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Coberta amb badalot | | 2,000 | 5,700 | 0,300 | | 3,420 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 2,000 | 7,500 | 0,300 | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | coberta amb lluernaris | | 2,000 | 2,800 | 0,300 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 2,000 | 3,300 | 0,300 | | 1,980 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | badalot | | 2,000 | 5,400 | 0,300 | | 3,240 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 2,000 | 7,200 | 0,300 | | 4,320 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | COBERTA Pati locals (PB) | | 1,000 | 12,200 | 3,600 | | 43,920 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | laterals | | 2,000 | 12,200 | 0,300 | | 7,320 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | 2,000 | 3,600 | 0,300 | | 2,160 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 494,340

6 ED51LDJ0 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, tipus ACO GRAVITY o equivalent, amb tapa plana, col·locada fixacions mecàniques, inclou peça per a gravilla de fundició.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | espai comunitari instal·lacions | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLANTA BADALOT | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | COBERTA Pati locals PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 07 COBERTES
Titol 3 02 COBERTA PLANA TRANSITABLE

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

# AMIDAMENTS



1 E094AAAA m2 Imprimació bituminosa de base aquosa, >= 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 425,250

2 E721HEP0 m2 Làmina per a impermeabilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 30 P amb armadura de fibra de vidre i acabat en film de plàstic, prèvia imprimació, tipus GLASDAN 30 P o equivalent d'acord DIT.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | remunta 30cm en parament verticals | | | | | | | |
| 4 | est/oest | | 2,000 | 39,500 | 0,300 | | 23,700 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 448,950

3 E721HEP2 m2 Làmina per a impermeabilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 48 FP amb armadura de feltre de polièster mo teixit d'alt gramatge, recoberta per ambdues cares amb capa de betum modificat amb elastòmers (SBS), acabada en la seva cara exterior amb un geotèxtil, i en l'interna amb material antiadherent incorporant un film plàstic d'acabat, tipus POLYDAN 48 P PARKING o equivalent d'acord DIT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | remunta 30cm en parament verticals | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | est/oest | | 2,000 | 39,500 | 0,300 | | 23,700 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 448,950

4 E7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 425,250

5 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 425,250

6 ED51LDJ3 u Bonera d'acer inoxidable AISI 304 tipus ACO SELECT o equivalent, de mides 100x100mm per a paviment ceràmic, sortida vertical DN40mm, amb sifó integrat. Incorpora reixa ranurada en forma circular apta per a una càrrega peeatonal, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat passivat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | instal·lacions | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 ED51LDJ5 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 tipus ACO EG150 o equivalent, de baixa altura, per a paviment ceràmic, sortida vertical DN110mm, amb sifó extraïble. Incorpora reixa perforada en forma circular apta per a una càrregaK3 i cistellet per recollida de sòlids, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat passivat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dipòsit residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | sala aigües grises | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 ED51LDJ6 u Bonera no sifònica de fundició, tipus ACO o equivalent, de 200x200mm, sortida vertical de DN100mm, amb cos arrodonit per a facilitat neteja, incorpora reixeta ranurada de fundició, sense fixació, apta per a classe de càrrega M125. Inclou potes d'ancoratge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 07 COBERTES
Titol 3 03 TERRASSES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | | | | | | | |
| 2 | Patis/safareig | | 2,000 | 5,400 | 2,200 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Terrassa sud | | 1,000 | 13,000 | 2,900 | | 37,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Balcó oest | | 1,000 | 5,850 | 1,850 | | 10,823 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2 i P3 | | | | | | | |
| 6 | balcó oest | | 2,000 | 5,850 | 1,850 | | 21,645 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | terrassa sud | | 2,000 | 23,000 | 1,500 | | 69,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | patis/safareig | | 4,000 | 2,200 | 1,400 | | 12,320 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 175,248

2 E786A150 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | | | | | | | |
| 2 | Patis/safareig | | 2,000 | 5,400 | 2,200 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Terrassa sud | | 1,000 | 13,000 | 2,900 | | 37,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Balcó oest | | 1,000 | 5,850 | 1,850 | | 10,823 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2 i P3 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 6 | balcó oest | | 2,000 | 5,850 | 1,850 | | 21,645 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | terrassa sud | 2,000 | 23,000 | 1,500 | | 69,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 162,928

3 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | | | | | | | |
| 2 | Patis/safareig | | 2,000 | 5,400 | 2,200 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Terrassa sud | | 1,000 | 13,000 | 2,900 | | 37,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Balcó oest | | 1,000 | 5,850 | 1,850 | | 10,823 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2 i P3 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 6 | balcó oest | | 2,000 | 5,850 | 1,850 | | 21,645 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | terrassa sud | | 2,000 | 23,000 | 1,500 | | 69,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 162,928

4 FD5H5003 m Conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, tipus ACO SELF 100 H55 o equivalent, d'altura exterior 55mm i amplada exterior 118mm, amb una secció interior de 38cm2 i un ample interior nominal de 98mm, amb reixa de pasarel·la amb microgrip de polipropilè de classe de càrrega A15 segons norma UNE-EN 1433. Conjunt col·locat sobre base de formigó.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | Terrassa | | 2,000 | 11,400 | | | 22,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 22,800

5 ED51LDJ4 u Bonera d'acer inoxidable AISI 304 tipus ACO SELECT o equivalent, de baixa alçada (35mm) de mides 100x100mm per a paviment ceràmic, sortida vertical DN40mm, amb sifó integrat. Incorpora reixa ranurada en forma circular apta per a una càrrega peeatonal, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat passivat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATIS/SAFAREIG | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 07 COBERTES
Titol 3 04 COBERTA ENJARDINADA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E094AAAA m2 Imprimació bituminosa de base aquosa, >= 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | coberta local | | 1,000 | 20,050 | 12,550 | | 251,628 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 251,628

2 E721HEP0 m2 Làmina per a impermeabilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 30 P amb armadura de fibra de vidre i acabat en film de plàstic, prèvia imprimació, tipus GLASDAN 30 P o equivalent d'acord DIT.







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | coberta local | | 1,000 | 20,050 | 12,550 | | 251,628 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | LATERALS | | 2,000 | 20,050 | 0,400 | | 16,040 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 2,000 | 12,550 | 0,400 | | 10,040 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 277,708

3 E721HEP1 m2 Làmina per a impermeabkilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 50 GP antiarrels, amb armadura de feltre de poliester i acabat amb gra de pissarra, prèvia imprimació, tipus ESTERDAN PLUS 50/GP o equivalent d'acord DIT, amb resistència a la penetració d'arrels.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | coberta local | | 1,000 | 20,050 | 12,550 | | 251,628 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | LATERALS | | 2,000 | 20,050 | 0,400 | | 16,040 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 2,000 | 12,550 | 0,400 | | 10,040 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 277,708

4 E7B451E0 m2 Geotèxtil format per feltre de políester no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | coberta local | | 1,000 | 20,050 | 12,550 | | 251,628 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 251,628

5 E7C298D2 m2 Aïllament de planxes de poliestirè extruït (XPS), de 140mm de gruix, resistència a compressió >=300kPA, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,252 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | coberta local | | 1,000 | 20,050 | 12,550 | | 251,628 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 251,628

6 ED51LDJ1 u Bonera tipus ACO GRAVITY o equivalent, compost per una reixa de fundició de 300x300mm, inclòs peces especials de ´´recalce´´, 2 peces RECALCE HP GRAVITY de 60mm + una peça tipus RECALCE HP GRAVITY de 250mm, de formigó polímer. Inclou fons per clipatge d'impermeabilització amb sortida vertical DN100mm, anella de transició i cistell.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COBERTA ENJARDINADA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | JARDINERA URBANITZACIÓO | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 07 COBERTES
Titol 3 05 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0107 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de cobertes |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 08 FAÇANES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | UPLC-F006 | m² | Sistema de façana lleugera tipus Placotherm Integra o equivalent, format per una placa Glasrock H de 15mm d'espessor amb una barrera impermeable Tyvek, cargolada per l'exterior a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat a base de rails THR 100 i muntants THM 100, modulats a 400mm, i trasdossat interior format per dues plaques de cartró guix resistents a la humitat tipus PPH Placophonique o equivalents de 12,5mm d'espessor, cargolades a una altra estructura de perfils THZ 70 modulats a 600mm. Espessor total del tancament de 210mm. Inclòs llana mineral tipus ARENA MASTER d'Isover o equivalent, de 90mm i ARENA BASIC o equivalent de 65mm.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Inclòs morter d'acabat per la cara exterior, color a definir per la DF.<br><br>Transmitància tèrmica del conjunt: 0,2140 W/m2·K |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIIPUS | | | | | | | |
| 2 | pati/safareig (2 ut) | | 4,000 | 2,900 | 2,800 | | 32,480 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 4,000 | 5,850 | 2,800 | | 65,520 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Total P.TIPUS=98,00m2 | | | | | | | |
| 5 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 98,000 | | | 196,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 294,000

2 17CDE120 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), tipus ECOSATE TF PROFI 120mm Premium S d'Isover o equivalent, amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb una placa rígida de llana mineral de roca (MW) tipus ISOVER TF PROFI o equivalent, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) tipus Ecosate Basic o equivalent,i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta acrílica de gra de 0,8mm tipus ECOSATE Premium d'Isover o equivalent, de capa fina, color a definir per la DF, classe logística C, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta i perfils de goteró amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, i perfils de PVC amb malla per a tractament de juntes de dilatació. Inclou l'execució de remats en les trobades de paraments, revestiments i altres elements en tota la superfície.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAÇANA NORD | | 1,000 | 23,500 | 11,650 | | 273,775 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FAÇANA EST | 1,000 | 10,800 | 11,650 | 125,820 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | FAÇANA SUD | 1,000 | 23,500 | 10,500 | 246,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Retorn baranes terrasses | 6,000 | 1,500 | 2,700 | 24,300 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | FAÇANA EST | 1,000 | 12,000 | 11,600 | 139,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | 1,000 | 6,500 | 8,000 | 52,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 861,845

3 17CDE040 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), tipus ECOSATE TF PROFI 60mm Premium S d'Isover o equivalent, amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb una placa rígida de llana mineral de roca (MW), tipus ISOVER TF PROFI o equivalent, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) tipus Ecosate Base o equivalent, tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta acrílica de gra de 0,8mm tipus ECOSATE Premium d'Isover o equivalent, color a definir per la DF, classe logística C, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta i perfils de goteró amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, i perfils de PVC amb malla per a tractament de juntes de dilatació. Inclou l'execució de remats en les trobades de paraments, revestiments i altres elements en tota la superfície.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Badalot est | | 1,000 | 7,500 | 2,700 | | 20,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Badalot ascensor | | 1,000 | 3,000 | 2,700 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Badalot sud | | 1,000 | 2,700 | 2,700 | | 7,290 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Badalot est | | 1,000 | 4,600 | 2,700 | | 12,420 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 3,000 | 2,700 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Badalot nord | | 1,000 | 2,700 | 2,700 | | 7,290 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 1,000 | 3,000 | 2,700 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | xemeneies | | 4,000 | 1,400 | 1,000 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 2,000 | 0,400 | 1,000 | | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Baranes | | | | | | | |
| 14 | nord i sud | | 2,000 | 23,500 | 1,200 | | 56,400 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | est i oest | | 2,000 | 18,400 | 1,200 | | 44,160 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 180,510

4 17CDE000 m2 Increment per malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4mm, amb un pes mínim de 330g/m2, embeguda, en sistema SATE. Preu equivalent a l'increment per substitució de la malla de 160 g/m2 per una de 330 g/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Baranes | | 2,000 | 23,000 | 1,000 | | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 2,000 | 18,000 | 1,000 | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PLANTA TIPUS (1,2 i 3) | | | | | | | |
| 5 | Façana sud | | 3,000 | 22,500 | 2,800 | | 189,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 271,000

5 I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amidament (ut/llarg/alt/dies) | | | | | | | |
| 2 | FAÇANA NORD1 | | 1,000 | 23,500 | 14,500 | 90,000 | 30.667,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | FAÇANA SUD | | 1,000 | 23,500 | 14,500 | 90,000 | 30.667,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | FAÇANA OEST | | 1,000 | 12,000 | 14,000 | 90,000 | 15.120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 6,500 | 8,000 | 90,000 | 4.680,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | FAÇANA EST | | 1,000 | 10,800 | 14,500 | 90,000 | 14.094,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 95.229,000

6 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAÇANA NORD1 | | 1,000 | 23,500 | 14,500 | | 340,750 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | FAÇANA SUD | | 1,000 | 23,500 | 14,500 | | 340,750 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | FAÇANA OEST | | 1,000 | 12,000 | 14,000 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 6,500 | 8,000 | | 52,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | FAÇANA EST | | 1,000 | 10,800 | 14,500 | | 156,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.058,100

7 BB10ISOC ut Element especial de fixació per a baranes en façana SATE, tipus ISO CORNER 14 d'EJOT o equivalent, peça angular amb placa base 160x270mm i altura 140mm, amb reducció de pont tèrmic, ancorada al parament amb tacs.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranes MA09 (4ut/barana) | | 15,000 | 4,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Baranes MA09B (4 ut/barana) | | 3,000 | 4,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 IMPR0108 pa Imprevistos a justificar en capítol de façanes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 09 ENVANS I DIVISÒRIES
Titol 3 02 ENVANS DE CARTRÓ GUIX

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E6522BA0 m2 ENVÀ TIPUS 1: Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 215mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 13 o equivalent i una placa estàndard (A) de 13mm de gruix, a cada cara, fixades mecànicament, i aïllament amb dues plaques de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent, i una placa de cartró guix estàndard (A) de 13mm de gruix intermitja.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-4 amb ZC | | 1,000 | 5,400 | 2,800 | | 15,120 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge 1-1 amb ZC | | 1,000 | 5,400 | 2,800 | | 15,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitatge 1-3 amb ZC | | 1,000 | 2,800 | 2,800 | | 7,840 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitatge 1-2 amb 1-3 | | 1,000 | 8,800 | 2,800 | | 24,640 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=62,72m2 | | | | | | | |
| 7 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 62,720 | | | 125,440 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 188,160

2 E6522BA1 m2 ENVÀ TIPUS 1: Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, una estructura de muntants cada 400mm i canals de 70mm d'amplària i l'altre de muntants cada 400mm i canals de 48mm d'amplària amb un gruix total de l'envà de 171mm, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 13 o equivalent i una placa estàndard (A) de 13mm de gruix cada una, a cada cara, fixades mecànicament, i aïllament amb dues plaques de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent, i una placa de cartró guix estàndard (A) de 13mm de gruix intermitja.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Divisòria cuines habitatges oest | | 1,000 | 3,100 | 2,800 | | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Divisòria banys habitatges oest | | 1,000 | 3,300 | 2,800 | | 9,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Divisòria cuines habitatges est | | 1,000 | 3,100 | 2,800 | | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Divisòria banys habitatges est | | 1,000 | 3,300 | 2,800 | | 9,240 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=35,84m2 | | | | | | | |
| 7 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 35,840 | | | 71,680 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 107,520

3 E6522BA3 m2 ENVÀ TIPUS 1: Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 215mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 13 o equivalent i una placa estàndard (A) de 13mm de gruix, en una cara, i dues plaques tipus Megaplac25 PPF o equivalent de 25mm de gruix i resistnets al foc , en l'altra cara, fixades mecànicament, i aïllament amb dues plaques de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent, i una placa de cartró guix estàndard (A) de 13mm de gruix intermitja.
Envà EI-120

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Armaris contadors-habitatges oest | | 1,000 | 3,900 | 2,800 | | 10,920 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Armaris contadors-habitatges est | | 1,000 | 3,100 | 2,800 | | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Total P.TIPUS=19.60m2 | | | | | | | |
| 5 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 19,600 | | | 39,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 58,800

4 E6522BA4 m2 ENVÀ TIPUS 4: Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100mm, muntants cada 400mm de 70mm d'amplària i canals de 70mm d'amplària, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 15 o equivalent a cada cara, fixades mecànicament, i aïllament amb una placa de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços

estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Habitacions-pas | | 1,000 | 5,600 | 2,800 | | 15,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitacions | | 2,000 | 4,000 | 2,800 | | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Bany | | 1,000 | 3,200 | 2,800 | | 8,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 1,800 | 2,800 | | 5,040 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | 0,900 | 2,800 | | 2,520 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Habitatge 1-2 | | | | | | | |
| 9 | Habitacions-pas | | 1,000 | 8,300 | 2,800 | | 23,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Habitacions | | 3,000 | 3,800 | 2,800 | | 31,920 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Bany | | 2,000 | 2,650 | 2,800 | | 14,840 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 1,000 | 3,200 | 2,800 | | 8,960 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Habitatge 1-3 | | | | | | | |
| 14 | Habitacions-pas | | 1,000 | 8,300 | 2,800 | | 23,240 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Habitacions | | 3,000 | 3,800 | 2,800 | | 31,920 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Bany | | 2,000 | 2,650 | 2,800 | | 14,840 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | | 1,000 | 3,200 | 2,800 | | 8,960 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Habitatge 1-4 | | | | | | | |
| 19 | Habitacions-pas | | 1,000 | 5,600 | 2,800 | | 15,680 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Habitacions | | 2,000 | 4,000 | 2,800 | | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Bany | | 1,000 | 3,200 | 2,800 | | 8,960 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | 1,000 | 1,800 | 2,800 | | 5,040 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | 1,000 | 0,900 | 2,800 | | 2,520 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Total P.TIPUS=267,12m2 | | | | | | | |
| 25 | RESTA PISOS | | 2,000 | 267,120 | | | 534,240 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 28 | Badalot | | 1,000 | 1,500 | 2,700 | | 4,050 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 805,410

5 E6522AA5 m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Armaris contadors | | 2,000 | 0,400 | 2,800 | | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 2,240 | | | 4,480 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,720

6 E6522BA6 m2

Envà de plaques de guix laminat resistent al foc EI120, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 113 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, i dues plaques tipus Megaplac 25 PPF o equivalents en l'altra cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.TIPUS | | | | | | |
| 2 | Armari contadors | 1,000 | 2,800 | 2,800 | | 7,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Armaris telecos i electricitat | 4,000 | 0,400 | 2,800 | | 4,480 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Total P.TIPUS=12,32m2 | | | | | | |
| 5 | RESTA PLANTES | 3,000 | 12,320 | | | 36,960 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 49,280

7 E83E7H7B m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85mm, muntants cada 400mm de 70mm d'amplària i canals de 70mm d'amplària, amb 1 placa tipus amb duresa superficial (I) tipus Habito o equivalent de 15mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Façana nord | | 1,000 | 23,200 | 2,800 | | 64,960 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Façana sud | | 1,000 | 23,200 | 2,800 | | 64,960 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Resta balconeres 50% | | -2,000 | 2,000 | 5,000 | 0,500 | -10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Façana est | | 1,000 | 16,100 | 2,800 | | 45,080 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Façana oest | | 1,000 | 5,200 | 2,800 | | 14,560 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | 5,300 | 2,800 | | 14,840 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Total P.TIPUS=194,40m2 | | | | | | | |
| 9 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 194,400 | | | 388,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 583,200

8 E83E7H7A m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, amb 1 placa tipus amb duresa superficial (I) tipus Habito o equivalent de 15mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Façana oest (cuines) | | 1,000 | 5,800 | 2,800 | | 16,240 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Ascensor | | 1,000 | 2,700 | 2,800 | | 7,560 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 0,300 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 2,000 | 0,150 | 2,800 | | 0,840 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=26,32m2 | | | | | | | |
| 7 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 26,320 | | | 52,640 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Ascensor | | 1,000 | 2,200 | 2,600 | | 5,720 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 2,000 | 2,600 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 13 | Badalot | | 1,000 | 4,200 | 2,700 | | 11,340 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 1,000 | 2,500 | 2,700 | | 6,750 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 1,000 | 2,600 | 2,700 | | 7,020 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 114,990

9 E83EEI6 m2

Extradossat de plaques de guix laminat resistent al foc EI60, format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.

# AMIDAMENTS



Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Caixó instal·lacions cuina | | 1,000 | 0,600 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 0,400 | 2,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitatge 1-2 | | | | | | | |
| 6 | Caixó instal·lacions cuina | | 1,000 | 0,600 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | 0,400 | 2,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | safareig | | 1,000 | 1,200 | 2,800 | | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | ascensor | | 1,000 | 2,400 | 2,800 | | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Habitatge 1-3 | | | | | | | |
| 11 | Caixó instal·lacions cuina | | 1,000 | 0,600 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 1,000 | 0,400 | 2,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | safareig | | 1,000 | 1,200 | 2,800 | | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Habitatge 1-4 | | | | | | | |
| 15 | Caixó instal·lacions cuina | | 1,000 | 0,600 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 1,000 | 0,400 | 2,800 | | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Total P.TIPUS=24,64m2 | | | | | | | |
| 18 | Resta Plantes | | 2,000 | 24,640 | | | 49,280 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 73,920

10 E83EE120 m2 Extradossat de plaques de guix laminat resistent al foc EI120, format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 98mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 25mm de gruix tipus Megaplac 25 PPF o equivalent, fixades mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Pas isntal·lacions darrera ascensor | | 4,000 | 0,500 | 2,800 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Total P.TIPUS=5,60m2 | | | | | | | |
| 4 | RESTA PLANTES (i badalot) | | 3,000 | 5,600 | | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 6 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 22,400

11 E6520002 m2 Increment per canvi d'una placa Habito normal a una placa Habito PPM o equivalent

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,800 | | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 2,600 | 2,800 | | 7,280 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Bany | | 2,000 | 1,800 | 2,800 | | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Safareig | | 2,000 | 1,200 | 2,800 | | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Habitatge 1-2 | | | | | | | |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuina | 1,000 | 3,100 | 2,800 | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | 1,000 | 2,600 | 2,800 | 7,280 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Bany | 2,000 | 1,800 | 2,800 | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Safareig | 2,000 | 1,200 | 2,800 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | 2,000 | 2,150 | 2,800 | 12,040 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Habitatge 1-3 | | | | | |
| 17 | Cuina | 1,000 | 3,100 | 2,800 | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | 1,000 | 2,600 | 2,800 | 7,280 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Bany | 2,000 | 1,800 | 2,800 | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Safareig | 2,000 | 1,200 | 2,800 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | 2,000 | 2,150 | 2,800 | 12,040 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Habitatge 1-4 | | | | | |
| 24 | Cuina | 1,000 | 3,100 | 2,800 | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | 1,000 | 2,600 | 2,800 | 7,280 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Bany | 2,000 | 1,800 | 2,800 | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Safareig | 2,000 | 1,200 | 2,800 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Total P.TIPUS=239,12m2 | | | | | |
| 31 | RESTA PLANTES | 2,000 | 239,120 | | 478,240 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 717,360

12 E84ZG1A0 ut Registre per a envà de plaques de guix laminat, format per portella de 50x50 cm amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pr. 3 ut/habitatge | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Registres pas instal·lacions (3 ut/pis) | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 09 ENVANS I DIVISÒRIES
Titol 3 03 CEL RASOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Estar-menjador-cuina | | 1,000 | 3,250 | 8,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rebedor | 1,000 | 3,000 | 1,600 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Pas | 1,000 | 1,900 | 1,200 | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Bany | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | 1,000 | 1,800 | 1,600 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Habitatge 1-2 | | | | | |
| 12 | Habitació 1 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Habitació 2 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Habitació 3 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Estar-menjador-cuina | 1,000 | 3,200 | 7,700 | 24,640 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Rebedor | 1,000 | 2,400 | 4,800 | 11,520 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Pas | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,150 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Bany | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Habitatge 1-3 | | | | | |
| 21 | Habitació 1 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Habitació 2 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Habitació 3 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Estar-menjador-cuina | 1,000 | 3,150 | 7,700 | 24,255 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Rebedor | 1,000 | 2,500 | 3,150 | 7,875 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Pas | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,150 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Bany | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Habitatge 1-4 | | | | | |
| 30 | Habitació 1 | 1,000 | 2,700 | 3,750 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Habitació 2 | 1,000 | 2,700 | 3,750 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Estar-menjador-cuina | 1,000 | 3,150 | 8,050 | 25,358 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Rebedor | 1,000 | 3,000 | 1,600 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Pas | 1,000 | 1,900 | 1,200 | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Bany | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | | 1,000 | 1,800 | 1,600 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Zones Comuns | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 39 | | 1,000 | 2,500 | 5,200 | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | | 1,000 | 2,500 | 1,900 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | | 1,000 | 2,450 | 3,500 | 8,575 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Total P.TIPUS= 302,41m2 | | | | | |
| 43 | RESTA PLANTES | 2,000 | 302,410 | | 604,820 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | PLANTA BAIXA | | | | | |
| 46 | cancell entrada | 1,000 | 7,800 | 2,600 | 20,280 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | PLANTA BADALOT | | | | | |
| 49 | caixa escala | 1,000 | 2,600 | 4,100 | 10,660 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | sala instal·lacions badalot | 1,000 | 2,400 | 4,300 | 10,320 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | PATIS/SAFAREIG | | | | | |
| 53 | | 6,000 | 1,500 | 2,200 | 19,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 968,281

2 E8440001 m2 Increment per substitució d'una placa de guix laminat estàndard per una placa de guix laminat hidròfuga (BA) en paraments horitzontals

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Bany | | 1,000 | 1,600 | 1,800 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 0,900 | 1,000 | | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Safareig | | 1,000 | 2,500 | 1,200 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Habitatge 1-2 | | | | | |
| 7 | Bany | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,150 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Habitatge 1-3 | | | | | |
| 10 | Bany | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,150 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Habitatge 1-4 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Bany | 1,000 | 1,600 | 1,800 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Safareig | 1,000 | 2,500 | 1,200 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Total P.TIPUS=28,22m2 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 17 | RESTA PLANTES | 2,000 | 28,220 | | 56,440 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | PATIS/SAFAREIG | | | | | |
| 20 | | 6,000 | 1,500 | 2,200 | 19,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 104,460

3 E7CP1E0 m2 Aïllament en cel ras amb placa de llana mineral de 90mm de gruix, col·locada sense adherir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATIS/SAFAREIG | | | | | | | |
| 2 | | | 6,000 | 1,500 | 2,200 | | 19,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,800

4 E844K211 ml Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell entre cel rasos, de fins a 50cm, amb placa de cartró guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, fixacions i banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat del tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | estar-menjador-cuina | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 6 | estar-menjador-cuina | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | 3,600 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Habitatge 1-3 | | | | | | | |
| 9 | estar-menjador-cuina | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 1,000 | 3,600 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Habitatge 1-4 | | | | | | | |
| 12 | estar-menjador-cuina | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Zones comuns | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | escala | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 1,000 | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Total P.TIPUS=25,20ml | | | | | | | |
| 18 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 25,200 | | | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | PATIS/SAFAREIG | | 6,000 | 2,200 | | | 13,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 88,800

5 E84ZG2G0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió 1 ut/habitatge | 12,000 | | | | 12,000 C#*D#*E#*F# |
| 2 | Previsió 1 ut/zones comuns planta | 4,000 | | | | 4,000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 E844EXT0 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat per a exterior, amb 1 placa de guix laminat revestida i reforçada amb fibra de vidre, tipus Glasrock de PLACO o equivalent, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Franja davant locals | | 1,000 | 20,500 | 1,000 | | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Franja façana nord | | 1,000 | 7,800 | 0,800 | | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | porxo davant entrada | | 1,000 | 1,600 | 2,500 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,740

7 E844EXT1 ml

Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell entre cel rasos exteriors, de fins a 50cm, amb placa de guix laminat revestida i reforçada amb fibra de vidre per a exteriors, tipus Glasrock de PLACO o equivalent, entramat d'acer galvanitzat. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, fixacions i banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat del tractament de juntes Q2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Façana nord | | 1,000 | 23,500 | | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | porxo sud | | 1,000 | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | porxo oest | | 1,000 | 20,500 | | | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | locals | | 1,000 | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 73,500

8 E84B1001 m2

Subministrament i muntatde de fals sostre metàl·lic tipus ERCO E200Z o equivalent, registrable d'acer galvanitzat de metall expandit. Format per dos panells conformats amb marc d'acer ocult interior, de mides 1200x600mm i patró de malla de 28x12x2x1,5mm. Recobriment de resines de polièster, juntament amb pigments que el fan estable a la calor, la llum i la humitat, que curada al forn es transforma en un recobriment sintètic sòlid per ambdues cares de la placa per a protegir el màxim la placa de l'ambient, color RAL 7004 o a escollir per la DF, amb un percentatge de brillantor del 20%.
Sistema de subjecció mitjançant perfileria primària tipus U de 60x27 d'acer, perfil secundari tipus Z, per a subjecció de plaques. Subjecció de plaques per evitar qualsevol moviment per cops de vent o similars. El fals sostre s'haurà de desmuntar des de unes plaques concretes per accedir al sistema de subjecció i registrar el sostre.
Perfil de trobada perimetral d'alumini i secció en S 100/100/25 per a trobades perimetrals, en color RAl 7004 o a escollir per la DF.
Mà d'obra d ecol·locació fins al seu perfecte acabat segons planols. Inclou p.proporcional d'ajudes per a formació de forats per a instal·lacions i il·luminació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | porxo | | 1,000 | 178,000 | | | 178,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 178,000

9 E84B1002 ml

Subministrament i muntatge de perfil perimetral per a entrega de fals sostre de metall expandit tipus ERCO E200Z ME d'alumini extrusionat i mides 100/100/25mm, en color RAL 7004 o a escollir per la DF.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | 1,000 | 60,000 | | | 60,000 C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 E84B1003 m2

Subministrament i muntatge de panell geotèxtil de 10mm d'espessor per a tancament visual del fals sostre de metall expandit, modulació 1200x600mm de 10mm d'espessor i 50 kg/m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | porxo | | 1,000 | 178,000 | | | 178,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 178,000

11 E84B1004 m2

Subministrament i muntatge de perfileria en color negre tipus T24 d'acer pregalvanitzat, per a muntatge de panell d'aïllament tèrmic de 50mm d'espessor tipus URSA VENTO Plus P8792 o equivalent, de 50mm de gruix i mides 1350x600mm. Fixat a forjat mitjançant varilla roscada M6 i tac metàl·lic per a forjat de formigó amb una càrrega mínima de 0,5 KN per tac, segons la norma EN 13964. La disposicó de fixacions garantitzen la posterior càrrega del fals sostre metàl·lic tipus Metal expandit ERCO E200Z ME

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | 1,000 | 198,000 | | | 198,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 198,000

12 E84B1005 m2

Subministrament i muntatge de panell d'aïllament de 50mm de gruix, tipus URSA VENTO Plus P8792 o equivalent, de 50mm d'espessor i mides 1350x600mm. Panell semirígid de llana mineral. A2-s1, d0. Lamda=0,032 W/m2·K. Muntat sobre sub-estructura existent tipus T24

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | 1,000 | 198,000 | | | 198,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 198,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 09 | ENVANS I DIVISÒRIES |
| Titol 3 | 04 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0109 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'envans i divisòries |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 10 | REVESTIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | E8113142 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, acabat final, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP). |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Interior caixa escala | | 2,000 | 5,400 | 2,600 | | 28,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 4,200 | 2,600 | | 10,920 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 2,000 | 2,600 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 1,200 | 2,600 | | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 7 | Tancament escala garatge | | 1,000 | 6,500 | 3,000 | | 19,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 1,000 | 2,700 | 3,000 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 1,000 | 1,200 | 3,000 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 2,000 | 3,000 | 3,000 | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 1,000 | 2,500 | 3,000 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | rampa garatge | | 2,000 | 16,000 | 3,000 | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 2,000 | 4,200 | 3,000 | | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 17 | armari telecos i fotovoltaic | | 4,000 | 1,000 | 2,700 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | 1,000 | 0,600 | 2,700 | | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | sala instal·lacions badalot | | 1,000 | 4,200 | 2,700 | | 11,340 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | 1,000 | 2,750 | 2,700 | | 7,425 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | 2,000 | 2,400 | 2,700 | | 12,960 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | PLANTA 1 | | | | | | | |
| 24 | Barana patis/safareig | | 4,000 | 2,200 | 1,800 | | 15,840 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 291,205

2 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | vestíbul entrada | | 1,000 | 1,600 | 3,750 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | paret escala | | 1,000 | 2,800 | 3,750 | | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 2,400 | 3,750 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 5,400 | 3,450 | | 18,630 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Instal·lacions | | 2,000 | 2,500 | 3,750 | | 18,750 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 2,000 | 4,000 | 3,750 | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 92,880

3 E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | sala instal·lacions | | 1,000 | 4,000 | 2,500 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 E8122512 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Amidament en planta, cal considerar verdadera magnitud en preu unitari

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLOSES D'ESCALA | | | | | | | |
| 2 | (medit verdadera magnitud) | | | | | | | |
| 3 | Soterrani | | 1,000 | 3,350 | 1,000 | | 3,350 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 2,700 | 1,250 | | 3,375 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P. BAIXA | 1,000 | 1,700 | 1,200 | 2,040 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | tram 1 | 1,000 | 2,050 | 1,200 | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | replà | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | tram 2 | 1,000 | 2,900 | 1,000 | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | replà | 1,000 | 1,850 | 2,400 | 4,440 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | tram 3 | 1,000 | 2,300 | 1,000 | 2,300 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | replà | 1,000 | 1,100 | 2,400 | 2,640 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | P.TIPUS | | | | | |
| 13 | tram 1 | 1,000 | 2,700 | 1,000 | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | replà | 1,000 | 1,100 | 2,400 | 2,640 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | tram 2 | 1,000 | 2,900 | 1,000 | 2,900 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | replà | 1,000 | 1,100 | 2,400 | 2,640 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Total P.TIIPUS=10,88m2 | | | | | |
| 18 | RESTA PLANTES | 2,000 | 10,880 | | 21,760 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 58,545

5 E8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 2,600 | 2,500 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Bany | | 2,000 | 1,800 | 2,500 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 2,500 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Safareig | | 2,000 | 1,200 | 2,500 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 2,000 | 2,500 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Habitatge 1-2 | | | | | | | |
| 10 | Cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 2,600 | 2,500 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Bany | | 2,000 | 1,800 | 2,500 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 2,000 | 2,500 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Safareig | | 2,000 | 1,200 | 2,500 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 2,000 | 2,150 | 2,500 | | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Habitatge 1-3 | | | | | | | |
| 17 | Cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | 1,000 | 2,600 | 2,500 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Bany | | 2,000 | 1,800 | 2,500 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | 2,000 | 2,500 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Safareig | | 2,000 | 1,200 | 2,500 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | 2,000 | 2,150 | 2,500 | | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Habitatge 1-4 | | | | | | | |
| 24 | Cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | | 1,000 | 2,600 | 2,500 | | 6,500 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Bany | | 2,000 | 1,800 | 2,500 | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | | | 2,000 | 2,500 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Safareig | | 2,000 | 1,200 | 2,500 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | | 2,000 | 2,500 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Total P.TIPUS=239,12m2 | | | | | | | |
| 31 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 239,120 | | | 478,240 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Patis/safareig | | | | | | | |
| 34 | P1 | | 4,000 | 2,200 | 2,700 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | | | 8,000 | 1,400 | 2,700 | | 30,240 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | | | 4,000 | 2,600 | 1,000 | | 10,400 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | P2 i P3 | | 8,000 | 2,200 | 2,700 | | 47,520 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | | 16,000 | 1,400 | 2,700 | 60,480 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 864,140

6 E8JA7P42 m Coronament de paret de planxa d'acer lacat al forn d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Barana terrasses | | 1,000 | 23,500 | | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | separació patis/safareig | | 2,000 | 2,200 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 5 | Murd | | 2,000 | 23,500 | | | 47,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 18,500 | | | 37,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Patis | | 4,000 | 3,400 | | | 13,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 10 | Murs jardinera triangular | | 1,000 | 5,200 | | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 5,800 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 1,000 | 8,600 | | | 8,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Mur jardinera sud | | 1,000 | 11,200 | | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | mur jardinera mercat | | 1,000 | 3,400 | | | 3,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 171,700

7 E8KA7R61 m Escopidor de planxa preformada d'acer lacat al forn d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Façana nord | | 6,000 | 0,900 | | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Façana est | | 1,000 | 0,900 | | | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Façana oest | | 4,000 | 0,900 | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=11,9ml | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 7 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 11,900 | | | 23,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 35,700

8 E83KC74A m2 Remat exterior amb panell composite de 6mm de gruix, tipus Alucobond o equivalent, format per dues làmines d'alumini lacat amb pintura PvdF en cara exterior i nucli central de 3mm de polietilè. Cantells fresats i plegats, col·locat directament sobre perfil metàl·lic de lluernari existent amb fixacions mecàniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusteries PVC-04B | | 3,000 | 0,900 | 1,000 | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,700

9 E8113542 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, acabat final a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb capa prèvia de preparació morter de ciment per a ús corrent (GP), amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4mm, amb un per mínim de 160 g/m2 embeguda, i capa final amb pasta acrílica de gra 0,8mm tipus ECOSATE Premium d'Isover o equivalent, de capa fina.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranes terrasses P1 | | 1,000 | 23,000 | 1,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 1,000 | 1,400 | 1,000 | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | FAÇANA EST | | | | | | | |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | locals | | 1,000 | 23,400 | 4,100 | 95,940 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | lateral rampa | | 1,000 | 9,200 | 5,500 | 50,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | PLANTA COBERTA | | | | | | |
| 8 | badalots patis | | 2,000 | 3,000 | 2,200 | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 2,000 | 3,400 | 2,200 | 14,960 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | xemeneies | | 4,000 | 1,400 | 2,200 | 12,320 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 2,000 | 0,600 | 2,200 | 2,640 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 2,000 | 1,100 | 2,200 | 4,840 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 4,000 | 0,800 | 2,200 | 7,040 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | interior barana sud | | 1,000 | 23,500 | 1,200 | 28,200 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | MITGERA OEST (concretar alçada a obra) | | 1,000 | 28,000 | 4,500 | 126,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 380,140

10 E81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | pilars | | 6,000 | 1,100 | 2,800 | | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 6,000 | 0,900 | 2,800 | | 15,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Façana nord | | 1,000 | 12,000 | 2,800 | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | resta porta garatge | | -1,000 | 3,600 | 2,800 | | -10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | resta armaris | | -1,000 | 2,700 | 2,400 | 0,500 | -3,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | cancell entrada nord | | 1,000 | 0,600 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | cancell entrada | | 2,000 | 4,000 | 2,800 | | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 2,000 | 0,300 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | façana locals | | 1,000 | 30,500 | 2,800 | | 85,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | resta portes locals | | -4,000 | 4,200 | 2,800 | | -47,040 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | -1,000 | 2,400 | 2,800 | | -6,720 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 111,280

11 E831G205 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 4 m, amb peça de pedra natural tipus Granet Silvestre o equivalent, de 30mm de gruix, peces de 40x60cm, col·locades amb adhesiu per a rajola i fixades amb ganxo d'acer inoxidable.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | pilars | | 6,000 | 1,100 | 2,800 | | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 6,000 | 0,900 | 2,800 | | 15,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Façana nord | | 1,000 | 12,000 | 2,800 | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | resta porta garatge | | -1,000 | 3,600 | 2,800 | | -10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | resta armaris | | -1,000 | 2,700 | 2,400 | 0,500 | -3,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | cancell entrada nord | | 1,000 | 0,600 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | cancell entrada | | 2,000 | 4,000 | 2,800 | | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 2,000 | 0,300 | 2,800 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | façana locals | | 1,000 | 30,500 | 2,800 | | 85,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | resta portes locals | | -4,000 | 4,200 | 2,800 | | -47,040 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | -1,000 | 2,400 | 2,800 | | -6,720 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 111,280

12 IMPR0110 pa Imprevistos a justificar en capítol de revestiments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 11 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | E7C75A01 | m2 | Aïllament amb làmina antiimpacte, amb rotlle de feltre de llana de vidre revestit amb compost bituminós de saturació parcial d'alta densitat per una sde les seves cares, recobert amb un film plàstic serigrafiat i provist amb banda autoadhesiva, de aïllament acústic ALw=24 dB, tipus Fonas 2.8 d'Isover o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | 3,000 | 23,200 | 16,000 | | 1.113,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | resta caixa escala | | -3,000 | 2,500 | 3,500 | | -26,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.087,350

2 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6,5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, aplicada mitjançant bombeig

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | 3,000 | 23,200 | 16,000 | | 1.113,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | resta caixa escala | | -3,000 | 2,500 | 3,500 | | -26,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | terrassa P1 | | 1,000 | 23,000 | 2,900 | | 66,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 5 | Local comercial | | 1,000 | 13,200 | 4,700 | | 62,040 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 3,000 | 7,100 | | 21,300 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | 23,400 | 11,450 | | 267,930 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.505,320

3 E5Z10A0A m3 Recrescut del paviment amb formigó cel·lular de densitat 300 kg/m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | Terrasses sud | | 1,000 | 23,500 | 2,900 | 0,800 | 54,520 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,520

4 E9C1432A m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, tipus ´´línea marfil o fuego´´ de Prefabricats Pujol o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Estar-menjador | | 1,000 | 3,250 | 5,500 | | 17,875 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Rebedor | | 1,000 | 3,000 | 1,600 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | (armari) | | 1,000 | 0,700 | 1,000 | | 0,700 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pas | | 1,000 | 1,900 | 1,200 | | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Habitatge 1-2 | | | | | | | |
| 10 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Habitació 2 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Habitació 3 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Estar-menjador | 1,000 | 3,200 | 5,200 | 16,640 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Rebedor | 1,000 | 2,400 | 4,800 | 11,520 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Pas | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Habitatge 1-3 | | | | | |
| 17 | Habitació 1 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Habitació 2 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Habitació 3 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Estar-menjador | 1,000 | 3,150 | 5,200 | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Rebedor | 1,000 | 2,500 | 3,150 | 7,875 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Pas | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Habitatge 1-4 | | | | | |
| 24 | Habitació 1 | 1,000 | 2,700 | 3,750 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Habitació 2 | 1,000 | 2,700 | 3,750 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Estar-menjador | 1,000 | 3,150 | 5,500 | 17,325 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Rebedor | 1,000 | 3,000 | 1,600 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | (armari) | 1,000 | 0,700 | 1,000 | 0,700 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Pas | 1,000 | 1,900 | 1,200 | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Total P.TIPUS=217,22m2 | | | | | |
| 31 | RESTA PLANTES | 2,000 | 217,230 | | 434,460 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 651,683

5 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Estar-menjador | | 1,000 | 3,250 | 5,500 | | 17,875 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Rebedor | | 1,000 | 3,000 | 1,600 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | (armari) | | 1,000 | 0,700 | 1,000 | | 0,700 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Pas | | 1,000 | 1,900 | 1,200 | | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Habitatge 1-2 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Habitació 3 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Estar-menjador | | 1,000 | 3,200 | 5,200 | | 16,640 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Rebedor | | 1,000 | 2,400 | 4,800 | | 11,520 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Pas | | 1,000 | 5,800 | 1,200 | | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Habitatge 1-3 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Habitació 3 | | 1,000 | 2,650 | 3,750 | | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Estar-menjador | | 1,000 | 3,150 | 5,200 | | 16,380 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Rebedor | | 1,000 | 2,500 | 3,150 | | 7,875 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Pas | | 1,000 | 5,800 | 1,200 | | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Habitatge 1-4 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Estar-menjador | | 1,000 | 3,150 | 5,500 | | 17,325 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Rebedor | | 1,000 | 3,000 | 1,600 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | (armari) | | 1,000 | 0,700 | 1,000 | | 0,700 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Pas | | 1,000 | 1,900 | 1,200 | | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Total P.TIPUS=217,22m2 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 31 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 217,230 | | | 434,460 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 651,683

6 E9DC1R2D m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 1 a 6 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Cuina | | 1,000 | 3,250 | 2,500 | | 8,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Safareig | | 1,000 | 1,200 | 2,500 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Bany | | 1,000 | 0,900 | 1,000 | | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 1,800 | 1,600 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Habitatge 1-2 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Cuina | | 1,000 | 3,200 | 2,500 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Safareig | | 1,000 | 1,200 | 2,150 | | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Bany | | 1,000 | 1,900 | 2,500 | | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Habitatge 1-3 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Cuina | | 1,000 | 3,150 | 2,500 | | 7,875 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Bany | | 1,000 | 1,900 | 2,500 | | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Habitatge 1-4 | | | | | | | |
| 15 | Cuina | | 1,000 | 3,150 | 2,500 | | 7,875 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Safareig | | 1,000 | 1,200 | 2,500 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Bany | | 1,000 | 0,900 | 1,000 | | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | 1,000 | 1,800 | 1,600 | | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Total P.TIPUS=59,56m2 | | | | | | | |
| 20 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 59,560 | | | 119,120 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 176,635

7 E9DCAN2B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs peça especial amb goteró per a balcons/terrasses.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | Patis | | 2,000 | 2,200 | 5,400 | | 23,760 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Terrasses | | 2,000 | 11,150 | 2,900 | | 64,670 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Balcó oest | | 1,000 | 1,900 | 5,850 | | 11,115 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA SEGONA | | | | | | | |
| 6 | Patis (safareig) | | 4,000 | 2,200 | 1,400 | | 12,320 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Terrasses | | 2,000 | 11,150 | 1,500 | | 33,450 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Balcó oest | | 1,000 | 1,900 | 5,850 | | 11,115 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | PLANTA TERCERA | | | | | | | |
| 10 | Patis (safareig) | | 4,000 | 2,200 | 1,400 | | 12,320 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Terrasses | | 2,000 | 11,150 | 1,500 | | 33,450 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Balcó oest | | 1,000 | 1,900 | 5,850 | | 11,115 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | PLANTA BADALOT | | | | | | | |
| 15 | sala instal·lacions badalot | | 2,000 | 4,300 | 2,500 | | 21,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 234,815

8 E9U21BAD m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitació 1 | 2,000 | 2,700 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | 2,000 | 3,750 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitació 2 | 2,000 | 2,700 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | 2,000 | 3,750 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | estar-habitació | 1,000 | 3,850 | 3,850 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | estar (f.nord) | 1,000 | 3,250 | 3,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | estar (f.est) | 1,000 | 5,500 | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | pas | 2,000 | 5,700 | 11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | 1,000 | 0,500 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | entrada | 1,000 | 1,600 | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Habitatge 1-2 | | | | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Habitacions | 6,000 | 2,650 | 15,900 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | 6,000 | 3,750 | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Rebedor | 1,000 | 5,000 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | 1,000 | 2,500 | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | 1,000 | 3,500 | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | pas | 1,000 | 6,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | 1,000 | 8,300 | 8,300 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | EMC (habitació) | 1,000 | 3,850 | 3,850 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | EMC (f. sud) | 1,000 | 3,200 | 3,200 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | EMC (f.est) | 1,000 | 5,200 | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Habitatge 1-3 | | | | |
| 26 | Habitacions | 6,000 | 2,650 | 15,900 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | | 6,000 | 3,750 | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Rebedor | 1,000 | 3,100 | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | 1,000 | 2,500 | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | pas | 1,000 | 6,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | | 1,000 | 8,300 | 8,300 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | EMC (habitació) | 1,000 | 3,850 | 3,850 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | EMC (f. sud) | 1,000 | 3,100 | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | EMC (f.oest) | 1,000 | 5,200 | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Habitatge 1-4 | | | | |
| 38 | Habitació 1 | 2,000 | 2,700 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | | 2,000 | 3,750 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Habitació 2 | 2,000 | 2,700 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | | 2,000 | 3,750 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | estar-habitació | 1,000 | 3,850 | 3,850 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | estar (f.nord) | 1,000 | 3,250 | 3,250 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | estar (f.est) | 1,000 | 5,500 | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | pas | 2,000 | 5,700 | 11,400 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | | 1,000 | 0,500 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | entrada | 1,000 | 1,600 | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Total P.TIPUS=254,20ml | | | | |
| 49 | RESTA PLANTES | 2,000 | 254,200 | 508,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 760,600

9 E9U37191 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | cuina | | 1,000 | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 1,000 | 3,100 | | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | 1,000 | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitatge 1-2 | | | | | | |
| 6 | cuina | 1,000 | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | 1,000 | 3,100 | | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | 1,000 | 2,700 | | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Habitatge 1-3 | | | | | | |
| 10 | cuina | 1,000 | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | 1,000 | 3,100 | | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | 1,000 | 2,700 | | | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Habitatge 1-4 | | | | | | |
| 14 | cuina | 1,000 | 2,500 | | | 2,500 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | cuina | 1,000 | 3,100 | | | 3,100 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | 1,000 | 3,000 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Total P.TIPUS=33,80ml | | | | | | |
| 18 | RESTA PLANTES | 2,000 | 33,800 | | | 67,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 101,400

10 E9U30000 ml Sòcol exterior de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA PRIMERA | | | | | | | |
| 2 | Balcó oest | | 1,000 | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Terrases sud | | 2,000 | 22,500 | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 2,800 | | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA SEGONA | | | | | | | |
| 6 | Balcó oest | | 1,000 | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Terrases sud | | 1,000 | 22,500 | | | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | PLANTA TERCERA | | | | | | | |
| 10 | Balcó oest | | 1,000 | 6,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Terrases sud | | 1,000 | 22,500 | | | 22,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 14 | | | 2,000 | 4,300 | | | 8,600 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 2,000 | 2,500 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 133,200

11 E9V2A0RN m Esglaó de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, tipus Artekk de Venatto o equivalent, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMS ESCALA | | | | | | | |
| 2 | PS-PB | | 19,000 | 1,000 | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 22,000 | 1,000 | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P3-Badalot | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 95,000

12 E9U21BA2 u Sòcol de graó d'escala, de gres porcellànic, en paviment de replà d'escala i vestíbuls, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2. Es considera unitat de sòcol de graó d'escala en frontal i estesa, segons documentació gràfica.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAMS ESCALA | | | | | | | |
| 2 | PS-PB | | 19,000 | 1,000 | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 22,000 | 1,000 | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P3-Badalot | | 18,000 | 1,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 95,000

13 E9DC1R00 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, antilliscant, en vestíbuls i replans d'escala, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 1 a 6 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | vestíbul escala | | 1,000 | 4,200 | 2,400 | | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | replà | | 1,000 | 2,200 | 1,000 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PLANTA BAIXA | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 5 | replà tram soterrani | | 1,000 | 2,800 | 1,400 | | 3,920 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | vestíbul entrada | | 1,000 | 2,500 | 7,800 | | 19,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | arrencada escala | | 1,000 | 1,200 | 1,400 | | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | replà | | 1,000 | 2,200 | 1,000 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | sales contadors | | 1,000 | 2,200 | 1,800 | | 3,960 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 1,000 | 2,500 | 4,000 | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | PLANTA TIPUS | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | vestíbul | | 1,000 | 8,700 | 2,400 | | 20,880 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 1,000 | 2,700 | 1,600 | | 4,320 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | replà escala | | 1,000 | 2,400 | 1,600 | | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Total P.TIPUS=29,04m2 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 17 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 29,040 | | | 58,080 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 19 | PLANTA BADALOT | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | 1,000 | 2,600 | 2,000 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 145,860

14 E9U21BAX m Sòcol de gres porcellànic, en paviment de replà d'escala i vestíbuls, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Vestíbul escala | | 2,000 | 4,200 | | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 2,000 | 2,200 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | replà | | 2,000 | 1,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 2,200 | | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 7 | vestíbul escala PS | | 1,000 | 2,600 | | | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 1,000 | 1,400 | | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 1,000 | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Vestíbul entrada | | 1,000 | 1,600 | | | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 1,400 | | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | sales contadors | | 2,000 | 2,200 | | | 4,400 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 1,000 | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 2,000 | 2,500 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 2,000 | 4,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | replà escala | 1,000 | 2,400 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | 1,000 | 1,800 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | PLANTA TIPUS | | | | |
| 21 | vestíbul | | | | |
| 22 | f. nord | 1,000 | 1,600 | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | H 1-4 | 1,000 | 5,300 | 5,300 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | H 1-3 | 1,000 | 0,650 | 0,650 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | 1,000 | 2,400 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | H 1-2 i ascensor | 1,000 | 3,500 | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | ascensor | 1,000 | 2,700 | 2,700 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | H 1-1 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | replà escala | 1,000 | 2,400 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | | 1,000 | 1,500 | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Total P.TIPUS=21,65ml | | | | |
| 32 | RESTA PLANTES | 2,000 | 21,650 | 43,300 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | PLANTA BADALOT | | | | |
| 35 | | 1,000 | 2,600 | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | | 2,000 | 2,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 124,450

15 E91J7100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | previsió | | 1,000 | 4,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 E91J0A2A m2 Llosa per a bancades de coberta, tipus textura 60/35 R Gris de Danosa o equivalent

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Bancades | | 1,000 | 12,000 | 4,000 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

17 IMPR0111 pa Imprevistos a justificar en capítol de paviments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 12 FUSTERIA I MANYERIA
Titol 3 01 FUSTERIA INTERIOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EAQD0001 ut FF01: Porta interior de fusta, amb bastiment de fusta de flandes de 214x87cm i fins a 15cm de gruix. Porta llisa massissa de fusta, d'una fulla batent de 211x87cm, de 35mm de gruix, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de fusta per pintar, 3 perns de 10x5,8cm, pany de cop unificat de 7cm Inther o equivalent, i joc de manetes roseta tubular model Juno inox o equivalent. Amb junta de foma encastada en regata i sistema Sitec.
Tot sistema Bloc estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate. Inclou airejador per a portes de pas batents tipus Boreas o equivalent, i topalls estàndard per portes.
Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge 1-2 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitatge 1-3 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitatge 1-4 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=10 ut | | | | | | | |
| 7 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 10,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 EAQD0002 ut FF02: Porta interior de fusta, per un buit d'obra de 90cm d'amplada i 210cm d'alçària, amb bastiment de fusta de flandes de 214x97x20cm. Porta llisa massissa de fusta, d'una fulla batent de 211x92cm, de 45mm de gruix, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de fusta per pintar, 4 frontisses antipalanca, pany de seguretat de 3 punts model 2075 d'EZCURRA o equivalent, pom exterior estàndars, espiell i 1/2 joc de manetes interior tubular placa llarga ovalada model JUNO inox o equivalent. Amb junta de goma encastada en regata i sistema Sitec. Folro de premarc amb batents i tapajunts plans (cara interior de 8cm i cara exterior de 12cm)
Tot sistema Kit estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate.
Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Portes accés habitatges (4 ut/planta) | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EAQD003A ut FF03: Porta interior de fusta, per un buit d'obra de 80cm d'amplada i 210cm d'alçària, amb bastiment metàl·lic per a porta corredera encastable, tipus Claus o equivalent, de 210x90cm i 10cm d'espessor. Porta d'una fulla corredissa, de fusta llisa massissa per pintar, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de 211x92,5cm i 3,5cm de gruix (pas de 80cm) i joc d'anses tubulars de 20x1,9 estàndard d'inox. Sistema Sitec. Folro de premarc i tapajunts de 8cm especials per a paret de 10cm enrajolada.
Tot sistema Kit estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate.
Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Bany pis 1-1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Bany pis 1-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Bany pis 1-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Bany pis 1-4 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=4ut | | | | | | | |
| 7 | RESTA PLANTES | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EAQD003B ut FF03: Porta interior de fusta, per un buit d'obra de 80cm d'amplada i 210cm d'alçària, amb bastiment metàl·lic per a porta corredera encastable, tipus Claus o equivalent, de 210x90cm i 10cm d'espessor. Porta d'una fulla corredissa, de fusta llisa massissa per pintar, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de 211x92,5cm i 3,5cm de gruix (pas de 80cm) i joc d'anses tubulars de 20x1,9 estàndard d'inox. i kit de pany de ganxo+condena per a portes corredisses. Sistema Sitec. Folro de premarc i tapajunts de 8cm especials per a paret de 10cm enrajolada.
Tot sistema Kit estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate.
Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Bany pis 1-1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Bany pis 1-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Bany pis 1-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bany pis 1-4 | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Total P.TIPUS=4ut | | | | | |
| 7 | RESTA PLANTES | 2,000 | 4,000 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EAQD0004 ut FF04: Moble rebedeor d'entrada, armari de 230x312cm, que consta d'una part amb dues caixes de 58cm de fons (amb 1 prestatge i 1 barra per caixa), i tres portes llises, 1 frontal amb una porta llisa (sense caixa). Tot muntat a 80cm de la paret per a poder-hi encabir l'hidrokit. Interiors de melamina estàndard, color a definir per la DF, i exterior de DM hidròfug per pintar. Frontisses de cassoleta i tiradors cilíndrics inox estàndard. Completament muntat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habiattge 1-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge 2-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge 3-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EAQD0005 ut FF05: Moble rebedeor d'entrada, armari de 230x317cm, que consta d'una part amb dues caixes de 58cm de fons (amb 1 prestatge i 1 barra per caixa), i tres portes llises, 1 frontal amb una porta llisa (sense caixa). Tot muntat a 80cm de la paret per a poder-hi encabir l'hidrokit. Interiors de melamina estàndard, color a definir per la DF, i exterior de DM hidròfug per pintar. Frontisses de cassoleta i tiradors cilíndrics inox estàndard. Completament muntat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge 1-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge 2-2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge 2-3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EAQD0006 ut FF06: Moble de rebedor d'entrada, frontal de 230x70cm amb una porta llisa de DM per pintar, frontisses de cassoleta i tirador tipus cilíndrics inox estàndard. Detall segons planilles,

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge 1-1 i 1-4 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge 2-1 i 2-4 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge 3-1 i 3-4 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EASA62N3 u MA01: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 45, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters sud | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Trasters est | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trasters nord | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 EASA61N3 u MA02: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 45, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters nord | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | sala màquines | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | residus | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA BAIXA | | | | | |
| 6 | sala instal·laions | 1,000 | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EASA61N2 u MA03: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Pas | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Caixa escala | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 KADG1132 u MA04: Porta metàl·lica tipus ´´traster´´, de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters 1 a 8 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 4 | accés escala garatge | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | accés locals | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 EASA71N2 u MA05: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 2 | Badalot | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 12 FUSTERIA I MANYERIA
Titol 3 02 FUSTERIA EXTERIOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EAJ1P001 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-01<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm<br>- Buit d'obra de 90x250cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior. |

- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.
- Caixó de persiana monoblock tipus "SC CURVE PLUS C185 o equivalent" o equivalent, amb aïllament de poliestirè tipus Neopor o equivalent amb grafit i làmina insonoritzant, U=0,8 W/m2·K i Rw= 44(-2,-6)dB.
- Persiana enrotllable d'alumini perfilat 45.
- Totes les persianes motoritzades (motor inclòs) i amb regularitzador individual i centralitzat del mateix color que la fusteria, amb accés per manteniment des de l'interior.

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERTURA DRETA | | | | | | | |
| 2 | Planta primera | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta segona | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Planta tercera | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | OBERTURA ESQUERRA | | | | | | | |
| 6 | Planta primera | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Planta segona | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Planta tercera | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 EAJ1P002 u

FUSTERIA EXTERIOR PVC-02
Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm
- Buit d'obra de 90x230cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes
PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EAJ1P003 u

FUSTERIA EXTERIOR PVC-03
Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm
- Buit d'obra de 90x250cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes
PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.
- Caixó de persiana monoblock tipus "SC CURVE PLUS C185 o equivalent" o equivalent, amb aïllament de poliestirè tipus Neopor o equivalent amb grafit i làmina insonoritzant, U=0,8 W/m2·K i Rw= 44(-2,-6)dB.
- Persiana enrotllable d'alumini perfilat 45.
- Totes les persianes motoritzades (motor inclòs) i amb regularitzador individual i centralitzat del mateix color que la fusteria, amb accés per manteniment des de l'interior.

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERTURA DRETA | | | | | | | |
| 2 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | OBERTURA DRETA | | | | | | | |
| 6 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EAJ1P04A u

FUSTERIA EXTERIOR PVC-04A
Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x78 cm
- Buit d'obra de 90x78cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes
PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic

- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Maneta extraïble

VIDRE FINESTRES
Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
? Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 3,000 | |

5 EAJ1P04B u FUSTERIA EXTERIOR PVC-04B
Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x122 cm
- Buit d'obra de 90x122cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes
PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Maneta extraïble

VIDRE FINESTRES
Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 3,000 | |

6 EAJ1P005 u FUSTERIA EXTERIOR PVC-05
Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i





muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Balconera de dues fulles corredisses, de mides totals 200x230cm
- Buit d'obra de200x250cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes
PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,8 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.F
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.
- Caixó de persiana monoblock tipus "SC CURVE PLUS C185 o equivalent" o equivalent, amb aïllament de poliestirè tipus Neopor o equivalent amb grafit i làmina insonoritzant, U=0,8 W/m2·K i Rw= 44(-2,-6)dB-
- Persiana enrotllable d'alumini perfilat 45
- Totes les persianes motoritzades (motor inclòs) i amb regularitzador individual i centralitzat del mateix color que la fusteria, amb accés per manteniment des de l'interior.
- Inclou peça especial de solera per a mobilitat reduïda PMR

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta primera | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta segona | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta tercera | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 9,000 | |

7 EAJ1P006 u FUSTERIA EXTERIOR PVC-06
Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x120 cm
- Buit d'obra de 90x120cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes

PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.
- Persiana enrotllabled'alumini extruït tipus GRADUBLOCK o equivalent, amb sistema de lamel·les microperforades

VIDRE FINESTRES
Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46
- Radiació factor solar g=0,57

- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERTURA DRETA | | | | | | | |
| 2 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | OBERTURA ESQUERRA | | | | | | | |
| 6 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EAJ1P007 u FUSTERIA EXTERIOR PVC-07

Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x120 cm
- Buit d'obra de 90x120cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes

PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou peça especial amb reixeta interior per airejadors.

VIDRE FINESTRES
Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46, Translúcid
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta primera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta segona | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta tercera | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EAJ1P008 u FUSTERIA EXTERIOR PVC-08

Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm
- Buit d'obra de 90x230cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes

PERFILS



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou peça especial amb reixeta interior per airejadors.

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta primera | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta segona | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta tercera | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EAJ1P009 u FUSTERIA EXTERIOR PVC-09

Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x210 cm
- Buit d'obra de 90x250cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes

PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou peça especial amb reixeta interior per airejadors.

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | badalot | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAN514A0 ml Bastiment de base per a finestra amb llistó de fusta de 70x45cm, col·locat

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | criteri amidament (ut/llarg/ample/2) | | | | | | | |
| 2 | PVC01 | | 30,000 | 0,900 | 2,500 | 2,000 | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PVC02 | | 3,000 | 0,900 | 2,300 | 2,000 | 12,420 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PVC03 | | 6,000 | 0,900 | 2,500 | 2,000 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PVC04 A i B | | 3,000 | 0,900 | 2,300 | 2,000 | 12,420 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PVC05 | | 9,000 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | PVC06 | | 6,000 | 0,900 | 1,200 | 2,000 | 12,960 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | PVC07 | | 3,000 | 0,900 | 1,200 | 2,000 | 6,480 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | PVC08 | | 12,000 | 0,900 | 2,300 | 2,000 | 49,680 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | PVC09 | | 1,000 | 0,900 | 2,100 | 2,000 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Conjunt PVC entrada | | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 394,740

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 12 FUSTERIA I MANYERIA
Titol 3 03 MANYERIA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EB12MA05 ml

MA-05: Barrera de protecció de 90 cm d'alçada respecte el paviment acabat, formada per:
- Muntants verticals, cada 2 m, de perfil tubular d'acer galvanitzat en calent per inmersió de 120x55 cm de secció i 1,20 m d'alçada collats al canto de la llosa de formigó mitjançant pletina de 20x20 cm i 1 cm de gruix.
- 2 unitats de barrera biona fixada a muntants. Inclou dos peces expecials d'inici i final.
- Pletina inferior de protecció de caiguda tipus "motorista" des de cota de paviment fins a cota inferior de la barrera biona.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampa aparcament | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EB14B9KD m

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCALA | | | | | | | |
| 2 | Tram PSot-PB | | 1,000 | 2,300 | | | 2,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Tram PB-P1 | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,300

3 EB12MA07 ut

MA07: Conjunt barana metàl·lca en replà d'escala, de dimensions totals de 350x250cm, formada per bastidors amb perfil metàl·lic de #50.20, muntants verticals cada 110cm i travesser intermig a 1,20m, barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada sobre el forjat amb muntants verticals #50.20mm. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | replans escala P1, P2 i P3 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EB12MA08 m

Barana metàl·lica d'escala, d'acer galvanitzat, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #50.20, muntants verticals cada 140cm i barrots verticals de 12mm de diàmetre separats cada 10cm. Fixada lateralment a l'escala amb muntants verticals #50.20 i doble muntant vertical #50.20 als replans d'ull d'escala. El passamà serà de d.43mm d'acer inoxidable. Detalls segons planilles, a concretar a obra. Completament muntada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAM ESCALA | | | | | | | |
| 2 | | | 2,000 | 2,900 | | | 5,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 2,000 | 0,300 | | | 0,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Total TRAM=6,4ml | | | | | | | |
| 5 | TOTAL TRAMS 4 | | 3,000 | 6,400 | | | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | replà badalot | | 1,000 | 1,500 | | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 27,100

5 EB12M08B m

MA08B- Barana metàl·lica d'escala, d'acer galvanitzat, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #50.20, de forma trapezoidal amb muntants verticals cada 120cm i barrots verticals de 12mm de diàmetr separats cada 10cm. Fixada lateralment a l'escala amb muntants verticals #50.20 i doble muntant vertical #50.20 als replans d'ull d'escala. El passamà serà de d.43mm d'acer inoxidable. Detalls segons planilles, a concretar a obra. Completament muntada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram escala PS-PB | | 1,000 | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,800

6 EB12MA09 ut

MA-09: Barana safareig P2 i P3. Barana metàl·lica en pati interior, de dimensions totals 90x110cm, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #60.20 i barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada lateralment a la façana de SATE amb fixacions especials cantoneres tipus ISO CORNER d'EJOT o equivalents. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA 1 | | | | | | | |
| 2 | Obertures façana 90 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLANTA 2 | | | | | | | |
| 4 | Obertures façana 90 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA 2 | | | | | | | |
| 6 | Obertures façana 90 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 EB12MA9B ut

MA-09B: Barana safareig P2 i P3. Barana metàl·lica en pati interior, de dimensions totals 200x110cm, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #60.20 i barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada lateralment a la façana de SATE amb fixacions especials cantoneres tipus ISO CORNER d'EJOT o equivalents. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA 1 | | | | | | | |
| 2 | Obertures façana 200 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLANTA 2 | | | | | | | |
| 4 | Obertures façana 200 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PLANTA 2 | | | | | | | |
| 6 | Obertures façana 200 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EB12MA10 ut

MA-10: Barana safareig P2 i P3. Barana metàl·lica en pati interior, de dimensions totals 215x110cm, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #60.20 i barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada lateralment a la façana de SATE amb fixacions especials cantoneres tipus ISO CORNER d'EJOT o equivalents. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA 2 i PLANTA 3 | | | | | | | |
| 2 | Safareig (4 ut/planta) | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EB12MA11 m

MA-11: Barana balcons oest. Barana metàl·lica en balcons de façana oest, de longitud 1,95 + 6,02 +1,95 ml, formada per mòduls prefabricats a taller d'acergalvanitzat en calent i fixats mitjançant pletina i tac químic a cantells de forjat d'acord detall. (muntants de 60.10 mm cada 1,90 m,i passamà superior també de 60.10 mm, i perfils tubulars horitzontals de 60x40 mm, superior i inferior, per fixar el panell tipus FUNDERMAX o equivalent tipos FMX exterior NT o equivalent, color Africa Sahara o a definir per la DF, gruix de 10 mm, F Quality, acabat satinat en les dues cares, amb superfície acrili-poliuretà doblement endurit que li confereix una estabilitat al color i als agents externs, fixat a estructura barana mitjançant roblonsALU-INOX de la casa SFS o equivalents, lacats en el mateix color que el panel. Panell amb reacció al foc B-s2-d0 per a ús sever en exteriors.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA-11 | | | | | | | |
| 2 | Balcons Oest (total 3 ut) | | | | | | | |
| 3 | | | 3,000 | 6,030 | | | 18,090 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 6,000 | 1,950 | | | 11,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MA-12 | | | | | | | |
| 6 | PLANTES 2 i 3 | | | | | | | |
| 7 | | | 2,000 | 22,500 | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | MA-13 | | | | | | | |
| 9 | PLANTA PRIMERA (barana lateral) | | 1,000 | 1,400 | | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 76,190

10 EB12MA14 ut

MA-14: Tancament de gelosia metàl·lica de dimensiosn totals 584x185cm, formada per muntants d'acer quadrat 100.2 i panells amb marc d'acer, verticals perfil L.40 i horitzontals perfil quadrat 40.2 i patró de malla tipus 66.23.2.2. Protecció mitjançant recobriment de resines de polièster i pigments curats al forn. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EARAA000 u

MA15: Porta basculant de garatge, de dimensions 365x250cm, i tarja fixe superor de 365x45cm, prelleva de compensació per contrapesos, formada per xapa plegada d'acer galvanitzat, de textura acanalada amb acabat prelacat de color i obertura automàtica amb equip de motorització hidràulic, fotocèl·lula de seguretat i mecanismes, tirants de subjecció, pany i agafador a dues cares. Model a concretar per la DF. Completament muntada i en funcionament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | porta garatge | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EA1JMA16 u

MA-16: Conjunt fusteria entrada, d'acer, formada per 1 porta batent de 90x220cm, fixe lateral de 125x220cm i fixe superior de 220x55cm. Dimensions totals de 220x275cm. Bastiment de base d'acer, elements d'estanquitat i accessoris homologats, grapes de fixació, segellat perimetral de juntsmitjançant un cordó de silicona. Detall segons planilles i a concretar a obra.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | vestíbul entrada | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 EA1JMA17 u

MA-17: Conjunt de fusteria d'acer de vestíbul d'entrada formada per 1 fixe de dimensions totals de 385x275cm. Bastiment de base d'acer, elements d'estanquitat i accessoris homologats, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant cordó de silicona. Detalls a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | vestíbul entrada | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EAQDM18 ut

MA-18: Conjunt de porta metàl·lica de planxa pintada, color a escollir, prèvia imprimació, formada per 1 fulla batent per a una llum de 85x210cm, 1 tarja fixe lateral de 85x210cm, 1 tarja fixe superior de dimensions 185x65cm, tapajunts vertical metàl·lic de 5x275cm. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Sala instal·lacions | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 F6A2MA19 ut

MA-19: Tancament de ventilació d'aparcament sota banc d'obra, de lames hortizontals d'acer, de dimensions totals de 80x45cm la unitat, format per un marc perimetral amb perfil metàl·lic L.50, i lames horitzontals amb perfil Z. Segons detalls de planilles i a concretar a obra.

Reixa ventilacions parking (bancs)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Banc jardineta | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 EARAMA20 ut

MA-20: Conjunt de 2 portes de comptadors d'electricitat, formada per safates de 50cm d'alçada sobre marc de suport de 40x40mm. Tot galvanitzat per pintar. Panys de companyia. Dimensions finals segons proposta de la companyia subministradora.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Comptadors | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EARAMA21 ut

MA-21: Conjunt de 2 portes d'armari de telecos i d'armari de fotovoltaica formada per safates de 50cm d'alçada sobre marc de suport de 40x40mm. Tot galvanitza per pintar. Panys de companyia. Dimensions finals segons proposta de la companyia subministradora. Inclou visera de xapa d'acer de 2mm de gruix lacada al forn de color a definir per la DF, de dimensions 80+250+40mm de desenvolupament.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA COBERTA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EARAMA22 ut MA-22: Sobreeixidor de xapa metàl·lica d'acer inoxidable de 3mm de gruix i 50cm de longitud, amb dos plecs, formant una U de 60+200+60mm amb goetró.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrasses P1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Coberta | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Badalot | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,000

19 EB12MA23 ut MA-23: Vidre fix divisòria terrases, de 145x270cm de vidre laminat 5+5mm butiral blanc amb cantells polits, col·locats amb perfils U d'acer inoxidables de 25x25mm fixat a llosa de formigó. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrasses P2 i P3 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EE4Z6N09 u MA-24: Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, de 600x600 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 EAQDMA25 ut MA-25: Conjunt porta metàl·lica d'acer galvanitzat, revestida de planxa pintada, color a escollir, prèvia imprimació, formada per 1 fulla batent per una llum de 80x210cm, 1 tarja fixe superior de dimensions 80x75cm, tapajunts vertical metàl·lic de 5x285cm. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 G6A19405 ml MA-26: Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Mitjera veí oest | | 1,000 | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

23 E55371Z1 u AL-01: Lluernari de dimensions totals de 345x240cm format per estructura de suport amb perfil quadrat d'acer 60.5, fixat lateralment a mur de bloc de formigó massissat amb armadura horitzontal i vertical. Perfils d'alumini tipus serie 2300 de cortizo o equivalent, color a definir per la DF, i vidre laminat 5+5 amb butiral translúcid i cantells polits. Gelosia de lames d'alumini tiùs HR de Gimenez Ganga o equivalent, de color a definir per la DF, de dimensions 122x240cm fixada lateralment a mur de bloc de formigó massissat, col·locada a la part alta del lluernari per evitar entrada d'aigua. Inclou peces de remat. Detalls segons planilles i a concretar a obra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patis | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 EB12VI01 ut VI-01: Frontal de dutxa tipus NARAY de Roca o equivalent, de mides 100x195, formada per 1 fulla corredera+1 fulla fixa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMPARES DUTXES | | | | | | | |
| 2 | VI-01 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 EB12VI02 ut VI-02: Frontal de dutxa tipus NARAY de Roca o equivalent, de mides 180x195, formada per 1 fulla corredera+1 fulla fixa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMPARES DUTXES | | | | | | | |
| 2 | VI-02 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

26 EAS10102 ut Reixeta de ventil·lació de lames metàl·liques, amb marc perimetral, de dimensions 20xx400cm, per encastar a obra, col·locada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters (2 ut/traster) | | | | | | | |
| 3 | Trasters 9-10-11 | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trasters 1 a 8 | | 2,000 | 8,000 | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 22,000

27 EAS10103 ut Reixeta intumescent de ventil·lació de lames metàl·liques, amb marc perimetral, de dimensions 20xx400cm, per encastar a obra, col·locada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Trasters (2 ut/traster) | | | | | | | |
| 3 | Trasters sud | | 2,000 | 9,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trasters est | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Trasters nord | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 32,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 12 | FUSTERIA I MANYERIA |
| Titol 3 | 04 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0112 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de fusteria i manyeria |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 13 EQUIPAMENT
Titol 3 01 CAMBRES HIGIÈNIQUES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EJ14BC1Q | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa amortiguada, cisterna 5L amb doble polsador i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model tipus Debba de Roca o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS (4 ut/planta) | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | EJ12P8CQ | u | Plat de dutxa rectangular, extrapla, de 1800x800 mm, de color blanc,acbat texturitzat, tipus Terran Basic de Roca o equivalent, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclou subministrament i col·locació de conjunt d'aixeta monocomandament, d'acer inoxidable, cromada, amb braç de dutxa de paret tipus barra, suport, toma d'aigua i dutxa de mà amb 3 funcions, tipus Alfa de Roca o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS (2 ut/planta) | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | EJ12P8CK | u | Plat de dutxa rectangular, extrapla, de 1000x800 mm, de color blanc,acbat texturitzat, tipus Terran Basic de Roca o equivalent, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclou subministrament i col·locació de conjunt d'aixeta monocomandament, d'acer inoxidable, cromada, amb braç de dutxa de paret tipus barra, suport, toma d'aigua i dutxa de mà amb 3 funcions, tipus Alfa de Roca o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS (2 ut/planta) | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | EJ13B813 | u | Lavabo mural/sobremoble de porcellana esmaltada, senzill, de dimensions 600x490, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Model tipus Inspira de Roca o equivalent. Inclou subminsitrament i col·locació d'aixeta monocomandament, per a muntar sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable, cromada, tipus ALFA de Roca o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS (4 ut/planta) | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | EJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclòs aixeta |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Previsió serveis comuns | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 13 EQUIPAMENT
Titol 3 02 CUINES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Q71F111 | m | Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat, segons detall en plànols. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge tipus | | 2,000 | 2,500 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 1,000 | 0,600 | | | 0,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | RESTA HABITATGES (5,6ml) | | 11,000 | 5,600 | | | 61,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 67,200

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | EQ811A01 | u | Cuina d'electricitat amb quatre focs i forn multifunció incorporat, encimera encastable 60cm,i forn encastable 60cm, totalment col·locat, muntat i provat. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | EQ880002 | u | Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | E1514001 | ml | Taulell-encimera de cuina amb taulell HPL termoresistent i higiènic, de 4cm de gruix tipus Küük Rural o equivalent, 60cm de fondària i inclòs sòcol frontal de fins a 50cm. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuina tipus | | 2,000 | 2,500 | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 1,000 | 0,600 | | | 0,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 1,800 | | | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | RESTA CUINES (7,4ml) | | 11,000 | 7,400 | | | 81,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 88,800

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | EJ18LFAC | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, inclòs aixeta. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 13 EQUIPAMENT
Titol 3 03 BÚSTIES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | EQ611001 | u | Bústia de planxa d'acer inoxidable de construcció industrialitzada i normalitzada, tipus HABITAT H8300 d'Arregui o equivalent, fixada mecànicament al parament, inclòs material de suportació, tapajunts d'acer inoxidable satinat i gravat amb 5-10 caràcters. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | comunitat | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 13 EQUIPAMENT
Titol 3 04 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0113 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'equipaments |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 14 PINTURA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb segell Eco Label, amb una capa segelladora i dues d'acabat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitació 1 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Habitació 2 | | 1,000 | 2,700 | 3,750 | | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Estar-menjador-cuina | | 1,000 | 3,250 | 8,000 | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Rebedor | | 1,000 | 3,000 | 1,600 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Pas | | 1,000 | 1,900 | 1,200 | | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Safareig | | 1,000 | 1,200 | 2,500 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bany | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | 1,000 | 1,800 | 1,600 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Habitatge 1-2 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Habitació 1 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Habitació 2 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Habitació 3 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Estar-menjador-cuina | 1,000 | 3,200 | 7,700 | 24,640 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Rebedor | 1,000 | 2,400 | 4,800 | 11,520 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Pas | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,150 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Bany | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Habitatge 1-3 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Habitació 1 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Habitació 2 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Habitació 3 | 1,000 | 2,650 | 3,750 | 9,938 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Estar-menjador-cuina | 1,000 | 3,150 | 7,700 | 24,255 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Rebedor | 1,000 | 2,500 | 3,150 | 7,875 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Pas | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 6,960 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,150 | 2,580 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Bany | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Habitatge 1-4 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Habitació 1 | 1,000 | 2,700 | 3,750 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Habitació 2 | 1,000 | 2,700 | 3,750 | 10,125 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Estar-menjador-cuina | 1,000 | 3,150 | 8,050 | 25,358 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Rebedor | 1,000 | 3,000 | 1,600 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Pas | 1,000 | 1,900 | 1,200 | 2,280 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Safareig | 1,000 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Bany | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | | 1,000 | 1,800 | 1,600 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Zones Comuns | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 39 | | 1,000 | 2,500 | 5,200 | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | | 1,000 | 2,500 | 1,900 | 4,750 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | | 1,000 | 2,450 | 3,500 | 8,575 | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Total P.TIPUS= 302,41m2 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 43 | RESTA PLANTES | 2,000 | 302,410 | | 604,820 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | PINTAT DE TABIQUES | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 46 | P.TIPUS | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Habitatge 1-1 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 48 | estar-menjador-cuina | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | | 1,000 | 4,000 | 0,500 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | Habitatge 1-1 | | | | | |
| 51 | estar-menjador-cuina | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | | 1,000 | 3,600 | 0,500 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Habitatge 1-3 | | | | | |
| 54 | estar-menjador-cuina | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | | 1,000 | 3,600 | 0,500 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | Habitatge 1-4 | | | | | |
| 57 | estar-menjador-cuina | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | | 1,000 | 4,000 | 0,500 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | Zones comuns | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | escala | 1,000 | 3,500 | 0,500 | 1,750 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | | 1,000 | 2,500 | 0,500 | 1,250 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Total P.TIPUS=12,2m2 | | | | | |
| 63 | RESTA PLANTES | 2,000 | 12,200 | | 24,400 | C#*D#*E#*F# |
| 65 | PLANTA BADALOT | | | | | |
| 66 | caixa escala | 1,000 | 4,200 | 2,500 | 10,500 | C#*D#*E#*F# |
| 67 | sala nstal·lacions badalot | 1,000 | 2,500 | 4,300 | 10,750 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | PLANTA BAIXA | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | escala pk | 1,000 | 5,500 | 1,000 | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | | 1,000 | 1,600 | 1,400 | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | vestíbul escala | 1,000 | 7,900 | 2,500 | 19,750 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | escala | 1,000 | 4,000 | 2,400 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | armari aigua | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 3,960 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | armari elec. | 1,000 | 4,000 | 2,500 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Pintat exterior s. cel ras | | | | | |
| 78 | PLANTA BAIXA | | | | | |
| 79 | Franja davant locals | 1,000 | 20,500 | 1,000 | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | Franja façana nord | 1,000 | 7,800 | 0,800 | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | porxo davant entrada | 1,000 | 1,600 | 2,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | Pintat exterior tabiques | | | | | |
| 84 | PLANTA BAIXA | | | | | |
| 85 | Façana nord | 1,000 | 23,500 | | 23,500 | C#*D#*E#*F# |
| 86 | porxo sud | 1,000 | 9,500 | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 87 | porxo oest | 1,000 | 20,500 | | 20,500 | C#*D#*E#*F# |
| 88 | locals | 1,000 | 20,000 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.120,761

2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb segell Eco Label, amb una capa segelladora i dues d'acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA TIPUS | | | | | | | |
| 2 | Habitatge 1-1 | | | | | | | |
| 3 | Habitació 1 | | 2,000 | 2,700 | 2,500 | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 2,000 | 3,750 | 2,500 | | 18,750 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Habitació 2 | | 2,000 | 2,700 | 2,500 | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 2,000 | 3,750 | 2,500 | | 18,750 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | estar-habitació | | 1,000 | 3,850 | 2,500 | | 9,625 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | estar (f.nord) | | 1,000 | 3,250 | 2,500 | | 8,125 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | estar (f.est) | | 1,000 | 8,000 | 2,500 | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 1,000 | 3,000 | 2,500 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | pas | | 2,000 | 5,700 | 2,500 | | 28,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 1,000 | 0,500 | 2,500 | | 1,250 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | entrada | | 1,000 | 1,600 | 2,500 | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | armari | | 2,000 | 1,000 | 2,500 | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 2,000 | 0,600 | 2,500 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Habitatge 1-2 | | | | | | | |
| 18 | Habitacions | | 6,000 | 2,650 | 2,500 | | 39,750 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | 6,000 | 3,750 | 2,500 | | 56,250 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Rebedor | | 1,000 | 5,000 | 2,500 | | 12,500 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | 1,000 | 2,500 | 2,500 | | 6,250 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | 1,000 | 3,500 | 2,500 | | 8,750 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | pas | | 1,000 | 6,000 | 2,500 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | | | 1,000 | 8,300 | 2,500 | | 20,750 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | EMC (habitació) | | 1,000 | 3,850 | 2,500 | | 9,625 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | EMC (f. sud) | | 1,000 | 3,200 | 2,500 | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | EMC (f.est) | | 1,000 | 7,700 | 2,500 | | 19,250 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | cuina | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | | | 1,000 | 2,700 | 2,500 | | 6,750 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Habitatge 1-3 | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Habitacions | | 6,000 | 2,650 | 2,500 | | 39,750 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | | | 6,000 | 3,750 | 2,500 | | 56,250 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Rebedor | | 1,000 | 3,100 | 2,500 | | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | | | 1,000 | 2,500 | 2,500 | | 6,250 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | pas | 1,000 | 6,000 | 2,500 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | | 1,000 | 8,300 | 2,500 | 20,750 | C#*D#*E#*F# |
| 39 | EMC (habitació) | 1,000 | 3,850 | 2,500 | 9,625 | C#*D#*E#*F# |
| 40 | EMC (f. sud) | 1,000 | 3,100 | 2,500 | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 41 | EMC (f.oest) | 1,000 | 7,700 | 2,500 | 19,250 | C#*D#*E#*F# |
| 43 | cuina | 1,000 | 3,100 | 2,500 | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 44 | | 1,000 | 2,700 | 2,500 | 6,750 | C#*D#*E#*F# |
| 45 | Habitatge 1-4 | | | | | |
| 46 | Habitació 1 | 2,000 | 2,700 | 2,500 | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | | 2,000 | 3,750 | 2,500 | 18,750 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Habitació 2 | 2,000 | 2,700 | 2,500 | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | | 2,000 | 3,750 | 2,500 | 18,750 | C#*D#*E#*F# |
| 50 | estar-habitació | 1,000 | 3,850 | 2,500 | 9,625 | C#*D#*E#*F# |
| 51 | estar (f.nord) | 1,000 | 3,250 | 2,500 | 8,125 | C#*D#*E#*F# |
| 52 | estar (f.est) | 1,000 | 8,000 | 2,500 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 53 | cuina | 1,000 | 3,100 | 2,500 | 7,750 | C#*D#*E#*F# |
| 54 | | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 55 | pas | 2,000 | 5,700 | 2,500 | 28,500 | C#*D#*E#*F# |
| 56 | | 1,000 | 0,500 | 2,500 | 1,250 | C#*D#*E#*F# |
| 57 | entrada | 1,000 | 1,600 | 2,500 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 58 | armari | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 59 | | 2,000 | 0,600 | 2,500 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 60 | Zones Comuns | 2,000 | 5,000 | 2,500 | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 61 | | 2,000 | 8,800 | 2,500 | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 62 | Total P.TIPUS=800,00ml | | | | | |
| 63 | RESTA PLANTES | 2,000 | 800,000 | | 1.600,000 | C#*D#*E#*F# |
| 66 | PLANTA SOTERRANI | | | | | |
| 67 | Mur sud | 1,000 | 27,500 | 2,500 | 68,750 | C#*D#*E#*F# |
| 68 | Trasters sud | 2,000 | 27,500 | 2,550 | 140,250 | C#*D#*E#*F# |
| 69 | Divisòries trasters sud | 16,000 | 2,000 | 2,550 | 81,600 | C#*D#*E#*F# |
| 70 | Mitjera sud-est | 1,000 | 12,000 | 2,600 | 31,200 | C#*D#*E#*F# |
| 71 | Trasters sud-est | 2,000 | 10,000 | 2,600 | 52,000 | C#*D#*E#*F# |
| 72 | | 8,000 | 2,500 | 2,600 | 52,000 | C#*D#*E#*F# |
| 73 | Mitjera oest | 1,000 | 39,500 | 2,600 | 102,700 | C#*D#*E#*F# |
| 74 | Mur nord | 1,000 | 23,000 | 2,600 | 59,800 | C#*D#*E#*F# |
| 75 | Trasters nord-oest | 4,000 | 9,800 | 2,600 | 101,920 | C#*D#*E#*F# |
| 76 | Trasters nord-oest-pas | 2,000 | 6,500 | 2,600 | 33,800 | C#*D#*E#*F# |
| 77 | Divisòries trasters nord-oest | 13,000 | 2,800 | 2,600 | 94,640 | C#*D#*E#*F# |
| 78 | Portes pas residus | 4,000 | 1,400 | 2,600 | 14,560 | C#*D#*E#*F# |
| 79 | Pas garatge-trasters | 2,000 | 7,000 | 2,600 | 36,400 | C#*D#*E#*F# |
| 80 | pas sala maquines-ascensor | 1,000 | 8,500 | 2,600 | 22,100 | C#*D#*E#*F# |
| 81 | Pas-caixa escala | 1,000 | 1,800 | 2,600 | 4,680 | C#*D#*E#*F# |
| 82 | pas-garatge | 1,000 | 1,500 | 2,600 | 3,900 | C#*D#*E#*F# |
| 83 | esterior sala màquines | 1,000 | 9,500 | 2,600 | 24,700 | C#*D#*E#*F# |
| 84 | | 1,000 | 3,400 | 2,600 | 8,840 | C#*D#*E#*F# |
| 85 | interior sala màquines | 2,000 | 7,300 | 2,600 | 37,960 | C#*D#*E#*F# |
| 86 | | 2,000 | 5,500 | 2,600 | 28,600 | C#*D#*E#*F# |
| 87 | Trasters nord-est | 5,000 | 7,500 | 2,600 | 97,500 | C#*D#*E#*F# |
| 88 | Divisòries trasters nord-est | 14,000 | 2,600 | 2,600 | 94,640 | C#*D#*E#*F# |
| 89 | pas trasters nord-est-caixa escala | 1,000 | 5,400 | 2,600 | 14,040 | C#*D#*E#*F# |
| 90 | pas-TP8 | 1,000 | 3,000 | 2,600 | 7,800 | C#*D#*E#*F# |
| 91 | pas-TP11 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 92 | pas-màquines | 1,000 | 1,200 | 2,600 | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 93 | Interior caixa escala | 2,000 | 5,400 | 2,600 | 28,080 | C#*D#*E#*F# |
| 94 | | 1,000 | 4,200 | 2,600 | 10,920 | C#*D#*E#*F# |
| 95 | | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 96 | | 1,000 | 1,200 | 2,600 | 3,120 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | PLANTA COBERTA | | | | | |
| 99 | caixa escala | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 100 | | 2,000 | 4,100 | 2,700 | 22,140 | C#*D#*E#*F# |
| 101 | sala instal·lacions badalot | 2,000 | 4,500 | 2,700 | 24,300 | C#*D#*E#*F# |
| 102 | | 2,000 | 4,300 | 2,700 | 23,220 | C#*D#*E#*F# |
| 104 | PLANTA BAIXA | | | | | |
| 105 | | 2,000 | 5,500 | 3,000 | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 106 | | 2,000 | 4,500 | 3,000 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 107 | armari aigua | 2,000 | 1,800 | 3,750 | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 108 | | 2,000 | 2,200 | 3,750 | 16,500 | C#*D#*E#*F# |
| 109 | armari elev. | 2,000 | 4,000 | 3,750 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 110 | | 2,000 | 2,500 | 3,750 | 18,750 | C#*D#*E#*F# |
| 112 | PATIS/SAFAREIG | | | | | |
| 113 | laterals | 4,000 | 2,600 | 9,000 | 93,600 | C#*D#*E#*F# |
| 115 | interior coronament coberta | 4,000 | 2,200 | 1,000 | 8,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3.991,730

3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb segell Eco Label, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBRE ARREBOSSAT EXTERIOR | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Baranes terrasses P1 | | 1,000 | 23,000 | 1,000 | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 1,400 | 1,000 | | 1,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | FAÇANA EST | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 5 | locals | | 1,000 | 23,400 | 4,100 | | 95,940 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | lateral rampa | | 1,000 | 9,200 | 5,500 | | 50,600 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | PLANTA 1 | | | | | | | |
| 9 | barana patis/safareig | | 4,000 | 2,200 | 1,800 | | 15,840 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 11 | SOBRE ARERBOSSAT INTERIOR | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | PLANTA SOTERRANI | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Interior caixa escala | | 2,000 | 5,400 | 2,600 | | 28,080 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | 1,000 | 4,200 | 2,600 | | 10,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 1,000 | 2,000 | 2,600 | | 5,200 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 1,000 | 1,200 | 2,600 | | 3,120 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | PLANTA BAIXA | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Tancament escala garatge | | 1,000 | 6,500 | 3,000 | | 19,500 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | | 1,000 | 2,700 | 3,000 | | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | | | 1,000 | 1,200 | 3,000 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | | | 2,000 | 3,000 | 3,000 | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | 1,000 | 2,500 | 3,000 | | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | rampa garatge | | 2,000 | 16,000 | 3,000 | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | | | 2,000 | 4,200 | 3,000 | | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | PLANTA COBERTA | | | | | | | |
| 28 | patis | | 4,000 | 3,000 | 1,500 | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | | | 4,000 | 3,400 | 1,500 | | 20,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 456,400

4 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt acrílic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA DE 80cm | | | | | | | |
| 2 | Fulla (2 cares) | | 2,000 | 0,800 | 2,100 | | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | bastiment (ample promig 15cm) | | 2,000 | 2,100 | 0,150 | | 0,630 | C#*D#*E#*F# |







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 1,000 | 0,800 | 0,150 | 0,120 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Total PORTA 80cm=4,09m2 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 7 | PORTA DE 90CM | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Fulla (2 cares) | 2,000 | 0,900 | 2,100 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Bastiment (ample promig 15cm) | 2,000 | 2,100 | 0,150 | 0,630 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | 1,000 | 0,900 | 0,150 | 0,135 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Total PORTA 90cm=4,55m2 | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 13 | TOTAL UT. PORTES 80cm=54ut | 53,000 | 4,090 | | 216,770 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 15 | TOTAL UT.PORTES 90cm=12ut | 11,000 | 4,550 | | 50,050 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | MOBLE ARMARI F04 | | | | | |
| 18 | Pintat portes interior i exterior. 3 ut | 6,000 | 2,700 | 3,120 | 50,544 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | MOBLE ARMARI F05 | | | | | |
| 21 | Pintat portes interior i exterior. 3 ut | 6,000 | 2,700 | 3,170 | 51,354 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | MOBLE ARMARI F06 | | | | | |
| 24 | Pintat portes interior i exterior. 6ut | 12,000 | 2,700 | 0,700 | 22,680 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 400,053

5 E898K000 ml Suplement franja gris i línia vermella en garatrges

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Perímetres zona parking | | | | | | | |
| 3 | nord | | 1,000 | 9,700 | | | 9,700 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 9,500 | | | 9,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | sud | | 1,000 | 24,500 | | | 24,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | est | | 1,000 | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | oest | | 1,000 | 29,500 | | | 29,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 86,700

6 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTERRANI | | | | | | | |
| 2 | Pintat delimitació places | | | | | | | |
| 3 | Places sud | | 1,000 | 24,500 | | | 24,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 8,000 | 4,600 | | | 36,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Places centrals | | 5,000 | 12,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 3,000 | 11,500 | | | 34,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | motos nord | | 1,000 | 8,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 8,000 | 2,500 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Places nord-oest | | 1,000 | 10,000 | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 2,000 | 4,000 | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 213,800

7 FBA1E300 ut Pintat sobre paviment de marca vial de numeració, per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 80x80cm, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Numeració places cotxes | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porta escala soterrani | | 1,000 | 2,000 | 0,900 | 2,100 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,780

9 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA-08 (pintat ddues cares) | | | | | | | |
| 2 | TRAM ESCALA | | | | | | | |
| 3 | | | 4,000 | 2,900 | 1,000 | | 11,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 4,000 | 0,300 | 1,000 | | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Total TRAM=12,80m2 | | | | | | | |
| 6 | TOTAL TRAMS 4 | | 3,000 | 6,400 | | | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | replà badalot | | 1,000 | 1,500 | 1,000 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | MA-08B (pintat dues cares) | | | | | | | |
| 9 | Tram escala PS-PB | | 2,000 | 1,800 | 1,000 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 37,100

10 IMPR0114 pa Imprevistos a justificar en capítol de pintura

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 15 ASCENSOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EL261156 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg), de 5 parades (recorregut 13 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral telescòpica de 2 fulles d'acer inoxidable, EI-60, de mides de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles telescòpiques d'acer inoxidable, EI-60, de qualitat bàsica de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ascensor | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 IMPR0115 pa Imprevistos a justificar en capítol d'ascensor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 18 JARDINERIA
Titol 3 01 PREPARACIÓ DE LA BASE DE PLANTACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FD5L1H81FD6S m2 Capa de protecció i drenatge per a coberta enjardinada intensiva consistent en el següents elements: manta protectora i retenedora SSM45 o equivalent, capa de drenatge FD40 o equivalent i feltre protector superficial SF o equivalent, mesurat com a superfície acabada, descomptant els solapaments que seran del 5% en el cas de la capa drenant i del 10% en el cas dels feltres geotèxtils.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | | 232,500 | | | 232,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | jardinera passatge | | | 36,500 | | | 36,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 269,000

2 FD5L1H81PC m Suministrament i instal·lació de perfil d'alumini de 150mm d'altura segons detall, per la fixació i protecció de les làmines impermeabilitant, manta protectora i feltre de separació, collada a la paret perimetral cada 20cm mitjançant cargols d'acer i arandeles de junta de cautxú, inclosos els tacs escaients pel formigó o la paret perimetral, inclosos els accessoris per les cantonades i la connexió de juntes segons les especificacions del fabricant.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | 62,000 | | | | 62,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | jardinera passatge | | 18,700 | | | | 18,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 110,700

3 FR3P2153 m3 Subministrament, estesa i reperfilat manual en coberta de terra vegetal de jardineria de categoria alta a base de sorra volcànica i matèria orgànica vegetal, tipus BVM-2 80/20 o equivalent, apta per a cobertes enjardinades semi extensives segons NTJ 11I, subministrada en sacs de 0,8 m3 amb l'ajut de camió-ploma o grua fixa d'obra (inclòs) i mesurat sobre perfil acabat, post-assentament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | 1,150 | 232,500 | | 0,300 | 80,213 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | jardinera passatge | | 1,150 | 36,500 | | 0,800 | 33,580 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 113,793

4 FJSDDREC u Pericó rectangular de polipropilè de 40x40cm i tapa de reixeta, sense fons, per a punt de drenatge o de control de reg de cobertes enjardinades, reposant directament sobre la capa alveolar de dreantge i amb reblert lateral amb grava fina, sorra rentada o ull de perdiu, segons especificacions.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexions a baixants | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | pericons de control del reg | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 18 JARDINERIA
Titol 3 02 XARXA DE REG

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sala programador - coberta superior | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | sala programador - jardinera passatge | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PG33-E6QN m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sala programador - coberta superior | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | sala programador - jardinera passatge | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 PFB4-DW5R m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sala programador - coberta superior | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | sala programador - jardinera passatge | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 PN33-AOD9 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 " ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FJS1UZ01 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 18 JARDINERIA
Titol 3 03 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 IMPR0118 pa Imprevistos a justificar en capítol de jardineria







AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 01 ESCOMESA SANEJAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 ED70CL03 u Connexió del sanejament de l'edifici al clavegueram general, inclòs demolició i reposició de paviments existents i excavació i reblert de rases.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total | |
| 2 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 2DB18FOR u Pou sec circular de registre de diàmetre 90 cm, de 3,0 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim, paret per a pou circular de D=100 cm, amb peces de formigó prefabricat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre.
En la connexió a les canonades de xarxa, s'inclou tub de registre de diàmetre 200mm per a manteniment amb tap en la seva part superior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G21YD320 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ED7FT550 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, embegut en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 ED7K597S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=160 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa sanejament residual | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 ED7K6B7S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=200 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/AWADUKT PP o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa sanejament pluvial | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 ED500012 u Sifó de polipropilé registrable de 200 mm. de diàmetre, penjat del sostre i/o paret, incloent soportacions, fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa sanejament residual | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ED500011 u Sifó de polipropilé registrable de 160mm. de diàmetre, penjat del sostre i/o paret, incloent soportacions, fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa sanejament residual | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 ED500013 u Antirretorn DN 160 suspés, completament col·locat i probat
S'incorporen suports amb fixacions i material necessari per la seva correcta instal·lació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa sanejament residual | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 ED500014 u Antirretorn DN 200 suspés, completament col·locat i probat.
S'incorporen suports amb fixacions i material necessari per la seva correcta instal·lació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa sanejament residual | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 02 ESCOMESA ELÈCTRICA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FDK262XX u Formació d'arqueta d'instal·lacions suspesa en forjat amb cota de replanteig a paviment, construïda mitjançant arqueta de formigó prefabricat de 70x70x65 de dimensions exteriors i 5cm de gruix, suportada per bastidor de perfils d'acer laminat S275JR tipus L ancorats a cèrcol de forjat. Inclou bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil recolzada, pas lliure 700x700mm i classe B125 segon norma UNE-EN 124 col·locat amb morter.







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomeses | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.
Alçada marc mínima de 10cm.
Completament instal·lada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arqueta suspesa | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EF22LE11 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN= 125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment.
Inlcou colzes i accessoris per a estar completament instal·lat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa CGP1 | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Escomesa CGP2 | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Entrada escomesa CGP1 | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entrada escomesa CGP2 | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 68,000

4 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa CGP1 | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Escomesa CGP2 | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Entrada escomesa CGP1 | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Entrada escomesa CGP2 | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomeses electricitat | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 03 ESCOMESA FONTANERIA

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EDKZHJB3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x750 mm i classe C-250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ED352775 u Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN11AS84 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ENE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment.
Inclou suportació amb abraçadores isofòniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 EFQ324EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 EJ622SAL u Descalcificador de baix consum SIMPLEX 150L 11/4, amb un sistema compost per ampolla de poliester reforçat amb fibra de vidre, muntat sobre bancada.
S'inclou FILTRE CINTROPUR NW-400 10BAR 11/2



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



Posta en marxa inclosa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EN423697 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EJ5222J3 u Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació lateral inferior, per a 18 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EB926GA3 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJ2Z1111 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

12 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Locals comercials | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | S. comuns | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EN745C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges i locals | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 EN746C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EN811677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges i locals | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serveis comuns i reg | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 EN821697 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 04 ESCOMESA PCI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa entrada PCI | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | (40cm enfora i 40cm fondaria) | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa entrada PCI | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | (40cm enfora i 40cm fondaria) | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEs | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomeses PCI | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 05 ESCOMESA TELECOMUNICACIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa entrada telecomunicacions | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Arqueta exterior | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa entrada telecomunicacions | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Arqueta exterior | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 UO001ARQ Ut Pericó d'entrada 400 x 400 x 600 mm.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 UO004EXT ML Canalització externa des de pericó a punt d'entrada general, formada per 4 tubs de PVC de 63 mm de diàmetre.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 06 POSTA A TERRA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | | 26,000 | 4,000 | | | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 40,000 | 3,000 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Muntant a PB | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | (per un valor mínim de 5 ohms) | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 227,000

2 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquetes piquetes | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EDKZH5C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquetes piquetes | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | A justificar | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | (per un valor mínim de 5 ohms) | | | | | | | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 EGD122XX u Punts de connexió amb soldadura aluminotèrmica o autògena per la connexió de la xarxa de terra a estrucutra metàl·lica edifici.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xarxa de terres | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 07 ESCOMESA REG

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EFB17652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EN115674 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ED352775 u Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EDKZHJB3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x750 mm i classe C-250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EN811594 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 01 ESCOMESES
Titol 3 08 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0201 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'escomeses |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 3 (1) 01 AIGÜES PLUVIALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | ED7K6B7S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=200 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/AWADUKT PP o equivalent. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 ED7K597S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=160 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 83,000 | | | | 83,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 83,000

3 ED7K587S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=125 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.
Inclou taps a coberta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 48,000 | | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 ED7K577S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.

Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 53,000 | | | | 53,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 58,000 | | | | 58,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P3 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | P3-PC | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 190,000

5 ED5EA01C u Canal de formigó polimèric de 10 cm d'amplària, amb reixeta de fosa, totalment instal.lat i connectat a la xarxa d'evacuació.
Marca/Model: ACO-DRAIN/SELF100 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrada rampa aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EE618XXG m2 Aïllament acústic per a col·lectors suspesos, per baixants format per làmines de Geoplom.
Marca/Model: TECNOGZ/GEOPLOM o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB interior zona locals | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P3 interior habitatges | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 55,000

7 EE618PRO u Probes d'estanquïtat de la instal·lació de sanejament pluvial seguint la normativa específica del CTE HS5.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FJT21SOB u Sobreeixidor en coberta de diàmtre DN 160 realitzat amb PVC-U.
El sobreeixdor sobresortirà 5 cm com a mínim de la cara exterior del parament vertical i disposar-se amb una pendent favorable per la seva evacuació.
Completament instal·lat i probat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |





TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 E5ZHACO6 u Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb Ø215 mm de diàmetre i diverses altures en funció de l'diàmetre de l'embornal en què va muntat: per embornals DN70 / 100, altura fixa de 90mm; per embornals DN125 / DN150 alçada variable entre 80-85mm. reixa tipus paragravilla amb ranura de 14mm de pas d'aigua, apta per a classe de càrrega H1,5, d'acord amb normativa A-1253. Pes: 2,34 kg Article: 70001002

Inclou Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012

col.locada amb fixacions mecàniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta sobre trasters | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta coberta | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Planta badalot | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 E5ZHACO7 m Conjunt de canal de drenatge ACO SELF 100 H55 de formigó polímer amb reixa tipus passarel·la amb microgrip de Polipropilè de classe de càrrega A15 segons EN1433. amb sistema de fixació per pestanya. Amb una secció interior de 38 cm². Amb premarca de sortida vertical DN / OD 110. Longitud total 1000, altura exterior 55 mm i amplària exterior 118 mm. Ample interior nominal 98 mm. Pes: 5,53 kg. Article: 00304435

col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrat sud planta | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 23,000

12 E5ZHAC15 m Arqueta estanca tipus ACO K-BOX de polietilè d'alta densitat (HDPE) en color negre i en una sola peça. Amb mesures exteriors 550x550mm d'empremta i 550mm d'alçada total. Llum lliure interior de 500x500mm. Arquetes prefabricades registrables i estanques, indicada per a recollida d'aigües pluvials, sanejament per evitar males olors o per al seu ús en aplicacions agroalimentàries. Inclosa tapa i reixa.

col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pati planta soterrani | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 E5ZHACO3 m Conjunt de canal de drenatge ACO SELF 200 H150 de formigó polímer amb reixa tipus passarel·la d'acer galvanitzat de classe de càrrega A15 segons EN1433. amb sistema de fixació per Clavilla o Springlock®. amb una secció interior de 188 cm². Amb premarca de sortida vertical DN / OD 160. Longitud total 1000, altura exterior 150 mm i ample exterior 200 mm. Ample interior nominal 150 mm. Pes: 18,34 kg. Article: C0150001

col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acces mercat | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 E5ZHACO4 m Conjunt de canal de drenatge ACO SELF 200 H150 de formigó polímer amb reixa tipus passarel·la de fosa de classe de càrrega C250 segons EN1433. Amb sistema de fixació per clavilla cargolada. Amb una secció interior de 188 cm². Amb premarca de sortida vertical DN / OD 160. Longitud total 1000, altura exterior 150 mm i amplària exterior 200 mm. Ample interior nominal 150 mm. Pes: 24 kg. article: C0150004

col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acces rampa | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 3 (1) 02 AIGÜES RESIDUALS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 ED7K597S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=160 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 ED7K587S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=125 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.
Inclou taps a coberta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 84,000 | | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 46,000 | | | | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 154,000

3 ED7K577S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB-P1 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P1 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | P2-P3 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



TOTAL AMIDAMENT 121,000

4 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 96,000 | | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 ED7FR413 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recollida aparcament | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 ED7K5XX1 m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=90 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.
Inclou taps a cobrta per a realitzar manteniment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 31,000

7 ED7K5XX2 m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=50 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament ventilació pou | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 53,000 | | | | 53,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P1 | | 44,000 | | | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P2 | | 44,000 | | | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 146,000

8 ED7K5XX3 m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=40 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P1 | | 63,000 | | | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P2 | | 63,000 | | | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 143,000

9 ED7K5XX4 m

Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=25 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P2 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P3 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 ED353565 u

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
Incloent tapa de registre estanca d'acer inoxidable de les mateixes dimensions i de categoria C-250. Totalment acabat, connexionat i provat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aoarcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | pati exterior | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EDB17XX1 u

Pou de formigó in situ de mesures mínimes 800x800x1800 mm amb tapa B-125,
bombes Ebara Vortex DW VOX M 75 (acer inoxidable).
Incou soport (pie), quadre elèctric y boies de nivell tipus Ebara 22 MSC o similar.
Completament instal·lat, connectat i probat. S'inclou tub de ventilació DN50

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F2225121 m3

Excavació de rases de 0,6 m d'amplada fins a 1,5 m de profunditat -> 28 m3
Exacavació de rases de 0,4 m d'amplada fins a 0,9 m de profunditat -> 17 m3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,000

13 F2R45067 m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14 E2255R90 m3

Reblert de rasa amb formigó p/paviment



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,000

15 FDD15XX2 m

Partida de connexió de la xarxa existent provinent de l'exterior a la xarxa pública més propera de clavegueram. Demolicions i reposició de tots els materials inclosos.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 G21YB220 u

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EE618PRO u

Probes d'estanquïtat de la instal·lació de sanejament pluvial seguint la normativa específica del CTE HS5.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EY03E000 u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 E5ZHACO1 u

Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI 304, tipus ACO EG150 per terra ceràmic, de baixa alçada, de mesures 150x150 mm, sortida vertical de DN110, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó extraïble amb un cabal de 1,3 l / s i una retenció de 53 mm d'altura d'aigua, segons normativa EN-1253. Incorpora reixa perforada, apta per a càrrega K3 i cistella per recollida de sòlids. Acabat decapat i passivat. Pes: 1,06 kg. Article: 00097211 EGC.F.15.110V.R75

col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala de residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Cambra recuperació aigües | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 E5ZHACO2 u

Bunera sense sifó tipus ACO COMPACT, fabricat en fosa. De mesures 197x197 mm, alçada total exterior de 175 mm, sortida vertical DN100. Cos arrodonit per facilitar la neteja. Incorpora reixa ranurada en fosa sense fixació, apta per a classe de càrrega M125. acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 11,3 kg. article: 51941000

col.locada amb fixacions mecàniques

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 E5ZHACO5 u

Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI 304, tipus SELECT, de mesures 100x100 mm per terra ceràmic, sortida vertical de DN40, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó integrat amb un cabal de 0,4 l / s i una retenció de 15 mm d'altura d'aigua. incorpora reixa ranurada en forma circular apta per a una càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge a l'formigó. acabat decapatge i passivat. Pes: 0,7 kg. Article: S0302229 SLC.BN.10.040V.R67

col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala instal·lacions planta | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Patis safrejos | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 2DB18FRT u

Pou sec circular de registre de diàmetre 90 cm, de 3,0 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim, paret per a pou circular de D=100 cm, amb peces de formigó prefabricat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre.
En la connexió a les canonades de xarxa, s'inclou tub de registre de diàmetre 200mm per a manteniment amb tap en la seva part superior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 3 (1) 03 AIGÜES GRISES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 ED7K577S m

Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 ED7K5XX1 m

Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=90 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.
Inclou taps a cobrta per a realitzar manteniment.





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PB-P1 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P1-P2 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P2-P3 | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 92,000

3 ED7K5XX3 m

Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=40 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P1 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P2 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4 EJ671GEP u

Equip de depuració d'aigües grises GWM 2000 amb una capacitat màxima de depuració de 1.150 l/dia (d'aigües grises), procedents de dutxes
Components de la instal·lació
- Depòsit de recollida d'aigües grises.
Material:PE-HD negro
Capacitat:1500litros.
Entrada d'aigues grises Ø100.Rebosadora i vàlvula debuidat.1 bomba sumergida per el transport d'aigua al biorreactor. Mesures: Alt: 1.650 mm Ample: 720 mm Llargaria: 1560mm
El dipòsit disposa d'una boca de registre superior DN400, pel que és necessari disposar d'una distancia mínima de 1 metre d'alçada per accedir al depòsit.

- Depòsit-Biorreactor de membrana

Material: PE-HD negre. Capacitat: 570 litres. sobreeixidor i vàlvula de buidatge. Bomba de ventilació. Mòdul de membrana d'ultrafiltració. Quadre de control i commutació.
mesures:
Alt: 1.450 mm
Ample: 720 mm
Longitud: 720 mm
Nota: el dipòsit disposa d'una boca de registre en la part superior DN400, de manera que és necessari considerar una distància mínima d'1 metre d'alçada per accedir a l'dipòsit.

- Depòsit d'aigua neta

Material: PE-HD negre. Capacitat: 1500 litres. Sobreeixidor i vàlvula de buidatge. Entrada lliure d'aigua de xarxa segons norma DIN EN 1717 Entrada (opcional) d'aigua de pluja.
mesures:
Alt: 1.650 mm
Ample: 720 mm
Longitud: 1560 mm
Nota: el dipòsit disposa d'una boca de registre en la part superior DN400, de manera que és necessari considerar una distància mínima d'1 metre d'alçada per accedir a l'dipòsit.

- Accessoris
Filtre de gruixos Trident, amb sistema de neteja automàtica
Rendiment de la filtració: fins 2000 litres /dia
Connexions elèctriques: 230V/16A
Potència elèctrica: 750W

S'inclou la valvuleria, electrovàlvules, by-pass i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament segons detall de l'esquema de recuperació d'aigües.

Completament instal·lat i probat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EE618PRO u Probes d'estanquïtat de la instal·lació de sanejament pluvial seguint la normativa específica del CTE HS5.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 3 (1) 04 DRENATGE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 ED7K577S m Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.
Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 E5ZHBDP4 u Bunera sifònica de PPR de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta ajardinada | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Exteriors | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Parterre entre edificis | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 E5ZHACO8 u Inclou 1 ut Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb 300 mm de longitud, 26-45 mm d'alçada i 300 mm d'ample. Reixa tipus slot i amb ranures de 10 mm, apta per a classe de càrrega M125, d'acord amb normativa A-1253. Amb fixació. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 9,1 kg. Article: 70005100

Inclou 2 ut Reblert de formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 5 kg.

Inclou 3 ut Reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, altura 250 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 9,1 kg.

Inclou 1 ut Cistella per embornals GRAVITY de sortida DNØ216, alçada exterior 150 mm, realitzat en Polipropilè. Pes 0,2 kg. Article: 70005300

Inclou 1 ut Aro de transició L15, reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 311x311 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 280x280 mm. Pes: 3,2 kg.

Inclou 1 ut Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012

col.locada amb fixacions mecàniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardinera Arbre | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E5ZHACO9 u Inclou 1 ut Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb 300 mm de longitud, 26-45 mm d'alçada i 300 mm d'ample. Reixa tipus slot i amb ranures de 10 mm, apta per a classe de càrrega M125, d'acord amb normativa A-1253. Amb fixació. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 9,1 kg. Article: 70005100

Inclou 2 ut Reblert de formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, alçada 250 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 9,1 kg.

Inclou 1 ut Cistella per embornals GRAVITY de sortida DNØ216, alçada exterior 150 mm, realitzat en Polipropilè. Pes 0,2 kg. Article: 70005300

Inclou 1 ut Aro de transició L15, reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 311x311 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 280x280 mm. Pes: 3,2 kg.

Inclou 1 ut Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012

col.locada amb fixacions mecàniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardinera Arbustiva | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E5ZHAC10 u

Inclou 1 ut Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb 300 mm de longitud, 26-45 mm d'alçada i 300 mm d'ample. Reixa tipus slot i amb ranures de 10 mm, apta per a classe de càrrega M125, d'acord amb normativa A-1253. Amb fixació. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 9,1 kg. Article: 70005100

Inclou 2 ut Reblert de formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 5 kg.

Inclou 1 ut Reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, altura 250 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 9,1 kg.

Inclou 1 ut Cistella per embornals GRAVITY de sortida DNØ216, alçada exterior 150 mm, realitzat en Polipropilè. Pes 0,2 kg. Article: 70005300

Inclou 1 ut Aro de transició L15, reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 311x311 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 280x280 mm. Pes: 3,2 kg.

Inclou 1 ut Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012

col.locada amb fixacions mecàniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta ajardinada local | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 02 ELECTRICITAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FG11CDXX u

CAJA SECCIONAMIENTO CS400-CGP Salida a la CGP por la parte superior y de la línea de distribución por la parte inferior Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio Grado de protección IP43 UNE 20 324 Tres bases fusibles

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGP1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | CGP2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG11CD62 u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGP1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | CGP2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EG22TK1K m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escomesa CGP1 | | 17,000 | 2,000 | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Escomesa CGP2 | | 17,000 | 2,000 | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 68,000

4 FG1N43XX u

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centralització CGP2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FG1N43YY u

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 2 módulos de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centralització CGP1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG21RP1G m

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGP1-Centralització1 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | CGP2-Centralització2 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 EG22HB11 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivació individual Hab. 1.1 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Derivació individual Hab. 1.2 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Derivació individual Hab. 1.3 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Derivació individual Hab. 1.4 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Derivació individual Hab. 2.1 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Derivació individual Hab. 2.2 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Derivació individual Hab. 2.3 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Derivació individual Hab. 2.4 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Derivació individual Hab. 3.1 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Derivació individual Hab. 3.2 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Derivació individual Hab. 3.3 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Derivació individual Hab. 3.4 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vehicle elèctric | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 291,000

8 EG21HB1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre recarrega vehicles | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Quadre Serveis comuns | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Quadre telecomunicacions | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EG21HA1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrada locals | | 5,000 | 4,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Quadre vehicle elèctric | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 EG2DH9D2 m Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 65 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canalització locals | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Vehicle elèctric | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 37,000

11 EG143A02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre serveis comuns | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EG146E01 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de catorze mòduls i encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehicle elèctric | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehicles elèctrics | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PS | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PB | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 33,000

14 EG151421 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P1-P2-P3 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PC | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 EG414FJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interruptor general SSCC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Ascensor | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EG414FJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehicle elèctric | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EG414F99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre SSCC | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 EG414F9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre SSCC | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 EG414FJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre SSCC | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Vehicle elèctric | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 EG414DC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardamotor bombes | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre SSCC | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre SSCC | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

24 EG426BJH u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehicles elèctrics | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EG482345 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serveis comuns | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EG482145 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehicles elèctrics | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EG77111B u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència resistiva, fixat a pressió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre general | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg jardinera | | 35,000 | 1,200 | | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 42,000

29 EG222915 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linia ascensor | | 28,000 | 1,200 | | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Sales tècniques PC + exterior | | 15,000 | 1,200 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Sales tècniques PS | | 25,000 | 1,200 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Vestibuls | | 65,000 | 1,200 | | | 78,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Emergencies | | 80,000 | 1,200 | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 50,000 | 1,200 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 60,000 | 1,200 | | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Escala | | 120,000 | 1,200 | | | 144,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 60,000 | 1,200 | | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 603,600

30 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q. Fotovotaica | | 38,000 | | 1,200 | | 45,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Reg coberta | | 45,000 | | 1,200 | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Maniobra fotovoltaica | | 38,000 | | 1,200 | | 45,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Sales tècniques PC + exterior | | 15,000 | 1,200 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Sales tècniques PS | | 25,000 | 1,200 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Vestibuls | | 65,000 | 1,200 | | | 78,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Emergencies | | 80,000 | 1,200 | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | | 50,000 | 1,200 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 60,000 | 1,200 | | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Escala | | 120,000 | 1,200 | | | 144,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | | | 60,000 | 1,200 | | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 715,200

# AMIDAMENTS



31 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombes sanejament | | 32,000 | 2,000 | 1,200 | | 76,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Grup a pressió 1 | | 32,000 | 1,200 | | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Grup a pressió 2 | | 32,000 | 1,200 | | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SQ telecomunicacions | | 10,000 | | 1,200 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Extractor residus | | 22,000 | | 1,200 | | 26,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Extractor trasters | | 22,000 | 2,000 | 1,200 | | 52,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Q. Aigues grises | | 32,000 | | 1,200 | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Endolls generals PS | | 45,000 | | 1,200 | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Endolls generals PC | | 40,000 | | 1,200 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Sales tècniques PC + exterior | | 40,000 | 1,200 | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Sales tècniques PS | | 70,000 | 1,200 | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Trasters protegits | | 145,000 | 1,200 | | | 174,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 691,200

32 EG3121E4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGP1-Centralització1 | | 5,000 | 1,200 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | CGP2-Centralització2 | | 10,000 | 1,200 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

33 EG312674 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre Serveis comuns | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Quadre vehicle elèctric | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

34 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linia ascensor | | 28,000 | 1,200 | | | 33,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 33,600

35 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombes sanejament | | 32,000 | 2,000 | 1,200 | | 76,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Q. Fotovotaica | | 38,000 | | 1,200 | | 45,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 122,400

36 EG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grup a pressió 1 | | 32,000 | 1,200 | | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Grup a pressió 2 | | 32,000 | 1,200 | | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 76,800

37 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivació individual Hab. 1.1 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Derivació individual Hab. 1.2 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Derivació individual Hab. 1.3 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Derivació individual Hab. 1.4 | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Derivació individual Hab. 2.1 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Derivació individual Hab. 2.2 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Derivació individual Hab. 2.3 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Derivació individual Hab. 2.4 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Derivació individual Hab. 3.1 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Derivació individual Hab. 3.2 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Derivació individual Hab. 3.3 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Derivació individual Hab. 3.4 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 276,000

38 EG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg jardinera | | 35,000 | 1,200 | | | 42,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 42,000

39 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reg coberta | | 45,000 | | 1,200 | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | SQ telecomunicacions | | 10,000 | | 1,200 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Extractor residus | | 22,000 | | 1,200 | | 26,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Extractor trasters | | 22,000 | 2,000 | 1,200 | | 52,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Q. Aigues grises | | 32,000 | | 1,200 | | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Maniobra fotovoltaica | | 38,000 | | 1,200 | | 45,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Endolls generals PS | | 45,000 | | 1,200 | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Endolls generals PC | | 40,000 | | 1,200 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Descalcificador | | 20,000 | | 1,200 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 355,200

40 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sales tècniques PC + exterior | | 55,000 | 1,200 | | | 66,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Sales tècniques PS | | 95,000 | 1,200 | | | 114,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Trasters protegits | | 145,000 | 1,200 | | | 174,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Vestibuls | | 65,000 | 1,200 | | | 78,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emergencies | 80,000 | 1,200 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | 50,000 | 1,200 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | 60,000 | 1,200 | 72,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Escala | 120,000 | 1,200 | 144,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | 60,000 | 1,200 | 72,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 876,000

41 EG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB entrada | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P3 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PC polsador | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC interruptor | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

42 EG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interruptors trasters | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Aigues grises | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB Sala electica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PB Sala aigua | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC sala tècnica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

43 EG675A12 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB entrada | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P3 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PC polsador | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC interruptor | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

44 EG62B1D2 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interruptors trasters | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Aigues grises | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PB Sala electica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PB Sala aigua | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC sala tècnica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



45 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadis trasters | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Vestibul independencia | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Escala especialment protegida | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,000

46 EG643176 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB entrada | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P3 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 11,000

47 EG6211D2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

48 EH2LEXA7 u Subministrament i instal·lació de Philips Coreline Downlight DN140B PSED-E IP54 D216 1xLED20S/830 C

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrada | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

49 EH2LEXA3 u Subministrament i instal·lació de Philips Coreline Downlight DN140B PSED-E IP54 D162 1xLED10S/830 C

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P1 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P2 P3 | | 3,000 | 2,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

50 EH2LEXA8 u Subministrament i instal·lació de Philips WL131V LED20S/830 PSED WH 107,70 538,50
EOC: 38794599
12NC: 912401483198

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P2P3 | | 1,000 | 2,000 | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

51 EH2LEXA9 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED40S/840 L1200

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

52 EH2LEX10 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED60S/840 L1500

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exterior coberta | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

53 EH2LEX11 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED19S/840 L600

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasters protegits | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Vestibuls i escala | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Aigues grises | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,000

54 EH2LEX12 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED27S/840 L1200

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Vestibul | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

55 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasters protegits | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Aigues grises | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Vestibul i Escala especialment protegida | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Escala sortida aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Vestibul PB | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sales tècniques PB | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | P1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | P2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | P3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

56 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.





| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zones comuns electricitat | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | ZONES COMUNS |
| Titol 3 | 03 | TELECOMUNICACIONS |
| Titol 3 (1) | 01 | TELEVISIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 UOANT1 Ut Equip de captació de televisió terrestre compost per 2 garres de subjecció, 1 pal de 3 m, 1 antena d'UHF de 12 dB de guany i 1 antena de FM. S'inclou cable coaxial i conductor de terra de 6 mm de diàmetre.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 UO002AMP Ut Equip de capçalera format per amplificadors monocanal per a UHF, UHF selectiu, amplificador per a FM, font d'alimentació i mesclador / repartidor de 2 sortides, degudament instal·lat, equalitzat i ajustat als nivells de sortida.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 UORS4RTV Ut Xarxa de distribució principal i punt de distribució de sistemes de TV terrenal, FM i TV satèl·lit analògica i digital, transparent 5-2400 MHz, format per 2 muntants de cable coaxial i derivadors de planta de 4 sortides.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 UORTR1RTV Ut Xarxa de dispersió des del registre secundari al Registre de Terminació de Xarxa, per a RTV, terrenal i satèl·lit. Instal·lació del Punt d'Accés d'Usuari (PAU) en el Registre de Terminació de Xarxa. Transparent a les freqüències de 47 a 2150 MHz.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 UOPAU4RTV Ut Xarxa de dispersió des del registre secundari al Registre de Terminació de Xarxa, per a RTV, terrenal i satèl·lit. Instal·lació del PAU/Repartidor de 4 sortides en el Registre de Terminació de Xarxa. Tot el material ha d'ésser transparent a les freqüències de 47 a 2150 MHz.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 UOBAT1RTV Ut Xarxa d'interior, des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les Bases d'accés terminal, per a sistemes de TV terrenal, FM i TV satèl·lit analògica i digital. Inclou cable coaxial i BAT (FI).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 6,000 | 4,000 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 6,000 | 3,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 UOCAR01RTV Ut Càrrega de 75 Ohms per connectar a les sortides que no s'utilitzen dels derivadors, distribuïdors i PAU.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS
Titol 3 (1) 02 SATEL·LIT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 UOSAT001 Ut Bases d'antena parabòl·lica degudament instal·lades al punt assenyalat a la coberta de l'edifici.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS
Titol 3 (1) 03 X_PARELLS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 UO_REGPP_XP Ut Registre principal de Xarxa de Parells Trenats compost per un registre principal de parells trenats amb capacitat per 48 RJ45 CAT.6, 1 panell amb capacitat per 24 RJ45 CAT6 i els connectors RJ45 CAT.6 necessaris per satisfer la demanda mes la previsió de reserva. Inclosa mà d'obra de connexió i els components necessaris per la fixació del mateix al RITI.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 UODISTCAT6 ML Xarxa de dispersió de parells trenats des del registre principal fins a cada RTX i fins al quadre de comandaments de l'ascensor directament en estrella, amb cable CAT.6 UTP LSZH. Inclou cable i mà d'obra







d'estesa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 6,000 | 5,000 | 5,600 | | 168,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 6,000 | 7,000 | 5,600 | | 235,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 403,200

3 UORTR1TB Ut Punt d'Accés d'Usuari muntat en el Registre de Terminació de cada local comercial format per una presa simple RJ-45 . Connexió dels cables de la xarxa de dispersió.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 UORTR1TA Ut Punt d'Accés d'Usuari muntat en el Registre de Terminació de cada habitatge format per una presa simple RJ-45 i un multiplexor passiu. Connexió dels cables de la xarxa de dispersió i de la xarxa interior d'usuari.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 UOBATCAT61 Ut Xarxa d'interior des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les Bases d'accés terminal. Inclou estesa del cable UTP calsse E, cat.6 i instal·lació de presa simple Veu/Dades WAE 8/8, Cat.6, UTP, format 45x45.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 54,000 | | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 UOBATCAT62 Ut Xarxa d'interior des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les Bases d'accés terminal. Inclou estesa del cable UTP calsse E, cat.6 i instal·lació de presa doble Veu/Dades WAE 8/8, Cat.6, UTP, format 45x45.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS
Titol 3 (1) 04 X_FIBRA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 UORP48FO Ut Registre principal Xarxa FO per a 48 ports SC/APC monomode compost per: Registre per a 48 ports SC/APC monomode, ´´n´´ pigtail 1 metre fibra òptica monomode amb connector a un extrem SC/APC fusionats amb els cables de la xarxa de distribució/dispersió, mitjançant fusions d'arc electrovoltaic protegides i certificades.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 UO_RSPAS_FO Ut Registre de pas de fibra òptica situat al registre secundari de planta per donar corvatura a les escomeses pasants.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 UOXDISPFO ML Xarxa de distribució-dispersió de fibra òptica des del registre principal de F.O. situat al RITI fins al RTX, formada per cable de 2 fibres òptiques monomode per escomesa individual tipus G.657 categoria A2 o B3 compatible amb G.652.D. Inclou estesa dels cables.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | | 393,000 | | | | 393,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 393,000

4 UO_RTX_FO Ut Presa FO per instal·lar al RTX amb 2 connectors SC/APC i 2 pigtails de 1m de cable de 1 fibra òptica monomode tipus G.657 categoria A2 o B3 compatible amb G.652.D. Inclou mà d'obra d'instal·lació de la presa i fusionat dels pigtails amb el cable de dispersió.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Locals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 UO_BAT1FO Ut Xarxa d'interior, des del Registre de Terminació de Xarxa fins a la Base d'accés terminal, per a fibra óptica situada al menjador. Inclou cable d'1 fibra òptica i BAT amb adaptador ´´SC/APC´´.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS
Titol 3 (1) 05 PREVISIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 UOBAT001CAB Ut Cable guia per a les preses de previsió des del PAU fins a la presa i col·locació de tapa cega.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genral | | 37,000 | | | | 37,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 37,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS
Titol 3 (1) 06 INFRAESTRUCTURES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 UO001REI Ut Accés inferior mitjançant Registre d'Enllaç 450 x 450 x 120 mm.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 UO004INF ML Canalització d'enllaç des del Registre d'Enllaç fins al RITI formada per 4 tubs de 40 mm de diàmetre.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 UO001SUP ML Canalització d'enllaç superior des del RITS fins a les antenes, composta per 2 tubs de 40 mm de diàmetre.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 UO001RIT Ut Armari d'instal·lació de telecomunicacions format per un recinte d'obra de 2000 x 1000 x 500 mm (alçada x amplada x fondària).

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baixa | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Planta coberta | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 UO001EQR Ut INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL RITI FORMADA PER:
Quadre de protecció amb tapa de 24 mòduls grau de protecció IP4X + IK 05 amb regleter de posada a terra.
Dues bases d'endoll amb posada a terra capacitat mínima de 16 A. Es connectarà amb cable de coure amb aïllament de fins a 750 V i de 2 X 2.5 + T mm2.
Punt de llum al sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W.
Punt d'enllumenat d'emergència al sostre per a il·luminació no permanent, càrrega completa 24 hores.
Presa de terra formada per una anella interior i tancada de coure amb una barra col·lectora intercalada unida a la presa de terra de l' dedifici. Conductor de coure de 25 mm2 de secció.
EQUIPAMENT DEL QUADRE DE PROTECCIÓ:
a) Interruptor general automàtic de tall Omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 A, poder de tall 4500 A.
b) Interruptor diferencial de tall òmnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu.
c) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 4500 A.
d) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4500 A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baixa | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 UO002EQR Ut INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL RITS FORMADA PER:
Quadre de protecció amb tapa de 24 mòduls grau de protecció IP4X + IK 05 amb regleter de posada a terra.
Dues bases d'endoll amb posada a terra capacitat mínima de 16 A. Es connectarà amb cable de coure amb aïllament de fins a 750 V i de 2 X 2.5 + T mm2.
Punt de llum al sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W.
Punt d'enllumenat d'emergència al sostre per a il·luminació no permanent, càrrega completa 24 hores.
Presa de terra formada per una anella interior i tancada de coure amb una barra col·lectora intercalada unida a la presa de terra de l' dedifici. Conductor de coure de 25 mm2 de secció.
EQUIPAMENT DEL QUADRE DE PROTECCIÓ:
a) Interruptor general automàtic de tall Omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 A, poder de tall 4500 A.
b) Interruptor diferencial de tall òmnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu.
c) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 4500 A.
d) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4500 A.
e) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció dels equips de capçalera de radiodifusió i televisió: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4500 A.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta coberta | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 UO006PRIN ML Canalització principal composta per 6 tubs 50 mm de diàmetre que uneixen els recintes superior i inferior.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 UO001RS Ut Registre Secundari de planta consistent en una caixa prefabricada, de plàstic/metàl·lica de 450 x 450 x 150 mm (alçada x amplada x fondària), amb de porta amb tanca i fusta per a fixació d'elements.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registres planta | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 UO001RSC Ut Registre Secundari de canvi de direcció consistent en una caixa prefabricada, de plàstic/metàl·lica de 450 x 450 x 150 mm (alçada x amplada x fondària), amb porta amb tanca.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registres secundaris | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 UO001CS ML Canalització secundària composta per 3 tubs de 25 mm de diàmetre que uneixen el Registre Secundari amb el Registre de Pas o amb cadascún dels Registres de Terminació de Xarxa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | habitatges | | 123,000 | | | | 123,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 123,000

11 UO002CSC M Canal secundaria comuna de PVC-M1 serie 73 de UNEX, de color blanc ral 9010 de 40 x 110 mm amb 3 separadors, REF.73073-2, amb part proporcional d'accessoris, elements d'acabat i muntada directament al sostre.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genreal | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

12 UO001RTR Ut Registre de Terminació de Xarxa integrat de TB+XDSI, RTV i TLCA+SAFI a l'interior de l'habitatge o local, equipat amb 2 bases d'endoll i la corresponent canalització elèctrica per donar-li servei.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Locals | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 UO001BAT Ut Canalització interior d'usuari formada per tub corrugat reforçat de 20 mm de diàmetre des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les preses d'usuari. Inclou tub i Registre de presa.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interior habitatges | | 157,000 | | | | 157,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 157,000

14 UO101ASC ML Canalització formada per un tub de 25 mm de diàmetre fins al quadre de comandaments de l'ascensor.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascensor | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | ZONES COMUNS |
| Titol 3 | 03 | TELECOMUNICACIONS |
| Titol 3 (1) | 07 | VIDEPORTER |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EP22QFCB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portal | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cablejat interfonia P1 | | 22,000 | 4,000 | | | 88,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Cablejat interfonia P2 | | 26,000 | 4,000 | | | 104,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Cablejat interfonia P3 | | 30,000 | 4,000 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 312,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 03 TELECOMUNICACIONS
Titol 3 (1) 08 AJUDES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecomunicacins zones comuns | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EF5H1403 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament.
Inclou suportació amb abraçadora isofònica.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.1 | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.2 | | 29,000 | | | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T1.3 | | 28,000 | | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | T1.4 | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T2.1 | | 28,000 | | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | T2.2 | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | T2.3 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | T2.4 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | T3.1 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | T3.2 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | T3.3 | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T3.4 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 318,000

2 EF5H1E03 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament.
Inclou suportació amb abraçadora isofònica.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.1 | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |







| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T1.2 | | 29,000 | | | | 29,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T1.3 | | 28,000 | | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | T1.4 | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T2.1 | | 28,000 | | | | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | T2.2 | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | T2.3 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | T2.4 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | T3.1 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | T3.2 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | T3.3 | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T3.4 | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 318,000

3 EFQ3363L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 318,000 | | | | 318,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 318,000

4 EFQ3266L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 318,000 | | | | 318,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 318,000

5 EG2DDGH7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport sobre coberta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EG2DDGD7 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport sobre coberta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta | | 4,500 | | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,500

7 EEE1202A u Un. Exterior bomba de calor condensada per aire ALTHERMA 3, marca DAIKIN, monofàsica, model ERGA006DV, amb compressor scroll Inverter, refrigerant R32, i capacitat frigorífica / calorífica nominal: 5,57 / 7,4 kW. EER = 3,48, COP
= 3,68. Dimensions 740x884x388 mm, i 58,5 kg de pes.
Connexions de refirgerante = 1/4 ´´- 5/8´´. tractament anticorrosiu. Rang de funcionament en refrig. 10 a 46ºC; Calef. -25 a 35ºC. Temperatura impulsió ACS devora fins 65ºC.
La unitat exterior serà suportada amb amortidors/silentblocks sobre blocs de formigó.
Completament instal·lada i probada.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 EE618CLI u Probes d'estanquïtat i pressió de la instal·lació de canonades frigorífiques desde la unitat exterior fins l'hidrokit de cada pis.
Es seguirà el procés indicat en el RITE.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Coberta | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 EE42QB24D9I3 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Article: ref. GL-400-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o similar

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Local comercial | | 12,000 | 1,200 | | | 14,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 05 FONTANERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EFB48751LI98 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 115.25005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO, en barres de 5 m , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.1 | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.2 | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T1.3 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | T1.4 | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T2.1 | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | T2.2 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | T2.3 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | T2.4 | | 21,000 | | | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | T3.1 | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | T3.2 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | T3.3 | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T3.4 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



TOTAL AMIDAMENT 258,000

2 EFB46551LI93 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.20100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serveis comuns | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 EFB4A951MDS m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.32050 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serveis comuns | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EFB44S41LI91 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.16100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment.
Derivació d'aigües recuperades desde muntant fins entrada de cada habitatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.1 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.2 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T1.3 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | T1.4 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T2.1 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | T2.2 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | T2.3 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | T2.4 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | T3.1 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | T3.2 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | T3.3 | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T3.4 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 114,000

5 EFC15C25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigües recuperades | | 33,000 | | | | 33,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 ENX3853K u Grupo de presión doble GDB ROMA 5.5 TT con Vaso de expansión de 80 litros.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta, residus i cambra d'aigua | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coberta, residus i cambra d'aigua | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. coberta | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | P baixa | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P. aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 06 PCI

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala elèctrica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical





# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PB | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | P1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | P2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | P3 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | PC | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Sala elèctrica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 E7DZD151 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecomunicacions | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 E7DZD191 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 90 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigues grises | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 E7DZD2A1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluvials | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Residuals | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 E7DZF2C1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilació trasters | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Muntant | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Residuals | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | * | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 E7DZF2H1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 250 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilació trasters | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Muntant | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EEKP4211 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E7DZB3HH m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | -a justificar- | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 E7DZC101 m2 Tallafocs en safata de pas de cables amb revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, amb un gruix de 2 mm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General aparcament | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | -a justificar- | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zones comuns PCI | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 07 FOTOVOLTAICA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EG1PU1A1 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Totalment muntat i connexionat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG140018 u Subquadre de baixa tensió de fotovoltaica, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i rotulat. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/SISTEMA G o equivalent.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subquadre Fotovoltaica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EGE1N2LE u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 360 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat en suport sobre terra i teulada plana.
Marca/Model: SUNPOWER/SPR-X22-360 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 EGE22S3P u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, de potència nominal de sortida 10,0 kW, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 97,8%, grau de protecció IP-66, col·locat.
Marca/Model: FRONIUS/SYMO 10-3-M o equivalent.
Completament connectat i probat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 EG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 EG31F144 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 EG312652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sortida CA Fotovoltaica | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 EG2C1E1K m Canal plàstica llisa aïllant amb tapa, de 60x100 mm, fabricada en U41X per a ubicar a exteriors, amb separadors. Col·locada sobre suportació de plaques i/o estructura metàl·lica.
Incloent p.p. d'accessoris i d'elements d'acabat.
Marca/Model: UNEX/BANDEJA AISLANTE 66 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EG2C1E1J m Canal plàstica llisa aïllant amb tapa, de 40x40 mm, fabricada en U41X per a ubicar a exteriors, amb separadors. Col·locada sobre suportació de plaques i/o estructura metàl·lica.
Incloent p.p. d'accessoris i d'elements d'acabat.
Marca/Model: UNEX/BANDEJA AISLANTE 77 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 EGE30123 u Comptador d'energia monofàsic de mesura directa multifunció i mòdul de comunicació modbus per a CEM.
Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.
Marca/model: WIT/CEM-RS485 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 EGE30123B u Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte multifunció i mòdul de comunicació modbus per a CEM i transformadors de triple escala.
Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.
Marca/model: WIT/CVM-MINI-MC-ITF-RS485-C2+MC1-20-50/100/150A o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EGE31123 u Central de control per a la gestió d'energia, permet controlar els equips consumidors de forma automática.
Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EGE1N21A u Conjunt suport per BAEVOLT B20 / B10 coberta inclinada. Format per: Suports base d'alumini d'alta resistència o alumini anoditzat, carrils, cargols, ancoratges i instrucció de muntatge,. Per 9 mòduls fotovoltaics. Marca BAETULENN o equivalent.
Tota l'estructura metàl·lica anirà connectada a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



16 EG2DDGE1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,000

17 EGE3ANTY u Comunicació, gestió i comptatge d'instal·lació fotovoltaica. Els elements i les unitats es descriuen a continuació:
12 ud Modul de comunicació modebus per a CEM-M_RS485 (ref. Q23100)
12 ud Comptador d'energia monofàsic de mesura directe (ref. Q21114)
3 ud Analitzador de xarxes trifàsic RS485 per transformador MC (ref. M56424)
9 ud Transformador eficient monofàsic de triple escala max.150A diàmetre 20 mm(ref. M73118)
1 ud Connect-DIN REDY P0 (ref. PLUG309)
1 ud PLUG Power 230V REDY (ref. PLUG522)
1 ud REDY Proces XS (ref. PLUG801)
1 ud Supervisió local integrada (gràfiques, informes etc..) Intravision (ref. ADD001)
1 ud UPGRADE REDY-PROCESS XS TO M (ref.UPG808)
Inclou tot el cablejat necessari tant elèctric com de telecomuniacions per a una correcte instal·lació.
Tots els elements son els descrits en la partida o equivalents

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EGE4ANTY u Programació i posada en servei del sistema de gestió i comptatge de la d'instal·lació fotovoltaica.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. coberta | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | ZONES COMUNS |
| Titol 3 | 08 | REG |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EFB17652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parterre | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



| | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Coberta | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 EN317427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planta baixa | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 02 ZONES COMUNS
Titol 3 09 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0202 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'instal·lacions per a zones comuns |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03 HABITATGES
Titol 3 01 ELECTRICITAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1G22A301 | u | Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta.<br>Inlcou cable apantallat per les zones interiors de pladur.<br>Inclou cable de cu nu per posar a terra les estructures metal·liques de pladur<br>Inlcou persianes elèctriques |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 1G22A3XX u Ajudes de ram de paleta per habitatge 100m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EH2LEXAA u Subministrament i instal·lació de Philips Coreline RS141B 1xLED9S/830

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge gran | | 10,000 | 3,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge gran 2 | | 10,000 | 3,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge petit | | 8,000 | 3,000 | 2,000 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 EH2LEXA1 u Subministrament i instal·lació de Philips Coreline RS140B 1xLED12S/830

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge gran | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge gran 2 | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge petit | | 4,000 | 3,000 | 2,000 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 EH2LEXA2 u Subministrament i instal·lació de Philips Coreline RS140B 1xLED9S/830

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge gran | | 4,000 | 3,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge gran 2 | | 3,000 | 3,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge petit | | 2,000 | 3,000 | 2,000 | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 33,000

6 EH2LEXA5 u Subministrament i instal·lació de PX-0375-ANT Aplique IP65 Ara Big E27 21W Gris urbano 206lm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge gran | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge gran 2 | | 2,000 | 3,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Habitatge petit | | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 EH2LEXYY u Subministrament i instal·lació de NEMO LIGHTING LS N07.2 5m/120LED/IP20/NW or WW/48W-IN24VDC

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 EH2LEXZZ u Subministrament i instal·lació de NEMO LIGHTING 3M P23 profile

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EH2LEXA6 u Subministrament i instal·lació de NEMO LIGHTING PSU Driver 60W 24V (para las tiras)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03 HABITATGES
Titol 3 02 TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EP256C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03 HABITATGES
Titol 3 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.2,T1.3,T2.2,T2.3,T3.2,T3.3 | | 5,000 | 6,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.1,T1.4,T2.1,T2.4,T3.1,T3.4 | | 3,000 | 6,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic, evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà







| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 48,000 | | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 EN711641 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1" i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EEUE1612 u Dipòsit d'inercia de 30 litres de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 60°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: IBA IONDO/30-AR-A o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | 12,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 EN312727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3,000 | 12,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7,000 | 12,000 | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 84,000

8 EN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EEJ13522 u Fan-coil horitzontal marca Airlan model FCZI 550P o similar amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4,3 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats,sifó incorporat, muntat superficialment al sostre.

# AMIDAMENTS



S'inclou el registre en el cel-ras per al seu registre
Completament connectat i probat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EEJ13622 u

Fan-coil horitzontal marca Airlan model FCZI 700P amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats,sifó incorporat, muntat superficialment al sostre.
S'inclou el registre en el cel-ras per al seu registre.
Completament connectat i probat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EE51LQ10HI8P m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER (climaver neto) , muntat en cel ras, inclou la part proporcional de suportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.2,T1.3,T2.2,T2.3,T3.2,T3.3 | | 41,000 | 6,000 | | | 246,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.1,T1.4,T2.1,T2.4,T3.1,T3.4 | | 37,000 | 6,000 | | | 222,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 468,000

12 EEK91107 u

Difusor circular d'alumini anoditzat marca TROX model ADLR-ZH-D-L/1/K0 o similar, amb plènum aïllat.
Completament connectat i regulat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuina | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 EEK11Q48 u

Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/1010x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 1010x60 mm de secció recta i fixada al bastiment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjadors | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 EEK11G23 u

Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/510x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 510x60 mm de secció recta i fixada al bastiment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 EEK11A3D u

Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/310x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 510x60 mm de secció recta i fixada al bastiment.



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitació principal | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 EEK1173B u

Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/210x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 510x60 mm de secció recta i fixada al bastiment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitació individual 1 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitació individual 2 (T2,T3) | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Passadís | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

17 EEK3184E u

Reixeta de retorn vertical marca TROX model VAT-A/225x125/B1/B11/P0 o similar, vertical de lames paral·leles al costat curt, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitació 1 | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitació 2 (T2,T3) | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

18 EEV22513 u

Termostat electrònic per fan-coils marca Daikin model FWEC3A

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 EE42H4S2 m

Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 9942Q5SI m

Conducte termoplàstic ignifugat per a connexió de boques d'extracció amb grup de ventilació, rectangular de dimensions 110x55mm, sistema unió per pestanya per assegurar l'estanquitat del sistema.
Incloent p.p. de subjeccions, colzes, tes i accessoris necessaris per la correcta instal·lació.
Marca/Model: SIBER PURE SAFE FIX 110x55 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge T1,T2,T3,T4 | | 3,000 | 12,000 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,000

21 9942Q4SI m

Conducte termoplàstic ignifugat per a connexió de boques d'extracció amb grup de ventilació, rectangular de dimensions 220x55mm, sistema unió per pestanya per assegurar l'estanquitat del sistema.
Incloent p.p. de subjeccions, colzes, tes i accessoris necessaris per la correcta instal·lació.
Marca/Model: SIBER/PURE SAFE FIX D220x55 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge T1,T2,T3,T4 | | 9,000 | 14,000 | | | 126,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 126,000

22 EE42Q412D9B m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1.1 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.2 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T1.3 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | T1.4 | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T2.1 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | T2.2 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | T2.3 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | T2.4 | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | T3.1 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | T3.2 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | T3.3 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T3.4 | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 120,000

23 99K3GABX u Boca d'extracció de diàmetre D45 per a instal·lació en banys Segons DIT 597/13
Incloent fixació per a cel ras 110x55 mm, accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/model: SIBER/BH 05/45 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge T1,T2,T3,T4 | | 12,000 | 1,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

24 99K3GAEW u Boca d'extracció de diàmetre D75 per a instal·lació en cuines Segons DIT 597/13
Incloent fixació per a cel ras 220x55 mm, accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/model: SIBER/BH 15/75 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge T1,T2,T3,T4 | | 12,000 | 1,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

25 99K30GAE u Airejador de pas per portes, amb aïllament acústic, per a cabals entre 6-54 m3/h.
Marca/Model: AIR IN/PASO o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatge T1,T4 | | 2,000 | 6,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Habitatge T2,T3 | | 3,000 | 6,000 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

26 EEV271TY u Control de ventilació a distancia connectat a l'equip del ventilador a través de cable
Incloent tot el material necessari per deixar la partida instal·lada i totalment en funcionament.
Marca/Model: SIBER/RLS 3V o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 12,000

27 EEP121K5 u Airejador d'admissió higrorregulable marca Siber model EA ISO HY 6/45 de 2500 a 3000 mm de llargària, 90 a 110 mm de fondària i 24 mm d'amplària d'alumini lacat, amb aïllament acústic de 34 a 36 dB, filtre antipolució classe G3 i vàlvula reguladora, col·locat en posició vertical/horitzontal i airejador d'admissió per a col·locar en fusteria i ajustat a cabals d'entrada.
Compleix normativa DIT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1-T4 | | 4,000 | 6,000 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T2-T3 | | 5,000 | 6,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,000

28 EEM32211 u Ventilador higrorregulable marca Siber model Silentium HIR3V, completament instal·lat i probat.
Compleix normativa DIT
Inclou 4 unitats silentblock a sostre tipus VMC AMC

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

29 EE42H6S2 m Conducte circular d'alumini flexible, de 150 mm de diàmetre (s / UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuines Habitatges | | 12,000 | 1,500 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

30 EE42Q613 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506) amb juntes de goma, de gruix 0.5 mm i muntat superficialment.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilació cuina. Habitatges | | | 0,000 | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | T1.1 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | T1.2 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | T1.3 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | T1.4 | | 14,000 | | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | T2.1 | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | T2.2 | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | T2.3 | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | T2.4 | | 11,000 | | | | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | T3.1 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | T3.2 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | T3.3 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | T3.4 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 132,000

31 EE3635CC u Radiador tovalloler.
Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal.lació.
Marca/Model: BAXI/CL ELECTRICO 1200 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 12,000

32 EEVG1651 u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

33 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,000

34 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 10,000 | 12,000 | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03 HABITATGES
Titol 3 04 FONTANERIA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EFB48751LI98 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 115.25005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO, en barres de 5 m , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF 12 habitatges | | 212,000 | | | | 212,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACS 12 habitatges | | 212,000 | | | | 212,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 424,000

2 EFB46551LI93 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.20100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF 12 habitatges | | 276,000 | | | | 276,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACS 12 habitatges | | 276,000 | | | | 276,000 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 552,000

3 EFB44S41LI91 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.16100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment.
Derivació d'aigües recuperades desde muntant fins entrada de cada habitatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF 12 habitatges | | 216,000 | | | | 216,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACS 12 habitatges | | 216,000 | | | | 216,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | AR 12 habitatges | | 114,000 | | | | 114,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 546,000

4 EEUE26A1 u Unitat Hidrokit (unitat interior) DAIKIN R-32 disseny integrat (unitat interior i acumulador integrats en un únic equip), model EHVX08S23D6V, amb acumulador de 230 litres.
Dimensions (AlxAnxPr) 1.855x600x595 mm, pes 139 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T mitjançant interconnexió a
unitat exterior. Nivell sonor en refrigeració / calefacció 28/28 dB (A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW (Configurable a 3 kW) amb alimentació monofàsica 230 V, bomba de circulació d'aigua, quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula de sobrepressió (seguretat), filtre de aigua, sensor de temperatura d'aigua, manòmetre i intercanviador de plaques d'acer inoxidable. Color blanc.
Inclou safata de condensats ERGA
Completament instal·lat i probat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EFQ3246L m Aïllament tèrmic per evitar condensacions, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 216,000 | | | | 216,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 216,000

6 EFQ3247L m Aïllament tèrmic, per evitar condensacions, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 132,000 | | | | 132,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 132,000

7 EFQ3249L m Aïllament tèrmic,per evitar condensacions, d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 212,000 | | | | 212,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 212,000

8 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic, evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 180,000 | | | | 180,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 180,000

9 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic,evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 132,000 | | | | 132,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 132,000

10 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic, evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 212,000 | | | | 212,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 212,000

11 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 446,000 | | | | 446,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 446,000

12 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrassa Habitatges P1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF | | 65,000 | | | | 65,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACS | | 53,000 | | | | 53,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 118,000

14 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recuperades | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



15 EJ2ZP124 u Col·lector de distribució per a aparells sanitaris en llautó, amb connexió roscada de 1´´, per a tub de diàmetre 15 mm, amb 2 sortides roscades, col·locat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,000

16 EN314424 u Vàlvula d'escuadra per a aparell, amb tanca d'esfera, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical, de 1/2" PN16 marca ARCO serie A-80 model NOV90MAC ó similar, inclòs maneguet flexible de connexió.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 60,000 | | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,000

17 EN314129 u Aixeta rentadora i rentaplats de sortida 3/4´´ i entrada de 3/4´´

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 48,000 | | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

18 EN312427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,000

19 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 EEU41231 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

21 ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

22 EEV21D00DJ6K u Sonda de temperatura en canonada amb beina ref. K363PY001 de la serie K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,000

23 EG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 40,000 | 12,000 | | | 480,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 480,000

24 EN31X111 u Inhibidor de corrossió per a sistema tancat de climatització. En el circuit domplerta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

25 EY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 5,000 | 12,000 | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 03 HABITATGES
Titol 3 06 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 IMPR0203 pa Imprevistos a justificar en capítol d'instal·lacions d'habitatges

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04 APARCAMENT
Titol 3 01 ELECTRICITAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EG146302 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |







TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG414DCC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG414DCB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EG414DC9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EG4R44D0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EG77111B u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència resistiva, fixat a pressió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG48B21C u Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quadre aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG21HA1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivació individual aparcament | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivació individual aparcament | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCI central detecció i CO | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Motor porta | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Emergencies | | 135,000 | | | | 135,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trasters | | 205,000 | 0,800 | | | 164,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Aparcament | | 240,000 | 0,800 | | | 192,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 531,000

12 EG312364 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivació individual aparcament | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCI central detecció i CO | | 10,000 | 1,200 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Motor porta | | 30,000 | 1,200 | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 48,000

14 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergencies | | 135,000 | 1,200 | | | 162,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Trasters | | 205,000 | 1,200 | | | 246,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Aparcament | | 240,000 | 1,200 | | | 288,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 696,000

15 EG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polsadors aparcament | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Interruptors trasters | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 21,000

16 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 31,000

17 EG151C22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 EG64B176 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polsadors aparcament | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 EG62B1D2 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interruptors trasters | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

20 EH2LEXA9 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED40S/840 L1200

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,000

21 EH2LEX10 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED60S/840 L1500

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament PB | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Aparcament PS | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 EH2LEX11 u Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED19S/840 L600

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasters | | 16,000 | | | | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

23 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

24 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament electricitat | | 15,000 | | | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000





| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambra de residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEM22DC u Unitat de ventilació helicocentrífug, 53,2-105 m3/h de cabal amb 80Pa de pressió disponible.
Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/Model:SOLER&PALAU/TD-350/125 SILENT o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasters | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EEK11KAIN u Reixeta intumescent per ventilació a través d'elements de compartimentació, classificada EI 120 (integritat davant al foc i aïllament tèrmic durant 120 minuts) segons norma UNE-EN-1634-1, construïda en silicat sòdic folrat en PVC.
Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/Model: MADEL/FTR 150x150 o equivalent.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trasters àmbit aparcament | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Centralització de comptadors | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 EEK21847 u Reixeta d'extracció, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou plènum de xapa per ubicació de reixeta Marca Trox model AR 225x75.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspiració cambra aigües recuperades | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEK21L67 u Reixeta d'extracció, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x165 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou plènum de xapa per ubicació de reixeta Marca Trox model AR 625x165.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambra de residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambra residus | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04 APARCAMENT
Titol 3 03 VENTILACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EE42C412 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.
Inclou part proporcional de suportació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilació trasters | | 66,000 | | | | 66,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 EE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.
Inclou part proporcional de suportació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambra residus | | 43,000 | | | | 43,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 EEM22DB u Unitat de ventilació helicocentrífug, 590 m3/h de cabal amb 150Pa de pressió disponible.
Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/Model:SOLER&PALAU/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent.

# AMIDAMENTS



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | 7,000 | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 04 | APARCAMENT |
| Titol 3 | 04 | FONTANERIA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EFB48751LI98 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 115.25005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO, en barres de 5 m , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serveis comuns | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EFB46551LI93 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.20100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serveis comuns | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
S'inclou part proporcional d'excavació manual.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 04 | APARCAMENT |
| Titol 3 | 05 | PCI |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



2 EM12A026 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM124136 u Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detecció, plsadors, sirena | | 115,000 | 1,200 | | | 138,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 155,000 | 1,200 | | | 186,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 55,000 | 1,200 | | | 66,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Detecció CO | | 80,000 | 1,200 | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 486,000

5 EG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detecció, plsadors, sirena | | 115,000 | 1,200 | | | 138,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 155,000 | 1,200 | | | 186,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 55,000 | 1,200 | | | 66,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Detecció CO | | 80,000 | 1,200 | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 486,000

6 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Residus | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Aigues grises | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Trasers agrupació | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Trasters individuals | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 56,000

7 EM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 1,000 |

8 EM11C110 u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 6,000 |

9 EJ7129J5 u Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 1000 l de capacitat, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEs | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 1,000 |

10 ENXA1923 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment.
Complint normativa UNE 23500/2018 i RD 513/2017 i les normes UNE i R.D. vigents al moment d'execució de projecte.
Completamtn instal·lat i funcionant.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grup PCI | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 1,000 |

11 ENB19327 u Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIES | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 1,000 |

12 EN31A427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dip`soit i bypass | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 3,000 |

13 EF15HA01 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 2 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) , amb un gruix del tub de 2,9 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General fins grup PCI | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 12,000 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



14 EF15H901 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 60,3 mm i DN= 50 mm) , amb un gruix del tub de 2,9 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIES | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 10,000 |

15 EF15H701 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, d'1 1/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i DN= 32 mm) , amb un gruix del tub de 2,6 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram horitzontal | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Baixants | | 3,000 | 2,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 18,000 |

16 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 2,000 |

17 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Central detecció | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Central CO | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Sirena | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Polsador alarma | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | BIEs | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 13,000 |

18 E7DZD191 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 90 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigues grises | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | | 3,000 |

19 E7DZD2C1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residuals | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Pluvials | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | * | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 16,000

20 E7DZD2E1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluvials | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 E7DZB3HH m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | -a justificar- | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 EY0112XX h Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.
Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.
Completament instal·lat i acabat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament PCI | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 04 APARCAMENT
Titol 3 06 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0204 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'instal·lacions en aparcament |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 01 BAIXA TENSIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG001 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació elèctrica de BT. Inclou projecte i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Vehicles elèctrics | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Serveis comuns | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 LEG002 u Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació elèctrica de BT. Inlcou memòria tècnica de disseny per cada unitat i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Habitatges | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 02 CLIMATITZACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG003 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació de climatització. Inlcou projecte i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitatges | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 03 RIPCI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG006 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou projecte i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCI | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 04 PCI

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG101 | u | Partida per la confecció de projecte de proetcció contra incendis, per l'obtenció de l'acta favorable per part de bombers i posterior inspecció per ECA. Tramit complet i registrat a l'ajunament. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparcament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 05 TELECOMUNICACIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG005 | u | Partida per la legalització de la instal·lació de telecomunicacions. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecomunicacions | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 06 FOTOVOLTAICA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG004 | u | Partida per la legalització de la instal·lació fotovoltaica |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotovoltaica | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 02 INSTAL·LACIONS
Capítol (1) 06 LEGALITZACIONS
Titol 3 07 LLICÈNCIA RÈGIM COMUNICACIÓ APARCAMENT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | LEG100 | u | Partida per la comuniació de l'activitat a l'ajuntament. Projecte en regim de comunicació. Tramit complet. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apracament | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

# AMIDAMENTS



Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 01 PREVIS I ENDERROC

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | F2194JB5 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrer Sant Carles | | 1,000 | 23,500 | 2,000 | | 47,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 47,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 02 RAM DE PALETA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | E6185M1Z | m2 | Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissada amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb barres d'acer coarrugat B-500S, 2d.12 c/20cm. Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Jardineres | | | | | | | |
| 3 | Jardinera inferior (mitjera oest) | | 1,000 | 11,200 | 1,000 | | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | (mitjera sud/mercat) | | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | banc | | 1,000 | 13,500 | 1,000 | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | 2,600 | 1,000 | | 2,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 1,000 | 1,500 | 1,000 | | 1,500 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | triangle jardinera | | 1,000 | 3,500 | 1,000 | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 1,000 | 5,500 | 1,000 | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 1a filada p.reixes ventilació | | 1,000 | 9,600 | 0,200 | | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | | | 1,000 | 8,000 | 0,200 | | 1,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 22,000 | 0,500 | 0,200 | | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | "Jardinera alta" | | 1,000 | 8,500 | 1,500 | | 12,750 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | | 1,000 | 6,400 | 1,500 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | | 1,000 | 5,700 | 1,500 | | 8,550 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | mur escala oest | | 1,000 | 4,500 | 0,800 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | tancaments entre pilars nord-oest | | 2,000 | 4,500 | 3,750 | | 33,750 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 115,770

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 2 | BANC | ml | Metre lineal de formació de banc d'obra, de dimensions 50cm d'alçària i 60cm d'amplada. Inclou formació de base amb peça d'encadellat ceràmic, recolzada sobre mur de boc existent agafat amb morter de ciment i/o amb peça d'acer S275JR tipus angulars. Capa de regularització de morter de ciment de gruix=4cm i impermeabilització amb làmina impermeabilitzant tipus ´´Shluter´´ o equivalent, que permet col·locar peça d'acabat direcatment. Acabat amb peça de pedra granítica natural, de gruix 3cm, agafada amb morter de ciment (part inferior 50cm, part banc 60cm i respatller 50cm). Partida completament acabada. |

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | banc sud | | 1,000 | 13,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | banc triangular | | 1,000 | 3,500 | | | 3,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 5,500 | | | 5,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | banc nord | | 1,000 | 8,800 | | | 8,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 31,300

3 FJSD0000 ut Partida alçada a justificar per a la formació d'arqueta de registre per a electricitat de 70x70cm i 80cm profunditat. Formada estructura principal de perfils d'acer laminat subjectats a cantell de forjat, solera amb malla de 70x70cm tipus ´´tramex´´ o equivalent, i recobert amb dues plaques de guix laminat tipus Megaplac25 PPF per a una EI-120. Inclòs bastiment i tapa de fosa grisa registrable de 620x620x50mm.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Arqueta aps instal·lacions | | | | | | | |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 03 PAVIMENTS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E93AA3C0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta jardinera sud | | -1,000 | 13,400 | 1,800 | | -24,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | resta jardienra triangular | | -1,000 | 6,500 | 4,000 | 0,500 | -13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 388,130

2 F9B11102 m2 Paviment de llambordins de pedra artificial de 18x9x12 cm, tipus Breinco o equivalent, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment. Icnlòs formació de mestres lineals amb peça especial de Breinco.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | paviment | | 1,000 | 40,500 | 10,500 | | 425,250 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | resta jardinera sud | | -1,000 | 13,400 | 1,800 | | -24,120 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | resta jardienra triangular | | -1,000 | 6,500 | 4,000 | 0,500 | -13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 388,130

3 F965A1C5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vorera nord | | 1,000 | 24,000 | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |





# AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 F9E1D20P m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vorera nord | | 1,000 | 24,000 | 2,200 | | 52,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | vorera oest | | 1,000 | 13,600 | 2,000 | | 27,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 F985A70R m Gual de peces de formigó, de 60cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gual parquing | | 1,000 | 4,600 | | | 4,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,600

6 E9V1420K m Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, acabat abuixardat, per a exetriors, antilliscant classe C3, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | escales oest | | 4,000 | 4,500 | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 FD5H5001 m Conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, tipus ACO SELF 200 H150 o equivalent, d'altura exterior 150mm i amplada exterior 200mm, amb una secció interior de 188cm2 i un ample interior nominal de 150mm, amb reixa tipus passarel·la d'acer galvanitzat classe de càrrega A15 segons norma UNE-EN 1433. Conjunt col·locat sobre base de formigó.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Accés mercat | | 1,000 | 9,000 | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FD5H5002 m Conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, tipus ACO SELF 200 H150 o equivalent, d'altura exterior 150mm i amplada exterior 200mm, amb una secció interior de 188cm2 i un ample interior nominal de 150mm, amb reixa de fundició de classe de càrrega C250 segons norma UNE-EN 1433. Conjunt col·locat sobre base de formigó.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Accés rampa parking | | 1,000 | 4,500 | | | 4,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 04 REVESTIMENTS

# AMIDAMENTS



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E8J4U040 m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTA BAIXA | | | | | | | |
| 2 | Murs jardinera | | 1,000 | 20,000 | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | 1,000 | 6,100 | | | 6,100 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 1,000 | 5,600 | | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 1,000 | 13,500 | | | 13,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,200

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 05 MANYERIA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 E4435110 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues, pilars i elements de manyeria simpels, formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 06 JARDINERIA
Titol 3 01 PREPARACIÓ DE LA BASE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 P9F4-HKHC m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 95,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 06 JARDINERIA
Titol 3 02 XARXA DE REG

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PJSN-92KU u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 3 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FN317424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connexió entrada e/v per desinfecció | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PN33-AOD8 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 " ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PN33-AOD7 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 " ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 FNER1481 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PFB4-DW5E m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | 44,000 | | | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | coberta | | 17,500 | | | | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | jardinera passatge | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 67,500

8 FJM5UZ01 u Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PJSE-6UBP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 F222RASI m Excavació i rebliment de rasa per a pas d'instal.lacions de 25cms d'amplària i 25cms de fondària,, medis manuals, reblert amb material tolerable de la pròpia excavacio, eliminant les pedres

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | 44,000 | | | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 coberta | 17,500 | | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| | 3 jardinera passatge | 6,000 | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 67,500

11 FJS2U030 u Aspersor emergent tipus rotator amb una alçària d'elevació de 30 cm, equipat amb tovera multiraig adient a la seva localització, abast entre 2,5 i 9 m, amb rosca de 1/2", vàlvula antidrenatge i regulador de pressió, tapa lila indicadora d'aigua freàtica i connexió articulada a xarxa secundària. Totalment instal·lat i provat

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

12 PJS6-9EEL m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 91,000

13 PJSM-HBBE u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1", de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PJS0-9EFT u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 FJS1UZ01 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 06 JARDINERIA
Titol 3 03 SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PR44H-8WIK u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FR49COAR u Subministrament d'Achillea coarctata en contenidor d'1l







AMIDAMENT DIRECTE 51,000

3 FR49CHRT u Subministrament d'Achillea chritmifolia en contenidor d'1,3 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

4 PR49S-92UR u Subministrament d'Asparagus sprengeri en test 15 cm

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

5 FR4944AF u Subministrament d'Asphodelus fistulosus en contenidor de 1L

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

6 PR4AD-930L u Subministrament de Brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

7 PR4B7-947N u Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

8 PR4A8-92Z8 u Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

9 PR4B8-947U u Subministrament de Ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

10 PR4CS-939Y u Subministrament d'Erigeron karvinskianus en test 11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

11 PR4D3-93BO u Subministrament d'Euphorbia myrsinites en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 119,000

12 FR4A94GS u Subministrament de Geranium sanguineum en contenidor de 2 l

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

13 PR4DM-93KM u Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

14 PR4E4-94JT u Subministrament de Jasminum nudiflorum en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 PR4EH-94OD u Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

16 FR4944MC u Subministrament de Muehlenbeckia capilaris en contenidor de 3L

# AMIDAMENTS



AMIDAMENT DIRECTE 85,000

17 FR4BMC2L u Subministrament de Muehlenbergia capilaris en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

18 FR4FD8XX u Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'1,3 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

19 PR4FI-93NK u Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

20 PR4FR-93Q3 u Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

21 PR4GE-93X2 u Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

22 PR4HB-950L u Subministrament de Saponaria ocymoides en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

23 PR4HN-95A5 u Subministrament de Soleirolia soleirolii en test 11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

24 FR4J4612 u Subministrament de Teucrium chamaedrys en contenidor 1'3 L

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

25 PR4J5-NITE u Subministrament de Thymus nitens en alvèol hortícola AH40

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

26 FR4JTTTT u Subministrament de Vinca major en test 11 cm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 06 JARDINERIA
Titol 3 04 PLANTACIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 PR60-8Y4M u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYRUS | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PRZ1-HBB3 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYRUS | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACHYPODIUM | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | EUPHORBIA | | 119,000 | | | | 119,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | HELYCHRISUM | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | THYMUS | | 136,000 | | | | 136,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 357,000

4 PR64-F15W u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIGERON | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ORIGANUM | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PHYLA | | 136,000 | | | | 136,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | SOLEIROLIA | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | VINCA | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 442,000

5 PR61-8ZIH u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLEA COARCTATA | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | A. CHRITMIFOLIA | | 136,000 | | | | 136,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ASPHODELUS | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | CERASTIUM | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | CERATOSTIGMA | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | LINUM | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | NEPETA | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | SAPONARIA | | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | TEUCRIUM | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 612,000

6 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGENIA | | 58,000 | | | | 58,000 | C#*D#*E#*F# |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERANIUM | 58,000 | | | | 58,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | JASMINUM | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | MUEHLENBECKIA | 85,000 | | | | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | MUELENBERGIA | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 264,000

7 PR61-8ZIA u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTHENOCISSUS | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 FR3STRBB m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat en big-bag, escampat amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | | 232,500 | | | 232,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | jardinera passatge | | | 36,500 | | | 36,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 269,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 06 JARDINERIA
Titol 3 05 MANTENIMENT DEL PRIMER ANY

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 GG124MES M2 MANTENIMENT MENSUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT GENERAL DE L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | 12,000 | 232,500 | | | 2.790,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | jardinera passatge | | 12,000 | 36,500 | | | 438,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3.228,000

2 GG116011 M2 MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ENTAPISSANTS ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coberta | | | 232,500 | | | 232,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | jardinera passatge | | | 36,500 | | | 36,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 269,000

3 GG121001 U MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMÀTIC, ON S'INCLOUEN LES PROVES NECESSÀRIES PER COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIÓ, NETEJA,, SUBSTITUCIÓ DE BATERIES O D'EQUIPS, AJUSTAMENTS, CANVIS DE BROQUETS I EMISORS



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



MALMESOS, MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIÓ DEL REG, AIXÍ COM ALTRES PETITES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GG121004 U NETEJA I DESINFECCIÓ PREVENTIVA DE TOTS ELS ELEMENTS QUE COMPOSEN UN SECTOR DE REG AERI, DES DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENT DE L'AIGUA FINS A L'ÚLTIM EMISSOR DEL SECTOR. SEGUINT PROTOCOL D'ACORD AMB L'ANNEX 3 DEL R.D. 865/2003, DE 4 DE JULIOL. INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORME RESUM DE LES FEINES FETES I EL CERTIFICAT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA SEGONS L'ANNEX 2 DEL DECRET 352/2004, DE 27 DE JULIOL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 07 INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|

1 FHM32NXX u Desmuntatge Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmuntatge bacul | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FHN15FXX u Desmuntatge de Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmuntatge llumenera | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 26,000 | | | | 26,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cata localitació serveis | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Fonaments columna | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

# AMIDAMENTS



5 F2285B0F m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cata localitació serveis | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Fonaments columna | | 2,000 | 1,500 | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terres faroles | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conversió aeri-enterrada | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Conversió enterrada-aeri llum passadis | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat faroles | | 26,000 | 1,200 | | | 31,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Llums passadis Z2 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 49,200

9 EG21H81H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llums passadis Z1 | | 70,000 | 1,200 | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Llums passadis Z3 | | 52,000 | 1,200 | | | 62,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Llums passadis Z2 | | 10,000 | 1,200 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 158,400

10 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadis exterior | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protecció | | 26,000 | 1,200 | | | 31,200 | C#*D#*E#*F# |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

AMIDAMENTS



TOTAL AMIDAMENT 31,200

12 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protecció tram pica-columna | | 4,000 | 1,200 | | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 EG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat | | 26,000 | 1,200 | | | 31,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Conversió | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Conversió llum passadis | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Llums passadis Z2 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 55,200

14 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cablejat faroles | | 10,000 | 2,000 | 1,200 | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Llums passadis Z1 | | 70,000 | 1,200 | | | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Llums passadis Z3 | | 52,000 | 1,200 | | | 62,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Llums passadis Z2 | | 10,000 | 1,200 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 182,400

15 FG454132 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible separable de 14x51 mm i muntat superficialment.
Inlcou caixa tipus Claved, sertsem.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusibles columnes | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Enllumenat passadis | | 3,000 | 2,000 | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 FHR14CP1 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 10 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enllumenat públic exterior | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EH128XX u Subministrament i instal·lació de 81099.091 ERCO Skim Downlight 30° Negro, LED 28W 2790lm 3000K blanco cálido, Conmutable, Sistema de lentes extra wide flood. Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off óptico 30°. Flujo luminoso 2372lm. Tolerancia cromática 1,5 SDCM. Índice de reproducción cromática CRI 92. Mantenimiento del flujo luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h. Índice de fallo los LEDs 0,1% <=50000h. Clase de eficiencia energética EEI A+. Profundidad de empotramiento 110mm. Recorte de techo ø 168mm. Peso 1,08kg. ENEC15, EAC, CE, Clase de aislamiento II, Notbeleuchtung IEC / EN 60598-2-22, RCM.

# AMIDAMENTS



| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadis mercat | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 EH128YY u Subministrament i instal·lació de Coreline BVP110 1xLED42/NW OFA52

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadis mercat | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 EH128ZZ u Subministrament i instal·lació de Luminaria adosada Slackline Resin_NW 1m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadis mercat | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 EH128ZZZ u Subministrament i instal·lació de driver PSU 60W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67 56,10 112,20
EOC: 28646200
12NC: 910504800653

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadis mercat | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SANT CARLES
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Capítol (1) 08 IMPREVISTOS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPR4000 | pa | Imrpevistos a justificar en capítol d'urbanització |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

# PRESSUPOST



| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 01 | Previs |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E21R11A5 | u | Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22) | 150,31 | 6,000 | 901,86 |
| 2 | E2131323 | m3 | Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 18) | 53,21 | 22,390 | 1.191,37 |
| 3 | E2144301 | m2 | Enderroc de sostre de formigó armat, inclòs repercussió de pilars de formigó armat, amb pinça hidràulica i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 19) | 17,37 | 192,500 | 3.343,73 |
| 4 | E214DEMU | m2 | Enderroc de mur d'obra ceràmica de totxana o maó de gruix menor de fins a 30cm, i amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals. Neteja, reparació i restitució de paraments i revestiments laterals de llocs d'encastament de parets retirades, transport interior, classificació i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20) | 9,10 | 48,000 | 436,80 |
| 5 | E21C2012 | ut | Arrencada de porta corredera metàl·lica existent, de mides 350x200cm, inclòs guies i elements auxiliars, amb mitjans manuals, inclòs transport interior, classificació i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 21) | 39,37 | 1,000 | 39,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.01.01.01 | 5.913,13 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 02 | Moviment de terres |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E22113C2 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 24) | 1,92 | 1.120,000 | 2.150,40 |
| 2 | E2218451 | m3 | Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 4 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 25) | 4,29 | 188,000 | 806,52 |
| 3 | E2213422 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 26) | 3,17 | 1.450,075 | 4.596,74 |
| 4 | E222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 27) | 7,06 | 558,767 | 3.944,90 |
| 5 | E222B432 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 28) | 7,89 | 105,120 | 829,40 |
| 6 | E2241100 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 29) | 1,65 | 284,290 | 469,08 |
| 7 | E22517FF | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades tipus graves naturals, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 30) | 6,01 | 324,000 | 1.947,24 |
| 8 | H225277A | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 511) | 11,31 | 66,720 | 754,60 |
| 9 | PREV01 | PA | Previsió d'excavació en terreny compacte amb martell trencador (P - 599) | 2.575,00 | 1,000 | 2.575,00 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P263-5316 | m3 | Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-03 m/s, inclòs desplaçament, muntatge i desmuntatge de l'equip (P - 545) | 0,35 | 1.440,000 | 504,00 |
| 11 | E2211000 | ut | Partida unitària per a trasllat de terres dins obra, per a modificar ubicació de rampa durant les feines de moviment de terres. Es considera una única unitat de trasllat de rampa. (P - 23) | 1.172,50 | 1,000 | 1.172,50 |
| 12 | IMPR0101 | pa | Imrevistos a justificar en capítol de moviment de terres (P - 515) | 577,31 | 1,000 | 577,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.01.01.02 | 20.327,69 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 03 | Gestió ambiental |
| Titol 3 (1) | 01 | Gestió de residus |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E2R350AA | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 33) | 5,55 | 379,600 | 2.106,78 |
| 2 | P2R2-EU76 | m3 | Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 553) | 11,77 | 364,000 | 4.284,28 |
| 3 | P2R2-EU3M | m3 | Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 551) | 11,75 | 12,000 | 141,00 |
| 4 | E2R350AB | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 34) | 5,55 | 2.992,551 | 16.608,66 |
| 5 | E2RA7LP0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 38) | 7,45 | 2.992,550 | 22.294,50 |
| 6 | P2R1-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 546) | 1,74 | 384,845 | 669,63 |
| 7 | E2R500M0 | m3 | Transport de runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12m3 de capacitat. (P - 35) | 14,91 | 384,845 | 5.738,04 |
| 8 | E2RA71H1 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 37) | 11,95 | 176,510 | 2.109,29 |
| 9 | ESRA62F0 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 446) | 8,24 | 129,110 | 1.063,87 |
| 10 | E2RA6580 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36) | 16,98 | 2,470 | 41,94 |
| 11 | P2R2-EU39 | t | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,36 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 549) | -109,97 | 5,710 | -627,93 |
| 12 | P2R2-EU3G | m3 | Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de guix amb una densitat 0,40 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170802 segons la | 17,11 | 30,830 | 527,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 550) | | | |
| 13 | P2R2-EU37 | t | Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 548) | 8,27 | 11,490 | 95,02 |
| 14 | P2R2-EU2Z | t | Deposició controlada en centre de selecció i transferència incloses les taxes corresponents, de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 547) | 20,41 | 5,020 | 102,46 |
| 15 | P2R2-EUEN | t | Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus d'envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una densitat 0,05 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 554) | 228,45 | 0,350 | 79,96 |
| 16 | P2R2-EU3Z | t | Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 552) | 17,99 | 2,640 | 47,49 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03.01 55.282,49

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL |
| Titol 3 | 03 | Gestió ambiental |
| Titol 3 (1) | 02 | Aprofitament de terres |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2R3-HJGH | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 555) | 2,27 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | E225AR90 | m3 | Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 32) | 0,75 | 0,000 | 0,00 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.03.02 0,00

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 02 | FONAMENTACIÓ |
| Titol 3 | 01 | RASES I POUS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3Z3-D53G | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 564) | 9,47 | 61,800 | 585,25 |
| 2 | P312-ZP01 | m3 | Formigó d'ús no estructural per a rases i pous de fonaments, HNE-15/B/20, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 559) | 69,19 | 285,691 | 19.766,96 |
| 3 | P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 556) | 1,10 | 19.459,116 | 21.405,03 |
| 4 | P311-DQ6I | m2 | Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 557) | 15,92 | 66,000 | 1.050,72 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | P312-D4RN | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 558) | 117,99 | 259,516 | 30.620,29 |

TOTAL Titol 3 01.01.02.01 73.428,25

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 02 | FONAMENTACIÓ |
| Titol 3 | 02 | MURS DE CONTENCIÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P322-D73H | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 561) | 13,33 | 133,200 | 1.775,56 |
| 2 | P322-D74M | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m (P - 562) | 18,17 | 153,800 | 2.794,55 |
| 3 | P324-ZP02 | m3 | Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, i abocat amb cubilot (P - 563) | 114,31 | 74,300 | 8.493,23 |
| 4 | P320-D6YB | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 560) | 1,17 | 5.281,318 | 6.179,14 |

TOTAL Titol 3 01.01.02.02 19.242,48

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 02 | FONAMENTACIÓ |
| Titol 3 | 03 | BASES I PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 133) | 6,96 | 1.040,930 | 7.244,87 |
| 2 | E7A24H0L | m2 | Làmina d'estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (P - 79) | 1,13 | 1.040,930 | 1.176,25 |
| 3 | P9G7-9LSS | m2 | Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic amb pols de quars. Inclòs juntes de dilatació i tall amb disc en trams de <25m2 i en trobades, i posterior segellat. (P - 585) | 24,59 | 1.040,930 | 25.596,47 |
| 4 | E7B11AB0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80) | 2,09 | 68,180 | 142,50 |

TOTAL Titol 3 01.01.02.03 34.160,09

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 02 | FONAMENTACIÓ |
| Titol 3 | 04 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0102 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de fonamentació (P - 516) | 3.695,43 | 1,000 | 3.695,43 |

TOTAL Titol 3 01.01.02.04 3.695,43

Obra 01 Pressupost HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 03 ESTRUCTURA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4524-ZP02 | m3 | Pantalla de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10,5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 235 kg/m3 (P - 566) | 570,99 | 24,700 | 14.103,45 |
| 2 | P4514-ZP03 | m3 | Pilar de formigó armat, circular, rectangular i pantalla, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10,5 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 215 kg/m3 (P - 565) | 535,75 | 52,300 | 28.019,73 |
| 3 | P459A-ZP04 | m2 | Sostre nervat reticular de 22+10 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,50/m2 de sostre, intereixos 0,86 m, amb una quantia de 22 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de diàmetre i 0,24/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 568) | 82,71 | 795,000 | 65.754,45 |
| 4 | P45C7-ZP05 | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 32 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 83 kg/m2. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 573) | 168,27 | 125,000 | 21.033,75 |
| 5 | P459A-ZP06 | m2 | Sostre nervat reticular de 20+9 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,51/m2 de sostre, intereixos 0,86 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,23/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 569) | 77,10 | 104,000 | 8.018,40 |
| 6 | P459A-ZP07 | m2 | Sostre nervat reticular de 22+7 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,48/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 23 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,22/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 570) | 81,22 | 360,000 | 29.239,20 |
| 7 | P45C7-ZP083 | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 29 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,2 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 42 kg/m2. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 578) | 113,30 | 298,000 | 33.763,40 |
| 8 | P459A-ZP09 | m2 | Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,42/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 23 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,21/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 571) | 79,65 | 844,000 | 67.224,60 |
| 9 | P459A-ZP10 | m2 | Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,40/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 25 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,22/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos | 85,39 | 422,000 | 36.034,58 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | d'instal·lacions. (P - 572) | | | |
| 10 | P45C7-ZP11 | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 28 kg/m2. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 574) | 83,81 | 38,000 | 3.184,78 |
| 11 | P4530-ZP12 | m3 | Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 155 kg/m3. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 567) | 474,57 | 13,400 | 6.359,24 |
| 12 | P45C7-ZP13 | m2 | Llosa de formigó armat, inclinada, de 16 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 19 kg/m2, amb muret i graó inclòs. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 575) | 95,75 | 54,000 | 5.170,50 |
| 13 | P45C7-ZP14 | m2 | Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 23 kg/m2, amb connectors, amb muret i graó inclòs. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 576) | 103,89 | 39,000 | 4.051,71 |
| 14 | P45C7-ZP15 | m2 | Llosa de formigó armat i jàsseres, inclinada, de 23 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,3 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 34 kg/m2. Acabat fratassat mecànic amb pols de quars i marcat amb varilla. Inclòs p.p. d'encofrats en trobades i passos d'instal·lacions. (P - 577) | 117,63 | 76,000 | 8.939,88 |
| 15 | P4Z8-73EX | u | Passador lliscant d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre, de 32 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball, col·locat. (P - 579) | 42,14 | 4,000 | 168,56 |
| 16 | IIMPR0103 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'estructura (P - 514) | 9.931,84 | 1,000 | 9.931,84 |

TOTAL Capítol (1) 01.01.03 340.998,07

Obra 01 Pressupost HABITATGES SANT CARLES
Capítol 01 OBRA CIVIL
Capítol (1) 04 RAM DE PALETA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E6186P1K | m2 | Mur de coberta de 30cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment no vist de 400x300x200mm, llis, categoria I segons la norm a UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filer calcari, massissat amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm abocat manualment, i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2 per a l'armat/unió amb forjat, ancorades al forjat existent. (P - 65) | 49,22 | 37,650 | 1.853,13 |
| 2 | E612B51L | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II<br>Criteri d'amidament: Buit p. ple, inclòs en conjunts de tancaments de façana de fins a 55cm de gruix (P - 58) | 28,00 | 1.417,065 | 39.677,82 |
| 3 | E4F71N10 | m | Llinda per a paret de 15 cm d'amplària amb peça formigó pretesat de 8-10 cm de cantell, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 42) | 9,10 | 75,900 | 690,69 |
| 4 | E618456Z | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb | 38,27 | 34,300 | 1.312,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissada amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb barres d'acer coarrugat B-500S, 2d.12 c/20cm. Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades. (P - 62) | | | |
| 5 | E618456Y | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades. (P - 61) | 25,46 | 424,715 | 10.813,24 |
| 6 | E618452Y | m2 | Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades. (P - 60) | 24,57 | 193,440 | 4.752,82 |
| 7 | E6185M1N | m2 | Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 63) | 23,56 | 8,400 | 197,90 |
| 8 | E6185M1Z | m2 | Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissada amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb barres d'acer coarrugat B-500S, 2d.12 c/20cm. Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades. (P - 64) | 36,37 | 256,083 | 9.313,74 |
| 9 | E612T5AV | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 59) | 21,87 | 61,600 | 1.347,19 |
| 10 | E4475000 | ml | Llinda metàl·lica d'acer S275JR lacat al forn per a llindes, formada per peça composta fabricada en taller d'acer laminat galvanitzat lacat al forn color a escollir per la DF, detall segons plànols, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, col·locada a obra (P - 40) | 38,79 | 75,600 | 2.932,52 |
| 11 | K9VCFOGR | m | Formació d'esglaonat en llosa de formigó, amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 535) | 12,54 | 113,000 | 1.417,02 |
| 12 | IMPR0104 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de ram de paleta (P - 517) | 2.104,31 | 1,000 | 2.104,31 |
| 13 | E447A011 | ut | Col·locació de perfil metàl·lic per a estructura d'ascensor, amb perfil metàl·lic d'acer laminat S275JR, perfil HEB100, coL·locat amb pletines sobre pantalla de formigó (P - 41) | 111,15 | 1,000 | 111,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.04 | 76.524,19 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 06 | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P782-612R | m2 | Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, monocomponent, de base ciment, tipus 'Danocret Protect Flex 1C' o equivalent, amb una dotació de 2 kg/m2, aplicat en dues capes, prèvia neteja de les superfícies a tractar (P - 580) | 4,52 | 155,000 | 700,60 |
| 2 | P782-TRJT | m2 | Impermeabilització de juntes en parament vertical amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, monocomponent, | 5,69 | 30,000 | 170,70 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de base ciment, tipus 'Danocret Protect Flex 1C' o equivalent, amb una dotació de 1 kg/m2, amb aplicació d'armadura de malla fibra de vidre 4x4, tipus 'Danotherm malla 160FV' o equivalent, prèvia neteja de les superfícies a tractar. (P - 583) | | | |
| 3 | P782-FODI | u | Segellat de forats passamurs i dividals d'encofrat, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual (P - 582) | 0,59 | 100,000 | 59,00 |
| 4 | P782-FOAS | m2 | Impermeabilització de fossat d'ascensor amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, monocomponent, de base ciment, tipus 'Danocret Protect Flex 1C' o equivalent, amb una dotació de 2 kg/m2, amb aplicació d'armadura de malla fibra de vidre 4x4, tipus 'Danotherm malla 160FV' o equivalent,en tota la superfície reforçada amb armadura tipus 'PX160' de Danosa o equivalent en cantonades i racons, prèvia neteja de les superfícies a tractar. (P - 581) | 7,92 | 12,000 | 95,04 |
| 5 | E7C125A0 | m2 | Aïllament amorf, de 5cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat (P - 82) | 12,82 | 83,770 | 1.073,93 |
| 6 | E7C2E001 | m2 | Aïllament termo-acústic reflexiu, compost per una làmina d'alumini tancada per una capa de bombolla d'aire sec estanc i d'una planxa de poliestirè extruït (XPS), tipus Air-bur CM 34 o equivalent, de 34mm de gruix i resistència tèrmica 2,14 m2K/w, de densitat 300 kg/m3 i resistència a la compressió 200 kPa, col·locada sense adherir. (P - 84) | 9,16 | 377,505 | 3.457,95 |
| 7 | E711DXD5 | m2 | Membrana per a impermeabilització de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 73) | 13,61 | 20,800 | 283,09 |
| 8 | IMPR0106 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'impermeabilitzacions i aïllaments (P - 518) | 170,65 | 1,000 | 170,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.06 | 6.010,96 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 07 | COBERTES |
| Titol 3 | 01 | COBERTA PLANA NO TRANSITABLE |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E5Z15N40 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 45) | 12,29 | 441,120 | 5.421,36 |
| 2 | E7A1210N | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 78) | 3,80 | 441,120 | 1.676,26 |
| 3 | E7C298D2 | m2 | Aïllament de planxes de poliestirè extruït (XPS), de 140mm de gruix, resistència a compressió >=300kPA, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,252 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. (P - 83) | 11,45 | 441,120 | 5.050,82 |
| 4 | E7B11AB0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 80) | 2,09 | 441,120 | 921,94 |
| 5 | K713LAIM | m2 | Membrana impermeabilitzant bicapa, adherida al suport amb emulsió asfàltica (EA) tipus EMUFAL I, o equivalent, amb una dotació mínima de 500 gr./m2; làmina inferior de betum modificat plastomèric APP amb armadura de feltre de fibra de vidre (FV) amb una flexibilitat a baixes temperatures < /= -15ºC, tipus MORTERPLAS FV 3 kg, o equivalent, de designació LBM-30-FV segons UNE 104410-2013; i làmina superior totalment adherida a la inferior de betum plastomèric APP amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat,autoprotegida, acabat de pissarra, color clar, (FP) amb una flexibilitat a baixes temperatures < /= -15ºC, tipus MORTERPLAS FP 4 Kg, o equivalent, de designació: LBM-40-FP segons UNE 104410-2013, incloses cassoletes d'acabament de baixants, reforços i solapaments i encastaments en rases perimetrals en paraments verticals i resta d'elements d'acabament. (P - 534) | 19,42 | 494,340 | 9.600,08 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ED51LDJ0 | u | Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, tipus ACO GRAVITY o equivalent, amb tapa plana, col·locada fixacions mecàniques, inclou peça per a gravilla de fundició. (P - 201) | 28,35 | 8,000 | 226,80 |

TOTAL Titol 3 01.01.07.01 22.897,26

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 07 | COBERTES |
| Titol 3 | 02 | COBERTA PLANA TRANSITABLE |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E094AAAA | m2 | Imprimació bituminosa de base aquosa, >= 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o equivalent. (P - 16) | 3,05 | 425,250 | 1.297,01 |
| 2 | E721HEP0 | m2 | Làmina per a impermeabilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 30 P amb armadura de fibra de vidre i acabat en film de plàstic, prèvia imprimació, tipus GLASDAN 30 P o equivalent d'acord DIT. (P - 74) | 7,96 | 448,950 | 3.573,64 |
| 3 | E721HEP2 | m2 | Làmina per a impermeabilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 48 FP amb armadura de feltre de polièster mo teixit d'alt gramatge, recoberta per ambdues cares amb capa de betum modificat amb elastòmers (SBS), acabada en la seva cara exterior amb un geotèxtil, i en l'interna amb material antiadherent incorporant un film plàstic d'acabat, tipus POLYDAN 48 P PARKING o equivalent d'acord DIT (P - 76) | 11,07 | 448,950 | 4.969,88 |
| 4 | E7B451E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 81) | 2,00 | 425,250 | 850,50 |
| 5 | E5Z15N40 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 45) | 12,29 | 425,250 | 5.226,32 |
| 6 | ED51LDJ3 | u | Bonera d'acer inoxidable AISI 304 tipus ACO SELECT o equivalent, de mides 100x100mm per a paviment ceràmic, sortida vertical DN40mm, amb sifó integrat. Incorpora reixa ranurada en forma circular apta per a una càrrega peeatonal, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat passivat. (P - 203) | 35,96 | 2,000 | 71,92 |
| 7 | ED51LDJ5 | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 tipus ACO EG150 o equivalent, de baixa altura, per a paviment ceràmic, sortida vertical DN110mm, amb sifó extraïble. Incorpora reixa perforada en forma circular apta per a una càrregaK3 i cistellet per recollida de sòlids, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat passivat. (P - 205) | 42,49 | 2,000 | 84,98 |
| 8 | ED51LDJ6 | u | Bonera no sifònica de fundició, tipus ACO o equivalent, de 200x200mm, sortida vertical de DN100mm, amb cos arrodonit per a facilitat neteja, incorpora reixeta ranurada de fundició, sense fixació, apta per a classe de càrrega M125. Inclou potes d'ancoratge (P - 206) | 28,09 | 4,000 | 112,36 |

TOTAL Titol 3 01.01.07.02 16.186,61

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 07 | COBERTES |
| Titol 3 | 03 | TERRASSES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E5Z15N40 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 45) | 12,29 | 175,248 | 2.153,80 |
| 2 | E786A150 | m2 | Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de | 9,80 | 162,928 | 1.596,69 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | base ciment amb una dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes (P - 77) | | | |
| 3 | E93A13D0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (P - 134) | 6,71 | 162,928 | 1.093,25 |
| 4 | FD5H5003 | m | Conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, tipus ACO SELF 100 H55 o equivalent, d'altura exterior 55mm i amplada exterior 118mm, amb una secció interior de 38cm2 i un ample interior nominal de 98mm, amb reixa de pasarel·la amb microgrip de polipropilè de classe de càrrega A15 segons norma UNE-EN 1433. Conjunt col·locat sobre base de formigó. (P - 466) | 38,56 | 22,800 | 879,17 |
| 5 | ED51LDJ4 | u | Bonera d'acer inoxidable AISI 304 tipus ACO SELECT o equivalent, de baixa alçada (35mm) de mides 100x100mm per a paviment ceràmic, sortida vertical DN40mm, amb sifó integrat. Incorpora reixa ranurada en forma circular apta per a una càrrega peeatonal, presa de terra i potes d'ancoratge al formigó. Acabat decapat passivat. (P - 204) | 38,37 | 4,000 | 153,48 |

TOTAL Titol 3 01.01.07.03 5.876,39

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 07 | COBERTES |
| Titol 3 | 04 | COBERTA ENJARDINADA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E094AAAA | m2 | Imprimació bituminosa de base aquosa, >= 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o equivalent. (P - 16) | 3,05 | 251,628 | 767,47 |
| 2 | E721HEP0 | m2 | Làmina per a impermeabilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 30 P amb armadura de fibra de vidre i acabat en film de plàstic, prèvia imprimació, tipus GLASDAN 30 P o equivalent d'acord DIT. (P - 74) | 7,96 | 277,708 | 2.210,56 |
| 3 | E721HEP1 | m2 | Làmina per a impermeabkilització de cobertes de betum modificat LBM (SBS) 50 GP antiarrels, amb armadura de feltre de poliester i acabat amb gra de pissarra, prèvia imprimació, tipus ESTERDAN PLUS 50/GP o equivalent d'acord DIT, amb resistència a la penetració d'arrels. (P - 75) | 11,20 | 277,708 | 3.110,33 |
| 4 | E7B451E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 81) | 2,00 | 251,628 | 503,26 |
| 5 | E7C298D2 | m2 | Aïllament de planxes de poliestirè extruït (XPS), de 140mm de gruix, resistència a compressió >=300kPA, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,252 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. (P - 83) | 11,45 | 251,628 | 2.881,14 |
| 6 | ED51LDJ1 | u | Bonera tipus ACO GRAVITY o equivalent, compost per una reixa de fundició de 300x300mm, inclòs peces especials de ´´recalce´´, 2 peces RECALCE HP GRAVITY de 60mm + una peça tipus RECALCE HP GRAVITY de 250mm, de formigó polímer. Inclou fons per clipatge d'impermeabilització amb sortida vertical DN100mm, anella de transició i cistell. (P - 202) | 67,93 | 6,000 | 407,58 |

TOTAL Titol 3 01.01.07.04 9.880,34

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 07 | COBERTES |
| Titol 3 | 05 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0107 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de cobertes (P - 519) | 1.596,84 | 1,000 | 1.596,84 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.01.07.05 | | | 1.596,84 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 08 | FAÇANES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPLC-F006 | m² | Sistema de façana lleugera tipus Placotherm Integra o equivalent, format per una placa Glasrock H de 15mm d'espessor amb una barrera impermeable Tyvek, cargolada per l'exterior a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat a base de rails THR 100 i muntants THM 100, modulats a 400mm, i trasdossat interior format per dues plaques de cartró guix resistents a la humitat tipus PPH Placophonique o equivalents de 12,5mm d'espessor, cargolades a una altra estructura de perfils THZ 70 modulats a 600mm. Espessor total del tancament de 210mm. Inclòs llana mineral tipus ARENA MASTER d'Isover o equivalent, de 90mm i ARENA BASIC o equivalent de 65mm.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Inclòs morter d'acabat per la cara exterior, color a definir per la DF.<br><br>Transmitància tèrmica del conjunt: 0,2140 W/m2·K<br><br>(P - 660) | 119,80 | 294,000 | 35.221,20 |
| 2 | 17CDE120 | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), tipus ECOSATE TF PROFI 120mm Premium S d'Isover o equivalent, amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb una placa rígida de llana mineral de roca (MW) tipus ISOVER TF PROFI o equivalent, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) tipus Ecosate Basic o equivalent,i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta acrílica de gra de 0,8mm tipus ECOSATE Premium d'Isover o equivalent, de capa fina, color a definir per la DF, classe logística C, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta i perfils de goteró amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, i perfils de PVC amb malla per a tractament de juntes de dilatació. Inclou l'execució de remats en les trobades de paraments, revestiments i altres elements en tota la superfície. (P - 3) | 61,56 | 861,845 | 53.055,18 |
| 3 | 17CDE040 | m2 | Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), tipus ECOSATE TF PROFI 60mm Premium S d'Isover o equivalent, amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb una placa rígida de llana mineral de roca (MW), tipus ISOVER TF PROFI o equivalent, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) tipus Ecosate Base o equivalent, tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb estucat de pasta acrílica de gra de 0,8mm tipus ECOSATE Premium d'Isover o equivalent, color a definir per la DF, classe logística C, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta i perfils de | 49,07 | 180,510 | 8.857,63 |







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | goteró amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, i perfils de PVC amb malla per a tractament de juntes de dilatació. Inclou l'execució de remats en les trobades de paraments, revestiments i altres elements en tota la superfície. (P - 2) | | | |
| 4 | 17CDE000 | m2 | Increment per malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4mm, amb un pes mínim de 330g/m2, embeguda, en sistema SATE. Preu equivalent a l'increment per substitució de la malla de 160 g/m2 per una de 330 g/m2<br><br>(P - 1) | 1,25 | 271,000 | 338,75 |
| 5 | I1215250 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 513) | 0,09 | 95.229,000 | 8.570,61 |
| 6 | I1213251 | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 512) | 5,43 | 1.058,100 | 5.745,48 |
| 7 | BB10ISOC | ut | Element especial de fixació per a baranes en façana SATE, tipus ISO CORNER 14 d'EJOT o equivalent, peça angular amb placa base 160x270mm i altura 140mm, amb reducció de pont tèrmic, ancorada al parament amb tacs. (P - 15) | 58,21 | 72,000 | 4.191,12 |
| 8 | IMPR0108 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de façanes (P - 520) | 3.366,88 | 1,000 | 3.366,88 |
| TOTAL | Capítol (1) | | 01.01.08 | | | 119.346,85 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 09 | ENVANS I DIVISÒRIES |
| Titol 3 | 02 | ENVANS DE CARTRÓ GUIX |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E6522BA0 | m2 | ENVÀ TIPUS 1: Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 215mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 13 o equivalent i una placa estàndard (A) de 13mm de gruix, a cada cara, fixades mecànicament, i aïllament amb dues plaques de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent, i una placa de cartró guix estàndard (A) de 13mm de gruix intermitja.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 68) | 62,53 | 188,160 | 11.765,64 |
| 2 | E6522BA1 | m2 | ENVÀ TIPUS 1: Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, una estructura de muntants cada 400mm i canals de 70mm d'amplària i l'altre de muntants cada 400mm i canals de 48mm d'amplària amb un gruix total de l'envà de 171mm, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 13 o equivalent i una placa estàndard (A) de 13mm de gruix cada una, a cada cara, fixades mecànicament, i aïllament amb dues plaques de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent, i una placa de cartró guix estàndard (A) de 13mm de | 63,26 | 107,520 | 6.801,72 |

gruix intermitja.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 69)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E6522BA3 | m2 | ENVÀ TIPUS 1: Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 215mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 13 o equivalent i una placa estàndard (A) de 13mm de gruix, en una cara, i dues plaques tipus Megaplac25 PPF o equivalent de 25mm de gruix i resistnets al foc , en l'altra cara, fixades mecànicament, i aïllament amb dues plaques de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent, i una placa de cartró guix estàndard (A) de 13mm de gruix intermitja.<br>Envà EI-120<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 70) | 67,54 | 58,800 | 3.971,35 |
| 4 | E6522BA4 | m2 | ENVÀ TIPUS 4: Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100mm, muntants cada 400mm de 70mm d'amplària i canals de 70mm d'amplària, 1 placa d'alta duresa superficial tipus Hábito 15 o equivalent a cada cara, fixades mecànicament, i aïllament amb una placa de llana mineral de roca tipus MW Arena Apta 0,0034 w/m2K o equivalent.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 71) | 34,14 | 805,410 | 27.496,70 |
| 5 | E6522AA5 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 67) | 32,31 | 6,720 | 217,12 |
| 6 | E6522BA6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat resistent al foc EI120, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 113 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, i dues plaques tipus Megaplac 25 PPF o equivalents en l'altra cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 72) | 43,78 | 49,280 | 2.157,48 |
| 7 | E83E7H7B | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85mm, muntants cada 400mm de 70mm d'amplària i canals de 70mm d'amplària, amb 1 placa tipus amb duresa superficial (I) tipus Habito o equivalent de | 29,02 | 583,200 | 16.924,46 |







15mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.

Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 105)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E83E7H7A | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, amb 1 placa tipus amb duresa superficial (I) tipus Habito o equivalent de 15mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 104) | 28,33 | 114,990 | 3.257,67 |
| 9 | E83EEI6 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat resistent al foc EI60, format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) 15mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 107) | 31,15 | 73,920 | 2.302,61 |
| 10 | E83EE120 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat resistent al foc EI120, format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 98mm, muntants cada 400mm de 48mm d'amplària i canals de 48mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 25mm de gruix tipus Megaplac 25 PPF o equivalent, fixades mecànicament i aïllament amb 1 placa de llana mineral de roca.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador i reforços estructurals per a encastament i suport de qualsevol element. Nivell d'acabat de tractament de juntes Q2 (P - 106) | 40,72 | 22,400 | 912,13 |
| 11 | E6520002 | m2 | Increment per canvi d'una placa Habito normal a una placa Habito PPM o equivalent (P - 66) | 2,06 | 717,360 | 1.477,76 |
| 12 | E84ZG1A0 | ut | Registre per a envà de plaques de guix laminat, format per portella de 50x50 cm amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 119) | 25,54 | 54,000 | 1.379,16 |

TOTAL Titol 3 01.01.09.02 78.663,80

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 09 | ENVANS I DIVISÒRIES |
| Titol 3 | 03 | CEL RASOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8443260 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer | 28,49 | 968,281 | 27.586,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim<br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i<br>resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de<br>tractament de juntes Q2. (P - 110) | | | |
| 2 | E8440001 | m2 | Increment per substitució d'una placa de guix laminat estàndard per una placa de guix laminat hidròfuga (BA) en paraments horitzontals (P - 109) | 2,06 | 104,460 | 215,19 |
| 3 | E7CP1E0 | m2 | Aïllament en cel ras amb placa de llana mineral de 90mm de gruix, col·locada sense adherir (P - 86) | 4,84 | 19,800 | 95,83 |
| 4 | E844K211 | ml | Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell entre cel rasos, de fins a 50cm, amb placa de cartró guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, fixacions i banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat del tractament de juntes Q2 (P - 113) | 20,84 | 88,800 | 1.850,59 |
| 5 | E84ZG2G0 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 120) | 28,32 | 16,000 | 453,12 |
| 6 | E844EXT0 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat per a exterior, amb 1 placa de guix laminat revestida i reforçada amb fibra de vidre, tipus Glasrock de PLACO o equivalent, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.<br><br>Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargoleria, fixacions, banda estanca sota els perfils perimetrals, i<br>resolució de totes les trobades amb estructura i instal·lacions existents i ajudes a instal·lador. Nivell d'acabat de<br>tractament de juntes Q2. (P - 111) | 41,02 | 30,740 | 1.260,95 |
| 7 | E844EXT1 | ml | Formació de tabica de cartró guix en canvi de nivell entre cel rasos exteriors, de fins a 50cm, amb placa de guix laminat revestida i reforçada amb fibra de vidre per a exteriors, tipus Glasrock de PLACO o equivalent, entramat d'acer galvanitzat. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, fixacions i banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell d'acabat del tractament de juntes Q2 (P - 112) | 33,38 | 73,500 | 2.453,43 |
| 8 | E84B1001 | m2 | Subministrament i muntatde de fals sostre metàl·lic tipus ERCO E200Z o equivalent, registrable d'acer galvanitzat de metall expandit. Format per dos panells conformats amb marc d'acer ocult interior, de mides 1200x600mm i patró de malla de 28x12x2x1,5mm. Recobriment de resines de polièster, juntament amb pigments que el fan estable a la calor, la llum i la humitat, que curada al forn es transforma en un recobriment sintètic sòlid per ambdues cares de la placa per a protegir el màxim la placa de l'ambient, color RAL 7004 o a escollir per la DF, amb un percentatge de brillantor del 20%.<br>Sistema de subjecció mitjançant perfileria primària tipus U de 60x27 d'acer, perfil secundari tipus Z, per a subjecció de plaques. Subjecció de plaques per evitar qualsevol moviment per cops de vent o similars. El fals sostre s'haurà de desmuntar des de unes plaques concretes per accedir al sistema de subjecció i registrar el sostre.<br>Perfil de trobada perimetral d'alumini i secció en S 100/100/25 per a trobades perimetrals, en color RAl 7004 o a escollir per la DF.<br>Mà d'obra d ecol·locació fins al seu perfecte acabat segons planols. Inclou p.proporcional d'ajudes per a formació de forats per a instal·lacions i il·luminació. (P - 114) | 88,13 | 178,000 | 15.687,14 |
| 9 | E84B1002 | ml | Subministrament i muntatge de perfil perimetral per a entrega de fals sostre de metall expandit tipus ERCO E200Z ME d'alumini extrusionat i mides 100/100/25mm, en color RAL 7004 o a escollir per la DF. (P - 115) | 46,34 | 60,000 | 2.780,40 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E84B1003 | m2 | Subministrament i muntatge de panell geotèxtil de 10mm d'espessor per a tancament visual del fals sostre de metall expandit, modulació 1200x600mm de 10mm d'espessor i 50 kg/m3 (P - 116) | 4,38 | 178,000 | 779,64 |
| 11 | E84B1004 | m2 | Subministrament i muntatge de perfileria en color negre tipus T24 d'acer pregalvanitzat, per a muntatge de panell d'aïllament tèrmic de 50mm d'espessor tipus URSA VENTO Plus P8792 o equivalent, de 50mm de gruix i mides 1350x600mm. Fixat a forjat mitjançant varilla roscada M6 i tac metàl·lic per a forjat de formigó amb una càrrega mínima de 0,5 KN per tac, segons la norma EN 13964. La disposicó de fixacions garantitzen la posterior càrrega del fals sostre metàl·lic tipus Metal expandit ERCO E200Z ME (P - 117) | 12,59 | 198,000 | 2.492,82 |
| 12 | E84B1005 | m2 | Subministrament i muntatge de panell d'aïllament de 50mm de gruix, tipus URSA VENTO Plus P8792 o equivalent, de 50mm d'espessor i mides 1350x600mm. Panell semirígid de llana mineral. A2-s1, d0. Lamda=0,032 W/m2·K. Muntat sobre sub-estructura existent tipus T24 (P - 118) | 16,09 | 198,000 | 3.185,82 |

TOTAL Titol 3 01.01.09.03 58.841,26

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 09 | ENVANS I DIVISÒRIES |
| Titol 3 | 04 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0109 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'envans i divisòries (P - 521) | 3.005,47 | 1,000 | 3.005,47 |

TOTAL Titol 3 01.01.09.04 3.005,47

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 10 | REVESTIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8113142 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, acabat final, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP). (P - 96) | 19,16 | 291,205 | 5.579,49 |
| 2 | E8122112 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 99) | 6,26 | 92,880 | 581,43 |
| 3 | E8122312 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 100) | 7,61 | 10,000 | 76,10 |
| 4 | E8122512 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Amidament en planta, cal considerar verdadera magnitud en preu unitari (P - 101) | 9,49 | 58,545 | 555,59 |
| 5 | E8241235 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup Blll (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (P - 102) | 22,13 | 864,140 | 19.123,42 |
| 6 | E8JA7P42 | m | Coronament de paret de planxa d'acer lacat al forn d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 129) | 29,78 | 171,700 | 5.113,23 |
| 7 | E8KA7R61 | m | Escopidor de planxa preformada d'acer lacat al forn d'1,2 mm de gruix, d'entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques<br><br>(P - 130) | 28,26 | 35,700 | 1.008,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E83KC74A | m2 | Remat exterior amb panell composite de 6mm de gruix, tipus Alucobond o equivalent, format per dues làmines d'alumini lacat amb pintura PvdF en cara exterior i nucli central de 3mm de polietilè. Cantells fresats i plegats, col·locat directament sobre perfil metàl·lic de lluernari existent amb fixacions mecàniques. (P - 108) | 90,82 | 2,700 | 245,21 |
| 9 | E8113542 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, acabat final a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb capa prèvia de preparació morter de ciment per a ús corrent (GP), amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4mm, amb un per mínim de 160 g/m2 embeguda, i capa final amb pasta acrílica de gra 0,8mm tipus ECOSATE Premium d'Isover o equivalent, de capa fina. (P - 98) | 20,08 | 380,140 | 7.633,21 |
| 10 | E81131A1 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 97) | 12,29 | 111,280 | 1.367,63 |
| 11 | E831G205 | m2 | Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 4 m, amb peça de pedra natural tipus Granet Silvestre o equivalent, de 30mm de gruix, peces de 40x60cm, col·locades amb adhesiu per a rajola i fixades amb ganxo d'acer inoxidable. (P - 103) | 89,92 | 111,280 | 10.006,30 |
| 12 | IMPR0110 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de revestiments (P - 522) | 1.493,50 | 1,000 | 1.493,50 |

TOTAL Capítol (1) 01.01.10 52.783,99

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 11 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E7C75A01 | m2 | Aïllament amb làmina antiimpacte, amb rotlle de feltre de llana de vidre revestit amb compost bituminós de saturació parcial d'alta densitat per una sde les seves cares, recobert amb un film plàstic serigrafiat i provist amb banda autoadhesiva, de aïllament acústic ALw=24 dB, tipus Fonas 2.8 d'Isover o equivalent. (P - 85) | 3,58 | 1.087,350 | 3.892,71 |
| 2 | E93A14D0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 6,5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, aplicada mitjançant bombeig (P - 135) | 6,21 | 1.505,320 | 9.348,04 |
| 3 | E5Z10A0A | m3 | Recrescut del paviment amb formigó cel·lular de densitat 300 kg/m3 (P - 44) | 56,87 | 54,520 | 3.100,55 |
| 4 | E9C1432A | m2 | Paviment de terratzo llis de gra micrograa, de 40x40 cm, preu alt, tipus ´´línea marfil o fuego´´ de Prefabricats Pujol o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal (P - 137) | 22,03 | 651,683 | 14.356,58 |
| 5 | E9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 148) | 7,58 | 651,683 | 4.939,76 |
| 6 | E9DC1R2D | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 1 a 6 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 139) | 36,89 | 176,635 | 6.516,07 |
| 7 | E9DCAN2B | m2 | Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclòs peça especial amb goteró per a balcons/terrasses. (P - 140) | 38,04 | 234,815 | 8.932,36 |
| 8 | E9U21BAD | m | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 142) | 7,37 | 760,600 | 5.605,62 |
| 9 | E9U37191 | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 145) | 6,12 | 101,400 | 620,57 |
| 10 | E9U30000 | ml | Sòcol exterior de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN | 6,53 | 133,200 | 869,80 |







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 144) | | | |
| 11 | E9V2A0RN | m | Esglaó de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, tipus Artekk de Venatto o equivalent, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (P - 147) | 47,63 | 95,000 | 4.524,85 |
| 12 | E9U21BA2 | u | Sòcol de graó d'escala, de gres porcellànic, en paviment de replà d'escala i vestíbuls, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2. Es considera unitat de sòcol de graó d'escala en frontal i estesa, segons documentació gràfica. (P - 141) | 12,26 | 95,000 | 1.164,70 |
| 13 | E9DC1R00 | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, antilliscant, en vestíbuls i replans d'escala, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 1 a 6 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 138) | 44,87 | 145,860 | 6.544,74 |
| 14 | E9U21BAX | m | Sòcol de gres porcellànic, en paviment de replà d'escala i vestíbuls, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 143) | 7,37 | 124,450 | 917,20 |
| 15 | E91J7100 | m2 | Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir (P - 132) | 24,90 | 4,000 | 99,60 |
| 16 | E91J0A2A | m2 | Llosa per a bancades de coberta, tipus textura 60/35 R Gris de Danosa o equivalent (P - 131) | 31,00 | 48,000 | 1.488,00 |
| 17 | IMPR0111 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de paviments (P - 523) | 2.123,20 | 1,000 | 2.123,20 |

TOTAL Capítol (1) 01.01.11 75.044,35

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 12 | FUSTERIA I MANYERIA |
| Titol 3 | 01 | FUSTERIA INTERIOR |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAQD0001 | ut | FF01: Porta interior de fusta, amb bastiment de fusta de flandes de 214x87cm i fins a 15cm de gruix. Porta llisa massissa de fusta, d'una fulla batent de 211x87cm, de 35mm de gruix, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de fusta per pintar, 3 perns de 10x5,8cm, pany de cop unificat de 7cm Inther o equivalent, i joc de manetes roseta tubular model Juno inox o equivalent. Amb junta de foma encastada en regata i sistema Sitec. Tot sistema Bloc estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate. Inclou airejador per a portes de pas batents tipus Boreas o equivalent, i topalls estàndard per portes. Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols. (P - 162) | 254,95 | 30,000 | 7.648,50 |
| 2 | EAQD0002 | ut | FF02: Porta interior de fusta, per un buit d'obra de 90cm d'amplada i 210cm d'alçària, amb bastiment de fusta de flandes de 214x97x20cm. Porta llisa massissa de fusta, d'una fulla batent de 211x92cm, de 45mm de gruix, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de fusta per pintar, 4 frontisses antipalanca, pany de seguretat de 3 punts model 2075 d'EZCURRA o equivalent, pom exterior estàndars, espiell i 1/2 joc de manetes interior tubular placa llarga ovalada model JUNO inox o equivalent. Amb junta de goma encastada en regata i sistema Sitec. Folro de premarc amb batents i tapajunts plans (cara interior de 8cm i cara exterior de 12cm) Tot sistema Kit estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate. Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols (P - 163) | 452,00 | 12,000 | 5.424,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EAQD003A | ut | FF03: Porta interior de fusta, per un buit d'obra de 80cm d'amplada i 210cm d'alçària, amb bastiment metàl·lic per a porta corredera encastable, tipus Claus o equivalent, de 210x90cm i 10cm d'espessor. Porta d'una fulla corredissa, de fusta llisa massissa per pintar, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de 211x92,5cm i 3,5cm de gruix (pas de 80cm) i joc d'anses tubulars de 20x1,9 estàndard d'inox. Sistema Sitec. Folro de premarc i tapajunts de 8cm especials per a paret de 10cm enrajolada.<br>Tot sistema Kit estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate.<br>Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols (P - 167) | 466,50 | 12,000 | 5.598,00 |
| 4 | EAQD003B | ut | FF03: Porta interior de fusta, per un buit d'obra de 80cm d'amplada i 210cm d'alçària, amb bastiment metàl·lic per a porta corredera encastable, tipus Claus o equivalent, de 210x90cm i 10cm d'espessor. Porta d'una fulla corredissa, de fusta llisa massissa per pintar, model PE 50 de MINGUELA o equivalent, de 211x92,5cm i 3,5cm de gruix (pas de 80cm) i joc d'anses tubulars de 20x1,9 estàndard d'inox. i kit de pany de ganxo+condena per a portes corredisses. Sistema Sitec. Folro de premarc i tapajunts de 8cm especials per a paret de 10cm enrajolada.<br>Tot sistema Kit estàndard de DM hidròfug per pintar i ferreteria crom mate.<br>Totalment muntada, inclòs subministrament de premarc de fusta. Detall segons planilles en plànols (P - 168) | 504,00 | 12,000 | 6.048,00 |
| 5 | EAQD0004 | ut | FF04: Moble rebedeor d'entrada, armari de 230x312cm, que consta d'una part amb dues caixes de 58cm de fons (amb 1 prestatge i 1 barra per caixa), i tres portes llises, 1 frontal amb una porta llisa (sense caixa). Tot muntat a 80cm de la paret per a poder-hi encabir l'hidrokit. Interiors de melamina estàndard, color a definir per la DF, i exterior de DM hidròfug per pintar. Frontisses de cassoleta i tiradors cilíndrics inox estàndard. Completament muntat. (P - 164) | 1.214,00 | 3,000 | 3.642,00 |
| 6 | EAQD0005 | ut | FF05: Moble rebedeor d'entrada, armari de 230x317cm, que consta d'una part amb dues caixes de 58cm de fons (amb 1 prestatge i 1 barra per caixa), i tres portes llises, 1 frontal amb una porta llisa (sense caixa). Tot muntat a 80cm de la paret per a poder-hi encabir l'hidrokit. Interiors de melamina estàndard, color a definir per la DF, i exterior de DM hidròfug per pintar. Frontisses de cassoleta i tiradors cilíndrics inox estàndard. Completament muntat. (P - 165) | 1.300,05 | 3,000 | 3.900,15 |
| 7 | EAQD0006 | ut | FF06: Moble de rebedor d'entrada, frontal de 230x70cm amb una porta llisa de DM per pintar, frontisses de cassoleta i tirador tipus cilíndrics inox estàndard. Detall segons planilles, (P - 166) | 308,50 | 6,000 | 1.851,00 |
| 8 | EASA62N3 | u | MA01: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 45, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau. (P - 179) | 212,19 | 16,000 | 3.395,04 |
| 9 | EASA61N3 | u | MA02: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 45, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau. (P - 178) | 212,19 | 6,000 | 1.273,14 |
| 10 | EASA61N2 | u | MA03: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau. (P - 177) | 186,00 | 4,000 | 744,00 |
| 11 | KADG1132 | u | MA04: Porta metàl·lica tipus ´´traster´´, de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P - 536) | 236,71 | 10,000 | 2.367,10 |
| 12 | EASA71N2 | u | MA05: Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, amb pany i clau. (P - 180) | 256,28 | 1,000 | 256,28 |

TOTAL Titol 3 01.01.12.01 42.147,21

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 12 | FUSTERIA I MANYERIA |
| Titol 3 | 02 | FUSTERIA EXTERIOR |

EUR

12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAJ1P001 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-01<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm<br>- Buit d'obra de 90x250cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.<br>- Caixó de persiana monoblock tipus "SC CURVE PLUS C185 o equivalent" o equivalent, amb aïllament de poliestirè tipus Neopor o equivalent amb grafit i làmina insonoritzant, U=0,8 W/m2·K i Rw= 44(-2,-6)dB.<br>- Persiana enrotllable d'alumini perfilat 45.<br>- Totes les persianes motoritzades (motor inclòs) i amb regularitzador individual i centralitzat del mateix color que la fusteria, amb accés per manteniment des de l'interior.<br><br>VIDRE BALCONERES<br>Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>- Inclou falques, gomes i elements de muntatge<br><br>(P - 151) | 976,83 | 30,000 | 29.304,90 |
| 2 | EAJ1P002 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-02<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm<br>- Buit d'obra de 90x230cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament | 621,80 | 3,000 | 1.865,40 |

EUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.<br><br>VIDRE BALCONERES<br>Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>- Inclou falques, gomes i elements de muntatge<br><br>(P - 152) | | | |
| 3 | EAJ1P003 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-03<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm<br>- Buit d'obra de 90x250cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.<br>- Caixó de persiana monoblock tipus "SC CURVE PLUS C185 o equivalent" o equivalent, amb aïllament de poliestirè tipus Neopor o equivalent amb grafit i làmina insonoritzant, U=0,8 W/m2·K i Rw= 44(-2,-6)dB.<br>- Persiana enrotllable d'alumini perfilat 45.<br>- Totes les persianes motoritzades (motor inclòs) i amb regularitzador individual i centralitzat del mateix color que la fusteria, amb accés per manteniment des de l'interior.<br><br>VIDRE BALCONERES<br>Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>- Inclou falques, gomes i elements de muntatge (P - 153) | 976,83 | 6,000 | 5.860,98 |
| 4 | EAJ1P04A | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-04A<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA | 450,82 | 3,000 | 1.352,46 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x78 cm<br>- Buit d'obra de 90x78cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Maneta extraïble<br><br>VIDRE FINESTRES<br>Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>? Inclou falques, gomes i elements de muntatge<br><br>(P - 159) | | | |
| 5 | EAJ1P04B | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-04B<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x122 cm<br>- Buit d'obra de 90x122cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Maneta extraïble<br><br>VIDRE FINESTRES<br>Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>- Inclou falques, gomes i elements de muntatge<br><br>(P - 160) | 480,82 | 3,000 | 1.442,46 |
| 6 | EAJ1P005 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-05<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les | 1.547,32 | 9,000 | 13.925,88 |

característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.

ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA
- Balconera de dues fulles corredisses, de mides totals 200x230cm
- Buit d'obra de200x250cm
- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes
PERFILS
- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm
- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic
- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,8 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.F
- Ferratge i accessoris de color negre
- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament
- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.
- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra
- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.
- Caixó de persiana monoblock tipus "SC CURVE PLUS C185 o equivalent" o equivalent, amb aïllament de poliestirè tipus Neopor o equivalent amb grafit i làmina insonoritzant, U=0,8 W/m2·K i Rw= 44(-2,-6)dB-
- Persiana enrotllable d'alumini perfilat 45
- Totes les persianes motoritzades (motor inclòs) i amb regularitzador individual i centralitzat del mateix color que la fusteria, amb accés per manteniment des de l'interior.
- Inclou peça especial de solera per a mobilitat reduïda PMR

VIDRE BALCONERES
Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI
- Inclou falques, gomes i elements de muntatge
(P - 154)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EAJ1P006 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-06<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x120 cm<br>- Buit d'obra de 90x120cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br><br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra | 830,82 | 6,000 | 4.984,92 |

EUR



- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.
- Inclou marc superior complementari per a integrar airejadors hidroregulables Siber EA ISO HY 6/45.
- Persiana enrotllabled'alumini extruït tipus GRADUBLOCK o equivalent, amb sistema de lamel·les microperforades

VIDRE FINESTRES
Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46
- Radiació factor solar g=0,57
- Transmissió lluminosa 79%
- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K
- Perfil intercalari negre warm edge TGI

(P - 155)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EAJ1P007 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-07<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x120 cm<br>- Buit d'obra de 90x120cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br><br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Inclou peça especial amb reixeta interior per airejadors.<br><br>VIDRE FINESTRES<br>Vidre 4 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/46, Translúcid<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br><br>(P - 156) | 480,82 | 3,000 | 1.442,46 |
| 9 | EAJ1P008 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-08<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x230 cm<br>- Buit d'obra de 90x230cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre | 621,80 | 12,000 | 7.461,60 |

EUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Inclou peça especial amb reixeta interior per airejadors.<br><br>VIDRE BALCONERES<br>Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>- Inclou falques, gomes i elements de muntatge<br><br>(P - 157) | | | |
| 10 | EAJ1P009 | u | FUSTERIA EXTERIOR PVC-09<br>Conjunt de fusteria exterior de PVC, col·locada amb les característiques següents. Comprèn fabricació a taller i muntatge a obra amb tots els mitjans necessaris per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament.<br><br>ESPECEJAMENT, POSICIÓ I OBERTURA<br>- Fusteria d'una fulla oscil·lobatent de 90x210 cm<br>- Buit d'obra de 90x250cm<br>- Posició en edifici segons plànols de fusteries i referències en plantes<br>PERFILS<br>- Premarcs de fusta tractada a l'autoclau de 75x45mm<br>- Fusteria de PVC monoblock serie "Nazan Domus" o equivalent, amb trencament de pont tèrmic<br>- Perfileria amb valors de transmitància tèrmica Uf=1,3 W/m2·K. Acabat mate, color blanc a l'interior i color a definir per la DF a l'exterior.<br>- Ferratge i accessoris de color negre<br>- Inclou maneta, cremona, frontisses, tapajunts i gomes per al seu bon ús i funcionament<br>- Col·locat a obra sobre bastiment de base i segellat amb escuma de poliuretà i silicona negra.<br>- Comprèn fabricació i muntatge de bastiments de base en cada buit d'obra<br>- Tapajunts suficients per cobrir el premarc de 30mm, marcs i acabats de PVC lacat.<br>- Inclou peça especial amb reixeta interior per airejadors.<br><br>VIDRE BALCONERES<br>Vidre 3+3 baix emissiu/cambra d'argó 16cm/4+4<br>- Radiació factor solar g=0,57<br>- Transmissió lluminosa 79%<br>- Transmitància tèrmica Ug=1,1 W/m2·K<br>- Perfil intercalari negre warm edge TGI<br>- Inclou falques, gomes i elements de muntatge<br>(P - 158) | 478,31 | 1,000 | 478,31 |
| 11 | EAN514A0 | ml | Bastiment de base per a finestra amb llistó de fusta de 70x45cm, col·locat (P - 161) | 5,50 | 394,740 | 2.171,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.01.12.02 | 70.290,44 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 12 | FUSTERIA I MANYERIA |
| Titol 3 | 03 | MANYERIA |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB12MA05 | ml | MA-05: Barrera de protecció de 90 cm d'alçada respecte el paviment acabat, formada per:<br>- Muntants verticals, cada 2 m, de perfil tubular d'acer galvanitzat en calent per inmersió de 120x55 cm de secció i 1,20 m d'alçada collats al canto de la llosa de formigó mitjançant pletina de 20x20 cm i 1 cm de gruix.<br>- 2 unitats de barrera biona fixada a muntants. Inclou dos peces especials d'inici i final.<br>- Pletina inferior de protecció de caiguda tipus "motorista" des de cota de paviment fins a cota inferior de la barrera biona.<br>(P - 182) | 143,18 | 8,000 | 1.145,44 |
| 2 | EB14B9KD | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament (P - 193) | 57,31 | 9,300 | 532,98 |
| 3 | EB12MA07 | ut | MA07: Conjunt barana metàl·lca en replà d'escala, de dimensions totals de 350x250cm, formada per bastidors amb perfil metàl·lic de #50.20, muntants verticals cada 110cm i travesser intermig a 1,20m, barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada sobre el forjat amb muntants verticals #50.20mm. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 183) | 1.567,00 | 3,000 | 4.701,00 |
| 4 | EB12MA08 | m | Barana metàl·lica d'escala, d'acer galvanitzat, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #50.20, muntants verticals cada 140cm i barrots verticals de 12mm de diàmetre separats cada 10cm. Fixada lateralment a l'escala amb muntants verticals #50.20 i doble muntant vertical #50.20 als replans d'ull d'escala. El passamà serà de d.43mm d'acer inoxidable. Detalls segons planilles, a concretar a obra. Completament muntada. (P - 184) | 196,18 | 27,100 | 5.316,48 |
| 5 | EB12M08B | m | MA08B- Barana metàl·lica d'escala, d'acer galvanitzat, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #50.20, de forma trapezoidal amb muntants verticals cada 120cm i barrots verticals de 12mm de diàmetr separats cada 10cm. Fixada lateralment a l'escala amb muntants verticals #50.20 i doble muntant vertical #50.20 als replans d'ull d'escala. El passamà serà de d.43mm d'acer inoxidable. Detalls segons planilles, a concretar a obra. Completament muntada. (P - 181) | 195,89 | 1,800 | 352,60 |
| 6 | EB12MA09 | ut | MA-09: Barana safareig P2 i P3. Barana metàl·lica en pati interior, de dimensions totals 90x110cm, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #60.20 i barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada lateralment a la façana de SATE amb fixacions especials cantoneres tipus ISO CORNER d'EJOT o equivalents. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 185) | 181,71 | 15,000 | 2.725,65 |
| 7 | EB12MA9B | ut | MA-09B: Barana safareig P2 i P3. Barana metàl·lica en pati interior, de dimensions totals 200x110cm, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #60.20 i barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada lateralment a la façana de SATE amb fixacions especials cantoneres tipus ISO CORNER d'EJOT o equivalents. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 190) | 381,93 | 3,000 | 1.145,79 |
| 8 | EB12MA10 | ut | MA-10: Barana safareig P2 i P3. Barana metàl·lica en pati interior, de dimensions totals 215x110cm, formada per un bastidor amb perfil metàl·lic de #60.20 i barrots verticals de d.12mm separats cada 10cm. Fixada lateralment a la façana de SATE amb fixacions especials cantoneres tipus ISO CORNER d'EJOT o equivalents. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 186) | 563,12 | 8,000 | 4.504,96 |
| 9 | EB12MA11 | m | MA-11: Barana balcons oest. Barana metàl·lica en balcons de façana oest, de longitud 1,95 + 6,02 +1,95 ml, formada per mòduls prefabricats a taller d'acergalvanitzat en calent i fixats mitjançant pletina i tac químic a cantells de forjat d'acord detall. (muntants de 60.10 mm cada 1,90 m,i passamà superior també de 60.10 mm, i perfils tubulars horitzontals de 60x40 mm, superior i inferior, per fixar el panell tipus FUNDERMAX o equivalent tipos FMX exterior NT o equivalent, color Africa Sahara o a definir per la DF, gruix de 10 mm, F Quality, acabat satinat en les dues cares, amb superfície acrili-poliuretà doblement endurit que li confereix una estabilitat al color i als agents externs, fixat a estructura barana mitjançant | 210,19 | 76,190 | 16.014,38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | roblonsALU-INOX de la casa SFS o equivalents, lacats en el mateix color que el panel. Panell amb reacció al foc B-s2-d0 per a ús sever en exteriors. (P - 187) | | | |
| 10 | EB12MA14 | ut | MA-14: Tancament de gelosia metàl·lica de dimensiosn totals 584x185cm, formada per muntants d'acer quadrat 100.2 i panells amb marc d'acer, verticals perfil L.40 i horitzontals perfil quadrat 40.2 i patró de malla tipus 66.23.2.2. Protecció mitjançant recobriment de resines de polièster i pigments curats al forn. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 188) | 1.272,56 | 2,000 | 2.545,12 |
| 11 | EARAA000 | u | MA15: Porta basculant de garatge, de dimensions 365x250cm, i tarja fixe superor de 365x45cm, prelleva de compensació per contrapesos, formada per xapa plegada d'acer galvanitzat, de textura acanalada amb acabat prelacat de color i obertura automàtica amb equip de motorització hidràulic, fotocèl·lula de seguretat i mecanismes, tirants de subjecció, pany i agafador a dues cares. Model a concretar per la DF. Completament muntada i en funcionament. (P - 171) | 3.148,15 | 1,000 | 3.148,15 |
| 12 | EA1JMA16 | u | MA-16: Conjunt fusteria entrada, d'acer, formada per 1 porta batent de 90x220cm, fixe lateral de 125x220cm i fixe superior de 220x55cm. Dimensions totals de 220x275cm. Bastiment de base d'acer, elements d'estanquitat i accessoris homologats, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona. Detall segons planilles i a concretar a obra. (P - 149) | 2.575,00 | 3,000 | 7.725,00 |
| 13 | EA1JMA17 | u | MA-17: Conjunt de fusteria d'acer de vestíbul d'entrada formada per 1 fixe de dimensions totals de 385x275cm. Bastiment de base d'acer, elements d'estanquitat i accessoris homologats, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant cordó de silicona. Detalls a concretar a obra. (P - 150) | 2.472,00 | 1,000 | 2.472,00 |
| 14 | EAQDM18 | ut | MA-18: Conjunt de porta metàl·lica de planxa pintada, color a escollir, prèvia imprimació, formada per 1 fulla batent per a una llum de 85x210cm, 1 tarja fixe lateral de 85x210cm, 1 tarja fixe superior de dimensions 185x65cm, tapajunts vertical metàl·lic de 5x275cm. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 169) | 950,00 | 1,000 | 950,00 |
| 15 | F6A2MA19 | ut | MA-19: Tancament de ventilació d'aparcament sota banc d'obra, de lames hortizontals d'acer, de dimensions totals de 80x45cm la unitat, format per un marc perimetral amb perfil metàl·lic L.50, i lames horitzontals amb perfil Z. Segons detalls de planilles i a concretar a obra. Reixa ventilacions parking (bancs) (P - 457) | 134,26 | 20,000 | 2.685,20 |
| 16 | EARAMA20 | ut | MA-20: Conjunt de 2 portes de comptadors d'electricitat, formada per safates de 50cm d'alçada sobre marc de suport de 40x40mm. Tot galvanitzat per pintar. Panys de companyia. Dimensions finals segons proposta de la companyia subministradora. (P - 172) | 1.300,00 | 1,000 | 1.300,00 |
| 17 | EARAMA21 | ut | MA-21: Conjunt de 2 portes d'armari de telecos i d'armari de fotovoltaica formada per safates de 50cm d'alçada sobre marc de suport de 40x40mm. Tot galvanitza per pintar. Panys de companyia. Dimensions finals segons proposta de la companyia subministradora. Inclou visera de xapa d'acer de 2mm de gruix lacada al forn de color a definir per la DF, de dimensions 80+250+40mm de desenvolupament. (P - 173) | 980,00 | 1,000 | 980,00 |
| 18 | EARAMA22 | ut | MA-22: Sobreeixidor de xapa metàl·lica d'acer inoxidable de 3mm de gruix i 50cm de longitud, amb dos plecs, formant una U de 60+200+60mm amb goetró. (P - 174) | 29,14 | 7,000 | 203,98 |
| 19 | EB12MA23 | ut | MA-23: Vidre fix divisòria terrases, de 145x270cm de vidre laminat 5+5mm butiral blanc amb cantells polits, col·locats amb perfils U d'acer inoxidables de 25x25mm fixat a llosa de formigó. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 189) | 295,36 | 2,000 | 590,72 |
| 20 | EE4Z6N09 | u | MA-24: Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, de 600x600 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra (P - 232) | 135,63 | 4,000 | 542,52 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | EAQDMA25 | ut | MA-25: Conjunt porta metàl·lica d'acer galvanitzat, revestida de planxa pintada, color a escollir, prèvia imprimació, formada per 1 fulla batent per una llum de 80x210cm, 1 tarja fixe superior de dimensions 80x75cm, tapajunts vertical metàl·lic de 5x285cm. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 170) | 590,00 | 1,000 | 590,00 |
| 22 | G6A19405 | ml | MA-26: Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 506) | 27,89 | 20,000 | 557,80 |
| 23 | E55371Z1 | u | AL-01: Lluernari de dimensions totals de 345x240cm format per estructura de suport amb perfil quadrat d'acer 60.5, fixat lateralment a mur de bloc de formigó massissat amb armadura horitzontal i vertical. Perfils d'alumini tipus serie 2300 de cortizo o equivalent, color a definir per la DF, i vidre laminat 5+5 amb butiral translúcid i cantells polits. Gelosia de lames d'alumini tiùs HR de Gimenez Ganga o equivalent, de color a definir per la DF, de dimensions 122x240cm fixada lateralment a mur de bloc de formigó massissat, col·locada a la part alta del lluernari per evitar entrada d'aigua. Inclou peces de remat. Detalls segons planilles i a concretar a obra. (P - 43) | 1.871,36 | 2,000 | 3.742,72 |
| 24 | EB12VI01 | ut | VI-01: Frontal de dutxa tipus NARAY de Roca o equivalent, de mides 100x195, formada per 1 fulla corredera+1 fulla fixa. (P - 191) | 155,83 | 6,000 | 934,98 |
| 25 | EB12VI02 | ut | VI-02: Frontal de dutxa tipus NARAY de Roca o equivalent, de mides 180x195, formada per 1 fulla corredera+1 fulla fixa. (P - 192) | 265,46 | 6,000 | 1.592,76 |
| 26 | EAS10102 | ut | Reixeta de ventil·lació de lames metàl·liques, amb marc perimetral, de dimensions 20xx400cm, per encastar a obra, col·locada. (P - 175) | 70,04 | 22,000 | 1.540,88 |
| 27 | EAS10103 | ut | Reixeta intumescent de ventil·lació de lames metàl·liques, amb marc perimetral, de dimensions 20xx400cm, per encastar a obra, col·locada. (P - 176) | 77,36 | 32,000 | 2.475,52 |

TOTAL Titol 3 01.01.12.03 71.016,63

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 12 | FUSTERIA I MANYERIA |
| Titol 3 | 04 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0112 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de fusteria i manyeria (P - 524) | 3.769,41 | 1,000 | 3.769,41 |

TOTAL Titol 3 01.01.12.04 3.769,41

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 13 | EQUIPAMENT |
| Titol 3 | 01 | CAMBRES HIGIÈNIQUES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ14BC1Q | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa amortiguada, cisterna 5L amb doble polsador i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model tipus Debba de Roca o equivalent. | 189,79 | 12,000 | 2.277,48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (P - 393) | | | |
| 2 | EJ12P8CQ | u | Plat de dutxa rectangular, extrapla, de 1800x800 mm, de color blanc,acbat texturitzat, tipus Terran Basic de Roca o equivalent, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclou subministrament i col·locació de conjunt d'aixeta monocomandament, d'acer inoxidable, cromada, amb braç de dutxa de paret tipus barra, suport, toma d'aigua i dutxa de mà amb 3 funcions, tipus Alfa de Roca o equivalent. (P - 391) | 291,11 | 6,000 | 1.746,66 |
| 3 | EJ12P8CK | u | Plat de dutxa rectangular, extrapla, de 1000x800 mm, de color blanc,acbat texturitzat, tipus Terran Basic de Roca o equivalent, preu alt, col·locat sobre el paviment. Inclou subministrament i col·locació de conjunt d'aixeta monocomandament, d'acer inoxidable, cromada, amb braç de dutxa de paret tipus barra, suport, toma d'aigua i dutxa de mà amb 3 funcions, tipus Alfa de Roca o equivalent. (P - 390) | 201,40 | 6,000 | 1.208,40 |
| 4 | EJ13B813 | u | Lavabo mural/sobremoble de porcellana esmaltada, senzill, de dimensions 600x490, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Model tipus Inspira de Roca o equivalent. Inclou subminsitrament i col·locació d'aixeta monocomandament, per a muntar sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable, cromada, tipus ALFA de Roca o equivalent. (P - 392) | 212,43 | 12,000 | 2.549,16 |
| 5 | EJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclòs aixeta (P - 395) | 75,49 | 1,000 | 75,49 |

TOTAL Titol 3 01.01.13.01 7.857,19

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 13 | EQUIPAMENT |
| Titol 3 | 02 | CUINES |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q71F111 | m | Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat, segons detall en plànols. (P - 6) | 329,37 | 67,200 | 22.133,66 |
| 2 | EQ811A01 | u | Cuina d'electricitat amb quatre focs i forn multifunció incorporat, encimera encastable 60cm,i forn encastable 60cm, totalment col·locat, muntat i provat. (P - 444) | 435,36 | 12,000 | 5.224,32 |
| 3 | EQ880002 | u | Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica (P - 445) | 339,12 | 12,000 | 4.069,44 |
| 4 | E1514001 | ml | Taulell-encimera de cuina amb taulell HPL termoresistent i higiènic, de 4cm de gruix tipus Küük Rural o equivalent, 60cm de fondària i inclòs sòcol frontal de fins a 50cm. (P - 17) | 117,61 | 88,800 | 10.443,77 |
| 5 | EJ18LFAC | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, inclòs aixeta. (P - 394) | 317,32 | 12,000 | 3.807,84 |

TOTAL Titol 3 01.01.13.02 45.679,03

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 13 | EQUIPAMENT |
| Titol 3 | 03 | BÚSTIES |





| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQ611001 | u | Bústia de planxa d'acer inoxidable de construcció industrialitzada i normalitzada, tipus HABITAT H8300 d'Arregui o equivalent, fixada mecànicament al parament, inclòs material de suportació, tapajunts d'acer inoxidable satinat i gravat amb 5-10 caràcters. (P - 443) | 70,33 | 17,000 | 1.195,61 |

TOTAL Titol 3 01.01.13.03 1.195,61

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 13 | EQUIPAMENT |
| Titol 3 | 04 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0113 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'equipaments (P - 525) | 1.622,43 | 1,000 | 1.622,43 |

TOTAL Titol 3 01.01.13.04 1.622,43

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 14 | PINTURA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb segell Eco Label, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 124) | 4,45 | 1.120,761 | 4.987,39 |
| 2 | E898J2A0 | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb segell Eco Label, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 122) | 3,89 | 3.991,730 | 15.527,83 |
| 3 | E898D240 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb segell Eco Label, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 121) | 5,93 | 456,400 | 2.706,45 |
| 4 | E89A2BA0 | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt acrílic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 125) | 13,05 | 400,053 | 5.220,69 |
| 5 | E898K000 | ml | Suplement franja gris i línia vermella en garatrges (P - 123) | 6,70 | 86,700 | 580,89 |
| 6 | FBA1E311 | m | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 463) | 0,48 | 213,800 | 102,62 |
| 7 | FBA1E300 | ut | Pintat sobre paviment de marca vial de numeració, per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 80x80cm, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 462) | 9,38 | 12,000 | 112,56 |
| 8 | E89ABBJ0 | m2 | Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 126) | 16,31 | 3,780 | 61,65 |
| 9 | E89B5BJ0 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 127) | 17,84 | 37,100 | 661,86 |
| 10 | IMPR0114 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de pintura (P - 526) | 873,63 | 1,000 | 873,63 |

TOTAL Capítol (1) 01.01.14 30.835,57

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 15 | ASCENSOR |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL261156 | u | Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg), de 5 parades (recorregut 13 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral telescòpica de 2 fulles d'acer inoxidable, EI-60, de mides de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles telescòpiques d'acer inoxidable, EI-60, de qualitat bàsica de mides 900x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 (P - 403) | 19.453,40 | 1,000 | 19.453,40 |
| 2 | IMPR0115 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'ascensor (P - 527) | 566,47 | 1,000 | 566,47 |

TOTAL Capítol (1) 01.01.15 20.019,87

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 18 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 01 | Preparació de la base de plantació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD5L1H81FD6S | m2 | Capa de protecció i drenatge per a coberta enjardinada intensiva consistent en el següents elements: manta protectora i retenedora SSM45 o equivalent, capa de drenatge FD40 o equivalent i feltre protector superficial SF o equivalent, mesurat com a superfície acabada, descomptant els solapaments que seran del 5% en el cas de la capa drenant i del 10% en el cas dels feltres geotèxtils. (P - 467) | 35,42 | 269,000 | 9.527,98 |
| 2 | FD5L1H81PC | m | Suministrament i instal·lació de perfil d'alumini de 150mm d'altura segons detall, per la fixació i protecció de les làmines impermeabilitant, manta protectora i feltre de separació, collada a la paret perimetral cada 20cm mitjançant cargols d'acer i arandeles de junta de cautxú, inclosos els tacs escaients pel formigó o la paret perimetral, inclosos els accessoris per les cantonades i la connexió de juntes segons les especificacions del fabricant. (P - 468) | 27,91 | 110,700 | 3.089,64 |
| 3 | FR3P2153 | m3 | Subministrament, estesa i reperfilat manual en coberta de terra vegetal de jardineria de categoria alta a base de sorra volcànica i matèria orgànica vegetal, tipus BVM-2 80/20 o equivalent, apta per a cobertes enjardinades semi extensives segons NTJ 11I, subministrada en sacs de 0,8 m3 amb l'ajut de camió-ploma o grua fixa d'obra (inclòs) i mesurat sobre perfil acabat, post-assentament (P - 493) | 85,74 | 113,793 | 9.756,61 |
| 4 | FJSDDREC | u | Pericó rectangular de polipropilè de 40x40cm i tapa de reixeta, sense fons, per a punt de drenatge o de control de reg de cobertes enjardinades, reposant directament sobre la capa alveolar de dreantge i amb reblert lateral amb grava fina, sorra rentada o ull de perdiu, segons especificacions. (P - 489) | 58,81 | 6,000 | 352,86 |

TOTAL Titol 3 01.01.18.01 22.727,09

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 18 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 02 | Xarxa de reg |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG2N-EUGM | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 588) | 1,68 | 30,000 | 50,40 |

EUR



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG33-E6QN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 589) | 1,25 | 30,000 | 37,50 |
| 3 | PFB4-DW5R | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 587) | 5,90 | 30,000 | 177,00 |
| 4 | PN33-AOD9 | u | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 " ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 598) | 26,24 | 2,000 | 52,48 |
| 5 | FJS1UZ01 | u | Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter. (P - 486) | 297,11 | 2,000 | 594,22 |

TOTAL Titol 3 01.01.18.02 911,60

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL |
| Capítol (1) | 18 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 03 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0118 | pa | Imprevistos a justificar en capítol de jardineria (P - 528) | 691,57 | 1,000 | 691,57 |

TOTAL Titol 3 01.01.18.03 691,57

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 01 | Escomesa sanejament |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED70CL03 | u | Connexió del sanejament de l'edifici al clavegueram general, inclòs demolició i reposició de paviments existents i excavació i reblert de rases. (P - 208) | 1.461,89 | 1,000 | 1.461,89 |
| 2 | 2DB18FOR | u | Pou sec circular de registre de diàmetre 90 cm, de 3,0 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim, paret per a pou circular de D=100 cm, amb peces de formigó prefabricat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre.<br>En la connexió a les canonades de xarxa, s'inclou tub de registre de diàmetre 200mm per a manteniment amb tap en la seva part superior. (P - 7) | 1.281,18 | 1,000 | 1.281,18 |
| 3 | G21YD320 | u | Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant intercambiable (P - 505) | 744,31 | 1,000 | 744,31 |
| 4 | ED7FT550 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, embegut en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I. (P - 211) | 56,66 | 5,000 | 283,30 |

EUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ED7K597S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=160 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació. Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 214) | 42,48 | 5,000 | 212,40 |
| 6 | ED7K6B7S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=200 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació. Marca/Model: REHAU/AWADUKT PP o equivalent. (P - 219) | 83,01 | 5,000 | 415,05 |
| 7 | ED500012 | u | Sifó de polipropilé registrable de 200 mm. de diàmetre, penjat del sostre i/o paret, incloent soportacions, fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació (P - 198) | 121,11 | 1,000 | 121,11 |
| 8 | ED500011 | u | Sifó de polipropilé registrable de 160mm. de diàmetre, penjat del sostre i/o paret, incloent soportacions, fixacions i materials necessaris per la correcta instal·lació (P - 197) | 105,61 | 1,000 | 105,61 |
| 9 | ED500013 | u | Antirretorn DN 160 suspés, completament col·locat i probat S'incorporen suports amb fixacions i material necessari per la seva correcta instal·lació (P - 199) | 165,54 | 1,000 | 165,54 |
| 10 | ED500014 | u | Antirretorn DN 200 suspés, completament col·locat i probat. S'incorporen suports amb fixacions i material necessari per la seva correcta instal·lació (P - 200) | 186,74 | 1,000 | 186,74 |

TOTAL Titol 3 01.02.01.01 4.977,13

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES | |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS | |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses | |
| Titol 3 | 02 | Escomesa elèctrica | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDK262XX | u | Formació d'arqueta d'instal·lacions suspesa en forjat amb cota de replanteig a paviment, construïda mitjançant arqueta de formigó prefabricat de 70x70x65 de dimensions exteriors i 5cm de gruix, suportada per bastidor de perfils d'acer laminat S275JR tipus L ancorats a cèrcol de forjat. Inclou bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil recolzada, pas lliure 700x700mm i classe B125 segon norma UNE-EN 124 col·locat amb morter. (P - 471) | 225,70 | 1,000 | 225,70 |
| 2 | EDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Alçada marc mínima de 10cm. Completament instal·lada. (P - 223) | 104,06 | 1,000 | 104,06 |
| 3 | EF22LE11 | m | Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN= 125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inlcou colzes i accessoris per a estar completament instal·lat. (P - 266) | 73,90 | 68,000 | 5.025,20 |
| 4 | EG22TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 307) | 2,96 | 68,000 | 201,28 |
| 5 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions. Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau. Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 5,000 | 181,40 |





TOTAL Titol 3 01.02.01.02 5.737,64

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 03 | Escomesa Fontaneria |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDKZHJB3 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x750 mm i classe C-250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 222) | 97,57 | 1,000 | 97,57 |
| 2 | ED352775 | u | Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 195) | 152,42 | 1,000 | 152,42 |
| 3 | EN11AS84 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 414) | 60,83 | 1,000 | 60,83 |
| 4 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 435) | 26,62 | 1,000 | 26,62 |
| 5 | EFB18655 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment. Inclou suportació amb abraçadores isofòniques (P - 271) | 11,64 | 15,000 | 174,60 |
| 6 | EFQ324EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 281) | 6,50 | 15,000 | 97,50 |
| 7 | EJ622SAL | u | Descalcificador de baix consum SIMPLEX 150L 11/4, amb un sistema compost per ampolla de poliester reforçat amb fibra de vidre, muntat sobre bancada. S'inclou FILTRE CINTROPUR NW-400 10BAR 11/2 Posta en marxa inclosa (P - 400) | 2.950,56 | 1,000 | 2.950,56 |
| 8 | EN423697 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment (P - 426) | 46,94 | 1,000 | 46,94 |
| 9 | EJ5222J3 | u | Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació lateral inferior, per a 18 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (P - 399) | 193,69 | 1,000 | 193,69 |
| 10 | EB926GA3 | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (P - 194) | 22,07 | 1,000 | 22,07 |
| 11 | EJ2Z1111 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ (P - 396) | 24,34 | 18,000 | 438,12 |
| 12 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 421) | 10,60 | 16,000 | 169,60 |
| 13 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 422) | 14,94 | 2,000 | 29,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | EN745C17 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P - 428) | 39,49 | 16,000 | 631,84 |
| 15 | EN746C17 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P - 429) | 44,32 | 2,000 | 88,64 |
| 16 | EN811677 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 431) | 13,46 | 16,000 | 215,36 |
| 17 | EN811687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 432) | 16,47 | 2,000 | 32,94 |
| 18 | EN821697 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 433) | 74,75 | 1,000 | 74,75 |
| 19 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 1,000 | 31,74 |
| 20 | G21YB220 | u | Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 504) | 446,59 | 1,000 | 446,59 |

TOTAL Titol 3 01.02.01.03 5.982,26

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 04 | Escomesa PCI |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2225632 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 453) | 65,73 | 2,000 | 131,46 |
| 2 | F2285B0F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 455) | 15,76 | 2,000 | 31,52 |
| 3 | EFB19625 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 272) | 17,53 | 2,000 | 35,06 |
| 4 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.<br>Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.<br>Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 2,000 | 72,56 |

TOTAL Titol 3 01.02.01.04 270,60

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 05 | Escomesa Telecomunicacions |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2225632 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 453) | 65,73 | 3,000 | 197,19 |
| 2 | F2285B0F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 455) | 15,76 | 3,000 | 47,28 |
| 3 | UO001ARQ | Ut | Pericó d'entrada 400 x 400 x 600 mm. (P - 631) | 113,33 | 1,000 | 113,33 |
| 4 | UO004EXT | ML | Canalització externa des de pericó a punt d'entrada general, formada per 4 tubs de PVC de 63 mm de diàmetre. (P - 642) | 16,52 | 2,000 | 33,04 |

TOTAL Titol 3 01.02.01.05 390,84

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 06 | Posta a terra |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 335) | 10,74 | 227,000 | 2.437,98 |
| 2 | FDK26258 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 470) | 46,84 | 2,000 | 93,68 |
| 3 | EDKZH5C4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 221) | 28,91 | 2,000 | 57,82 |
| 4 | EGD1222E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 360) | 23,33 | 14,000 | 326,62 |
| 5 | EGD122XX | u | Punts de connexió amb soldadura aluminotèrmica o autògena per la connexió de la xarxa de terra a estrucutra metàl·lica edifici. (P - 361) | 12,26 | 10,000 | 122,60 |
| 6 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 362) | 34,36 | 1,000 | 34,36 |

TOTAL Titol 3 01.02.01.06 3.073,06

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 07 | Escomesa Reg |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFB17652 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (P - 270) | 8,38 | 20,000 | 167,60 |
| 2 | EN115674 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 413) | 40,06 | 1,000 | 40,06 |
| 3 | ED352775 | u | Pericó de pas i tapa fixa, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 195) | 152,42 | 1,000 | 152,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EDKZHJB3 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 750x750 mm i classe C-250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 222) | 97,57 | 1,000 | 97,57 |
| 5 | EN811594 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 430) | 27,99 | 1,000 | 27,99 |
| 6 | G21YB220 | u | Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 504) | 446,59 | 1,000 | 446,59 |
| 7 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 1,000 | 31,74 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.02.01.07 | 963,97 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 01 | Escomeses |
| Titol 3 | 08 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0201 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'escomeses (P - 529) | 624,14 | 1,000 | 624,14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.02.01.08 | 624,14 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 01 | Sanejament |
| Titol 3 (1) | 01 | Aigües pluvials |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED7K6B7S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=200 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/AWADUKT PP o equivalent. (P - 219) | 83,01 | 11,000 | 913,11 |
| 2 | ED7K597S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=160 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 214) | 42,48 | 83,000 | 3.525,84 |
| 3 | ED7K587S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=125 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.<br>Inclou taps a coberta (P - 213) | 31,55 | 70,000 | 2.208,50 |
| 4 | ED7K577S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports | 28,24 | 190,000 | 5.365,60 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 212) | | | |
| 5 | ED5EA01C | u | Canal de formigó polimèric de 10 cm d'amplària, amb reixeta de fosa, totalment instal.lat i connectat a la xarxa d'evacuació.<br>Marca/Model: ACO-DRAIN/SELF100 o equivalent. (P - 207) | 56,71 | 4,000 | 226,84 |
| 6 | EE618XXG | m2 | Aïllament acústic per a col·lectors suspesos, per baixants format per làmines de Geoplom.<br>Marca/Model: TECNOGZ/GEOPLOM o equivalent. (P - 237) | 11,10 | 55,000 | 610,50 |
| 7 | EE618PRO | u | Probes d'estanquïtat de la instal·lació de sanejament pluvial seguint la normativa específica del CTE HS5. (P - 236) | 286,48 | 1,000 | 286,48 |
| 8 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 5,000 | 158,70 |
| 9 | FJT21SOB | u | Sobreeixidor en coberta de diàmtre DN 160 realitzat amb PVC-U.<br>El sobreeixdor sobresortirà 5 cm com a mínim de la cara exterior del parament vertical i disposar-se amb una pendent favorable per la seva evacuació.<br>Completament instal·lat i probat.<br><br>(P - 490) | 68,90 | 4,000 | 275,60 |
| 10 | E5ZHACO6 | u | Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb Ø215 mm de diàmetre i diverses altures en funció de l'diàmetre de l'embornal en què va muntat: per embornals DN70 / 100, altura fixa de 90mm; per embornals DN125 / DN150 alçada variable entre 80-85mm. reixa tipus paragravilla amb ranura de 14mm de pas d'aigua, apta per a classe de càrrega H1,5, d'acord amb normativa A-1253. Pes: 2,34 kg<br>Article: 70001002<br><br>Inclou Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 53) | 230,34 | 6,000 | 1.382,04 |
| 11 | E5ZHACO7 | m | Conjunt de canal de drenatge ACO SELF 100 H55 de formigó polímer amb reixa tipus passarel·la amb microgrip de Polipropilè de classe de càrrega A15 segons EN1433. amb sistema de fixació per pestanya. Amb una secció interior de 38 cm². Amb premarca de sortida vertical DN / OD 110. Longitud total 1000, altura exterior 55 mm i amplària exterior 118 mm. Ample interior nominal 98 mm. Pes: 5,53 kg. Article: 00304435<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 54) | 30,44 | 23,000 | 700,12 |
| 12 | E5ZHAC15 | m | Arqueta estanca tipus ACO K-BOX de polietilè d'alta densitat (HDPE) en color negre i en una sola peça. Amb mesures exteriors 550x550mm d'empremta i 550mm d'alçada total. Llum lliure interior de 500x500mm. Arquetes prefabricades registrables i estanques, indicada per a recollida d'aigües pluvials, sanejament per evitar males olors o per al seu ús en aplicacions agroalimentàries. Inclosa tapa i reixa.<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 47) | 52,44 | 1,000 | 52,44 |
| 13 | E5ZHACO3 | m | Conjunt de canal de drenatge ACO SELF 200 H150 de formigó polímer amb reixa tipus passarel·la d'acer galvanitzat de classe de càrrega A15 segons EN1433. amb sistema de fixació per Clavilla o Springlock®. amb una secció interior de 188 cm². Amb premarca de sortida vertical DN / OD 160. Longitud total 1000, altura exterior 150 mm i ample exterior 200 mm. Ample interior nominal 150 mm. Pes: 18,34 kg. Article: C0150001<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 50) | 51,49 | 9,000 | 463,41 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E5ZHACO4 | m | Conjunt de canal de drenatge ACO SELF 200 H150 de formigó polímer amb reixa tipus passarel·la de fosa de classe de càrrega C250 segons EN1433. Amb sistema de fixació per clavilla cargolada. Amb una secció interior de 188 cm². Amb premarca de sortida vertical DN / OD 160. Longitud total 1000, altura exterior 150 mm i amplària exterior 200 mm. Ample interior nominal 150 mm. Pes: 24 kg. article: C0150004<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 51) | 76,54 | 5,000 | 382,70 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.01.01 16.551,88

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 01 | Sanejament |
| Titol 3 (1) | 02 | Aigües residuals |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED7K597S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=160 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 214) | 42,48 | 40,000 | 1.699,20 |
| 2 | ED7K587S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=125 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.<br>Inclou taps a coberta (P - 213) | 31,55 | 154,000 | 4.858,70 |
| 3 | ED7K577S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 212) | 28,24 | 121,000 | 3.417,04 |
| 4 | ED7FR114 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 209) | 37,72 | 96,000 | 3.621,12 |
| 5 | ED7FR413 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 210) | 42,06 | 40,000 | 1.682,40 |
| 6 | ED7K5XX1 | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=90 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.<br>Inclou taps a cobrta per a realitzar manteniment. (P - 215) | 25,74 | 31,000 | 797,94 |
| 7 | ED7K5XX2 | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=50 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 216) | 20,97 | 146,000 | 3.061,62 |
| 8 | ED7K5XX3 | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=40 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports | 16,84 | 143,000 | 2.408,12 |

EUR





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 217) | | | |
| 9 | ED7K5XX4 | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=25 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 218) | 14,54 | 30,000 | 436,20 |
| 10 | ED353565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat<br>Incloent tapa de registre estanca d'acer inoxidable de les mateixes dimensions i de categoria C-250. Totalment acabat, connexionat i provat. (P - 196) | 133,31 | 2,000 | 266,62 |
| 11 | EDB17XX1 | u | Pou de formigó in situ de mesures mínimes 800x800x1800 mm amb tapa B-125,<br>bombes Ebara Vortex DW VOX M 75 (acer inoxidable).<br>Incou soport (pie), quadre elèctric y boies de nivell tipus Ebara 22 MSC o similar.<br>Completament instal·lat, connectat i probat. S'inclou tub de ventilació DN50 (P - 220) | 5.590,74 | 1,000 | 5.590,74 |
| 12 | F2225121 | m3 | Excavació de rases de 0,6 m d'amplada fins a 1,5 m de profunditat -> 28 m3<br>Excacavació de rases de 0,4 m d'amplada fins a 0,9 m de profunditat -> 17 m3<br>(P - 452) | 7,86 | 45,000 | 353,70 |
| 13 | F2R45067 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 456) | 5,87 | 25,000 | 146,75 |
| 14 | E2255R90 | m3 | Reblert de rasa amb formigó p/paviment (P - 31) | 70,47 | 45,000 | 3.171,15 |
| 15 | FDD15XX2 | m | Partida de connexió de la xarxa existent provinent de l'exterior a la xarxa pública més propera de clavegueram. Demolicions i reposició de tots els materials inclosos. (P - 469) | 978,50 | 1,000 | 978,50 |
| 16 | G21YB220 | u | Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 504) | 446,59 | 1,000 | 446,59 |
| 17 | EE618PRO | u | Probes d'estanquïtat de la instal·lació de sanejament pluvial seguint la normativa específica del CTE HS5. (P - 236) | 286,48 | 1,000 | 286,48 |
| 18 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 5,000 | 158,70 |
| 19 | E5ZHACO1 | u | Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI 304, tipus ACO EG150 per terra ceràmic, de baixa alçada, de mesures 150x150 mm, sortida vertical de DN110, cos arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó extraïble amb un cabal de 1,3 l / s i una retenció de 53 mm d'altura d'aigua, segons normativa EN-1253. Incorpora reixa perforada, apta per a càrrega K3 i cistella per recollida de sòlids. Acabat decapat i passivat. Pes: 1,06 kg. Article: 00097211 EGC.F.15.110V.R75<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 48) | 64,67 | 3,000 | 194,01 |
| 20 | E5ZHACO2 | u | Bunera sense sifó tipus ACO COMPACT, fabricat en fosa. De mesures 197x197 mm, alçada total exterior de 175 mm, sortida vertical DN100. Cos arrodonit per facilitar la neteja. Incorpora reixa ranurada en fosa sense fixació, apta per a classe de càrrega M125. acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 11,3 kg. article: 51941000<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 49) | 90,30 | 4,000 | 361,20 |
| 21 | E5ZHACO5 | u | Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI 304, tipus SELECT, de mesures 100x100 mm per terra ceràmic, sortida vertical de DN40, cos | 53,90 | 5,000 | 269,50 |

EUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | arrodonit per facilitar la neteja, amb sifó integrat amb un cabal de 0,4 l / s i una retenció de 15 mm d'altura d'aigua. incorpora reixa ranurada en forma circular apta per a una càrrega de vianants, presa de terra i potes d'ancoratge a l'formigó. acabat decapatge i passivat. Pes: 0,7 kg. Article: S0302229 SLC.BN.10.040V.R67<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques (P - 52) | | | |
| 22 | 2DB18FRT | u | Pou sec circular de registre de diàmetre 90 cm, de 3,0 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim, paret per a pou circular de D=100 cm, amb peces de formigó prefabricat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre.<br>En la connexió a les canonades de xarxa, s'inclou tub de registre de diàmetre 200mm per a manteniment amb tap en la seva part superior. (P - 8) | 4.779,21 | 1,000 | 4.779,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 (1) | 01.02.02.01.02 | 38.985,49 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 01 | Sanejament |
| Titol 3 (1) | 03 | Aigües grises |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED7K577S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 212) | 28,24 | 8,000 | 225,92 |
| 2 | ED7K5XX1 | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=90 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent.<br>Inclou taps a cobrta per a realitzar manteniment. (P - 215) | 25,74 | 92,000 | 2.368,08 |
| 3 | ED7K5XX3 | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=40 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 217) | 16,84 | 32,000 | 538,88 |
| 4 | EJ671GEP | u | Equip de depuració d'aigües grises GWM 2000 amb una capacitat màxima de depuració de 1.150 l/dia (d'aigües grises), procedents de dutxes<br><br>Components de la instal·lació<br>- Depòsit de recollida d'aigües grises.<br>Material:PE-HD negro<br>Capacitat:1500litros.<br>Entrada d'aigues grises Ø100.Rebosadora i vàlvula debuidat.1 bomba sumergida per el transport d'aigua al biorreactor. Mesures: Alt: 1.650 mm Ample: 720 mm Llargaria: 1560mm<br>El dipòsit disposa d'una boca de registre superior DN400, pel que és necessari disposar d'una distancia mínima de 1 metre d'alçada per accedir al depòsit.<br><br>- Depòsit-Biorreactor de membrana<br><br>Material: PE-HD negre. Capacitat: 570 litres. sobreeixidor i vàlvula de | 12.857,09 | 1,000 | 12.857,09 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | buidatge. Bomba de ventilació. Mòdul de membrana d'ultrafiltració. Quadre de control i commutació.<br>mesures:<br>Alt: 1.450 mm<br>Ample: 720 mm<br>Longitud: 720 mm<br>Nota: el dipòsit disposa d'una boca de registre en la part superior DN400, de manera que és necessari considerar una distància mínima d'1 metre d'alçada per accedir a l'dipòsit.<br><br>- Depòsit d'aigua neta<br><br>Material: PE-HD negre. Capacitat: 1500 litres. Sobreeixidor i vàlvula de buidatge. Entrada lliure d'aigua de xarxa segons norma DIN EN 1717 Entrada (opcional) d'aigua de pluja.<br>mesures:<br>Alt: 1.650 mm<br>Ample: 720 mm<br>Longitud: 1560 mm<br>Nota: el dipòsit disposa d'una boca de registre en la part superior DN400, de manera que és necessari considerar una distància mínima d'1 metre d'alçada per accedir a l'dipòsit.<br><br>- Accessoris<br>Filtre de gruixos Trident, amb sistema de neteja automàtica<br>Rendiment de la filtració: fins 2000 litres /dia<br>Connexions elèctriques: 230V/16A<br>Potència elèctrica: 750W<br><br>S'inclou la valvuleria, electrovàlvules, by-pass i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament segons detall de l'esquema de recuperació d'aigües.<br><br>Completament instal·lat i probat.<br>(P - 401) | | | |
| 5 | EE618PRO | u | Probes d'estanquïtat de la instal·lació de sanejament pluvial seguint la normativa específica del CTE HS5. (P - 236) | 286,48 | 1,000 | 286,48 |
| 6 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 5,000 | 158,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 (1) | 01.02.02.01.03 | 16.435,15 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 01 | Sanejament |
| Titol 3 (1) | 04 | Drenatge |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED7K577S | m | Col·lector de Polipropilè acústic amb juntes elàstiques insonorizant, D=110 mm.,penjat del sostre, fixat mecànicament amb brides isofòniques, incloses les peces especials, derivacions, colzes, enllaços, registres amb taps roscats, taps especials, segellats, suports amb fixacions i materials necessaris per a la correcta instal lació.<br>Marca/Model: REHAU/RAUPINO PLUS o equivalent. (P - 212) | 28,24 | 24,000 | 677,76 |
| 2 | E5ZHBDP4 | u | Bunera sifònica de PPR de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques (P - 57) | 33,78 | 9,000 | 304,02 |
| 3 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual. | 31,74 | 9,000 | 285,66 |

(P - 449)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E5ZHACO8 | u | Inclou 1 ut Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb 300 mm de longitud, 26-45 mm d'alçada i 300 mm d'ample. Reixa tipus slot i amb ranures de 10 mm, apta per a classe de càrrega M125, d'acord amb normativa A-1253. Amb fixació. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 9,1 kg. Article: 70005100<br><br>Inclou 2 ut Reblert de formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 5 kg.<br><br>Inclou 3 ut Reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, altura 250 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 9,1 kg.<br><br>Inclou 1 ut Cistella per embornals GRAVITY de sortida DNØ216, alçada exterior 150 mm, realitzat en Polipropilè. Pes 0,2 kg. Article: 70005300<br><br>Inclou 1 ut Aro de transició L15, reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 311x311 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 280x280 mm. Pes: 3,2 kg.<br><br>Inclou 1 ut Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 55) | 559,40 | 1,000 | 559,40 |
| 5 | E5ZHACO9 | u | Inclou 1 ut Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb 300 mm de longitud, 26-45 mm d'alçada i 300 mm d'ample. Reixa tipus slot i amb ranures de 10 mm, apta per a classe de càrrega M125, d'acord amb normativa A-1253. Amb fixació. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 9,1 kg. Article: 70005100<br><br>Inclou 2 ut Reblert de formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, alçada 250 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 9,1 kg.<br><br>Inclou 1 ut Cistella per embornals GRAVITY de sortida DNØ216, alçada exterior 150 mm, realitzat en Polipropilè. Pes 0,2 kg. Article: 70005300<br><br>Inclou 1 ut Aro de transició L15, reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 311x311 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 280x280 mm. Pes: 3,2 kg.<br><br>Inclou 1 ut Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012<br><br>col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 56) | 435,96 | 1,000 | 435,96 |
| 6 | E5ZHAC10 | u | Inclou 1 ut Reixa per a embornal tipus ACO GRAVITY, fabricada en fosa, amb 300 mm de longitud, 26-45 mm d'alçada i 300 mm d'ample. Reixa tipus slot i amb ranures de 10 mm, apta per a classe de càrrega M125, d'acord amb normativa A-1253. Amb fixació. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 9,1 kg. Article: 70005100 | 435,72 | 4,000 | 1.742,88 |

EUR

12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



Inclou 2 ut Reblert de formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 5 kg.

Inclou 1 ut Reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 254x254 mm, altura 250 mm i de dimensió superior 282x282 mm. Pes: 9,1 kg.

Inclou 1 ut Cistella per embornals GRAVITY de sortida DNØ216, alçada exterior 150 mm, realitzat en Polipropilè. Pes 0,2 kg. Article: 70005300

Inclou 1 ut Aro de transició L15, reblert a formigó polímer per reixes d'embornals tipus ACO GRAVITY. Accessori especialment dissenyat per al drenatge de cobertes enjardinades. De dimensió inferior 311x311 mm, alçada 60 mm i de dimensió superior 280x280 mm. Pes: 3,2 kg.

Inclou 1 ut Fons no sifònica d'embornal de cobertes de fosa tipus ACO GRAVITY per a impermeabilització. Amb sortida vertical DN100, altura 195 mm i de diàmetre exterior de el marc de fixació de la tela Ø305 mm. Cos arrodonit per facilitar la neteja, tot segons normatives EN-12056. Acabat amb recobriment de pintura bituminosa. Pes: 6,5 kg. Article: 70341012

col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 46)

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.01.04 4.005,68

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES | |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS | |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns | |
| Titol 3 | 02 | Electricitat | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG11CDXX | u | CAJA SECCIONAMIENTO CS400-CGP Salida a la CGP por la parte superior y de la línea de distribución por la parte inferior Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio Grado de protección IP43 UNE 20 324 Tres bases fusibles (P - 473) | 395,13 | 2,000 | 790,26 |
| 2 | FG11CD62 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 472) | 231,34 | 2,000 | 462,68 |
| 3 | EG22TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 307) | 2,96 | 68,000 | 201,28 |
| 4 | FG1N43XX | u | Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. (P - 474) | 1.041,56 | 1,000 | 1.041,56 |
| 5 | FG1N43YY | u | Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 2 módulos de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. (P - 475) | 924,69 | 1,000 | 924,69 |

EUR

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EG21RP1G | m | Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (P - 300) | 8,91 | 15,000 | 133,65 |
| 7 | EG22HB11 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 305) | 3,45 | 291,000 | 1.003,95 |
| 8 | EG21HB1H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 299) | 12,55 | 30,000 | 376,50 |
| 9 | EG21HA1H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 298) | 9,59 | 30,000 | 287,70 |
| 10 | EG2DH9D2 | m | Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 65 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 313) | 34,95 | 37,000 | 1.293,15 |
| 11 | EG143A02 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 288) | 171,58 | 1,000 | 171,58 |
| 12 | EG146E01 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de catorze mòduls i encastada (P - 290) | 32,73 | 1,000 | 32,73 |
| 13 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 292) | 10,16 | 33,000 | 335,28 |
| 14 | EG151421 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada (P - 291) | 5,79 | 11,000 | 63,69 |
| 15 | EG161411 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 295) | 11,93 | 10,000 | 119,30 |
| 16 | EG414FJH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 343) | 110,63 | 2,000 | 221,26 |
| 17 | EG414FJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 342) | 84,59 | 1,000 | 84,59 |
| 18 | EG414F99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 339) | 42,23 | 6,000 | 253,38 |
| 19 | EG414F9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 340) | 42,81 | 8,000 | 342,48 |
| 20 | EG414FJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 341) | 80,83 | 6,000 | 484,98 |
| 21 | EG414DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 336) | 50,29 | 2,000 | 100,58 |
| 22 | EG4242JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 345) | 179,64 | 6,000 | 1.077,84 |
| 23 | EG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador | 90,47 | 8,000 | 723,76 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 344) | | | |
| 24 | EG426BJH | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 346) | 256,82 | 1,000 | 256,82 |
| 25 | EG482345 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 348) | 289,93 | 1,000 | 289,93 |
| 26 | EG482145 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 347) | 136,07 | 1,000 | 136,07 |
| 27 | EG77111B | u | Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència resistiva, fixat a pressió (P - 359) | 33,03 | 1,000 | 33,03 |
| 28 | EG22TA1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 306) | 1,51 | 42,000 | 63,42 |
| 29 | EG222915 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 303) | 0,94 | 603,600 | 567,38 |
| 30 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 304) | 1,52 | 715,200 | 1.087,10 |
| 31 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 297) | 5,46 | 691,200 | 3.773,95 |
| 32 | EG3121E4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 314) | 18,43 | 18,000 | 331,74 |
| 33 | EG312674 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 329) | 9,91 | 20,000 | 198,20 |
| 34 | EG312664 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 328) | 6,82 | 33,600 | 229,15 |
| 35 | EG312634 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 326) | 2,31 | 122,400 | 282,74 |
| 36 | EG312534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 324) | 2,00 | 76,800 | 153,60 |
| 37 | EG312384 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 323) | 12,06 | 276,000 | 3.328,56 |
| 38 | EG312354 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 321) | 3,70 | 42,000 | 155,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 319) | 1,69 | 355,200 | 600,29 |
| 40 | EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 316) | 1,37 | 876,000 | 1.200,12 |
| 41 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P - 351) | 1,40 | 12,000 | 16,80 |
| 42 | EG61K021 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (P - 352) | 7,22 | 17,000 | 122,74 |
| 43 | EG675A12 | u | Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat (P - 357) | 1,48 | 12,000 | 17,76 |
| 44 | EG62B1D2 | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (P - 354) | 11,29 | 17,000 | 191,93 |
| 45 | EG731282 | u | Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras (P - 358) | 80,15 | 7,000 | 561,05 |
| 46 | EG643176 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat (P - 355) | 12,83 | 11,000 | 141,13 |
| 47 | EG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat (P - 353) | 11,49 | 1,000 | 11,49 |
| 48 | EH2LEXA7 | u | Subministrament i instal·lació de Philips Coreline Downlight DN140B PSED-E IP54 D216 1xLED20S/830 C (P - 383) | 97,66 | 2,000 | 195,32 |
| 49 | EH2LEXA3 | u | Subministrament i instal·lació de Philips Coreline Downlight DN140B PSED-E IP54 D162 1xLED10S/830 C (P - 380) | 86,62 | 14,000 | 1.212,68 |
| 50 | EH2LEXA8 | u | Subministrament i instal·lació de Philips WL131V LED20S/830 PSED WH 107,70 538,50<br>EOC: 38794599<br>12NC: 912401483198<br>(P - 384) | 115,00 | 6,000 | 690,00 |
| 51 | EH2LEXA9 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED40S/840 L1200 (P - 385) | 69,96 | 1,000 | 69,96 |
| 52 | EH2LEX10 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED60S/840 L1500 (P - 375) | 87,20 | 3,000 | 261,60 |
| 53 | EH2LEX11 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED19S/840 L600 (P - 376) | 55,70 | 19,000 | 1.058,30 |
| 54 | EH2LEX12 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED27S/840 L1200 (P - 377) | 68,02 | 2,000 | 136,04 |
| 55 | EH61RC69 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 389) | 76,40 | 17,000 | 1.298,80 |
| 56 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.<br>Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.<br>Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 25,000 | 907,00 |

TOTAL Titol 3 01.02.02.02 30.106,97

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |





Titol 3 (1) 01 Televisió

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOANT1 | Ut | Equip de captació de televisió terrestre compost per 2 garres de subjecció, 1 pal de 3 m, 1 antena d'UHF de 12 dB de guany i 1 antena de FM. S'inclou cable coaxial i conductor de terra de 6 mm de diàmetre. (P - 624) | 332,82 | 1,000 | 332,82 |
| 2 | UO002AMP | Ut | Equip de capçalera format per amplificadors monocanal per a UHF, UHF selectiu, amplificador per a FM, font d'alimentació i mesclador / repartidor de 2 sortides, degudament instal·lat, equalitzat i ajustat als nivells de sortida. (P - 639) | 1.650,86 | 1,000 | 1.650,86 |
| 3 | UORS4RTV | Ut | Xarxa de distribució principal i punt de distribució de sistemes de TV terrenal, FM i TV satèl·lit analògica i digital, transparent 5-2400 MHz, format per 2 muntants de cable coaxial i derivadors de planta de 4 sortides. (P - 654) | 75,89 | 4,000 | 303,56 |
| 4 | UORTR1RTV | Ut | Xarxa de dispersió des del registre secundari al Registre de Terminació de Xarxa, per a RTV, terrenal i satèl·lit. Instal·lació del Punt d'Accés d'Usuari (PAU) en el Registre de Terminació de Xarxa. Transparent a les freqüències de 47 a 2150 MHz. (P - 657) | 70,06 | 4,000 | 280,24 |
| 5 | UOPAU4RTV | Ut | Xarxa de dispersió des del registre secundari al Registre de Terminació de Xarxa, per a RTV, terrenal i satèl·lit. Instal·lació del PAU/Repartidor de 4 sortides en el Registre de Terminació de Xarxa. Tot el material ha d'ésser transparent a les freqüències de 47 a 2150 MHz. (P - 652) | 75,46 | 12,000 | 905,52 |
| 6 | UOBAT1RTV | Ut | Xarxa d'interior, des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les Bases d'accés terminal, per a sistemes de TV terrenal, FM i TV satèl·lit analògica i digital. Inclou cable coaxial i BAT (FI). (P - 646) | 30,19 | 42,000 | 1.267,98 |
| 7 | UOCAR01RTV | Ut | Càrrega de 75 Ohms per connectar a les sortides que no s'utilitzen dels derivadors, distibuïdors i PAU. (P - 650) | 5,37 | 12,000 | 64,44 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.03.01 4.805,42

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 02 | Satel·lit |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOSAT001 | Ut | Bases d'antena paraból·lica degudament instal·lades al punt assenyalat a la coberta de l'edifici. (P - 658) | 149,96 | 2,000 | 299,92 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.03.02 299,92

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 03 | X_Parells |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UO_REGPP_XP | Ut | Registre principal de Xarxa de Parells Trenats compost per un registre principal de parells trenats amb capacitat per 48 RJ45 CAT.6, 1 panell amb capacitat per 24 RJ45 CAT6 i els connectors RJ45 CAT.6 necessaris per satisfer la demanda mes la previsió de reserva. Inclosa mà d'obra de connexió i els components necessaris per la fixació del mateix al RITI. (P - 626) | 472,19 | 1,000 | 472,19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UODISTCAT6 | ML | Xarxa de dispersió de parells trenats des del registre principal fins a cada RTX i fins al quadre de comandaments de l'ascensor directament en estrella, amb cable CAT.6 UTP LSZH. Inclou cable i mà d'obra d'estesa. (P - 651) | 1,62 | 403,200 | 653,18 |
| 3 | UORTR1TB | Ut | Punt d'Accés d'Usuari muntat en el Registre de Terminació de cada local comercial format per una presa simple RJ-45 . Connexió dels cables de la xarxa de dispersió. (P - 656) | 33,32 | 4,000 | 133,28 |
| 4 | UORTR1TA | Ut | Punt d'Accés d'Usuari muntat en el Registre de Terminació de cada habitatge format per una presa simple RJ-45 i un multiplexor passiu. Connexió dels cables de la xarxa de dispersió i de la xarxa interior d'usuari. (P - 655) | 74,44 | 12,000 | 893,28 |
| 5 | UOBATCAT61 | Ut | Xarxa d'interior des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les Bases d'accés terminal. Inclou estesa del cable UTP calsse E, cat.6 i instal·lació de presa simple Veu/Dades WAE 8/8, Cat.6, UTP, format 45x45. (P - 648) | 22,57 | 54,000 | 1.218,78 |
| 6 | UOBATCAT62 | Ut | Xarxa d'interior des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les Bases d'accés terminal. Inclou estesa del cable UTP calsse E, cat.6 i instal·lació de presa doble Veu/Dades WAE 8/8, Cat.6, UTP, format 45x45. (P - 649) | 42,45 | 12,000 | 509,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 (1) | 01.02.02.03.03 | 3.880,11 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 04 | X_fibra |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UORP48FO | Ut | Registre principal Xarxa FO per a 48 ports SC/APC monomode compost per: Registre per a 48 ports SC/APC monomode, ´´n´´ pigtail 1 metre fibra òptica monomode amb connector a un extrem SC/APC fusionats amb els cables de la xarxa de distribució/dispersió, mitjançant fusions d'arc electrovoltaic protegides i certificades. (P - 653) | 1.254,78 | 1,000 | 1.254,78 |
| 2 | UO_RSPAS_FO | Ut | Registre de pas de fibra òptica situat al registre secundari de planta per donar corvatura a les escomeses pasants. (P - 627) | 175,88 | 3,000 | 527,64 |
| 3 | UOXDISPFO | ML | Xarxa de distribució-dispersió de fibra òptica des del registre principal de F.O. situat al RITI fins al RTX, formada per cable de 2 fibres òptiques monomode per escomesa individual tipus G.657 categoria A2 o B3 compatible amb G.652.D. Inclou estesa dels cables. (P - 659) | 1,79 | 393,000 | 703,47 |
| 4 | UO_RTX_FO | Ut | Presa FO per instal·lar al RTX amb 2 connectors SC/APC i 2 pigtails de 1m de cable de 1 fibra òptica monomode tipus G.657 categoria A2 o B3 compatible amb G.652.D. Inclou mà d'obra d'instal·lació de la presa i fusionat dels pigtails amb el cable de dispersió. (P - 628) | 61,25 | 16,000 | 980,00 |
| 5 | UO_BAT1FO | Ut | Xarxa d'interior, des del Registre de Terminació de Xarxa fins a la Base d'accés terminal, per a fibra óptica situada al menjador. Inclou cable d'1 fibra òptica i BAT amb adaptador ´´SC/APC´´. (P - 625) | 32,17 | 12,000 | 386,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 (1) | 01.02.02.03.04 | 3.851,93 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 05 | Previsió |





| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOBAT001CAB | Ut | Cable guia per a les preses de previsió des del PAU fins a la presa i col·locació de tapa cega. (P - 647) | 5,46 | 37,000 | 202,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 (1) | 01.02.02.03.05 | 202,02 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 06 | Infraestructures |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UO001REI | Ut | Accés inferior mitjançant Registre d'Enllaç 450 x 450 x 120 mm. (P - 634) | 74,18 | 2,000 | 148,36 |
| 2 | UO004INF | ML | Canalització d'enllaç des del Registre d'Enllaç fins al RITI formada per 4 tubs de 40 mm de diàmetre. (P - 643) | 14,16 | 14,000 | 198,24 |
| 3 | UO001SUP | ML | Canalització d'enllaç superior des del RITS fins a les antenes, composta per 2 tubs de 40 mm de diàmetre. (P - 638) | 7,08 | 4,000 | 28,32 |
| 4 | UO001RIT | Ut | Armari d'instal·lació de telecomunicacions format per un recinte d'obra de 2000 x 1000 x 500 mm (alçada x amplada x fondària). (P - 635) | 1.227,60 | 2,000 | 2.455,20 |
| 5 | UO001EQR | Ut | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL RITI FORMADA PER:<br>Quadre de protecció amb tapa de 24 mòduls grau de protecció IP4X + IK 05 amb regleter de posada a terra.<br>Dues bases d'endoll amb posada a terra capacitat mínima de 16 A. Es connectarà amb cable de coure amb aïllament de fins a 750 V i de 2 X 2.5 + T mm2.<br>Punt de llum al sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W.<br>Punt d'enllumenat d'emergència al sostre per a il·luminació no permanent, càrrega completa 24 hores.<br>Presa de terra formada per una anella interior i tancada de coure amb una barra col·lectora intercalada unida a la presa de terra de l' dedifici.<br>Conductor de coure de 25 mm2 de secció.<br>EQUIPAMENT DEL QUADRE DE PROTECCIÓ:<br>a) Interruptor general automàtic de tall Omnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 A, poder de tall 4500 A.<br>b) Interruptor diferencial de tall òmnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu.<br>c) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 4500 A.<br>d) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4500 A. (P - 633) | 266,16 | 1,000 | 266,16 |
| 6 | UO002EQR | Ut | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL RITS FORMADA PER:<br>Quadre de protecció amb tapa de 24 mòduls grau de protecció IP4X + IK 05 amb regleter de posada a terra.<br>Dues bases d'endoll amb posada a terra capacitat mínima de 16 A. Es connectarà amb cable de coure amb aïllament de fins a 750 V i de 2 X 2.5 + T mm2.<br>Punt de llum al sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W.<br>Punt d'enllumenat d'emergència al sostre per a il·luminació no permanent, càrrega completa 24 hores.<br>Presa de terra formada per una anella interior i tancada de coure amb una barra col·lectora intercalada unida a la presa de terra de l' dedifici.<br>Conductor de coure de 25 mm2 de secció.<br>EQUIPAMENT DEL QUADRE DE PROTECCIÓ:<br>a) Interruptor general automàtic de tall Omnipolar: tensió nominal | 281,54 | 1,000 | 281,54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 25 A, poder de tall 4500 A.<br>b) Interruptor diferencial de tall òmnipolar: tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu.<br>c) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de l'enllumenat del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 10 A, poder de tall 4500 A.<br>d) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció de les bases de presa de corrent del recinte: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4500 A.<br>e) Interruptor magnetotèrmic de tall òmnipolar per a la protecció dels equips de capçalera de radiodifusió i televisió: tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal 16 A, poder de tall 4500 A. (P - 641) | | | |
| 7 | UO006PRIN | ML | Canalització principal composta per 6 tubs 50 mm de diàmetre que uneixen els recintes superior i inferior. (P - 644) | 22,91 | 25,000 | 572,75 |
| 8 | UO001RS | Ut | Registre Secundari de planta consistent en una caixa prefabricada, de plàstic/metàl·lica de 450 x 450 x 150 mm (alçada x amplada x fondària), amb de porta amb tanca i fusta per a fixació d'elements. (P - 630) | 77,48 | 3,000 | 232,44 |
| 9 | UO001RSC | Ut | Registre Secundari de canvi de direcció consistent en una caixa prefabricada, de plàstic/metàl·lica de 450 x 450 x 150 mm (alçada x amplada x fondària), amb porta amb tanca. (P - 636) | 77,48 | 2,000 | 154,96 |
| 10 | UO001CS | ML | Canalització secundària composta per 3 tubs de 25 mm de diàmetre que uneixen el Registre Secundari amb el Registre de Pas o amb cadascún dels Registres de Terminació de Xarxa. (P - 629) | 8,28 | 123,000 | 1.018,44 |
| 11 | UO002CSC | M | Canal secundaria comuna de PVC-M1 serie 73 de UNEX, de color blanc ral 9010 de 40 x 110 mm amb 3 separadors, REF.73073-2, amb part proporcional d'accessoris, elements d'acabat i muntada directament al sostre. (P - 640) | 20,76 | 25,000 | 519,00 |
| 12 | UO001RTR | Ut | Registre de Terminació de Xarxa integrat de TB+XDSI, RTV i TLCA+SAFI a l'interior de l'habitatge o local, equipat amb 2 bases d'endoll i la corresponent canalització elèctrica per donar-li servei. (P - 637) | 138,79 | 16,000 | 2.220,64 |
| 13 | UO001BAT | Ut | Canalització interior d'usuari formada per tub corrugat reforçat de 20 mm de diàmetre des del Registre de Terminació de Xarxa fins a les preses d'usuari. Inclou tub i Registre de presa. (P - 632) | 11,85 | 157,000 | 1.860,45 |
| 14 | UO101ASC | ML | Canalització formada per un tub de 25 mm de diàmetre fins al quadre de comandaments de l'ascensor. (P - 645) | 2,76 | 6,000 | 16,56 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.03.06 9.973,06

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 07 | Videporter |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP22QFCB | u | Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada (P - 440) | 926,24 | 1,000 | 926,24 |
| 2 | EP434670 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal (P - 442) | 1,45 | 312,000 | 452,40 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.03.07 1.378,64





| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 03 | Telecomunicacions |
| Titol 3 (1) | 08 | Ajudes |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.<br>Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.<br>Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 20,000 | 725,60 |

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.03.08 725,60

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 04 | Climatització i Ventilació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EF5H1403 | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament.<br>Inclou suportació amb abraçadora isofònica. (P - 267) | 4,96 | 318,000 | 1.577,28 |
| 2 | EF5H1E03 | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament.<br>Inclou suportació amb abraçadora isofònica. (P - 268) | 10,10 | 318,000 | 3.211,80 |
| 3 | EFQ3363L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 283) | 3,62 | 318,000 | 1.151,16 |
| 4 | EFQ3266L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 282) | 4,46 | 318,000 | 1.418,28 |
| 5 | EG2DDGH7 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport sobre coberta (P - 312) | 60,04 | 8,000 | 480,32 |
| 6 | EG2DDGD7 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport sobre coberta (P - 310) | 34,34 | 4,500 | 154,53 |
| 7 | EEE1202A | u | Un. Exterior bomba de calor condensada per aire ALTHERMA 3, marca DAIKIN, monofàsica, model ERGA006DV, amb compressor scroll Inverter, refrigerant R32, i capacitat frigorífica / calorífica nominal: 5,57 / 7,4 kW. EER = 3,48, COP<br>= 3,68. Dimensions 740x884x388 mm, i 58,5 kg de pes.<br>Connexions de refirgerante = 1/4 ´´- 5/8´´. tractament anticorrosiu. Rang de funcionament en refrig. 10 a 46ºC; Calef. -25 a 35ºC. Temperatura impulsió ACS devora fins 65ºC.<br>La unitat exterior serà suportada amb amortidors/silentblocks sobre blocs de formigó.<br>Completament instal·lada i probada. (P - 238) | 2.255,52 | 12,000 | 27.066,24 |
| 8 | EE618CLI | u | Probes d'estanquïtat i pressió de la instal·lació de canonades frigorífiques desde la unitat exterior fins l'hidrokit de cada pis.<br>Es seguirà el procés indicat en el RITE. (P - 235) | 572,96 | 1,000 | 572,96 |
| 9 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de | 31,74 | 13,000 | 412,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | | | |
| 10 | EE42QB24D9I3 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Article: ref. GL-400-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB o similar (P - 231) | 51,77 | 14,400 | 745,49 |

TOTAL Titol 3 01.02.02.04 36.790,68

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 05 | Fontaneria |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFB48751LI98 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 115.25005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO, en barres de 5 m , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques. (P - 275) | 5,94 | 258,000 | 1.532,52 |
| 2 | EFB46551LI93 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.20100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques. (P - 274) | 4,43 | 25,000 | 110,75 |
| 3 | EFB4A951MDS | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.32050 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 276) | 7,52 | 20,000 | 150,40 |
| 4 | EFB44S41LI91 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.16100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment.<br>Derivació d'aigües recuperades desde muntant fins entrada de cada habitatge (P - 273) | 3,69 | 114,000 | 420,66 |
| 5 | EFC15C25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 277) | 4,55 | 33,000 | 150,15 |
| 6 | ENX3853K | u | Grupo de presión doble GDB ROMA 5.5 TT con Vaso de expansión de 80 litros. (P - 438) | 1.908,68 | 1,000 | 1.908,68 |
| 7 | EJ2Z1131 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ (P - 397) | 20,94 | 3,000 | 62,82 |
| 8 | EN315327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 420) | 19,66 | 3,000 | 58,98 |
| 9 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 3,000 | 95,22 |

TOTAL Titol 3 01.02.02.05 4.490,18

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 06 | PCI |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 410) | 45,21 | 8,000 | 361,68 |
| 2 | EM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 411) | 77,96 | 1,000 | 77,96 |
| 3 | EMSB31P1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 412) | 8,47 | 9,000 | 76,23 |
| 4 | E7DZD151 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 50 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols (P - 89) | 56,85 | 8,000 | 454,80 |
| 5 | E7DZD191 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 90 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols (P - 90) | 73,51 | 3,000 | 220,53 |
| 6 | E7DZD2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 91) | 50,51 | 8,000 | 404,08 |
| 7 | E7DZF2C1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 94) | 52,59 | 10,000 | 525,90 |
| 8 | E7DZF2H1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 250 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 95) | 307,49 | 2,000 | 614,98 |
| 9 | EEKP4211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes (P - 250) | 162,48 | 1,000 | 162,48 |
| 10 | E7DZB3HH | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 87) | 285,90 | 1,000 | 285,90 |
| 11 | E7DZC101 | m2 | Tallafocs en safata de pas de cables amb revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, amb un gruix de 2 mm (P - 88) | 81,22 | 3,000 | 243,66 |
| 12 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.<br>Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.<br>Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 5,000 | 181,40 |

TOTAL Titol 3 01.02.02.06 3.609,60

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 07 | Fotovoltaica |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG1PU1A1 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.<br>Totalment muntat i connexionat (P - 296) | 315,23 | 1,000 | 315,23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EG140018 | u | Subquadre de baixa tensió de fotovoltaica, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i rotulat. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/SISTEMA G o equivalent. (P - 287) | 1.529,61 | 1,000 | 1.529,61 |
| 3 | EGE1N2LE | u | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 360 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%, col·locat en suport sobre terra i teulada plana.<br>Marca/Model: SUNPOWER/SPR-X22-360 o equivalent. (P - 364) | 263,43 | 27,000 | 7.112,61 |
| 4 | EGE22S3P | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, de potència nominal de sortida 10,0 kW, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 97,8%, grau de protecció IP-66, col·locat.<br>Marca/Model: FRONIUS/SYMO 10-3-M o equivalent.<br>Completament connectat i probat (P - 365) | 1.987,06 | 1,000 | 1.987,06 |
| 5 | EG312322 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 315) | 1,51 | 10,000 | 15,10 |
| 6 | EG312332 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 318) | 1,86 | 5,000 | 9,30 |
| 7 | EG31F144 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 330) | 0,79 | 90,000 | 71,10 |
| 8 | EG312652 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS)(Cca-s1b), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 327) | 5,03 | 30,000 | 150,90 |
| 9 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. (P - 301) | 0,78 | 45,000 | 35,10 |
| 10 | EG2C1E1K | m | Canal plàstica llisa aïllant amb tapa, de 60x100 mm, fabricada en U41X per a ubicar a exteriors, amb separadors. Col·locada sobre suportació de plaques i/o estructura metàl·lica.<br>Incloent p.p. d'accessoris i d'elements d'acabat.<br>Marca/Model: UNEX/BANDEJA AISLANTE 66 o equivalent. (P - 309) | 17,27 | 10,000 | 172,70 |
| 11 | EG2C1E1J | m | Canal plàstica llisa aïllant amb tapa, de 40x40 mm, fabricada en U41X per a ubicar a exteriors, amb separadors. Col·locada sobre suportació de plaques i/o estructura metàl·lica.<br>Incloent p.p. d'accessoris i d'elements d'acabat.<br>Marca/Model: UNEX/BANDEJA AISLANTE 77 o equivalent. (P - 308) | 13,45 | 5,000 | 67,25 |
| 12 | EGE30123 | u | Comptador d'energia monofàsic de mesura directa multifunció i mòdul de comunicació modbus per a CEM.<br>Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.<br>Marca/model: WIT/CEM-RS485 o equivalent. (P - 366) | 207,97 | 12,000 | 2.495,64 |
| 13 | EGE30123B | u | Comptador d'energia trifàsic de mesura indirecte multifunció i mòdul de comunicació modbus per a CEM i transformadors de triple escala.<br>Incloent cablejat fins a mòdul de control central i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa.<br>Marca/model:<br>WIT/CVM-MINI-MC-ITF-RS485-C2+MC1-20-50/100/150A o equivalent. (P - 369) | 533,95 | 1,000 | 533,95 |
| 14 | EGE31123 | u | Central de control per a la gestió d'energia, permet controlar els equips consumidors de forma automática.<br>Incloent cablejat i tot el petit material i necessari per deixar la partida totalment connectada i funcionant, i posada en marxa. (P - 367) | 522,58 | 1,000 | 522,58 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | EGE1N21A | u | Conjunt suport per BAEVOLT B20 / B10 coberta inclinada. Format per: Suports base d'alumini d'alta resistència o alumini anoditzat, carrils, cargols, ancoratges i instrucció de muntatge,. Per 9 mòduls fotovoltaics. Marca BAETULENN o equivalent.<br>Tota l'estructura metàl·lica anirà connectada a terra (P - 363) | 749,42 | 3,000 | 2.248,26 |
| 16 | EG2DDGE1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 311) | 32,62 | 45,000 | 1.467,90 |
| 17 | EGE3ANTY | u | Comunicació, gestió i comptatge d'instal·lació fotovoltaica. Els elements i les unitats es descriuen a continuació:<br>12 ud Modul de comunicació modebus per a CEM-M_RS485 (ref. Q23100)<br>12 ud Comptador d'energia monofàsic de mesura directe (ref. Q21114)<br>3 ud Analitzador de xarxes trifàsic RS485 per transformador MC (ref. M56424)<br>9 ud Transformador eficient monofàsic de triple escala max.150A diàmetre 20 mm(ref. M73118)<br>1 ud Connect-DIN REDY P0 (ref. PLUG309)<br>1 ud PLUG Power 230V REDY (ref. PLUG522)<br>1 ud REDY Proces XS (ref. PLUG801)<br>1 ud Supervisió local integrada (gràfiques, informes etc..) Intravision (ref. ADD001)<br>1 ud UPGRADE REDY-PROCESS XS TO M (ref.UPG808)<br>Inclou tot el cablejat necessari tant elèctric com de telecomuniacions per a una correcte instal·lació.<br>Tots els elements son els descrits en la partida o equivalents (P - 368) | 4.905,11 | 1,000 | 4.905,11 |
| 18 | EGE4ANTY | u | Programació i posada en servei del sistema de gestió i comptatge de la d'instal·lació fotovoltaica.<br>(P - 370) | 2.379,30 | 1,000 | 2.379,30 |
| 19 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 1,000 | 31,74 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.02.02.07 | 26.050,44 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 08 | Reg |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFB17652 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (P - 270) | 8,38 | 60,000 | 502,80 |
| 2 | EN317427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 423) | 39,23 | 2,000 | 78,46 |
| 3 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 3,000 | 95,22 |
| 4 | EG22TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 307) | 2,96 | 10,000 | 29,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.02.02.08 | 706,08 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 02 | Zones Comuns |
| Titol 3 | 09 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0202 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'instal·lacions per a zones comuns (P - 530) | 4.484,83 | 1,000 | 4.484,83 |

TOTAL Titol 3 01.02.02.09 4.484,83

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 03 | Habitatges |
| Titol 3 | 01 | Electricitat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G22A301 | u | Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta.<br>Inlcou cable apantallat per les zones interiors de pladur.<br>Inclou cable de cu nu per posar a terra les estructures metal·liques de pladur<br>Inlcou persianes elèctriques (P - 4) | 3.138,11 | 12,000 | 37.657,32 |
| 2 | 1G22A3XX | u | Ajudes de ram de paleta per habitatge 100m2 (P - 5) | 1.506,32 | 12,000 | 18.075,84 |
| 3 | EH2LEXAA | u | Subministrament i instal·lació de Philips Coreline RS141B 1xLED9S/830 (P - 386) | 37,19 | 108,000 | 4.016,52 |
| 4 | EH2LEXA1 | u | Subministrament i instal·lació de Philips Coreline RS140B 1xLED12S/830 (P - 378) | 44,56 | 48,000 | 2.138,88 |
| 5 | EH2LEXA2 | u | Subministrament i instal·lació de Philips Coreline RS140B 1xLED9S/830 (P - 379) | 35,94 | 33,000 | 1.186,02 |
| 6 | EH2LEXA5 | u | Subministrament i instal·lació de PX-0375-ANT Aplique IP65 Ara Big E27 21W Gris urbano 206lm (P - 381) | 41,66 | 15,000 | 624,90 |
| 7 | EH2LEXYY | u | Subministrament i instal·lació de NEMO LIGHTING LS N07.2 5m/120LED/IP20/NW or WW/48W-IN24VDC<br>(P - 387) | 62,97 | 12,000 | 755,64 |
| 8 | EH2LEXZZ | u | Subministrament i instal·lació de NEMO LIGHTING 3M P23 profile<br>(P - 388) | 55,22 | 12,000 | 662,64 |
| 9 | EH2LEXA6 | u | Subministrament i instal·lació de NEMO LIGHTING PSU Driver 60W 24V (para las tiras)<br>(P - 382) | 65,00 | 12,000 | 780,00 |

TOTAL Titol 3 01.02.03.01 65.897,76

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 03 | Habitatges |
| Titol 3 | 02 | Telecomunicacions |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EP256C90 | u | Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat (P - 441) | 393,24 | 12,000 | 4.718,88 |





TOTAL Titol 3 01.02.03.02 4.718,88

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 03 | Habitatges |
| Titol 3 | 03 | Climatització i ventilació |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EF912A8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 269) | 16,46 | 48,000 | 790,08 |
| 2 | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic, evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 286) | 7,04 | 48,000 | 337,92 |
| 3 | EN711641 | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1" i kvs=5,7, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada (P - 427) | 82,85 | 12,000 | 994,20 |
| 4 | EEUE1612 | u | Dipòsit d'inercia de 30 litres de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 60°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: IBA IONDO/30-AR-A o equivalent. (P - 257) | 210,48 | 12,000 | 2.525,76 |
| 5 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 255) | 12,84 | 36,000 | 462,24 |
| 6 | EN312727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 416) | 8,14 | 36,000 | 293,04 |
| 7 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 421) | 10,60 | 84,000 | 890,40 |
| 8 | EN811687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 432) | 16,47 | 12,000 | 197,64 |
| 9 | EEJ13522 | u | Fan-coil horitzontal marca Airlan model FCZI 550P o similar amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4,3 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats,sifó incorporat, muntat superficialment al sostre.<br>S'inclou el registre en el cel-ras per al seu registre<br>Completament connectat i probat (P - 239) | 592,38 | 6,000 | 3.554,28 |
| 10 | EEJ13622 | u | Fan-coil horitzontal marca Airlan model FCZI 700P amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 6,0 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i amb safata de recollida de condensats,sifó incorporat, muntat superficialment al sostre.<br>S'inclou el registre en el cel-ras per al seu registre.<br>Completament connectat i probat (P - 240) | 714,02 | 6,000 | 4.284,12 |
| 11 | EE51LQ10HI8P | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER (climaver neto) , muntat en cel ras, inclou la part proporcional de suportació (P - 233) | 33,31 | 468,000 | 15.589,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EEK91107 | u | Difusor circular d'alumini anoditzat marca TROX model ADLR-ZH-D-L/1/K0 o similar, amb plènum aïllat.<br>Completament connectat i regulat (P - 249) | 54,04 | 12,000 | 648,48 |
| 13 | EEK11Q48 | u | Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/1010x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 1010x60 mm de secció recta i fixada al bastiment. (P - 244) | 110,44 | 12,000 | 1.325,28 |
| 14 | EEK11G23 | u | Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/510x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 510x60 mm de secció recta i fixada al bastiment. (P - 243) | 69,34 | 12,000 | 832,08 |
| 15 | EEK11A3D | u | Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/310x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 510x60 mm de secció recta i fixada al bastiment. (P - 242) | 57,63 | 12,000 | 691,56 |
| 16 | EEK1173B | u | Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX model AEH-11-DG/210x60/A2/0/P0 o similar, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat, de 510x60 mm de secció recta i fixada al bastiment. (P - 241) | 53,22 | 30,000 | 1.596,60 |
| 17 | EEK3184E | u | Reixeta de retorn vertical marca TROX model VAT-A/225x125/B1/B11/P0 o similar, vertical de lames paral·leles al costat curt, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.<br>(P - 248) | 32,63 | 18,000 | 587,34 |
| 18 | EEV22513 | u | Termostat electrònic per fan-coils marca Daikin model FWEC3A (P - 259) | 224,12 | 12,000 | 2.689,44 |
| 19 | EE42H4S2 | m | Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment (P - 226) | 5,86 | 12,000 | 70,32 |
| 20 | 9942Q5SI | m | Conducte termoplàstic ignifugat per a connexió de boques d'extracció amb grup de ventilació, rectangular de dimensions 110x55mm, sistema unió per pestanya per assegurar l'estanquitat del sistema.<br>Incloent p.p. de subjeccions, colzes, tes i accessoris necessaris per la correcta instal·lació.<br>Marca/Model: SIBER PURE SAFE FIX 110x55 o equivalent. (P - 10) | 17,39 | 36,000 | 626,04 |
| 21 | 9942Q4SI | m | Conducte termoplàstic ignifugat per a connexió de boques d'extracció amb grup de ventilació, rectangular de dimensions 220x55mm, sistema unió per pestanya per assegurar l'estanquitat del sistema.<br>Incloent p.p. de subjeccions, colzes, tes i accessoris necessaris per la correcta instal·lació.<br>Marca/Model: SIBER/PURE SAFE FIX D220x55 o equivalent. (P - 9) | 29,96 | 126,000 | 3.774,96 |
| 22 | EE42Q412D9B | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Article: ref. GH-125-05 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB (P - 230) | 12,97 | 120,000 | 1.556,40 |
| 23 | 99K3GABX | u | Boca d'extracció de diàmetre D45 per a instal·lació en banys Segons DIT 597/13<br>Incloent fixació per a cel ras 110x55 mm, accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.<br>Marca/model: SIBER/BH 05/45 o equivalent. (P - 12) | 62,33 | 12,000 | 747,96 |
| 24 | 99K3GAEW | u | Boca d'extracció de diàmetre D75 per a instal·lació en cuines Segons DIT 597/13<br>Incloent fixació per a cel ras 220x55 mm, accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.<br>Marca/model: SIBER/BH 15/75 o equivalent. (P - 13) | 79,78 | 12,000 | 957,36 |
| 25 | 99K30GAE | u | Airejador de pas per portes, amb aïllament acústic, per a cabals entre 6-54 m3/h.<br>Marca/Model: AIR IN/PASO o equivalent. (P - 11) | 23,88 | 30,000 | 716,40 |
| 26 | EEV271TY | u | Control de ventilació a distancia connectat a l'equip del ventilador a través de cable<br>Incloent tot el material necessari per deixar la partida instal·lada i totalment en funcionament.<br>Marca/Model: SIBER/RLS 3V o equivalent. (P - 260) | 165,93 | 12,000 | 1.991,16 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | EEP121K5 | u | Airejador d'admissió higrorregulable marca Siber model EA ISO HY 6/45 de 2500 a 3000 mm de llargària, 90 a 110 mm de fondària i 24 mm d'amplària d'alumini lacat, amb aïllament acústic de 34 a 36 dB, filtre antipolució classe G3 i vàlvula reguladora, col·locat en posició vertical/horitzontal i airejador d'admissió per a col·locar en fusteria i ajustat a cabals d'entrada.<br>Compleix normativa DIT (P - 254) | 111,80 | 54,000 | 6.037,20 |
| 28 | EEM32211 | u | Ventilador higrorregulable marca Siber model Silentium HIR3V, completament instal·lat i probat.<br>Compleix normativa DIT<br>Inclou 4 unitats silentblock a sostre tipus VMC AMC (P - 253) | 381,34 | 12,000 | 4.576,08 |
| 29 | EE42H6S2 | m | Conducte circular d'alumini flexible, de 150 mm de diàmetre (s / UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat superficialment. (P - 227) | 10,06 | 18,000 | 181,08 |
| 30 | EE42Q613 | m | Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506) amb juntes de goma, de gruix 0.5 mm i muntat superficialment. (P - 228) | 18,75 | 132,000 | 2.475,00 |
| 31 | EE3635CC | u | Radiador tovalloler.<br>Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal.lació.<br>Marca/Model: BAXI/CL ELECTRICO 1200 o equivalent. (P - 224) | 188,17 | 12,000 | 2.258,04 |
| 32 | EEVG1651 | u | Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 262) | 288,94 | 12,000 | 3.467,28 |
| 33 | ENFBU007 | u | Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (P - 437) | 23,40 | 24,000 | 561,60 |
| 34 | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 448) | 6,11 | 120,000 | 733,20 |

TOTAL Titol 3 01.02.03.03 69.019,62

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 03 | Habitatges |
| Titol 3 | 04 | Fontaneria |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFB48751LI98 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 115.25005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO, en barres de 5 m , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques. (P - 275) | 5,94 | 424,000 | 2.518,56 |
| 2 | EFB46551LI93 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.20100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques. (P - 274) | 4,43 | 552,000 | 2.445,36 |
| 3 | EFB44S41LI91 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.16100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment.<br>Derivació d'aigües recuperades desde muntant fins entrada de cada habitatge (P - 273) | 3,69 | 546,000 | 2.014,74 |
| 4 | EEUE26A1 | u | Unitat Hidrokit (unitat interior) DAIKIN R-32 disseny integrat (unitat interior i acumulador integrats en un únic equip), model | 4.850,76 | 12,000 | 58.209,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EHVX08S23D6V, amb acumulador de 230 litres. Dimensions (AlxAnxPr) 1.855x600x595 mm, pes 139 kg, i alimentació monofàsica 1x220V + T mitjançant interconnexió a unitat exterior. Nivell sonor en refrigeració / calefacció 28/28 dB (A). Incorpora vas d'expansió 10 litres, purgador automàtic, resistència elèctrica de suport de 6 kW (Configurable a 3 kW) amb alimentació monofàsica 230 V, bomba de circulació d'aigua, quadre elèctric, interruptor de flux, vàlvula de sobrepressió (seguretat), filtre de aigua, sensor de temperatura d'aigua, manòmetre i intercanviador de plaques d'acer inoxidable. Color blanc. Inclou safata de condensats ERGA Completament instal·lat i probat. (P - 258) | | | |
| 5 | EFQ3246L | m | Aïllament tèrmic per evitar condensacions, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. (P - 278) | 4,00 | 216,000 | 864,00 |
| 6 | EFQ3247L | m | Aïllament tèrmic, per evitar condensacions, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 279) | 4,08 | 132,000 | 538,56 |
| 7 | EFQ3249L | m | Aïllament tèrmic,per evitar condensacions, d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre, de 9 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 280) | 5,16 | 212,000 | 1.093,92 |
| 8 | EFQ33A6L | m | Aïllament tèrmic, evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 284) | 6,10 | 180,000 | 1.098,00 |
| 9 | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic,evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 285) | 6,13 | 132,000 | 809,16 |
| 10 | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic, evitant pèrdues de calor segons RITE, d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 286) | 7,04 | 212,000 | 1.492,48 |
| 11 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 302) | 0,76 | 446,000 | 338,96 |
| 12 | EJ2Z1131 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ (P - 397) | 20,94 | 2,000 | 41,88 |
| 13 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 421) | 10,60 | 118,000 | 1.250,80 |
| 14 | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 419) | 9,27 | 12,000 | 111,24 |
| 15 | EJ2ZP124 | u | Col·lector de distribució per a aparells sanitaris en llautó, amb connexió roscada de 1´´, per a tub de diàmetre 15 mm, amb 2 sortides roscades, col·locat encastat (P - 398) | 32,13 | 24,000 | 771,12 |
| 16 | EN314424 | u | Vàlvula d'escuadra per a aparell, amb tanca d'esfera, doble junta tórica i comandament metàl·lic sistema antical, de 1/2" PN16 marca ARCO serie A-80 model NOV90MAC ó similar, inclòs maneguet flexible de connexió. (P - 418) | 11,13 | 60,000 | 667,80 |
| 17 | EN314129 | u | Aixeta rentadora i rentaplats de sortida 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 417) | 22,89 | 48,000 | 1.098,72 |
| 18 | EN312427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada | 15,59 | 36,000 | 561,24 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | superficialment (P - 415) | | | |
| 19 | ENFBU007 | u | Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (P - 437) | 23,40 | 12,000 | 280,80 |
| 20 | EEU41231 | u | Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat (P - 256) | 48,88 | 12,000 | 586,56 |
| 21 | ENF51617 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment (P - 436) | 13,20 | 12,000 | 158,40 |
| 22 | EEV21D00DJ6K | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina ref. K363PY001 de la serie K363P Sonda de temperatura impulsió/retorn de GIACOMINI , amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 261) | 34,83 | 24,000 | 835,92 |
| 23 | EG321124 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 331) | 0,70 | 480,000 | 336,00 |
| 24 | EN31X111 | u | Inhibidor de corrossió per a sistema tancat de climatització. En el circuit domplerta (P - 425) | 186,95 | 12,000 | 2.243,40 |
| 25 | EY031000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre/paret alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 448) | 6,11 | 60,000 | 366,60 |

TOTAL Titol 3 01.02.03.04 80.733,34

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 03 | Habitatges |
| Titol 3 | 06 | IMPREVISTOS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0203 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'instal·lacions d'habitatges (P - 531) | 5.464,69 | 1,000 | 5.464,69 |

TOTAL Titol 3 01.02.03.06 5.464,69

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 04 | Aparcament |
| Titol 3 | 01 | Electricitat |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG146302 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment (P - 289) | 55,02 | 1,000 | 55,02 |
| 2 | EG414DCC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 338) | 52,34 | 1,000 | 52,34 |
| 3 | EG414DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 337) | 51,05 | 2,000 | 102,10 |
| 4 | EG414DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 336) | 50,29 | 4,000 | 201,16 |
| 5 | EG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en | 90,47 | 4,000 | 361,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perfil DIN (P - 344) | | | |
| 6 | EG4R44D0 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 350) | 48,19 | 2,000 | 96,38 |
| 7 | EG77111B | u | Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència resistiva, fixat a pressió (P - 359) | 33,03 | 1,000 | 33,03 |
| 8 | EG48B21C | u | Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 349) | 55,57 | 1,000 | 55,57 |
| 9 | EG21HA1H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 298) | 9,59 | 15,000 | 143,85 |
| 10 | EG22HB11 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 305) | 3,45 | 15,000 | 51,75 |
| 11 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 297) | 5,46 | 531,000 | 2.899,26 |
| 12 | EG312364 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 322) | 4,77 | 30,000 | 143,10 |
| 13 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 320) | 1,58 | 48,000 | 75,84 |
| 14 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 317) | 1,27 | 696,000 | 883,92 |
| 15 | EG61K021 | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (P - 352) | 7,22 | 21,000 | 151,62 |
| 16 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 293) | 12,30 | 31,000 | 381,30 |
| 17 | EG151C22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 160x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 294) | 24,51 | 6,000 | 147,06 |
| 18 | EG64B176 | u | Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà (P - 356) | 8,74 | 5,000 | 43,70 |
| 19 | EG62B1D2 | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (P - 354) | 11,29 | 16,000 | 180,64 |
| 20 | EH2LEXA9 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED40S/840 L1200 (P - 385) | 69,96 | 19,000 | 1.329,24 |
| 21 | EH2LEX10 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED60S/840 L1500 (P - 375) | 87,20 | 6,000 | 523,20 |
| 22 | EH2LEX11 | u | Subministrament i instal·lació de Philips CoreLine WT120C G2 1xLED19S/840 L600 (P - 376) | 55,70 | 16,000 | 891,20 |
| 23 | EH61RC69 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 389) | 76,40 | 9,000 | 687,60 |
| 24 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.<br>Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.<br>Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 15,000 | 544,20 |







TOTAL Titol 3 01.02.04.01 10.034,96

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES | |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS | |
| Capítol (1) | 04 | Aparcament | |
| Titol 3 | 03 | Ventilació | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE42C412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.<br>Inclou part proporcional de suportació. (P - 225) | 23,88 | 66,000 | 1.576,08 |
| 2 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.<br>Inclou part proporcional de suportació. (P - 229) | 25,01 | 43,000 | 1.075,43 |
| 3 | EEM22DB | u | Unitat de ventilació helicocentrífug, 590 m3/h de cabal amb 150Pa de pressió disponible.<br>Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.<br>Marca/Model:SOLER&PALAU/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. (P - 251) | 573,97 | 1,000 | 573,97 |
| 4 | EEM22DC | u | Unitat de ventilació helicocentrífug, 53,2-105 m3/h de cabal amb 80Pa de pressió disponible.<br>Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.<br>Marca/Model:SOLER&PALAU/TD-350/125 SILENT o equivalent. (P - 252) | 318,66 | 2,000 | 637,32 |
| 5 | EEK11KAIN | u | Reixeta intumescent per ventilació a través d'elements de compartimentació, classificada EI 120 (integritat davant al foc i aïllament tèrmic durant 120 minuts) segons norma UNE-EN-1634-1, construïda en silicat sòdic folrat en PVC.<br>Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.<br>Marca/Model: MADEL/FTR 150x150 o equivalent. (P - 245) | 53,26 | 18,000 | 958,68 |
| 6 | EEK21847 | u | Reixeta d'extracció, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x75 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou plènum de xapa per ubicació de reixeta<br>Marca Trox model AR 225x75. (P - 246) | 35,74 | 1,000 | 35,74 |
| 7 | EEK21L67 | u | Reixeta d'extracció, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x165 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou plènum de xapa per ubicació de reixeta<br>Marca Trox model AR 625x165. (P - 247) | 59,80 | 1,000 | 59,80 |
| 8 | EE52Q12A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 234) | 24,58 | 2,000 | 49,16 |
| 9 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 7,000 | 222,18 |

TOTAL Titol 3 01.02.04.03 5.188,36

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 04 | Aparcament |
| Titol 3 | 04 | Fontaneria |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFB48751LI98 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 115.25005 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO, en barres de 5 m , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques. (P - 275) | 5,94 | 13,000 | 77,22 |
| 2 | EFB46551LI93 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 ref. 114.20100 de la serie Tubs Multitubo de MULTITUBO , connectat a pressió i col·locat superficialment incloent part proporcional de suportació a través d'abraçades isofòniques. (P - 274) | 4,43 | 18,000 | 79,74 |
| 3 | EY03E000 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.<br>S'inclou part proporcional d'excavació manual.<br>(P - 449) | 31,74 | 5,000 | 158,70 |

TOTAL Titol 3 01.02.04.04 315,66

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 04 | Aparcament |
| Titol 3 | 05 | PCI |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 410) | 45,21 | 4,000 | 180,84 |
| 2 | EM12A026 | u | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 407) | 732,27 | 1,000 | 732,27 |
| 3 | EM124136 | u | Central de detecció de CO, per a 1 zona, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma i muntada a la paret (P - 406) | 384,63 | 1,000 | 384,63 |
| 4 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 297) | 5,46 | 486,000 | 2.653,56 |
| 5 | EG335304 | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 332) | 3,94 | 486,000 | 1.914,84 |
| 6 | EM112120 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 404) | 51,60 | 56,000 | 2.889,60 |
| 7 | EM132321 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 408) | 79,55 | 1,000 | 79,55 |
| 8 | EM11C110 | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment (P - 405) | 63,30 | 6,000 | 379,80 |
| 9 | EJ7129J5 | u | Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 1000 l de capacitat, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada (P - 402) | 364,72 | 1,000 | 364,72 |
| 10 | ENXA1923 | u | Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment.<br>Complint normativa UNE 23500/2018 i RD 513/2017 i les normes UNE i R.D. vigents al moment d'execució de projecte.<br>Completamtn instal·lat i funcionant. (P - 439) | 4.001,16 | 1,000 | 4.001,16 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ENB19327 | u | Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 434) | 251,75 | 1,000 | 251,75 |
| 12 | EN31A427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 424) | 182,01 | 3,000 | 546,03 |
| 13 | EF15HA01 | m | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 2 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) , amb un gruix del tub de 2,9 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 265) | 45,23 | 12,000 | 542,76 |
| 14 | EF15H901 | m | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 60,3 mm i DN= 50 mm) , amb un gruix del tub de 2,9 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 264) | 39,13 | 10,000 | 391,30 |
| 15 | EF15H701 | m | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, d'1 1/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 42,4 mm i DN= 32 mm) , amb un gruix del tub de 2,6 mm segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 263) | 27,50 | 18,000 | 495,00 |
| 16 | EM235AAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 409) | 269,47 | 2,000 | 538,94 |
| 17 | EMSB31P1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 412) | 8,47 | 13,000 | 110,11 |
| 18 | E7DZD191 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 90 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols (P - 90) | 73,51 | 3,000 | 220,53 |
| 19 | E7DZD2C1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 92) | 56,75 | 16,000 | 908,00 |
| 20 | E7DZD2E1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 93) | 65,15 | 4,000 | 260,60 |
| 21 | E7DZB3HH | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 87) | 285,90 | 1,000 | 285,90 |
| 22 | EY0112XX | h | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions.<br>Inclou part proporcional de ma d'obra, mitjans mecanics i material si s'escau.<br>Completament instal·lat i acabat. (P - 447) | 36,28 | 10,000 | 362,80 |

TOTAL Titol 3 01.02.04.05 18.494,69

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítol (1) | 04 | Aparcament | |
| Titol 3 | 06 | IMPREVISTOS | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR0204 | pa | Imprevistos a justificar en capítol d'instal·lacions en aparcament (P - 532) | 990,92 | 1,000 | 990,92 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.04.06 | | | 990,92 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 01 | Baixa tensió |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG001 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació elèctrica de BT. Inclou projecte i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. (P - 537) | 1.236,00 | 3,000 | 3.708,00 |
| 2 | LEG002 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació elèctrica de BT. Inlcou memòria tècnica de disseny per cada unitat i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. (P - 538) | 1.545,00 | 1,000 | 1.545,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.01 | | | 5.253,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 02 | Climatització |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG003 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació de climatització. Inlcou projecte i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. (P - 539) | 1.648,00 | 1,000 | 1.648,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.02 | | | 1.648,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 03 | RIPCI |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG006 | u | Partida per la legalització i inscripció de la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou projecte i inscripció a l'OGE. Tramit complet fins a l'obtenció del registre de la instal·lació. (P - 542) | 618,00 | 1,000 | 618,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.03 | | | 618,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 04 | PCI |





| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG101 | u | Partida per la confecció de projecte de proetcció contra incendis, per l'obtenció de l'acta favorable per part de bombers i posterior inspecció per ECA. Tramit complet i registrat a l'ajunament. (P - 544) | 1.236,00 | 1,000 | 1.236,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.04 | | | 1.236,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 05 | Telecomunicacions |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG005 | u | Partida per la legalització de la instal·lació de telecomunicacions. (P - 541) | 1.339,00 | 1,000 | 1.339,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.05 | | | 1.339,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 06 | Fotovoltaica |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG004 | u | Partida per la legalització de la instal·lació fotovoltaica (P - 540) | 515,00 | 1,000 | 515,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.06 | | | 515,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS |
| Capítol (1) | 06 | Legalitzacions |
| Titol 3 | 07 | Llicència règim comunicació aparcament |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEG100 | u | Partida per la comuniació de l'activitat a l'ajuntament. Projecte en regim de comunicació. Tramit complet. (P - 543) | 1.442,00 | 1,000 | 1.442,00 |
| TOTAL | Titol 3 | | 01.02.06.07 | | | 1.442,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 01 | PREVIS I ENDERROC |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2194JB5 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 450) | 5,06 | 47,000 | 237,82 |
| TOTAL | Capítol (1) | | 01.03.01 | | | 237,82 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ | |
| Capítol (1) | 02 | RAM DE PALETA | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E6185M1Z | m2 | Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, massissada amb formigó HA-25/B/20/IIa i armada amb barres d'acer coarrugat B-500S, 2d.12 c/20cm. Inclòs peces especials, formació de llindes i pilars i pilar massissat amb formigó cada 3m en tirades no arriostrades. (P - 64) | 36,37 | 115,770 | 4.210,55 |
| 2 | BANC | ml | Metre lineal de formació de banc d'obra, de dimensions 50cm d'alçària i 60cm d'amplada. Inclou formació de base amb peça d'encadellat ceràmic, recolzada sobre mur de boc existent agafat amb morter de ciment i/o amb peça d'acer S275JR tipus angulars. Capa de regularització de morter de ciment de gruix=4cm i impermeabilització amb làmina impermeabilitzant tipus ´´Shluter´´ o equivalent, que permet col·locar peça d'acabat directament. Acabat amb peça de pedra granítica natural, de gruix 3cm, agafada amb morter de ciment (part inferior 50cm, part banc 60cm i respatller 50cm). Partida completament acabada. (P - 14) | 269,64 | 31,300 | 8.439,73 |
| 3 | FJSD0000 | ut | Partida alçada a justificar per a la formació d'arqueta de registre per a electricitat de 70x70cm i 80cm profunditat. Formada estructura principal de perfils d'acer laminat subjectats a cantell de forjat, solera amb malla de 70x70cm tipus ´´tramex´´ o equivalent, i recobert amb dues plaques de guix laminat tipus Megaplac25 PPF per a una EI-120. Inclòs bastiment i tapa de fosa grisa registrable de 620x620x50mm. (P - 488) | 241,55 | 1,000 | 241,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.03.02 | 12.891,83 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 03 | PAVIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E93AA3C0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (P - 136) | 6,71 | 388,130 | 2.604,35 |
| 2 | F9B11102 | m2 | Paviment de llambordins de pedra artificial de 18x9x12 cm, tipus Breinco o equivalent, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment. Icnlòs formació de mestres lineals amb peça especial de Breinco. (P - 460) | 49,65 | 388,130 | 19.270,65 |
| 3 | F965A1C5 | m | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 458) | 21,48 | 24,000 | 515,52 |
| 4 | F9E1D20P | m2 | Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 461) | 30,38 | 80,000 | 2.430,40 |
| 5 | F985A70R | m | Gual de peces de formigó, de 60cm (P - 459) | 55,43 | 4,600 | 254,98 |
| 6 | E9V1420K | m | Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, acabat abuixardat, per a exetriors, antilliscant classe C3, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 146) | 106,28 | 18,000 | 1.913,04 |
| 7 | FD5H5001 | m | Conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, tipus ACO SELF 200 H150 o equivalent, d'altura exterior 150mm i amplada exterior 200mm, amb una secció interior de 188cm2 i un ample interior nominal de 150mm, amb reixa tipus passarel·la d'acer galvanitzat classe de càrrega A15 segons norma UNE-EN 1433. Conjunt col·locat sobre base de formigó. | 56,24 | 9,000 | 506,16 |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (P - 464) | | |
| 8 | FD5H5002 | m | Conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, tipus ACO SELF 200 H150 o equivalent, d'altura exterior 150mm i amplada exterior 200mm, amb una secció interior de 188cm2 i un ample interior nominal de 150mm, amb reixa de fundició de classe de càrrega C250 segons norma UNE-EN 1433. Conjunt col·locat sobre base de formigó. (P - 465) | 52,04 | 4,500 | 234,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.03.03 | 27.729,28 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 04 | REVESTIMENTS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8J4U040 | m | Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 128) | 51,03 | 45,200 | 2.306,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.03.04 | 2.306,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 05 | MANYERIA |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4435110 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues, pilars i elements de manyeria simpels, formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 39) | 1,36 | 0,000 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.03.05 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 06 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 01 | PREPARACIÓ DE LA BASE |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P9F4-HKHC | m2 | Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 584) | 28,53 | 95,000 | 2.710,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Titol 3 | 01.03.06.01 | 2.710,35 |

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 06 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 02 | XARXA DE REG |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJSN-92KU | u | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 3 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de | 203,32 | 1,000 | 203,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 595) | | | |
| 2 | FN317424 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 491) | 43,67 | 2,000 | 87,34 |
| 3 | PN33-AOD8 | u | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32 (per a tub d'1 1/4 " ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 597) | 24,04 | 1,000 | 24,04 |
| 4 | PN33-AOD7 | u | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 " ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 596) | 20,00 | 1,000 | 20,00 |
| 5 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 590) | 18,78 | 4,000 | 75,12 |
| 6 | FNER1481 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 492) | 106,63 | 2,000 | 213,26 |
| 7 | PFB4-DW5E | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 586) | 4,20 | 67,500 | 283,50 |
| 8 | FJM5UZ01 | u | Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, col·locat (P - 485) | 73,28 | 1,000 | 73,28 |
| 9 | PJSE-6UBP | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 593) | 48,88 | 2,000 | 97,76 |
| 10 | F222RASI | m | Excavació i rebliment de rasa per a pas d'instal.lacions de 25cms d'amplària i 25cms de fondària,, medis manuals, reblert amb material tolerable de la pròpia excavacio, eliminant les pedres (P - 454) | 3,43 | 67,500 | 231,53 |
| 11 | FJS2U030 | u | Aspersor emergent tipus rotator amb una alçària d'elevació de 30 cm, equipat amb tovera multiraig adient a la seva localització, abast entre 2,5 i 9 m, amb rosca de 1/2", vàlvula antidrenatge i regulador de pressió, tapa lila indicadora d'aigua freàtica i connexió articulada a xarxa secundària. Totalment instal·lat i provat (P - 487) | 31,88 | 13,000 | 414,44 |
| 12 | PJS6-9EEL | m | Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 592) | 2,75 | 91,000 | 250,25 |
| 13 | PJSM-HBBE | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 594) | 20,52 | 2,000 | 41,04 |
| 14 | FJM33BP4 | u | Ventosa roscada de diàmetre nominal 1", de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 483) | 16,92 | 1,000 | 16,92 |
| 15 | PJS0-9EFT | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 591) | 8,70 | 1,000 | 8,70 |
| 16 | FJM3UR10 | u | Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (P - 484) | 45,60 | 1,000 | 45,60 |
| 17 | FJS1UZ01 | u | Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i juntes en EPDM,equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter. (P - 486) | 297,11 | 2,000 | 594,22 |





TOTAL Titol 3 01.03.06.02 2.680,32

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES | |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ | |
| Capítol (1) | 06 | JARDINERIA | |
| Titol 3 | 03 | SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL | |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR44H-8WIK | u | Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 600) | 205,27 | 1,000 | 205,27 |
| 2 | FR49COAR | u | Subministrament d'Achillea coarctata en contenidor d'1l (P - 498) | 1,55 | 51,000 | 79,05 |
| 3 | FR49CHRT | u | Subministrament d'Achillea chritmifolia en contenidor d'1,3 l.<br>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.<br>(P - 497) | 2,06 | 136,000 | 280,16 |
| 4 | PR49S-92UR | u | Subministrament d'Asparagus sprengeri en test 15 cm (P - 601) | 2,69 | 136,000 | 365,84 |
| 5 | FR4944AF | u | Subministrament d'Asphodelus fistulosus en contenidor de 1L (P - 495) | 2,43 | 51,000 | 123,93 |
| 6 | PR4AD-930L | u | Subministrament de Brachypodium phoenicioides d'alçària de 30 a 40 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 603) | 0,70 | 51,000 | 35,70 |
| 7 | PR4B7-947N | u | Subministrament de Cerastium tomentosum var. columnae d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 604) | 2,27 | 51,000 | 115,77 |
| 8 | PR4A8-92Z8 | u | Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l (P - 602) | 3,99 | 58,000 | 231,42 |
| 9 | PR4B8-947U | u | Subministrament de Ceratostigma plumbaginoides en contenidor d'1 l (P - 605) | 2,17 | 85,000 | 184,45 |
| 10 | PR4CS-939Y | u | Subministrament d'Erigeron karvinskianus en test 11 cm (P - 606) | 0,70 | 85,000 | 59,50 |
| 11 | PR4D3-93BO | u | Subministrament d'Euphorbia myrsinites en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 607) | 0,99 | 119,000 | 117,81 |
| 12 | FR4A94GS | u | Subministrament de Geranium sanguineum en contenidor de 2 l (P - 499) | 2,65 | 58,000 | 153,70 |
| 13 | PR4DM-93KM | u | Subministrament d'Helichrysum stoechas en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 608) | 0,81 | 51,000 | 41,31 |
| 14 | PR4E4-94JT | u | Subministrament de Jasminum nudiflorum en contenidor de 3 l (P - 609) | 6,52 | 12,000 | 78,24 |
| 15 | PR4EH-94OD | u | Subministrament de Linum narbonense d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (P - 610) | 2,86 | 17,000 | 48,62 |
| 16 | FR4944MC | u | Subministrament de Muehlenbeckia capilaris en contenidor de 3L (P - 496) | 4,37 | 85,000 | 371,45 |
| 17 | FR4BMC2L | u | Subministrament de Muehlenbergia capilaris en contenidor de 3 l (P - 500) | 4,17 | 51,000 | 212,67 |
| 18 | FR4FD8XX | u | Subministrament de Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant', en contenidor d'1,3 l.<br>Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.<br>(P - 501) | 2,52 | 85,000 | 214,20 |
| 19 | PR4FI-93NK | u | Subministrament d'Origanum vulgare en test 11x11 cm (P - 611) | 1,62 | 85,000 | 137,70 |
| 20 | PR4FR-93Q3 | u | Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l (P - 612) | 6,89 | 22,000 | 151,58 |
| 21 | PR4GE-93X2 | u | Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm (P - 613) | 0,90 | 136,000 | 122,40 |
| 22 | PR4HB-950L | u | Subministrament de Saponaria ocymoides en contenidor d'1,3 l (P - 614) | 2,53 | 85,000 | 215,05 |
| 23 | PR4HN-95A5 | u | Subministrament de Soleirolia soleirolii en test 11 cm (P - 615) | 0,73 | 51,000 | 37,23 |
| 24 | FR4J4612 | u | Subministrament de Teucrium chamaedrys en contenidor 1'3 L (P - 502) | 2,61 | 51,000 | 133,11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PR4J5-NITE | u | Subministrament de Thymus nitens en alvèol hortícola AH40 (P - 616) | 1,02 | 136,000 | 138,72 |
| 26 | FR4JTTTT | u | Subministrament de Vinca major en test 11 cm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 503) | 0,90 | 85,000 | 76,50 |

TOTAL Titol 3 01.03.06.03 3.931,38

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 06 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 04 | PLANTACIONS |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR60-8Y4M | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 617) | 39,09 | 1,000 | 39,09 |
| 2 | PRZ1-HBB3 | u | Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 623) | 87,14 | 1,000 | 87,14 |
| 3 | PR64-F15U | u | Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 621) | 0,38 | 357,000 | 135,66 |
| 4 | PR64-F15W | u | Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 622) | 0,65 | 442,000 | 287,30 |
| 5 | PR61-8ZIH | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 619) | 1,54 | 612,000 | 942,48 |
| 6 | PR61-8ZJD | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 620) | 2,66 | 264,000 | 702,24 |
| 7 | PR61-8ZIA | u | Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 618) | 2,66 | 22,000 | 58,52 |
| 8 | FR3STRBB | m2 | Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat en big-bag, escampat amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm (P - 494) | 4,00 | 269,000 | 1.076,00 |

TOTAL Titol 3 01.03.06.04 3.328,43

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 06 | JARDINERIA |
| Titol 3 | 05 | MANTENIMENT DEL PRIMER ANY |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG124MES | M2 | MANTENIMENT MENSUAL GENERAL DE ZONES VERDES, ON S'INCLOUEN INSPECCIONS PERIÒDIQUES PER TAL D'IDENTIFICAR POSSIBLES PERILLS O OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES, NETEJA DE LA XARXA DE DRENATGE, TREBALLS D'URGÈNCIA I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL CORRECTE MANTENIMENT GENERAL DE | 0,67 | 3.228,000 | 2.162,76 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L'ESPAI SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES, INCLOU GARANTIA,REPARACIONS I REPOSICIONS (P - 510) | | | |
| 2 | GG116011 | M2 | MANTENIMENT ANUAL DE SUPERFÍCIES D'ENTAPISSANTS ON S'INCLOU ELIMINACIÓ DE MALES HERBES, PODES, RETALLS, TRACTAMENTS FITOSANITARIS, ADOBAMENTS, REPOSICIONS, ENCOXINAMENTS, REGS I ALTRES TASQUES NECESSÀRIES, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES (P - 507) | 5,36 | 269,000 | 1.441,84 |
| 3 | GG121001 | U | MANTENIMENT CONDUCTIU ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS DE REG AUTOMÀTIC, ON S'INCLOUEN LES PROVES NECESSÀRIES PER COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT, PROGRAMACIÓ, NETEJA,, SUBSTITUCIÓ DE BATERIES O D'EQUIPS, AJUSTAMENTS, CANVIS DE BROQUETS I EMISORS MALMESOS, MANTENIMENT COMPLERT DE LA XARXA DE TELEGESTIÓ DEL REG, AIXÍ COM ALTRES PETITES TASQUES NECESSÀRIES PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE QUALITAT I FREQÜÈNCIES MÍNIMES ESTABLERTES (P - 508) | 155,59 | 3,000 | 466,77 |
| 4 | GG121004 | U | NETEJA I DESINFECCIÓ PREVENTIVA DE TOTS ELS ELEMENTS QUE COMPOSEN UN SECTOR DE REG AERI, DES DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENT DE L'AIGUA FINS A L'ÚLTIM EMISSOR DEL SECTOR. SEGUINT PROTOCOL D'ACORD AMB L'ANNEX 3 DEL R.D. 865/2003, DE 4 DE JULIOL. INCLOU LA REDACCIÓ D'INFORME RESUM DE LES FEINES FETES I EL CERTIFICAT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA XARXA SEGONS L'ANNEX 2 DEL DECRET 352/2004, DE 27 DE JULIOL. (P - 509) | 108,86 | 1,000 | 108,86 |

TOTAL Titol 3 01.03.06.05 4.180,23

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 07 | INSTAL·LACIONS |
| Titol 3 | 03 | Enllumenat públic |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHM32NXX | u | Desmuntatge Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó. (P - 480) | 66,55 | 2,000 | 133,10 |
| 2 | FHN15FXX | u | Desmuntatge de Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 mòduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 481) | 60,22 | 2,000 | 120,44 |
| 3 | F2221774 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 451) | 8,37 | 26,000 | 217,62 |
| 4 | F2225632 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 453) | 65,73 | 5,000 | 328,65 |
| 5 | F2285B0F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 455) | 15,76 | 5,000 | 78,80 |
| 6 | FGD1222E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 479) | 23,33 | 2,000 | 46,66 |
| 7 | FG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 477) | 27,26 | 6,000 | 163,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FG22TH1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 476) | 2,54 | 49,200 | 124,97 |
| 9 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 297) | 5,46 | 158,400 | 864,86 |
| 10 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 292) | 10,16 | 10,000 | 101,60 |
| 11 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 334) | 5,97 | 31,200 | 186,26 |
| 12 | EG380707 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 333) | 7,84 | 4,800 | 37,63 |
| 13 | EG312554 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 325) | 4,36 | 55,200 | 240,67 |
| 14 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 319) | 1,69 | 182,400 | 308,26 |
| 15 | FG454132 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 10 A, unipolar, amb portafusible separable de 14x51 mm i muntat superficialment.<br>Inlcou caixa tipus Claved, sertsem. (P - 478) | 54,13 | 10,000 | 541,30 |
| 16 | FHR14CP1 | u | Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 10 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó (P - 482) | 2.977,38 | 2,000 | 5.954,76 |
| 17 | EH128XX | u | Subministrament i instal·lació de 81099.091 ERCO Skim Downlight 30° Negro, LED 28W 2790lm 3000K blanco cálido, Conmutable, Sistema de lentes extra wide flood. Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off óptico 30°. Flujo luminoso 2372lm. Tolerancia cromática 1,5 SDCM. Índice de reproducción cromática CRI 92. Mantenimiento del flujo luminoso (datos del fabricante de los LEDs) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h. Índice de fallo los LEDs 0,1% <=50000h. Clase de eficiencia energética EEI A+. Profundidad de empotramiento 110mm. Recorte de techo ø 168mm. Peso 1,08kg. ENEC15, EAC, CE, Clase de aislamiento II, Notbeleuchtung IEC / EN 60598-2-22, RCM. (P - 371) | 165,57 | 13,000 | 2.152,41 |
| 18 | EH128YY | u | Subministrament i instal·lació de Coreline BVP110 1xLED42/NW OFA52 (P - 372) | 115,59 | 4,000 | 462,36 |
| 19 | EH128ZZ | u | Subministrament i instal·lació de Luminaria adosada Slackline Resin_NW 1m (P - 373) | 152,80 | 5,000 | 764,00 |
| 20 | EH128ZZZ | u | Subministrament i instal·lació de driver PSU 60W-IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67 56,10 112,20<br>EOC: 28646200<br>12NC: 910504800653<br>(P - 374) | 65,00 | 2,000 | 130,00 |

TOTAL Titol 3 01.03.07.03 12.957,91

| | | |
|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES |
| Capítol | 03 | URBANITZACIÓ |
| Capítol (1) | 08 | IMPREVISTOS |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters



| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPR4000 | pa | Imrpevistos a justificar en capítol d'urbanització (P - 533) | 2.128,11 | 1,000 | 2.128,11 |

TOTAL Capítol (1) 01.03.08 2.128,11

(*) Branques incompletes

RESUM PRESSUPOST

# RESUM DE PRESSUPOST



| NIVELL 5: Titol 3 (1) | | | Import |
|---|---|---|---|
| Titol 3 (1) | 01.01.01.03.01 | Gestió de residus | 55.282,49 |
| Titol 3 (1) | 01.01.01.03.02 | Aprofitament de terres | 0,00 |
| **Titol 3** | **01.01.01.03** | **Gestió ambiental** | **55.282,49** |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.01.01 | Aigües pluvials | 16.551,88 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.01.02 | Aigües residuals | 38.985,49 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.01.03 | Aigües grises | 16.435,15 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.01.04 | Drenatge | 4.005,68 |
| **Titol 3** | **01.02.02.01** | **Sanejament** | **75.978,20** |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.01 | Televisió | 4.805,42 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.02 | Satel·lit | 299,92 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.03 | X_Parells | 3.880,11 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.04 | X_fibra | 3.851,93 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.05 | Previsió | 202,02 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.06 | Infraestructures | 9.973,06 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.07 | Videporter | 1.378,64 |
| Titol 3 (1) | 01.02.02.03.08 | Ajudes | 725,60 |
| **Titol 3** | **01.02.02.03** | **Telecomunicacions** | **25.116,70** |
| | | | 156.377,39 |

| NIVELL 4: Titol 3 | | | Import |
|---|---|---|---|
| Titol 3 | 01.01.01.01 | Previs | 5.913,13 |
| Titol 3 | 01.01.01.02 | Moviment de terres | 20.327,69 |
| Titol 3 | 01.01.01.03 | Gestió ambiental | 55.282,49 |
| **Capítol (1)** | **01.01.01** | **PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL** | **81.523,31** |
| Titol 3 | 01.01.02.01 | RASES I POUS | 73.428,25 |
| Titol 3 | 01.01.02.02 | MURS DE CONTENCIÓ | 19.242,48 |
| Titol 3 | 01.01.02.03 | BASES I PAVIMENTS | 34.160,09 |
| Titol 3 | 01.01.02.04 | IMPREVISTOS | 3.695,43 |
| **Capítol (1)** | **01.01.02** | **FONAMENTACIÓ** | **130.526,25** |
| Titol 3 | 01.01.07.01 | COBERTA PLANA NO TRANSITABLE | 22.897,26 |
| Titol 3 | 01.01.07.02 | COBERTA PLANA TRANSITABLE | 16.186,61 |
| Titol 3 | 01.01.07.03 | TERRASSES | 5.876,39 |
| Titol 3 | 01.01.07.04 | COBERTA ENJARDINADA | 9.880,34 |
| Titol 3 | 01.01.07.05 | IMPREVISTOS | 1.596,84 |
| **Capítol (1)** | **01.01.07** | **COBERTES** | **56.437,44** |
| Titol 3 | 01.01.09.02 | ENVANS DE CARTRÓ GUIX | 78.663,80 |
| Titol 3 | 01.01.09.03 | CEL RASOS | 58.841,26 |
| Titol 3 | 01.01.09.04 | IMPREVISTOS | 3.005,47 |
| **Capítol (1)** | **01.01.09** | **ENVANS I DIVISÒRIES** | **140.510,53** |
| Titol 3 | 01.01.12.01 | FUSTERIA INTERIOR | 42.147,21 |
| Titol 3 | 01.01.12.02 | FUSTERIA EXTERIOR | 70.290,44 |
| Titol 3 | 01.01.12.03 | MANYERIA | 71.016,63 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| Titol 3 | 01.01.12.04 | IMPREVISTOS | 3.769,41 |
| **Capítol (1)** | **01.01.12** | **FUSTERIA I MANYERIA** | **187.223,69** |
| Titol 3 | 01.01.13.01 | CAMBRES HIGIÈNIQUES | 7.857,19 |
| Titol 3 | 01.01.13.02 | CUINES | 45.679,03 |
| Titol 3 | 01.01.13.03 | BÚSTIES | 1.195,61 |
| Titol 3 | 01.01.13.04 | IMPREVISTOS | 1.622,43 |
| **Capítol (1)** | **01.01.13** | **EQUIPAMENT** | **56.354,26** |
| Titol 3 | 01.01.18.01 | Preparació de la base de plantació | 22.727,09 |
| Titol 3 | 01.01.18.02 | Xarxa de reg | 911,60 |
| Titol 3 | 01.01.18.03 | IMPREVISTOS | 691,57 |
| **Capítol (1)** | **01.01.18** | **JARDINERIA** | **24.330,26** |
| Titol 3 | 01.02.01.01 | Escomesa sanejament | 4.977,13 |
| Titol 3 | 01.02.01.02 | Escomesa elèctrica | 5.737,64 |
| Titol 3 | 01.02.01.03 | Escomesa Fontaneria | 5.982,26 |
| Titol 3 | 01.02.01.04 | Escomesa PCI | 270,60 |
| Titol 3 | 01.02.01.05 | Escomesa Telecomunicacions | 390,84 |
| Titol 3 | 01.02.01.06 | Posta a terra | 3.073,06 |
| Titol 3 | 01.02.01.07 | Escomesa Reg | 963,97 |
| Titol 3 | 01.02.01.08 | IMPREVISTOS | 624,14 |
| **Capítol (1)** | **01.02.01** | **Escomeses** | **22.019,64** |
| Titol 3 | 01.02.02.01 | Sanejament | 75.978,20 |
| Titol 3 | 01.02.02.02 | Electricitat | 30.106,97 |
| Titol 3 | 01.02.02.03 | Telecomunicacions | 25.116,70 |
| Titol 3 | 01.02.02.04 | Climatització i Ventilació | 36.790,68 |
| Titol 3 | 01.02.02.05 | Fontaneria | 4.490,18 |
| Titol 3 | 01.02.02.06 | PCI | 3.609,60 |
| Titol 3 | 01.02.02.07 | Fotovoltaica | 26.050,44 |
| Titol 3 | 01.02.02.08 | Reg | 706,08 |
| Titol 3 | 01.02.02.09 | IMPREVISTOS | 4.484,83 |
| **Capítol (1)** | **01.02.02** | **Zones Comuns** | **207.333,68** |
| Titol 3 | 01.02.03.01 | Electricitat | 65.897,76 |
| Titol 3 | 01.02.03.02 | Telecomunicacions | 4.718,88 |
| Titol 3 | 01.02.03.03 | Climatització i ventilació | 69.019,62 |
| Titol 3 | 01.02.03.04 | Fontaneria | 80.733,34 |
| Titol 3 | 01.02.03.05 | PCI | 0,00 |
| Titol 3 | 01.02.03.06 | IMPREVISTOS | 5.464,69 |
| **Capítol (1)** | **01.02.03** | **Habitatges** | **225.834,29** |
| Titol 3 | 01.02.04.01 | Electricitat | 10.034,96 |
| Titol 3 | 01.02.04.02 | Telecomunicacions | 0,00 |
| Titol 3 | 01.02.04.03 | Ventilació | 5.188,36 |
| Titol 3 | 01.02.04.04 | Fontaneria | 315,66 |
| Titol 3 | 01.02.04.05 | PCI | 18.494,69 |
| Titol 3 | 01.02.04.06 | IMPREVISTOS | 990,92 |
| **Capítol (1)** | **01.02.04** | **Aparcament** | **35.024,59** |
| Titol 3 | 01.02.06.01 | Baixa tensió | 5.253,00 |

## RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| Titol 3 | 01.02.06.02 | Climatització | 1.648,00 |
| Titol 3 | 01.02.06.03 | RIPCI | 618,00 |
| Titol 3 | 01.02.06.04 | PCI | 1.236,00 |
| Titol 3 | 01.02.06.05 | Telecomunicacions | 1.339,00 |
| Titol 3 | 01.02.06.06 | Fotovoltaica | 515,00 |
| Titol 3 | 01.02.06.07 | Llicència règim comunicació aparcament | 1.442,00 |
| **Capítol (1)** | **01.02.06** | **Legalitzacions** | **12.051,00** |
| Titol 3 | 01.03.06.01 | PREPARACIÓ DE LA BASE | 2.710,35 |
| Titol 3 | 01.03.06.02 | XARXA DE REG | 2.680,32 |
| Titol 3 | 01.03.06.03 | SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL | 3.931,38 |
| Titol 3 | 01.03.06.04 | PLANTACIONS | 3.328,43 |
| Titol 3 | 01.03.06.05 | MANTENIMENT DEL PRIMER ANY | 4.180,23 |
| **Capítol (1)** | **01.03.06** | **JARDINERIA** | **16.830,71** |
| Titol 3 | 01.03.07.03 | Enllumenat públic | 12.957,91 |
| **Capítol (1)** | **01.03.07** | **INSTAL·LACIONS** | **12.957,91** |
| | | | 1.208.957,56 |

NIVELL 3: Capítol (1) — Import

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítol (1) | 01.01.01 | PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ AMBIENTAL | 81.523,31 |
| Capítol (1) | 01.01.02 | FONAMENTACIÓ | 130.526,25 |
| Capítol (1) | 01.01.03 | ESTRUCTURA | 340.998,07 |
| Capítol (1) | 01.01.04 | RAM DE PALETA | 76.524,19 |
| Capítol (1) | 01.01.06 | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS | 6.010,96 |
| Capítol (1) | 01.01.07 | COBERTES | 56.437,44 |
| Capítol (1) | 01.01.08 | FAÇANES | 119.346,85 |
| Capítol (1) | 01.01.09 | ENVANS I DIVISÒRIES | 140.510,53 |
| Capítol (1) | 01.01.10 | REVESTIMENTS | 52.783,99 |
| Capítol (1) | 01.01.11 | PAVIMENTS | 75.044,35 |
| Capítol (1) | 01.01.12 | FUSTERIA I MANYERIA | 187.223,69 |
| Capítol (1) | 01.01.13 | EQUIPAMENT | 56.354,26 |
| Capítol (1) | 01.01.14 | PINTURA | 30.835,57 |
| Capítol (1) | 01.01.15 | ASCENSOR | 20.019,87 |
| Capítol (1) | 01.01.18 | JARDINERIA | 24.330,26 |
| **Capítol** | **01.01** | **OBRA CIVIL** | **1.398.469,59** |
| Capítol (1) | 01.02.01 | Escomeses | 22.019,64 |
| Capítol (1) | 01.02.02 | Zones Comuns | 207.333,68 |
| Capítol (1) | 01.02.03 | Habitatges | 225.834,29 |
| Capítol (1) | 01.02.04 | Aparcament | 35.024,59 |
| Capítol (1) | 01.02.05 | Ajudes a industrials | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.02.06 | Legalitzacions | 12.051,00 |
| **Capítol** | **01.02** | **INSTAL·LACIONS** | **502.263,20** |
| Capítol (1) | 01.03.01 | PREVIS I ENDERROC | 237,82 |
| Capítol (1) | 01.03.02 | RAM DE PALETA | 12.891,83 |
| Capítol (1) | 01.03.03 | PAVIMENTS | 27.729,28 |



12 Habitatges HPO al carrer Sant Carles 58, aparcament i trasters

## RESUM DE PRESSUPOST



| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítol (1) | 01.03.04 | REVESTIMENTS | 2.306,56 |
| Capítol (1) | 01.03.05 | MANYERIA | 0,00 |
| Capítol (1) | 01.03.06 | JARDINERIA | 16.830,71 |
| Capítol (1) | 01.03.07 | INSTAL·LACIONS | 12.957,91 |
| Capítol (1) | 01.03.08 | IMPREVISTOS | 2.128,11 |
| **Capítol** | **01.03** | **URBANITZACIÓ** | **75.082,22** |
| | | | 1.975.815,01 |

NIVELL 2: Capítol — Import

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítol | 01.01 | OBRA CIVIL | 1.398.469,59 |
| Capítol | 01.02 | INSTAL·LACIONS | 502.263,20 |
| Capítol | 01.03 | URBANITZACIÓ | 75.082,22 |
| **Obra** | **01** | **Pressupost HABITATGES SANT CARLES** | **1.975.815,01** |
| | | | 1.975.815,01 |

NIVELL 1: Obra — Import

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obra | 01 | Pressupost HABITATGES SANT CARLES | 1.975.815,01 |
| | | | 1.975.815,01 |

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



| | | |
|---|---|---|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | | 1.975.815,01 |
| 6 % Benefici industrial SOBRE 1.975.815,01..... | | 118.548,90 |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 1.975.815,01..... | | 256.855,95 |
| **Subtotal** | | 2.351.219,86 |
| 10 % IVA SOBRE 2.351.219,86..... | | 235.121,99 |
| **TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** | € | 2.586.341,85 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS MILIONS CINC-CENTS VUITANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS )