

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE DIVERSES OFICINES I DEPENDÈNCIES DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Expedient 2021/0019578

ÍNDEX

1. OBJECTE

2. NORMATIVA

3. DEFINICIONS

4. MANTENIMENT PREVENTIU

- 4.1 REVISIÓ DEL CONJUNT D'EXTINTORS DE CADA OFICINA
- 4.2 REVISIÓ DEL SISTEMA AUTOMÀTIC DE DETECCIÓ D'INCENDIS I DEL SISTEMA FIX D'EXTINCIÓ (NOMÉS LOT 1)
- 4.3 REVISIÓ DEL SISTEMA DE MEGAFONIA DEL PAVELLÓ LLEVANT (NOMÉS LOT 1)
- 4.4 REVISIÓ DELS EXTINTORS DELS VEHICLES
- 4.5 RETIMBRATGE DELS EXTINTORS
- 4.5 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOUS EXTINTORS PER SUBSTITUIR ELS CADUCATS
- 4.6 CALENDARI
- 4.7 DOCUMENTACIÓ

5. MANTENIMENT CORRECTIU

- 5.1 TERMINI D'INTERVENCIÓ I RESOLUCIÓ
- 5.2 DOCUMENTACIÓ
- 5.3 FACTURACIÓ

6. MITJANS PERSONALS. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

ANNEX 1 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT) I CENTRALETES PER OFICINA/DEPENDÈNCIA AMB CENTRALETA DE INCENDIS I DEPENDÈNCIES DE SERVEIS CENTRALS (LOT 1)

ANNEX 2 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT) PER OFICINA/DEPENDÈNCIA SENSE CENTRALETA DE INCENDIS (LOT 2)

ANNEX 3 PROGRAMA DE MANTENIMENT MÍNIM LOTS 1 I 2 (OPERACIONS I FREQUÈNCIES)

ANNEX 4 ADRECES DE LES OFICINES (LOTS 1 I 2)

1. Objecte

El present plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per les quals s'haurà de regir la prestació del servei de manteniment (preventiu i correctiu) de les instal·lacions de protecció contra incendis de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT).

Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:

Lot 1	Servei de manteniment de les instal·lacions a les oficines amb centrals de detecció d'incendis
Lot 2	Servei de manteniment dels extintors a les oficines sense centrals de detecció d'incendis

Les oficines i dependències que s'han de mantenir, les instal·lacions de què disposen i les adreces de cadascuna es detallen als annexos 1, 2 i 4 d'aquest plec.

En el lot 1 s'inclouen les 8 instal·lacions que disposen de centrals de detecció. També s'inclouen les 2 dependències situades als Serveis Centrals de l'ORG T que tenen només extintors (magatzem Mestral i arxiu Xaloc) i els 2 vehicles de la flota assignats als Serveis Centrals de l'ORG T. La relació consta detallada a l'annex 1.

En el lot 2 s'inclouen les 72 oficines restants objecte del servei, que no disposen de centrals de detecció. També s'inclouen els 8 vehicles assignats als Serveis Perifèrics de l'ORG T. La relació consta detallada a l'annex 2.

Els diferents apartats d'aquest PPT apliquen als 2 lots, sempre i quan no s'indiqui específicament el contrari.

2. Normativa

El contractista ha de complir amb la normativa vigent sobre el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, entre d'altres, les següents:

- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) DB SI: Seguridad en caso de incendio, i els seus documents de recolzament.
- Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Industria
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig (BOE 14-06-2017), pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
- Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.
- Normes UNE específiques pels elements que integren la instal·lació de protecció contra incendis.

Qualsevol altra normativa que desenvolupi o modifiqui l'anterior.

3. Definicions

Avaria urgent: avaria sobrevinguda que impedeix parcial o totalment el funcionament d'una instal·lació de protecció contra incendis. S'han de resoldre en el termini màxim de 24 hores des de la notificació.

Avaria no urgent: totes les incidències que no comportin un perill per a les persones ni per a la seguretat dels centres de treball ni de les instal·lacions i que no afectin el desenvolupament ordinari de l'activitat.

Central de detecció d'incendis: equip de senyalització i control on es centralitzen les alarmes i es porten a terme una sèrie d'accions preventives programades: transmissió acústica d'alarma, transmissió de senyals d'emergència a un lloc de control remot per al control a través de gràfics de la instal·lació.

Extintor d'incendis: equips, normalment cilíndrics, que contenen un agent extintor en el seu interior. És el primer element que s'utilitza en l'inici del foc. És molt important que s'adeqüin a la classe de foc que es pugui crear i que tinguin un bon manteniment. L'agent extintor que conté realitza la extinció per eliminació d'oxigen i combustible, per reducció de la temperatura i per inhibició de la reacció en cadena. Els extintors es poden classificar segons la seva mobilitat (portàtils, mòbils, fixos), segons el sistema de pressurització (permanentment pressuritzats, de pressió adossada) i segons l'agent extintor que contenen (aigua, anhídrid carbònic CO₂, escuma física, pols, substituïts de compostos halogenats).

Instal·lació de protecció contra incendis: conjunt d'aparells, dispositius electrònics o d'altres elements destinats a la detecció dels incendis (instal·lació de detecció), i a l'extinció dels mateixos (instal·lació d'extinció). Inclou, entre d'altres, els elements que es defineixen en aquest apartat.

Manteniment: conjunt de treballs i revisions necessàries per a garantir el funcionament regular i el bon estat de conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis (prevenció i extinció). El manteniment pot ser preventiu o correctiu. El manteniment preventiu és el que està planificat i té com objectiu evitar les avaries de la instal·lació. El manteniment correctiu no està planificat i es requereix per solucionar una avaria sobrevinguda a causa d'un mal funcionament, un accident o un desperfecte intencionat de la instal·lació.

Retimbratge d'extintors: prova hidràulica obligatòria, segons el Reglament d'Aparells a Pressió, que consisteix a sotmetre l'envàs a una pressió interna que ronda els 25 Kg/cm² en el cas dels extintors de pols i 250 Kg/cm² en els de diòxid de carboni. Els extintors tenen una vida útil de 20 anys. Al llarg d'aquesta vida útil, cada 5 anys s'han de sotmetre a aquesta prova de retimbratge. La primera prova (el timbratge) la realitza el fabricant abans de la seva venda, i ha de figurar a l'envàs de l'extintor, marcat amb les sigles Ph de prova hidràulica. Cada tipus d'extintor té la seva pressió de timbratge depenent del fabricant, per la qual cosa els extintors han de ser retimbrats d'acord amb aquesta pressió. Un cop finalitzat el procés de retimbratge, s'anota a l'etiqueta la prova que s'ha realitzat i es cunya en el requadre de la placa de l'extintor el mes i l'any del retimbratge.

Sistema automàtic de detecció d'incendis: conjunt d'elements que permeten la detecció dels incendis en la fase inicial, i l'activació d'alarma, que permet prendre les mesures necessàries per l'extinció, evacuació i bon control de l'incendi. Consisteixen bàsicament en detectors i sistema d'alarma. Existeixen diferents tipus de detectors segons si s'activen en presència de fum, flama, augment de temperatura o presència de partícules. Quan s'activa un detector, envia un senyal a la centralita de control, que és l'encarregada de rebre el senyal del detector i enviar-lo als sistemes d'extinció, evacuació i/o alarma per què actuïn. L'alarma és una notificació, tant visual com audible, d'un incendi. Serveix per alertar a les persones del possible incendi i procedir a l'evacuació.

Sistema d'extinció fixos: conjunt d'elements que, un cop activada l'alarma que indica l'existència d'un incendi, accionen els equips fixos necessaris per l'extinció de l'incendi. Poden ser sistemes per ruixadors automàtics d'aigua (també coneguts pel seu nom en anglès "splinkers"), per aigua polvoritzada, per escuma física de baixa expansió, per pols, per agents extintors gasosos, aigua nebulitzada, etc.

Sistema manual d'alarma d'incendis: constituïts per un o més pulsadors amb un led en el centre i cobert per un vidre, que permetran provocar voluntàriament i transmetre

un senyal a una centraleta de control i senyalització. A partir d'aquí s'activaria una alarma d'identiques característiques a la descrita en el paràgraf anterior.

4. Manteniment preventiu

Els equips i sistemes de protecció contra incendis objecte d'aquesta contractació s'han de sotmetre a un programa de manteniment mínim que compren les diferents revisions d'acord amb el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig (BOE 14-06-2017), pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i que consten detallades en l'annex 3 a aquest plec.

4.1 Revisió del conjunt d'extintors de cada oficina

Aquest manteniment s'ha de portar a terme en les oficines que actualment té l'ORGT, recollides en l'annex 4 d'aquest PPT. També inclou el manteniment de les senyalitzacions luminescents. Les operacions mínimes que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 6 de l'annex 3 (freqüència trimestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 8 de l'annex 3 (freqüència anual).

4.2 Revisió del sistema automàtic de detecció d'incendis i del sistema fix d'extinció (només Lot 1)

El manteniment del sistema automàtic de detecció d'incendis s'ha de fer en les oficines/dependències que actualment té l'ORGT, d'acord amb l'Annex 1 del PPT. Aquest manteniment comprèn també la revisió de tots els extintors de l'oficina/dependència i el de les senyalitzacions luminescents. Les operacions mínimes que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 1 (freqüència trimestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 2 (freqüència trimestral).
- Operacions relacionades en el punt 3 (freqüència anual).
- Operacions relacionades en el punt 4 (freqüència trimestral, semestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 5 (freqüència trimestral).
- Operacions relacionades en el punt 6 (freqüència trimestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 8 (freqüència anual).

El sistema fix d'extinció es compon d'un agent extintor gasós (gas fluorat FE-13) ubicat a la Sala d'Informàtica (Pavelló Llevant) segons s'indica en amb l'Annex 1 del PPT.

- Operacions relacionades en el punt 7 (freqüència trimestral, semestral, anual i cada 5 anys)

4.3 Revisió del sistema de megafonia del Pavelló Llevant (només Lot 1)

Les operacions que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 5 (freqüència trimestral)

Aquesta instal·lació només es troba ubicada al Pavelló Llevant.

4.4 Revisió dels extintors dels vehicles

Aquest manteniment s'ha de portar a terme als extintors dels vehicles de la flota que actualment té l'ORGT, recollits al final dels annexos 1 i 2 d'aquest PPT. Les operacions mínimes que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 6 de l'annex 3 (freqüència trimestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 8 de l'annex 3 (freqüència anual).

4.5 Retimbratge dels extintors

L'operació de retimbratge afecta a qualsevol dels extintors de les oficines/dependències que actualment té l'ORGT, segons la data del darrer retimbratge que figura als annexos 1 i 2 d'aquest plec. Les operacions que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 6 (freqüència cada 5 anys).

4.5 Subministrament i col·locació de nous extintors per substituir els caducats

L'operació consisteix en substituir els extintors que hagin exhaurit la seva vida útil (20 anys) i afecta a tots els extintors de les oficines/dependències que d'acord amb la data de fabricació que figura als annexos 1 i 2 d'aquest plec s'han de substituir per caducat.

4.6 Calendari

Les revisions es faran preferentment en els mesos de gener, abril, juliol i octubre. Només per raons justificades es podran realitzar en un altre mes, tenint en compte que no hagi transcorregut més de tres mesos des de l'última revisió.

Abans de l'inici de cada trimestre, l'empresa contractista proposarà un calendari amb la planificació trimestral de les revisions i el lliurarà per correu electrònic al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT. Una vegada revisat, validat o modificat, per l'esmentat Servei es lliurarà per correu electrònic al contractista.

El contractista amb una antelació de 7 (set) dies, abans de la revisió trimestral, haurà de comunicar per correu electrònic al Servei de Coordinació-Contractació, la data planificada de les revisions. No es permetrà l'accés a l'oficina/dependència si no s'ha fet la comunicació prèvia.

4.7 Documentació

El contractista haurà de presentar la documentació següent:

Llistat resum

Tant a l'inici del contracte com a les revisions periòdiques, el contractista ha d'elaborar un llistat resum de totes les instal·lacions ordenat per ordre alfabètic de les oficines/dependències, en el qual ha de constar:

- a) La data de l'actuació.
- b) El elements de les instal·lacions (extintors, centrals, sirenes, detectors polsadors, senyals luminescents i resta d'elements) amb el detall de la marca i el model
 - Caldrà indicar la darrera data de canvi del joc de bateries de les centrals
 - Caldrà indicar la data de fabricació dels detectors, que caldrà substituir en exhaurir la vida útil indicada pel fabricant (10 anys si no hi ha cap indicació del fabricant)
 - Caldrà indicar la data de fabricació de la senyalització luminescent, que caldrà substituir en exhaurir la vida útil indicada pel fabricant (10 anys si no hi ha cap indicació del fabricant)
- c) Els extintors amb el detall de número de placa, model, data de fabricació, data del darrer retimbratge i data del proper retimbratge.

Acta (full de feina o informe de treball) i certificat trimestral

Per cada actuació, el contractista (operari) emetrà un acta signada i datada que, en cas de ser en format imprès, ha de portar el segell de l'oficina/dependència de l'ORGT i es lliurarà al responsable de la mateixa oficina, on s'hagi portat a terme la revisió. En cas que l'empresa tingui implantat un sistema de informes de treball en format electrònic, si aquest permet la signatura electrònica, caldrà indicar clarament la oficina o dependència, i que figuri la signatura del responsable de la oficina o persona delegada que els atengui. En cas que el sistema no permeti cap tipus de signatura, caldrà indicar clarament la oficina o dependència i el nom del responsable de la oficina o persona delegada que els atengui.

Així mateix totes aquestes actuacions, recollides a les actes, han de constar en els certificats trimestrals que s'hauran de lliurar en un termini màxim de 15 dies des de la darrera actuació al Servei de Coordinació-Contractació.

En el cas del retimbratge dels extintors, es farà constar el número de placa de l'extintor que es recull i el número de placa de l'extintor que es diposita en concepte de substitució temporal. Així mateix, el dia que es lliuri l'extintor retimbrat es farà constar la seva numeració. El termini màxim per lliurar l'extintor és de 15 dies des de la data de recollida de recollida del mateix, la qual constarà a l'acta esmentada en el paràgraf anterior.

Pel que fa a les substitucions d'extintors a l'acta es farà constar el número de placa de l'extintor que es lliura i la de l'extintor caducat que s'endú.

Informe tècnic

Quan en una revisió de manteniment preventiu s'observin anomalies en el funcionament o deficiències de les instal·lacions que no es puguin corregir durant el manteniment, l'empresa contractista emetrà un informe tècnic on es relacionaran els equips o sistemes afectats i es lliurarà al Servei de Coordinació-Contractació. La resolució d'aquestes incidències s'han de tramitar com manteniment correctiu, d'acord amb la clàusula 5 d'aquest plec.

5. Manteniment correctiu

Abasta qualsevol de les instal·lacions de les oficines/dependències que actualment té l'ORGT, recollides en l'annex 4 del PPT.

El contractista atendrà i repararà totes les incidències o avaries de les instal·lacions objecte del lot.

Aquestes incidències o avaries poden ser detectades a conseqüència d'un manteniment preventiu, per altres incidències o avaries que detectin o informin els serveis tècnics.

El contractista disposarà d'un servei telefònic d'atenció d'incidències de 24 h /365 dies a l'any. Així mateix, també disposarà d'una adreça de correu electrònic on notificar les incidències.

5.1 Termini d'intervenció i resolució

El contractista ha d'atendre i resoldre les avaries urgents en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la data de comunicació de la incidència.

Les avaries no urgents s'han d'atendre i resoldre en un termini màxim de set (7) dies hàbils a comptar des de la data de comunicació de la incidència.

L'empresa contractista haurà de disposar en estoc del material necessari per atendre les avaries en el temps que es requereix.

Resolta la incidència, el contractista comunicarà al Servei de Coordinació-Contractació per correu electrònic que la incidència està resolta i que la instal·lació està operativa i indicarà les causes de l'avaría i les tasques realitzades per a solucionar-la.

5.2 Documentació

Per a cada intervenció el contractista elaborarà un acta on s'indicarà com a mínim:

- Instal·lació afectada.
- Data i hora de la comunicació de la incidència.
- Descripció de l'avaría.
- Causes de l'avaría.
- Operacions realitzades i materials substituïts, si escau.
- Hores emprades en la resolució de la incidència.
- Operaris que han intervingut.

Una còpia de l'acta es lliurarà al responsable de l'oficina que la trametrà al Servei de Coordinació-Contractació

5.3 Facturació

Es presentarà un pressupost que inclourà les hores per resoldre la incidència o l'avaría i els materials que s'han d'emprar.

El Servei de Coordinació i Contractació una vegada acceptats els pressupostos comunicarà al contractista la seva conformitat per mitjà de correu electrònic.

Les hores emprades en la resolució de la incidència es facturaran d'acord amb el preu/hora establert en el contracte. El materials emprats seran objecte de factura separada d'acord amb el pressupost presentat.

Les avaries derivades de deficiències i/o negligències en el manteniment seran a càrrec del contractista.

6. Mitjans personals. Formació dels treballadors

L'empresa haurà d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals definits a la clàusula 1.10 del PCAP.

El tècnic responsable previst en el Lot 1 haurà de:

- Fer complir els treballs de manteniment programats.
- Atendre els requeriments que formuli el Servei de Coordinació i Contractació.

Amb la finalitat de promoure la formació dels treballadors assignats al contracte i la qualitat del servei, l'empresa ha de presentar a l'inici del contracte un pla de formació per als treballadors de l'empresa que estan assignats al contracte, que haurà de contemplar un mínim de 20 hores anuals (o més en el cas que hagi obtingut puntuació en el criteri 2 de la clàusula 1.11 del PCAP) per treballador d'activitats de desenvolupament professional, proporcional a la durada del contracte de treball. Al final de l'any el responsable de l'empresa haurà de presentar una declaració signada que acrediti el pla de formació.

ANNEX 1 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT) I CENTRALETES PER OFICINA/DEPENDÈNCIA AMB CENTRALETA DE INCENDIS, DEPENDÈNCIES I VEHICLES DE SERVEIS CENTRALS (LOT 1)

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: 2021/0019578

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
1.	Barcelona - Pavelló Llevant			
	PS6	10265	jul-12	jul-17
	PS6	4599598	oct-15	nov-20
	PS6	4599695	oct-15	nov-20
	PS6	4599636	oct-15	nov-20
	PS6	4599584	oct-15	nov-20
	PS6	5308227	jun-18	-
	PS6	4599688	oct-15	nov-20
	PS6	4599700	oct-15	nov-20
	PS6	4599583	oct-15	nov-20
	PS6	4599687	oct-15	nov-20
	PS6	4599701	oct-15	nov-20
	PS6	4599685	oct-15	nov-20
	NC5	10118371	oct-15	nov-20
	NC5	10118384	oct-15	nov-20
	PS6	4599642	oct-15	nov-20
	PS6	5541	jul-02	nov-20
	NC5	10118326	oct-15	nov-20
	NC5	10118363	oct-15	nov-20
	NC5	10118375	oct-15	nov-20
	NC5	10118376	oct-15	nov-20
	NC5	10118315	oct-15	nov-20

	Oficina				Nº PLACA		DATA FABRICACIÓ		DATA DARRER RETIMBRAT	
	NC5				10118329		oct-15		nov-20	
	PS6				85608		nov-04		nov-20	
	NC2				1877359		ene-19		-	
	NC2				1877355		ene-19		-	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	Central incendis	-	1		DETNOV		CCD-108		8	SI
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Mòdul
	32	2	10	7	-	3	-	-	-	-
2.	Barcelona – Sala Informàtica (Pavelló Llevant)									
	F13				10164020		jun-02		jun-21	
	SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AUTOMÀTIC									
		Local	Litres		Tipus de gas		Marca		Sprinklers	
	Tipus extinció	-	-		FE13		KILSEN KFP-CX3		-	
	CILINDRES					DETECCIÓ / SENYALITZACIÓ				
	Núm.	Tara	Càrrega	Data Fabric.	Darrer retimb.	Detector	Rètol	Polsador atur	Polsador de tret	Sirena Interior
	64020	78,4	51	nov-10	Jun-21	kl-731	1	1	1	1
3.	Barcelona - Pavelló Mestral (magatzem)									
	PS6				767136		nov-01		oct-19	
4.	Barcelona- Pavelló Xaloc (arxiu)									
	PS6				85404		nov-04		jul-17	
	PS6				85628		nov-04		jul-17	
5.	Barcelona - Mejía Lequerica 12 - CIT									
	NC5				307619		sep-09		oct-19	
	PS6				3142026		sep-09		oct-19	
	PS6				3142029		sep-09		oct-19	
	PS6				3150170		sep-09		oct-19	
	NC5				307970		sep-09		oct-19	
	PS6				3142009		sep-09		oct-19	
	PS6				3142010		sep-09		oct-19	
	PS6				3142025		sep-09		oct-19	
	NC5				307628		sep-09		oct-19	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor

	Oficina				Nº PLACA		DATA FABRICACIÓ		DATA DARRER RETIMBRAT	
	Central incendis	-	1		DETNOV		CCD-102		2	SI
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Mòdul
	14	-	3	-	1	1	-	-	-	-
6.	Barcelona - Mejía Lequerica, 14b - IAE									
	PS6				3369433		jul-10		nov-20	
	PS6				3369430		jul-10		nov-20	
	PS6				3369428		jul-10		nov-20	
	NC5				0356531		jul-10		nov-20	
	PS6				3369429		jul-10		nov-20	
	NC5				0356523		jul-10		nov-20	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	Central incendis	-	1		KILSEN		KDF-CF4		2	SI
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Mòdul
	11	-	3	-	1	-	-	-	-	-
7.	Barcelona – Cadastre									
	PS6				4599704		oct-15		nov-20	
	NC5				1602876		may-12		jul-17	
	PS6				4599710		oct-15		nov-20	
	PS6				4599587		oct-15		nov-20	
	PS6				4599592		oct-15		nov-20	
	PS6				5456597		ene-19		-	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Llaç	Receptor
	Central incendis	1	-		KILSEN		KFP AF1		1	SI
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Mòdul
	10	-	1	-	-	1	-	-	-	-
8.	Cornellà de Llobregat									
	PS6				83543		sep-03		oct-18	
	PS6				083541		sep-03		oct-18	
	NC2				1190254		oct-03		oct-18	
	PS6				083540		sep-03		oct-18	
	PS6				083556		sep-03		oct-18	
	PS6				06008		ene-08		oct-18	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor

	Oficina				Nº PLACA		DATA FABRICACIÓ		DATA DARRER RETIMBRAT	
	Central incendis	-	1		KILSEN		NK702		2	SI
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Mòdul
	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9.	Montcada i Reixac									
	NC2				10330840		abr-21		-	
	PS6				6140424		abr-21		-	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	Central incendis	-	1		DETNOV		CCD 102		2	NO
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Mòdul
	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-
10.	Rubí									
	PS6				1712908		ene-05		nov-20	
	PS6				62482		may-04		oct-19	
	PS6				1726515		ene-05		nov-20	
	PS6				1895105		jul-05		nov-20	
	NC2				1142623		jun-05		nov-20	
		Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	Central incendis	-	1		NOTIFIER		NFS 2-8		8 / 4 operatives	NO
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Electro imans	Sirena Exterior	Sirena Interior	Barreres	Pilot Acció	Exutori	Bateries
	5	-	1	-	1	-	-	-	-	mar-20
11.	Vehicles central									
	Vehicle Coordinació 8318GFL				Extintor a subministrar per l'adjudicatari					
	Vehicle Prevenció 3645KVF				Extintor a subministrar per l'adjudicatari					

**ANNEX 2 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT)
PER OFICINA/DEPENDÈNCIA SENSE CENTRALETA DE INCENDIS I VEHICLES
OFICINES PERIFÈRIQUES (LOT 2)**

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: 2021/0019578

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
1.	Abrera			
	PS6	2080452	mar-06	abr-21
	NC2	0989206	jun-04	oct-19
2.	Ametlla del Vallès, L'			
	NC2	1142638	jun-05	oct-20
	PS6	1895044	jul-05	oct-20
3.	Arenys de Mar			
	NC5	0999282	jun-04	oct-19
	PS6	5677948	sep-19	-
	PS6	5663588	sep-19	-
4.	Arenys de Munt			
	PS6	1774063	mar-05	oct-20
	NC2	1096297	mar-05	oct-20
	PS6	1748192	feb-05	jul-17
5.	Argentona			
	PS6	6140423	abr-21	-
	NC2	1142602	jun-05	oct-20
6.	Badia del Vallès			
	PS6	6140404	abr-21	-
	NC2	0996403	jun-04	oct-19
7.	Begues			

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
	PS6	0605969	juny-07	jul-17
	NC5	1370510	juny-07	jul-17
8.	Berga			
	PS6	6140430	abr-21	-
	PS6	6145227	abr-21	-
	NC2	6140430	abr-21	-
9.	Caldes de Montbui			
	NC5	00497	ene-16	abr-21
	PS6	04404	abr-16	abr-21
10.	Calella			
	NC2	10330833	abr-21	-
	PS6	6140427	abr-21	-
	PS6	6140433	abr-21	-
11.	Canet de Mar			
	NC2	449437	març-01	abr-21
	PS6	3050550	set-01	abr-21
12.	Canovelles			
	PS6	3909938	feb-13	jul-18
	PS6	6140408	abr-21	-
	PS6	3909922	feb-13	jul-18
	NC5	010028261	feb-13	jul-18
13.	Castellbisbal			
	PS6	1881511	oct-15	oct-20
	NC2	1157575	oct-15	oct-20
14.	Castelldefels			
	PS6	08177	gen-08	oct-18
	NC2	83280	gen-14	oct-19
15.	Cerdanyola del Vallés			
	PS6	07891	ene-17	-
	PS6	1529256	jun-04	abr-21
	NC5	1021674	sep-04	oct-19
	NC5	16080632	abr-08	oct-19
16.	Cervelló			
	NC2	1127847	may-05	oct-20
	PS6	4599637	oct-15	oct-20
	PS6	1861890	jun-05	oct-20

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
17.	Corbera de Llobregat			
	NC2	10105298	jun-15	oct-20
	PS6	4509165	jun-15	oct-20
	PS6	5663563	sep-19	-
18.	Cubelles			
	PS6	2642351	ene-08	oct-18
	NC5	1305774	dic-07	jul-17
19.	Esparreguera			
	NC2	0957414	abr-04	oct-19
	PS6	3626317	oct-11	abr-21
	NC5	010000126	oct-11	jul-18
	PS6	5678599	sep-19	-
20.	Esplugues de Llobregat			
	NC2	1012378	jul-04	oct-19
	PS6	1570736	jul-04	oct-19
	PS6	6226863	jul-21	-
21.	Franqueses del Vallès, Les			
	NC2	1012406	jul-04	oct-19
	PS6	6140438	abr-21	-
22.	Garriga, La			
	NC2	1012373	jul-04	oct-19
	PS6	1584441	ago-04	oct-19
	PS6	1584435	ago-04	oct-19
	NC2	1012374	jul-04	oct-19
23.	Gavà			
	NC2	018488	feb-06	jul-17
	PS6	6224227	ago-21	-
	PS6	2080457	mar-06	abr-21
24.	Gelida			
	NC2	10330841	abr-21	-
	PS6	5663526	sep-19	-
25.	Granollers			
	PS6	00639	jul-02	abr-21
	PS6	1579977	jul-04	ene-19

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
	NC5	1008227	jul-04	oct-19
	PS6	6140407	abr-21	-
	NC2	896775	ene-03	abr-21
26.	Igualada			
	NC2	10330839	abr-21	-
	PS6	1570737	jul-04	oct-19
	PS6	87005	mar-03	abr-21
	PS6	1570746	jul-04	oct-19
	PS6	1570734	jul-04	oct-19
27.	Llagosta, La			
	NC5	1305808	des-07	jul-17
	PS6	2642347	gen-08	oct-18
28.	Lliçà d'Amunt			
	PS6	4342774	oct-14	oct-19
	NC2	10081871	oct-14	oct-19
	PS6	4342795	oct-14	oct-19
	PS6	4342771	oct-14	oct-19
29.	Llinars del Vallès			
	PS6	1584437	ago-04	oct-19
	PS6	4599690	oct-15	oct-20
	NC2	10097223	mar-15	mar-20
30.	Malgrat de Mar			
	PS6	09440	ene-18	-
	PS6	11872	ene-18	-
	NC5	00785	ene-18	-
31.	Manlleu			
	NC2	10330821	abr-21	-
	PS6	5677936	sep-19	-
	PS6	6224238	jul-21	-
32.	Manresa			
	PS6	6140417	abr-21	-
	PS6	3050097	sep-01	jul-17
	NC5	1296655	jul-07	jul-17

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
	NC2	1012387	jul-04	ene-19
	PS6	3050104	jul-01	jul-17
	PS6	3010105	jul-01	jul-17
33.	Mataró			
	PS6	1975680	nov-05	oct-20
	PS6	1975694	nov-05	oct-20
	NC2	1200439	nov-05	oct-20
	NC2	1199207	nov-05	oct-20
	PS6	1998906	dic-05	oct-20
34.	Molins de Rei			
	NC2	1293363	jul-06	abr-21
	PS6	06766	ene-08	oct-18
	PS6	6140436	abr-21	-
35.	Montmeló			
	PS6	6140426	abr-21	-
	NC2	953461	mar-04	oct-19
36.	Montornès del Vallès			
	PS6	03886	abr-16	abr-21
	PS6	1579979	jul-04	oct-19
	NC2	10330817	abr-21	-
37.	Olesa de Montserrat			
	PS6	4588990	oct-15	oct-20
	NC2	10117244	oct-15	oct-20
	PS6	06751	abr-08	oct-18
38.	Palau-solità i Plegamans			
	PS6	2732916	abr-08	oct-18
	PS6	61404347	abr-21	-
	NC2	10330826	abr-21	-
39.	Pallejà			
	PS6	2472827	ag-07	jul-17
	PS6	2472323	juny-07	jul-17
	PS6	2471391	juny-07	jul-17
	NC5	1445859	juny-07	jul-17
40.	Parets del Vallès			

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
	NC2	10330814	abr-21	-
	PS6	3719642	mar-12	jul-17
	PS6	6145232	abr-21	-
41.	Piera			
	PS6	6140410	abr-21	-
	PS6	6140411	abr-21	-
	PS6	6140448	abr-21	-
	NC2	10330836	abr-21	-
42.	Pineda de Mar			
	NC2	10330834	abr-21	-
	PS6	6140403	abr-21	-
	PS6	6140419	abr-21	-
43.	Prat de Llobregat, El			
	PS6	6140415	abr-21	-
	PS6	1638	ene-08	mar-20
	PS6	27349	ago-04	oct-19
	NC2	10118385	oct-15	oct-20
44.	Premià de Mar			
	NC2	867306	mar-06	abr-21
	PS6	1644038	oct-04	oct-19
	PS6	1644036	oct-04	oct-19
45.	Ripollet			
	PS6	6140432	abr-21	-
	NC2	10330837	abr-21	-
46.	Roca del Vallès, La			
	PS6	6140425	abr-21	-
	NC2	1012408	jul-04	oct-19
47.	Sant Adrià de Besòs			
	NC2	10118345	oct-15	oct-20
	PS6	6140447	abr-21	-
48.	Sant Andreu de la Barca			
	NC2	1895042	jul-05	oct-20
	PS6	1142640	jun-05	oct-20
49.	Sant Andreu de Llavaneres			
	PS6	1096355	mar-05	oct-20
	NC2	1774035	mar-05	oct-20

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
50.	Sant Boi de Llobregat			
	NC2	0996450	jun-04	oct-19
	PS6	1891361	jul-05	oct-20
	PS6	1461307	mar-04	ene-19
51.	Sant Celoni			
	PS6	6140420	abr-21	-
	PS6	6145224	abr-21	-
	NC2	10330838	abr-21	-
52.	Sant Cugat del Vallès			
	PS6	1998914	dic-05	oct-20
	PS6	1998903	dic-05	oct-20
	NC2	1200481	nov-05	oct-20
	NC5	1313175	mar-08	oct-18
	PS6	2732872	abr-08	oct-18
53.	Sant Feliu de Llobregat			
	NC2	1599219	abr-12	jul-17
	PS6	5663574	sep-19	-
	PS6	5677929	sep-19	-
	NC2	10118342	oct-15	oct-20
54.	Sant Joan Despí			
	NC2	018499	feb-06	abr-21
	PS6	2080338	mar-16	jul-17
55.	Sant Just Desvern			
	NC5	082861	feb-14	ene-19
	PS6	01319	ene-14	ene-19
	PS6	00567	ene-14	ene-19
56.	Sant Pere de Ribes			
	PS6	5912875	jul-20	-
	NC2	10118340	oct-15	oct-20
	PS6	5663567	sep-19	-
57.	Sant Quirze del Vallès			
	NC2	10330824	abr-21	-
	PS6	06757	ene-08	oct-18
	PS6	86841	ene-03	abr-21
58.	Sant Vicenç dels Horts			
	PS6	4506508	jun-15	jul-20

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
	NC5	10102893	jun-15	oct-20
	NC5	10102873	jun-15	oct-20
	PS6	4508242	jun-15	jul-20
59.	Sant Vicenç de Montalt			
	PS6	1895041	jul-05	oct-20
	NC2	1157596	jul-05	oct-20
60.	Santa Coloma de Gramenet			
	NC2	1157875	jul-05	oct-20
	PS6	6172	jun-12	jul-17
	PS6	6364	jun-12	jul-17
	PS6	6269	jun-12	jul-17
61.	Santa Margarida i els Monjos			
	PS6	1534862	may-06	oct-19
62.	Santa Perpètua de Mogoda			
	NC5	1602874	may-12	jul-17
	PS6	05053	may-12	jul-17
	PS6	05048	may-12	jul-17
	PS6	05481	may-12	jul-17
63.	Sitges			
	NC2	989207	jun-04	oct-19
	PS6	19012	nov-04	oct-19
	PS6	5678720	sep-19	-
64.	Tordera			
	NC5	01043	ene-17	-
	PS6	10035	ene-17	-
	PS6	11388	ene-17	-
65.	Torelló			
	PS6	6145226	abr-21	-
	NC5	018832	feb-06	abr-21
	PS6	4494047	may-15	mar-20
66.	Vallirana			
	PS6	01762	2017	-
	PS6	00938	2017	-
	PS6	01101	2017	-

	Oficina	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DATA DARRER RETIMBRAT
	NC2	0036	2017	-
67.	Vic			
	NC2	10118339	oct-15	oct-20
	PS6	6140405	abr-21	-
	PS6	6145228	abr-21	-
68.	Viladecans			
	PS9	03446	ene-08	oct-18
	NC5	57153	sep-08	oct-18
	NC5	57201	sep-08	oct-18
69.	Viladecavalls			
	PS6	6140418	abr-21	-
	NC2	1012396	jul-04	oct-19
70.	Vilafranca del Penedès			
	PS6	01388	ene-18	-
	NC2	1820	ene-17	-
	PS6	01545	ene-18	-
	NC2	10334481	abr-21	-
	PS6	3719655	mar-12	jul-17
	PS6	5912880	jul-20	-
71.	Vilanova i la Geltrú			
	PS6	1179	feb-09	ene-19
	NC5	0808829	mar-08	oct-18
	PS6	0722	feb-09	ene-19
	PS6	0010	feb-09	ene-19
72.	Vilassar de Mar			
	NC5	1008392	jul-04	oct-19
	PS6	1529254	juny-04	oct-19
73.	Vehicles oficines perifèriques			
	Vehicle Castelldefels 8138GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Cerdanyola 3647KVF	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Granollers 8327GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Igualada 8151GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Manresa 8206GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Mataró 8232GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Pallejà 8338GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		
	Vehicle Vilafranca 8198GFL	Extintor a subministrar per l'adjudicatari		

ANNEX 3 PROGRAMA DE MANTENIMENT MÍNIM LOTS 1 I 2 (OPERACIONS I FREQUÈNCIES)

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: 2021/0019578

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
1	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Requisits generals.	Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció. Verificar si s'han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió efectuada i procedir a documentar-los. Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos. Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconexió i informació en la central. Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.		Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció. Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant. Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada d'aire, aturada de màquines, aturada d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafocs, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis. S'han d'efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14.	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 27d81e532ecde03f4891 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
2	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Fonts d'alimentació.	Revisió de sistemes de bateries: Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d'avaría i restitució a mode normal			
3	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Detectors.			Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, com a mínim 500mm. Verificació de l'estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord amb les especificacions dels seus fabricants. Verificació de la capacitat d'assolir i activar l'element sensor de l'interior de la cambra del detector. S'han d'aplicar mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector. La vida útil dels detectors d'incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s'han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys.	

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
4	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius per a l'activació manual d'alarma.	Comprovació de la senyalització dels polsadors d'alarma manuals.	Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).	Prova de funcionament de tots els polsadors.	
5	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius de transmissió d'alarma.	Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia. Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l'àudio en cada zona d'extinció			

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
6	Extintors d'incendi	Realitzar les verificacions següents: – Que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys. – Que són adequats de conformitat amb el risc que s'ha de protegir. – Que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d'ús a la part davantera. – Que les instruccions d'ús són llegibles. – Que l'indicador de pressió està a la zona d'operació. – Que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega...) estan en bon estat. – Que no falten els precintes o els taps indicadors d'ús ni estan trencats. – Que no han estat descarregats totalment o parcialment. També s'entén complert aquest requisit si s'efectuen les operacions que s'indiquen al «Programa de manteniment trimestral» de la norma UNE 23120. Comprovació de la senyalització dels extintors.		Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el «Programa de manteniment anual» de la norma UNE 23120. En extintors mòbils, s'ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.	Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
7	Sistemes fixos d'extinció: Agents extintors gasosos	Comprovació que els dispositius de descàrrega de l'agent extintor (broquets, ruixadors, difusors...) estan en bon estat i lliures d'obstacles per al seu funcionament correcte. Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions. Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos. Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control. Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d'aturada i disparament. Neteja general de tots els components.	Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la manipulació. Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.	Comprovació de la resposta del sistema als senyals d'activació manual i automàtics. Per a sistemes fixos d'inundació total d'agents extintors gasosos, revisar l'estanquitat de la sala protegida en condicions de descàrrega. Nota: els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l'àmbit d'aplicació del Reglament d'equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s'han de sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s'hi especifiqui.	Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
8	Sistemes de senyalització luminescent.			Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat pel que fa a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plans d'evacuació. Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargolam, adhesius, etc.).	

ANNEX 4 ADRECES DE LES OFICINES (LOTS 1 I 2)

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: 2021/0019578

Número	Oficina	Adreça
1	Abrera	Cr. Rosers, 1 local 2
2	Ametlla del Vallès, L'	Pl. de l'Ajuntament, 1
3	Arenys de Mar	Riera Pare Fita, 90 L-2
4	Arenys de Munt	Rb. Francesc Macià, 63
5	Argentona	Ptge. General Moragues, 2
6	Badia del Vallès	Av. Burgos, s/n
7	Barcelona - Pavelló Mestral	Trav. les Corts, 131-160
8	Barcelona- Pavelló Xaloc (arxiu)	Trav. les Corts, 131-160
9	Barcelona - Pavelló Llevant	Trav. les Corts, 131-160
10	Barcelona – Pavelló Llevant	Trav. les Corts, 131-160
11	Barcelona - Mejía Lequerica, 12	Mejía Lequerica, 12
12	Barcelona - Mejía Lequerica, 14	Mejía Lequerica, 14
13	Barcelona – Cadastre	Trav. de Gracia, 58 5è.
14	Begues	Pl. Camilo Riu, s/n
15	Berga	Gran Via, 42
16	Caldes de Montbui	Cr. Font i Boet, 7
17	Calella	Cr. Barcelona, 20
18	Canet de Mar	Cr. de la Font, 16
19	Canovelles	Cr. Diagonal, 48
20	Castellbisbal	Av. Pau Casals, 9
21	Castelldefels	Pl. Església, 1
22	Cerdanyola del Vallès	Cr. Santa Anna, 60
23	Cervelló	Cr. de la Resclosa, 27
24	Corbera de Llobregat	Av. Catalunya, 4
25	Cornellà de Llobregat	Cr. Ametller, 12
26	Cubelles	Pl. de la Font, 5-6
27	Esparreguera	Cr. Barcelona, 19
28	Esplugues de Llobregat	Pl. Sta. Magdalena, 11
29	Franqueses del Vallès, Les	Cr. Ribes, 14 (Pl. Can Font)

30 Garriga, La
31 Gavà
32 Gelida
33 Granollers
34 Igualada
35 Llagosta, La
36 Lliçà d'Amunt
37 Llinars del Vallès
38 Malgrat de Mar
39 Manlleu
40 Manresa
41 Mataró
42 Molins de Rei
43 Montcada i Reixac
44 Montmeló
45 Montornès del Vallès
46 Olesa de Montserrat
47 Palau-solità i Plegamans
48 Pallejà
49 Parets del Vallès
50 Piera
51 Pineda de Mar
52 Prat de Llobregat, El
53 Premià de Mar
54 Ripollet
55 Roca del Vallès, La
56 Rubí
57 Sant Adrià de Besòs
58 Sant Andreu de la Barca

59 Sant Andreu de Llavaneres
60 Sant Boi de Llobregat
61 Sant Celoni
62 Sant Cugat del Vallès
63 Sant Feliu de Llobregat
64 Sant Joan Despí
65 Sant Just Desvern
66 Sant Pere de Ribes
67 Sant Quirze del Vallès
68 Sant Vicenç dels Horts
69 Sant Vicenç de Montalt
70 Santa Coloma de Gramenet
71 Santa Margarida i els Monjos
72 Santa Perpètua de Mogoda

Carretera Nova, 17
Cr. del Centre, 27
Ptge. Bastoners, 6-8
Cr. Isabel de Villena, 66
Cr. Sant Carles, 43
Av. Turó, 20
Cr. Anselm Clavé, 84, local 15
Baixada de l'Estació, 7
Cr. Carme, 73
Cr. Enric Delaris, 34
Cr. Major, 36
Rd. Jacint Verdaguer, 77
Pg. del Terraplè, 38
Cr. de les Aigües, 3
Cr. Vic, 30
Cr. de la Pau, 10
Cr. Obliqua, 6
Cr. Josep Brunes, 5 L-2
Av. Generalitat, 75-77
Av. Lluís Companys, 9
Cr. de la Plaça, 23-25
Cr. Moragas i Barret, 66
Cr. Cinto Verdaguer, 3
Cr. Torra i Bages, 27
Rambla Sant Jordi, 75
Cr. Anselm Clavé, 84, local 15
Pg. Pau Claris, 38-40
Cr. Miquel Servet, 8
Pl. Ajuntament, 1
Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27 (Ca l'Alfaro)
Pl. Ajuntament, 20-21 (El Núria)
Carretera Vella, 5
Cr. Sant Ramon, 5
Carretera Laureà Miró, 193
Cr. Camí del Mig, 7
Passatge Sant Lluís, 6
Cr. Comas i Solà, 27
Cr. Pintor Vila Puig, 49
Carrer de la Pobla, 9
Cr. Sant Antoni, 13
Cr. Vistalegre, 17
Av Catalunya, 74
Pl. de la Vila, 7

73	Sitges (Garraf)	Cr. Rafel Llopart, 58-60
74	Tordera	Camí Ral, 48-50 local B
75	Torelló	Pl. Vella, 7
76	Vallirana	Cr. Major, 300
77	Vic	Cr Historiador Abadal, 5 3 (El Sucre)
78	Viladecans	Cr. Major, 27-29
79	Viladecavalls	Cr. Font del Capellà, 19
80	Vilafranca del Penedès (ambdós locals)	Cr. Lluna, 4-6
81	Vilanova i la Geltrú	Cr. Jardí, 3-5
82	Vilassar de Mar	Pl. Vicenç Casanova, 11-15



Metadades del document

Núm. expedient	ORGT/2021/0019578
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de Prescripcions Tècniques corresponent a l'expedient de contractació relatiu al Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Juana Rubio Navarro (SIG)	Cap del Servei de Coordinació-Contractació ORGT	Signa	21/12/2021 10:32

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
27d81e532ecde03f4891	https://seuelectronica.diba.cat	

