



**CONTRACTE DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER
CAÇADORS DE SANT JUST DESVERN PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT. EXP. AUM 2021 96**

A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica

INTERVENEN

D'una part, la senyora Gina Pol Borràs, en la seva qualitat de regidora-presidenta de l'Àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient, en virtut del decret de delegació de l'alcaldia núm. 527, de data 9 de febrer de 2021, i assistit per la Secretària General de la Corporació, Sra. Margarita Rodríguez Rodríguez, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra, el senyor Ernesto Luis Izquierdo Reyes, amb DNI núm. 39.711.139-M actuant en nom i representació de l'empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL (B65449183), i domicili professional al carrer Frederic Monpou núm. 3, 4a, 1a, escalera B, (09860) Sant Just Desvern, segons escriptura pública atorgada davant el Notari del Col·legi de Notaris de Catalunya, senyor José Vicente Torres Montero, de data 19 de novembre de 2010, i amb número de protocol 2693.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el present contracte i,

MANIFESTEN

I.- Que per decret de la presidenta de l'Àrea de Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient, de data 23 de febrer de 2022, s'ha adjudicat a l'empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL, el contracte que té per objecte les obres de reurbanització del carrer Caçadors de Sant Just Desvern, per procediment obert simplificat, d'acord amb el corresponent projecte d'obra i el plec de clàusules administratives particulars, que pel licitador passen a ser obligacions contractuals, per un preu de 374.829,81 euros, més 78.714,26 euros en concepte d'IVA, que fan un total de 453.544,07 euros IVA inclòs, més la realització de les millores incorporades a l'oferta presentada.

II.- Ha quedat constituïda a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per import de 18.741,49 euros (5 per cent del preu d'adjudicació, IVA exclòs), acreditada mitjançant el certificat d'Assegurances de Caució núm. 2022/37839, corresponent a la pòlissa oberta de l'assegurança de caució de la que és part integrant la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, (liquidació 2022 1 0 i Ordre de constitució de dipòsits núm. d'operació 320220000605).



CLÀUSULES

Primer. És objecte d'aquest contracte l'adjudicació a favor de l'empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL (B65449183), el contracte que té per objecte les obres de reurbanització del carrer Caçadors de Sant Just Desvern, per procediment obert simplificat per un preu de 374.829,81 euros, més 78.714,26 euros en concepte d'IVA, que fan un total de 453.544,07 euros IVA inclòs, amb la realització de les millores que s'indiquen a continuació, ofertades, acceptades i que tindrà caràcter contractual, d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars:

MILLORA 1:

CODI	UNITAT	PARTIDA
F931201J	M3	Sub-base de tot-u artificial, tipus z-2 segons pg-3, amb estesa i piconatge del material al 98% del pm. incloent-hi espais petits i formació de pendents amidament sobre perfil. Inclou p/p d'aplec, de talls, minvaments i peces especials. Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F2R45035	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
F2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus



		segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
--	--	--

MILLORA 2:

CODI	UNITAT	PARTIDA
F9365G11	M3	Formació de base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. inclou posada a cota dels pericons de serveis i alineades coincidint amb peça sensera o com marqui la d.f. i talls de peces per adaptar a les façanes i col.locació dels marcs de serveis. Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F2R45035	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
F2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

MILLORA 3:



CODI	UNITAT	PARTIDA
F9365G11	M3	Formació de base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. inclou posada a cota dels pericons de serveis i alineades coincidint amb peça sensera o com marqui la d.f. i talls de peces per adaptar a les façanes i col.locació dels marcs de serveis. Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F2R45035	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
F2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

MILLORA 4:

CODI	UNITAT	PARTIDA
F9H111C1	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC35/50 D (D-12), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada considerant treballs en jornada festiva o caps



		de setmana. Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou p/p de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral. Inclou p/p del cost del control de qualitat.
F2R45035	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.
F2RA7LP0	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m ³ , procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002). Inclou p/pl de càrrega manual, d'esponjament, transport a l'abocador i pagament de taxes dels residus generats. Inclou p/p del cost de gestió del residus segons el que preveu l'estudi de gestió de residus d'aquest projecte i la part proporcional de la seguretat i salut laboral.

MILLORA 5:

- Millora del termini d'execució per a reduir el temps d'execució de l'obra a **14 setmanes**, a comptar des de l'acta de replanteig fins l'acta final d'obra.

Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de 25 setmanes, d'acord amb el PCAP, amb l'obligació de reducció en l'execució de l'obra a 14 setmanes d'acord amb l'oferta presentada pel licitador i allò previst als plecs de clàusules administratives i projecte tècnic aprovat.

Tercera. L'empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL. haurà de tenir vigent durant tota la durada del contracte i, si s'escau, la pròrroga i el termini de garantia, l'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 euros, que cobreixi la seva responsabilitat per actes i omissions que causin danys a tercers i a la pròpia Administració contractant en la prestació de l'objecte del contracte.



L'Administració podrà requerir l'empresa contractista per tal que presenti en qualsevol moment còpia de la pòlissa d'assegurança contractada i dels rebuts que acreditin estar al corrent de pagament.

Quarta. L'empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL, accepta i dona conformitat en aquest acte al contingut dels plecs de clàusules administratives, projecte tècnic aprovat i resta de documents que regeixen l'execució del contracte.

[Plec de clàusules administratives](#)

[Projecte tècnic](#)

Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i projecte tècnic de les obres que tenen per objecte les obres de reurbanització del carrer Caçadors de Sant Just Desvern

Sisena. Si amb motiu de l'aplicació d'aquest contracte sorgissin desavinences entre l'Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.

Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions o de les instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per l'Administració, que puguin tenir aplicació en execució d'allò pactat, no eximirà la contractista de l'obligació del seu compliment.

Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa digitalment aquest contracte.

Per l'Ajuntament
Gina Pol Borràs

Per l'empresa
Ernesto Luis Izquierdo Reyes

Dono fe,
Margarita Rodríguez Rodríguez
Secretària General