

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST

Banc Patró	Projecte
BANC INFRAESTRUCTURES.CAT OBRA CIVIL 2020	PREPARACIÓ DEL PAVIMENT A LA C-14 DEL PK 161+475
INFRAESTRUCTURES.CAT	AL 163+450
	ORGANYÀ
	LOT 1: OBRA CIVIL
	CLAU: AL-05037-C1-L1

PARTIDES DE BANC AMB DIFERÈNCIES

G219U200

Descripció abreujada			
m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., amb transport a l'abocador		
Descripció			
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície			
Preu			
	0,80	0,81	1,25%

G21H0002

Descripció abreujada			
u	Desmunt., càrrega i transp. bàcul o columna enllumenat	Desmunt., càrrega i transp. bàcul o columna semafòric	
Descripció			
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador		Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul semafòric existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	
Preu			
	67,99		

G4Z6U004

Descripció abreujada

m Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a junt

Descripció

Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a col·locació del nou junt, incloent tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses i formigó, desmuntatge del junt, repicat per a la regularització de superfícies i neteja de les mateixes i morter de resines epoxi de regularització, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado

Preu

	66,66	66,72	0,09%
--	-------	-------	-------

G921U020

Descripció abreujada

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Descripció

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Preu

	23,63	23,62	-0,04%
--	-------	-------	--------

G991U005

Descripció abreujada

u	Escocells de 84x84 cm secció interior, de peces prefabric. de formigó de 100x20x8 cm	Escocells de 92x92 cm secció interior, de peces prefabric. de formigó de 100x20x8 cm
---	--	--

Descripció

Escocells de 84x84 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat	Escocells de 92x92 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat
--	--

Preu

	86,62		
--	-------	--	--

G9J1U010

Descripció abreujada

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Descripció

Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Preu

0,51 0,52 1,96%

G9J1U325

Descripció abreujada

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

Descripció

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

Preu

0,41 0,40 -2,44%

I2RA6680

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Descripció

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

-26,42 26,42 200,00%

I2RA6770

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,

Descripció

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

0,004,22

I2RA6960

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una dens

Descripció

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

0,000,20

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ

H000SSL1		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.	8.888,38	1,00	8.888,38	1,39
Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.					
PPA0U002		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a l'inventari general sistemàtic	4.824,01	1,00	4.824,01	0,76
Partida alçada de cobrament íntegre per a l'inventari general sistemàtic, un cop finalitzada l'obra, segons criteris de la generalitat de catalunya, per un segment de 14 km.					

G4Z6UV01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Junt de dilatació	217,32	18,00	3.911,76	0,61
Formació de junt de dilatació elastoplàstic per a taulers de ponts, amb base d'aglomerat polimèric instal·lat a un caixetí de 50 cm d'ample i fins a 10 cm de profunditat, inclòs formació de caixa, xapa d'acer galvanitzat i imprimació del junt, capaç de resistir trafic pesant, totalment acabada					
G9WZV011		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Desmuntatge i col·locació nova rasant marc i tapa pous de registre, morter alta resistència	120,27	32,00	3.848,64	0,60
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis o de marcs i reixes d'embornals, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					
J9V1A10N		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
U	Jornada de mesura resistència al lliscament mitjançant Scrim	3.669,53	1,00	3.669,53	0,57
Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe					
G991U012		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Reblert drenant escocell,granulat cautxú EPDM	129,93	14,39	1.869,43	0,29
Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix					
G219U345		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Desmunt., càrrega i transp. de contenidors	624,46	2,00	1.248,92	0,20
Desmuntatge, càrrega, transport i muntatge a emplaçament provisional fixat per l'Ajuntament de conjunt de 8 contenidors per a residus urbans, i desmuntatge, càrrega, transport i muntatge a l'emplaçament definitiu, un cop acabada l'obra de reforç de ferm, del mateix conjunt, inclòs tancament perimetral de fusta, totalment acabat					

G219U035		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Demolició paviment formigó, gruix 25 cm	8,07	131,80	1.063,63	0,17
Demolició de paviment de formigó, amb un gruix de 25 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador					

PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST

			Preu	Amidament	Import
PPA0U001	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial	10.300,00	1,00	10.300,00
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la direcció de l'obra					
PPA0U002	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a l'inventari general sistemàtic	4.824,01	1,00	4.824,01
Partida alçada de cobrament íntegre per a l'inventari general sistemàtic, un cop finalitzada l'obra, segons criteris de la generalitat de catalunya, per un segment de 14 km.					
XPA100OC	Pa	Partida alçada a justificar per a condic. de murs de contenció	40.000,00	1,00	40.000,00
Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció					
XPA900AC	pa	Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural	9.579,12	1,00	9.579,12
Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Llei 5/2020					