



INFORME TÈCNIC SOBRE LA PRESSUMPTA ANORMALITAT D'OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA PER L'EMPRESA RUSCALLEDA SAU EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA (EXP. 163/2022).

Antecedents:

Que amb data 16 de març de 2022, es va fer l'obertura del sobre únic digital per la contractació de servei de manteniment de camins de l'ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

Que per aplicació dels paràmetres establerts en la clàusula 18 de proposicions anormals i la clàusula 15 de criteris d'adjudicació de les ofertes del plec de clàusules administratives particulars, l'empresa RUSCALLEDA S.A.U està sotmesa en presumpció de ser anormalment baixa o desproporcionada.

Que mitjançant comunicació i donant compliment als tràmits previstos en l'apartat 4 de l'article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic (LCSP) se li requereix perquè justifiqui i presenti el desglossament raonat i detallat el baix nivell dels preus, o de costos, i els paràmetres de la seva oferta relatius a la resta dels criteris d'adjudicació establerts en el plec i que defineixen la anormalitat de l'oferta.

Concretament, es sol·licita que justifiqui les següents partides:

- a) Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (preu unitari ofert 0,80 €)
- b) Formació de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400kg amb retroexcavadora mitjana (preu unitari 98,00€)
- c) Neteja de carrers amb minicarregadora + escombradora (preu unitari 48,00€)

Que mitjançant els registre d'entrada 2022-E-RC-1917 i posteriorment el desglossament numèric amb registre Rebut-2022-E-RC-2027 i Rebut-2022-E-RC-2028, l'empresa RUSCALLEDA S.A.U presenta el detall de cadascuna de les partides justificant la millora de maquinària i l'augment de la rendibilitat.

Conclusió:

S'informa que la documentació presentada justifica la anormalitat d'oferta econòmica presentada en contractació del servei de manteniment de camins de l'ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta (exp. 163/2022).

S'adjunta el detall dels preus de l'oferta a l'informe.

Els tècnics sotasignants,

Cristina Prats González
Tècnics de Medi Ambient municipal

Juli Pons Arca





**Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta**

Arquitecte Tècnic municipal

Document signat electrònicament

a) Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

- El corro vibratori autopropulsat que oferim es de 17 Tn en comptes de 12 a 14 Tn que marca la base dades ITEC, per tant al ser de major dimensió augmenta el rendiment rebaixant el temps d'execució de la feina.
- Que tan la Piconadora com la Motoanivelladora que disposem està sobradament amortitzada
- Les feines a realitzar estan en la mateixa població economitant el preu

b) Formació de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400 kg amb retro excavadora mitjana.

- Disposem d'una cantera pròpia i gaudim d'acords especials amb altres canteres
- Som distribuïdors directes del material
- La maquinaria i el transport que s'ha d'utilitzar per fer aquesta feina està amortitzada
- No subcontractem la feina.
- Les feines a realitzar estan en la mateixa població economitant el preu

c) Neteja de carrers amb Mini carregadora i escombradora.

- La feina es durà a terme amb màquina Mini Excavadora de 6 tn amb una barredora de 2,5 mts superior a la oferta del pressupost de sortida, per tant al ser de major dimensió augmenta el rendiment rebaixant el temps d'execució de la feina.
- Les feines a realitzar estan en la mateixa població economitant el preu
- L'estudi intern de l'empresa ens permet oferir aquest preu de venda.





Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

a). Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Motoanivelladora petita	45 €/h	x	0,0085 h	=	0,38 €
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	51 €/h	x	0,008 h	=	0,41 €
Total Cost directe					0,79 €/m2

b) Formació de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400 kg amb retro excavadora mitjana

Oficial 1a. Jardiner	30,00 €/h	x	0,200 h	=	6,00 €
Ajudant de jardiner	26,62 €/h	x	0,200 h	=	5,32 €
Pedra granítica de 100 a 400 kg	85,00 €/Tn	x	0,900 h	=	76,50 €
Retro Excavadora sobre Pneum.					
De 8 a 10 tn	42,00 €/h	x	0,241 h	=	10,14 €
Despeses auxiliars sobre mà d'obra	4,00 €/h	x	0,025 h	=	1,00 €
Total Cost directe					98,97 €/m2.

c) Neteja de carrers amb Mini Carregadora i escombradora

Mini Excavadora de 6 tn amb barredora		=	48,00 €/h
---------------------------------------	--	---	-----------

