



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE RÈNTING DE DUES ESTRUCTURES DE PÈRGOLA AMB TARIMA (LOT 1) I DOS CANVIADORS INCLUSIUS. MÒDULS AMB EQUIPAMENT INTERIOR ADAPTAT PER A DISCAPACITATS (LOT 2), PER ALS PUNTS ACCESSIBLES DE LES PLATGES DE CALAFELL (EXPEDIENT 2022/3619)

Clàusula 1. Antecedents

L'Ajuntament de Calafell està licitant el servei de suport al bany i l'acompanyament de persones amb discapacitat perquè puguin gaudir del bany al mar i de les platges.

Aquest servei, anomenat "Servei de platges accessibles i suport al bany per a persones amb discapacitat a les platges de Calafell", es prestarà presta en dos punts: a la platja de Calafell i la platja de l'Estany-Mas Mel.

Cal dotar cadascun dels punts d'una estructura de pèrgola amb tarima per a l'estada dels usuaris mentre s'esperen per a l'assistència o simplement per l'estada. A més també cal dotar el servei d'un canviador inclusiu (Un mòdul-contenidor amb equipaments interiors adaptats per a discapacitats).

Clàusula 2. Objecte

La contractació del rènting per un període de 48 mesos de:

LOT1: Dues estructures de pèrgola amb tarima

LOT2. Dos canviadors inclusius. Mòduls amb equipament interior adaptat per a discapacitats.

Clàusula 3. Característiques generals dels elements

S'adjunten les característiques generals mínimes amb la finalitat de possibilitar la concurrència de qualsevol solució de les existents al mercat.

3.1 Descripció dels elements

LOT 1 (Pèrgola amb tarima)

○ *Tarima*

- Tarima de fusta mecanitzada amb tractament d'autoclau, llistons de 95 mm x 21 mm.
- Acoblada amb cargols d'acer inoxidable per la unió de tots els elements.

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
13/04/2022



- Superfície de la tarima 10,00m x 40,00 m.
- Ancoratges en acer inoxidable.
- Fusta controlada FSC.
 - o *Pèrgola*
- Pilars de dimensions 90mm x 90 mm galvanitzats en calent amb placa base soldada.
- UPN 100 d'acer galvanitzat en calent acoblada amb cargols d'acer inoxidable.
- Engraellat en llistons de fusta de pi de 45mm x 45 mm amb tractament autoclau.

S'adjunta plànol amb esquema de l'estructura.

LOT 2 Contenidor de +/- 15 m2 amb els següents equipaments

Instal·lacions i equipament	
	Aire condicionat
	Grua
	Escalfador d'aigua
	Instal·lació elèctrica , aigua i sanejament
	Finestres i extracció d'aire
Lavabo alçada regulable	
	Unitat d'ajust d'alçada
	Pou amb agafador integrat
	Aixeta gerentològica
	Desguàs flexible
	Comandament a distància per infraroigs
	Tap de lavabo
	Agafador 800 mm x 2
	Sabonera
	Alarma pica
	Paperera
Vàter alçada regulable	
	Unitat d'ajust regulable
	Respatller
	Recolza braços corbat 80 cm
	Suport paper higiènic
	Inodor suspès llarg
	Agafador 800 mm x 2
	Fixació paret alçada regulable





	Alarma vàter
Dutxa	
	Agafador 800 mm x 2
	Sistema ajust alçada
	Seient de dutxa sense pota
	Respatller
	Recolza braços corbat 180 kg
	Fixació paret alçada regulable
	Alarma dutxa
	Aixetes dutxa
Canviador	
	Llitera regulable
	Banc canviador
	Agafador 800 mm x2
	Taula d'infermeria amb barana de seguretat
	Un paravent (per privacitat)
Contenidor amb serigrafia	A proposar per licitador
Dipòsit químic per aigües residuals	

La instal·lació haurà d'estar acreditada per la "Asociación para la coordinación de cambiadores inclusivos"(ACCI).

3.2 Altres característiques per tots dos lots

- Instal·lació sobre terreny, sense necessitat de solera de formigó
- S'adjunta plànol de la ubicació dels 2 punts de platges accessibles

Clàusula 4. Condicions de lliurament

L'adjudicatari està obligat al subministrament, muntatge i posada a punt de tots els elements. Han de quedar completament instal·lats i connectats als serveis d'abastament.

Clàusula 5. El termini màxim de lliurament i muntatge

Una vegada formalitzat el contracte el lliurament dels subministraments no podrà ser superior a 6 setmanes.

Clàusula 6. Posada en servei

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
13/04/2022



Un cop finalitzada la instal·lació dels canviadors i pèrgoles i trobant-se en perfectes condicions de ser posats en servei, es formalitzarà un acta de posada en funcionament. La data d'aquesta acta iniciarà el termini de garantia del material subministrat.

Clàusula 7. Manteniment

Durant el període del rènting el contractista està obligat a realitzar el manteniment preventiu i correctiu per l'adequat funcionament dels elements. Per això es realitzarà una visita setmanal (durant la temporada alta de l'1 de juny al 30 de setembre). Pel manteniment preventiu i davant qualsevol avaria o manteniment correctiu, el temps de resposta serà inferior a 24 hores.

Clàusula 8. Seguretat i salut

El contractista haurà d'adoptar les màximes precaucions i mesures de seguretat en l'execució dels treballs i el cost d'aquestes mesures es considera integrat dins el preu de subministrament.

Clàusula 9 . Neteja de la zona de treball

L'empresa adjudicatària mantindrà la zona de treball en perfecte estat de neteja, deixant recollit al final de cada jornada el material sobrant.

Clàusula 10.Senyalització dels treballs

El contractista està obligat a instal·lar en la zona de treball i en els llocs de possible perill, així com al seu voltant i immediacions, els senyals per indicar la situació mencionada i altres que puguin sorgir com a conseqüència de l'afecció detectada.

La zona afectada estarà perfectament senyalitzada de dia i de nit i correctament limitada per tanques i balises de mode que quedi independitzada de la resta de l'espai.

Clàusula 11. Responsable municipal del contracte

El responsable municipal del contracte, designat per l'Ajuntament tindrà la responsabilitat de dirigir i controlar que el subministrament i la instal·lació i demás prestacions que es realitzin conforme aquest plec.

Clàusula 12. Disminució de les molèsties als usuaris

El contractista haurà d'atendre les instruccions del responsable municipal del contracte, en allò referent a l'ús de maquinària i a l'organització dels treballs, en ordre a la disminució de molèsties als usuaris

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
13/04/2022



A aquest efectes s'exigirà l'ús de maquinàries insonoritzades, limitar l'horari o ús de determinades màquines per sorolls o vibracions i el rec de superfícies, de forma que es minimitzi l'absència de molèsties.

Clàusula 13. Permisos , llicències i autoritzacions

El contractista haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessàries per l'execució del contracte i haurà d'abonar els càrrecs i les taxes per l'obtenció de les autoritzacions.

Signatura 1 de 1	13/04/2022
Pilar Cervantes	

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	301f9168de504337ad27f8682b573a58001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	