

Obres de reforma del servei de Medicina Nuclear i PET/TAC de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.**Expedient: CO/AH03/1101295898/22/PS**

Errata en la definició del amidament de les següents partides:

Lot 3. Panells farma i instal·lacions.

1-. Partides: KADGZ05, KADGZ06, KADGZ13, KADGZ13, KADGZ14, KADGZ03, KADGZ04.

Text amidament,

Formada por un marco serie MCP con perfil conector de 100mm de ancho y dos hojas de acero lacado de 0.6 mm de espesor en ambas caras con núcleo de lana de roca (HD) de densidad 150kg/m3 formando un núcleo total de 0.6/60/0.6. Paso libre de puerta dimensión

Text correcció,

"Formada por un marco serie MCP con perfil conector de 100mm de ancho y dos hojas de resina fenólica de 3 mm. de espesor en ambas caras con núcleo de lana de roca (HD) formando un núcleo total de 3.0/54/3.0"

2-. Partides: KADGZ09, KADGZ17, KADGZ08, KADGZ07.

Text amidament,

Formada por un marco de 100mm de ancho serie tipo CLIP para fijación al panel mecánicamente en sistemas no modulares y dos hojas de acero lacado de 0.6 mm de espesor en ambas caras con núcleo de lana de roca (HD) de densidad 150kg/m3 formando un núcleo total de 0.6/60/0.6

Text correcció,

"Formada por un marco de 100mm de ancho sèrie tipo CLIP para fijación al panel mecánicamente en sistemas no modulares y dos hojas de resina fenòlica de 3 mm. de espesor en ambas caras con núcleo de lana de roca (HD) formando un núcleo total de 3.0/54/3.0".