Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 1 de 11

SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

Ajuntament de Peralada

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT VIARI DELS MUNICIPIS DE PERALADA I VILANOVA DE LA MUGA.

1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Objecte d'aquest Plec 2
1.2 Àmbit d'actuació 2
1.3 Abast de la contracta 3
1.4 Normativa d' aplicació 3
1.5 Omissions 3

2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS DE PODA

2.1 Necessitat de la poda 3
2.2 Moment de la prestació del servei 4
2.3 Forma del tall 5
2.4 Poda de les branques grans 5
2.5 Tipus poda 5
2.5.1 Formació 5
2.5.2 Reformació 5
2.5.3 Brocada 5
2.5.4 Reducció de capçada 6
2.5.5 Retall 6
2.5.6 Manteniment 6
2.6 Senyalització dels carrers 6
2.7 Restes vegetals 7
2.8 Maquinària i eines de tall 7

3. CONDICIONS DELS TREBALLS

3.1 Unitats sobre les que s'han d'actuar 7
3.2 Pla de funcionament 8
3.3 Personal 8
3.4 Vehicles i maquinària 8
3.5 Mida dels arbres 9
3.6 Seguiment i control dels treballs 9
3.7 Seguretat i salut 9

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

4.1 Planificació dels treballs 10
4.2 Execució dels treballs 10
4.3 Comunicats dels treballs 11
4.4 Previsió d'accidents 11
4.5 Certificacions dels treballs 11

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 2 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

Ajuntament de Peralada

1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Objecte d'aquest Plec

L'objecte d'aquest Plec és la definició de les condicions tècniques particulars que s'han d'aplicar als treballs de poda de l'arbrat de titularitat municipal del terme municipal de Peralada.

S'haurà de garantir la seva conservació en bon estat, controlar-ne les dimensions i assegurar que causin el mínim de molèsties i interferències als ciutadans, als edificis i als diferents serveis públics.

La quantitat orientativa anual a podar és de un total de 269 uts, si bé dependrà de les necessitats que s'observin als respecte.

1.2 Àmbit d'actuació

Aquest àmbit fa referència a la situació dels arbres a podar, que en la seva majoria estan situats en carrers i places del nucli urbà de Peralada i Vilanova de la Muga.

Les unitats sobre les que s'ha d'actuar són les que s'indiquen a continuació:

Vilanova de la Muga:

- Passeig de l'Empordà: 30 plàtans (platanus híbrida)
- Passeig de l'Empordà: 1 Acàcia (Robinia pseudoacacia)
- Passeig de l'Empordà: 1 Negundo (Acer negundo)
- Plaça de l'Església: 13 Negundo (Acer negundo)

Peralada:

- Passeig del carrer Sant Llàtzer: 65 moreras (Morus alba)
- Carrer Compositor Joaquim Serra: 71 moreras (Morus alba)
- Carrer Sant Joan: 10 plàtans (Platanus híbrida)
- Carrer Sant Joan: 1 Sterculia sp.

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 3 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Peralada

- Camí de la Garriga: 23 moreras (Morus alba)
- Passeig de Catalunya: 38 moreras (Morus alba)
- Plaça de la Font de l'Almirall: 7 negundo (Acer negundo)
- Sant Sebastià: 6 negundo (Acer negundo)
- Plaça de la Coromina: 2 moreras (Morus alba)
- Plaça de la Creu: 1 olivera (Olea europaea)

No obstant, i només per aquest 2018 no caldrà efectuar la poda dels següents arbres:

Peralada:

- Passeig del carrer Sant Llàtzer: 65 moreras (Morus alba)

1.3 Abast de la contracta

L'abast de la contracta inclou dintre del preu a percebre, la mà d'obra necessària per a la execució de la poda de l'arbrat viari així com els mitjans tècnics i mecànics adients i la gestió dels residus generats en aquesta activitat.

1.4 Normativa d'aplicació

A més d'allò que s'exposa en el plec, de les indicacions en cada cas dels Serveis Tècnics Municipals, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d'aplicació, la següent normativa:

"NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ 14 C, de la Fundació Jardineria i Paisatge del Col·legi Oficial d'Enginyers tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.

1.5 Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de poda, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estan efectivament descrits.

2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS DE PODA

2.1 Necessitat de la poda

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 4 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

Ajuntament de Peralada

Tot i que per a un bon desenvolupament de l'arbre, a priori, no és necessària la poda, si que ajuda a mantenir una sèrie de funcions: estètiques, sanitàries i de seguretat. Els motius de la poda de l'arbrat viari al nostre municipi són:
- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- Mantenir la bona salut i una estructura correcta.
- Evitar caigudes de branques que puguin causar danys a persones o béns.
- Evitar interferències entre la copa i els vianants, trànsit, edificis o instal·lacions de serveis.

Per tal de mantenir la salut de l'arbre i el seu bon aspecte en uns nivells òptims s'han d'establir una sèrie d'actuacions. En primer lloc, s'han de podar les branques malaltes malmeses i mortes per tal d'impedir infestacions. La poda de branques sanes només es justifica en els següents casos: esclarissat de copa per permetre l'entrada de llum i aire quan és molt densa, formació adequada de la copa, eliminant branques creuades o mal dirigides i per revitalitzar arbres vells o poc vigorosos.

Per altra banda, les esporgues dràstiques redueixen seriosament la superfície folial potencial debilitant l'arbre i fent-lo més susceptible a les infeccions.

Als carrers és necessari podar els arbres sempre que manifestin i interferències amb les instal·lacions aèries, amb el trànsit rodat i amb les edificacions, i per prevenir la caiguda accidental de branques.

En cas d'actuació per interferències amb l'entorn immediat de l'arbre cal reduir el volum de l'arbre recercant l'equilibri i cal procurar que l'arbrat presenti un aspecte homogeni en cada carrer pel que fa a la mida, volum i tractament.

El criteri de poda dels 30 plàtans del Passeig de l'Empordà serà de pinçar la branca a 3 metres de la creu per mantenir cada any l'alçada. L'objectiu és que els arbres es mantinguin en alçada.

2.2 Moment de la prestació del servei
Aquesta actuació haurà de ser realitzada en l'època més adequada en funció de l'estat fisiològic de la planta i del tipus de poda que es preveu realitzar.

En general, les frondoses de fulla caduca es podaran entre els mesos de novembre i febrer. No obstant s'hauran d'evitar les èpoques de fortes glaçades i quan les condicions adverses ho desaconsellin. També s'evitaran les èpoques de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa i l'època de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

Per tant, la poda i **les activitats que puguin provocar ferides es realitzaran de desembre a febrer**. Si per raons justificades es fan fora d'aquestes dades, aniran seguides d'un tractament fitosanitari adequat.

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 5 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

Ajuntament de Peralada

2.3 Forma del tall

Cal efectuar el tall en la secció del pla resultant entre l'arruga de l'escorça de la branca i l'extrem superior del coll de la branca, incidint positivament en la formació del call de cicatrització. S'ha d'evitar el deixar monyons que sobresurtin perquè s'assequen i constitueixen un focus d'infecció i impedeixen la cicatrització.

2.4 Poda de les branques grans

Si les branques que s'han d'eliminar són molt pesades cal extrema les precaucions per evitar danys per esquinçament a l'escorça per sota de la branca. Abans d'efectuar el tall definitiu s'ha de suprimir la zona superior de la branca practicant un tall inferior per sota de la branca (de baix a dalt), seguit d'un altre tall de dalt cap a baix, per així suprimir la branca pesant.
Posteriorment es practicarà el tall definitiu segons les descripcions del tall correcte. En el supòsit de branques grans, s'utilitzarà el sistema de lligat.

2.5 Tipus de poda

Els principals tipus de poda que s'ha previst efectuar estan definits a les NTJ i són els indicats a continuació:

2.5.1 Formació

Es practica als arbres joves durant els primers anys per tal de donar-los la forma desitjada, sempre que sigui possible guiant la seva forma i port naturals segons el seu model arquitectural, a més d'eliminar branques trencades, creuades i mal orientades. La formació d'un arbre exigeix l'escurçament de les branques a nivell d'una branca lateral de mida suficient per a que creixi en la direcció desitjada. Cal refaldar l'arbre segons el seu port, ubicació i estructura.

2.5.2 Reformació

Es pràctica en arbres adults que han patit una poda dràstica o una falta de formació durant els primers anys i cal reconduir-los cap a les formes naturals o desitjades. S'ha de procedir de forma similar a la descrita en l'apartat anterior, però tenint especial cura en els talls, ja que s'hauran de d'efectuar en branques de major diàmetre.
Per a la reconstrucció adequada s'han d'escollir branques centrals verticals que presentin major vigor i resistència. Per facilitar l'engruiximent i la millor forma de l'estructura cal potenciar l'evolució dels borrons i brots secundaris de les branques que impedeixin una correcta insolació.

2.5.3 Brocada

Es la que es realitza en determinades espècies que s'esporguen anualment o biennalment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada o per evitar la seva fructificació que només te lloc sobre branques de més d'un any. Es fan els talls correctament en els brots més vigorosos seleccionats del darrer any pinçant-los a 1/3

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 6 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

Ajuntament de Peralada

de la seva longitud i per sobre d'un borró , i eliminant la resta de brots mal dirigits o que no interessin.

2.5.4 Reducció de capçada
És el tipus de poda que es realitza per reduir en amplada, alçada o volum de la capçada de l'arbre, deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però com a màxim 1/3 més petit. Aquesta poda també es realitza en operacions de reequilibri de capçada, actuant només en un dels costats de la capçada.

2.5.5 Retall
És aquella que es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de la dimensió de la capçada amb una freqüència anual o biennal, també es pot realitzar per tal d'evitar la formació i posterior caiguda de fruits al terra. Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma i volum desitjat.

2.5.6 Manteniment
Un cop l'arbre ha assolit l'equilibri, les operacions de poda s'han de limitar als talls necessaris per tal d'eliminar les branques seques, malaltes o atacades per insectes, branques massa properes al tronc o mal orientades, branques amb perill de trencament i aquelles que interfereixen amb el pas de serveis i edificis i rebrots de tronc i arrel. S'obté així una copa equilibrada i aclarida, i es manté la seva estructura original.

2.6 Senyalització dels carrers Per tal de garantir la bona marxa dels treballs de poda i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, almenys 48 h - 72 h (segons ordenances municipals de cada municipi) abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el carrer.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90cm aproximadament, d'un material resistent de color groc on siguin clarament visibles els següents elements: senyal de prohibit aparcar (R-308), llegenda que especifiqui "senyalització excepcional.
Ajuntament de Peralada", el dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines i el logotip de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x 15cm).

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i hauran de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada la poda del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 7 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Peralada

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

2.7 Restes vegetals

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats, dintre del mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs de poda s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes de poda al final de la jornada laboral.

Els residus verds generats es dipositaran a un terreny municipal, tant a Peralada com a Vilanova de la Muga.

2.8 Maquinària i eines de tall

La maquinària i eines de tall hauran de garantir la millor qualitat del tall possible, per tal que aquests tinguin una execució segons les especificacions d'aquest plec i de les normes tecnològiques corresponents. L'adjudicatari vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines de poda per tal de garantir que el seu funcionament sigui òptim.

Eines de tall per a la poda d'arbres

Eines manuals

- Serra de mà
- Serra de perxa
- Tisores de podar d'una mà.
- Tisores de podar de dues mans
- Tisores de perxa o telescòpiques

Eines mecàniques

- Tisores pneumàtiques
- Serra mecànica
- Serra mecànica de perxa

3. CONDICIONS DELS TREBALLS

A continuació es descriuen els criteris que regiran tots els treballs de poda objecte d'aquest contracte.

3.1 Unitats sobre les que s'han d'actuar

Cada any, abans de l' inici de la campanya, els Serveis Municipals realitzaran una planificació dels arbres sobre els que caldrà actuar durant la campanya. Aquesta

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 8 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Peralada

s'anirà revisant i les previsions es faran mitjançant la informació que consti a l'inventari actualitzat de l'arbrat viari del municipi. (**ANNEX 1**).

3.2 Pla de funcionament
Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta, detallant:

Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs, fent constar l'organigrama funcional i les categories de cadascun.

Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dades en que es realitzaran.

Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta.

3.3 Personal
El contractista disposarà del personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i complirà amb els seus treballadors la legislació i els convenis vigents que els afectin.

L'adjudicatari haurà de disposar d'un responsable Tècnic amb la Titulació d'Enginyer Tècnic Agrícola en l'especialitat de jardineria i paisatgisme per a la direcció dels treballs de la contracta. S'haurà d'acreditar l'experiència en el sector dels espais verds.

El contractista haurà de disposar del personal necessari per satisfer totes les exigències de la contracta.

El personal mínim que caldrà destinar per a l'execució dels treballs dependrà de les necessitats de poda de cada municipi.
Els treballs de poda seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les necessitats i funcionament de cada espècie, així com les normes de seguretat i manipulació de plataformes elevadores, acreditant experiència en els treballs.

El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat, portant l'emblema o distintiu de l'empresa, així com els EPI's corresponents a les feines a desenvolupar.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb el personal de l'ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

3.4 Vehicles i maquinària
Els licitadors hauran de detallar els vehicles, la maquinària, les eines i estris necessaris que posaran a disposició de la contracta per tal de poder realitzar

Codi Segur de Verificació: f8217427-cdcb-405e-8aba-d1a64464aea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21587897
Data d'impressió: 27/04/2023 08:57:39
Pàgina 9 de 11
SIGNATURES
1.- PERE TORRENT MARTIN (TCAT) (Alcalde), 06/04/2023 13:23

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Peralada

adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, tenint en compte que els treballs esmentats es realitzen a la via pública.

La relació mínima de vehicles, maquinària i eines que esposaran a disposició de la contracta dependrà de les necessitats de poda.

Les plataformes elevadores i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la realització de les feines com en períodes en que no es treballi, estaran degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar al trànsit ni als vianants.

Els vehicles que s'utilitzin per a la execució de les feines descrites en aquest plec han de complir les condicions necessàries per a l'ús al qual són destinats, amb referència a la seva seguretat i al seu estat mecànic.

També hauran d'estar degudament identificats amb el rètol i emblema de l'empresa adjudicatària; així com els llums d'emergència giratoris corresponents.

Vehicles i maquinària :
Plataforma elevadora (mínim 8m d'alçada) autopropulsable, autònoma i amb preses de pistola pneumàtiques.
Camió basculant, d'un mínim de 3,5 tones
Maquina trituradora de branques, si s'escau.

3.5 Mida dels arbres
L'instrument que s'utilitzarà per a les previsions de treballs a realitzar es basarà en el nº d'arbres, espècies, tamany, ubicació i tipus de poda.

3.6 Seguiment i control dels treballs
Es realitzarà un seguiment i control dels treballs amb periodicitat setmanal de forma coordinada entre el responsable tècnic designat per l'adjudicatari i el director tècnic designat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament. En aquesta visita tècnica setmanal es supervisarà tota la feina realitzada i es comprovarà tant la quantitat d'arbrat podat i la qualitat de les esporgues realitzades, així com que s'estiguin complint les previsions efectuades. També s'aprofitaran aquestes visites tècniques per anar planificant els treballs a realitzar durant la següent setmana.

3.7 Seguretat i salut
L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general estatal.

L'adjudicatari haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del contracte. Aquest pla haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes:

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Peralada

- Identificació dels riscos professionals possibles en el treball.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció individual i col·lectiva.
- Senyalització dels treballs.
- Serveis de prevenció.
- Màquines i equips de seguretat

Seguretat personal
- Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, amb auriculars)
- Ulleres de protecció
- Pantalons de protecció per a serra mecànica
- Botes de seguretat amb puntera d'acer o de protecció per a serra mecànica
- Guants de cuiro

Seguretat en alçada
Màquines d'accés:

- Plataforma hidràulica
- Plataforma autopropulsada
- Cistella elevadora
- Arnés de seguretat i eslinga d'acer

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Les condicions d'obra executada comprèn els treballs de poda dels arbres incloent els treballs derivats com a recollida de brancatge i de les restes, neteja, escombrada, càrrega, transport, si cal, fins al terreny municipal on es dipositaran les restes.

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa sota el seu millor criteri.

4.1 Planificació dels treballs

Anualment, abans de l'inici de la campanya, l'adjudicatari presentarà un pla de treball on quedaran reflectides les dates que es preveuen a cada zona amb la informació disponible en aquell moment. Aquesta planificació es farà en base a les condicions previstes en aquest plec i a l'inventari d'arbrat viari i s'anirà revisant a mesura que s'executi el contracte.

4.2 Execució dels treballs

La comunicació entre l'ajuntament i l'empresa adjudicatària ha de ser ràpida concreta i eficaç; i per tant, s'utilitzaran tots els mitjans possibles per aconseguir aquest objectiu.

Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada a tot el municipi, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament. No s'admetran treballs

AJUNTAMENT DE PERALADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://peralada.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Peralada

discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament municipal, si no és justificable o s'ha acordat així amb els Serveis Municipals.

La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa imprescindible que el contractista adverteixi als Serveis Municipals dels treballs que té previst realitzar, amb 48 h – 72 h d'antelació.

4.3 Comunicats dels treballs

A efectes de poder portar un control dels treballs que es realitzen, l'empresa haurà de lliurar setmanalment el llistat d'arbres podats durant la setmana anterior, per espècie, localització, tipus de poda i mida.
En aquest informe setmanal s'inclouran les baixes que s'han detectat (escocells buits) i els arbres que han estat necessari talar per motius de seguretat (prèvia autorització dels Serveis Tècnics i acceptació del cost de la feina). També es farà constar les diverses incidències detectades durant l'execució del servei.

L'adjudicatari, a més dels comunicats de treballs especificats, estarà obligat a facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, considerin necessàries els Serveis Tècnics municipals.

4.4 Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. És responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels treballs contractats, que han de senyalitzar-se adequadament i tenir cura de la seva realització amb el respecte degut a persones i bens afectats.
En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers fins a una cobertura de, com a mínim, tres cents mil euros (xifra en lletres) per sinistre.

4.5 Certificacions dels treballs

La facturació dels serveis de poda objecte d'aquest contracte es realitzaran mensualment sobre feina feta, amb expressió del preu unitari resultant de l'oferta econòmica presentada pel licitador i acceptada per l'ajuntament.

S'ha de tenir present que la facturació total no podrà sobrepassar en cap cas l'import de la contrata, a no ser que des de l'ajuntament s'ampliï el nombre d'arbres sobre els que s'ha d'actuar.

Si això tingués lloc abans de procedir a executar les feines extraordinàries es pactaran els preus unitaris amb els responsables tècnics i econòmics municipals.