



Àrea / Unitat Contractació IBS	Document CON17100B4	
Codi de verificació  0D61 5W0Q 0C5T 3604 0H3Z	Expedient CON/2023/33	
	Data 25-04-2023	

Persona interessada de l'expedient

Assumpte

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
MANTENIMENT DE JARDINERIA VIARIA (DESBROSSADA 2023)**

1. Objecte

L'objecte d'aquests Plecs d'índole tècnica contemplen les feines de manteniment de la jardineria viaria del Municipi, dividit en districtes d'Actuació, realitzant 1 campanya d'actuació a l'any, executant una esbrossada i posterior tractament herbicida per tal d'evitar l'existència d'herbes a les voreres i calçades construïdes.

Les feines englobaran:

- ✓ Tota la superfície pública de vial (calçada i voreres)
- ✓ Totes les il·letes i places.
- ✓ Tots els passos de serveis entre carrers

2. Àmbit d'actuació

3.

- Districte I. Riells del Fai
- Districte II. Can Fabrer – Diamant – Sector Est Can Barri
- Districte III. Can Barri
- Districte IV. Polígon Industrial Can Barri
- Districte V. Font del Bou
- Districte VI. Can Badell – Montparadís
- Districte VII. Bigues
- Districte VIII. La Vinya de Can Pruna
- Districte IX. Els Manantials
- Districte X. Font Granada
- Districte XI. Can Traver – Can Carreras
- Districte XII. La Pineda de Bigues
- Districte XIII. Castell de Montbui
- Districte XIV. Can Regasol
- Districte XV. Saulons d'En Deu
- Districte XVI. Racó del Bosc

(L'annex 1 incorpora els planells de cada Districte)



En el termini màxim d'una setmana des de la notificació de l'acord d'adjudicació del contracte, l'adjudicatari presentarà una planificació i un protocol general on s'haurà d'indicar de forma detallada:

- Planificació i calendari de les actuacions, tant dels treballs de desbrossada, com dels de tractament herbicida, en el que consti durant cada una de les setmanes de durada del contracte, els àmbits d'actuació en els quals s'actuarà.
- Maquinaria, personal i material que s'adscriu al contracte durant cada una de les setmanes del contracte.
- Tècniques que es faran servir. Homologació i autorització tractament herbicida que s'utilitzarà.

Aquesta planificació i protocol de les actuacions s'inclourà com a document del contracte i seran d'obligat compliment pel contractista.

L'incompliment d'aquesta planificació i protocol d'actuació comportarà l'aplicació de les penalitzacions establertes al PCAP.

L'adjudicatari haurà de comunicar al responsable del contracte, amb una antelació mínima de dos dies, els canvis que de forma justificada pugui sol·licitar en relació a aquesta planificació/protocol de les actuacions.

4. Condicions Tècniques

El procediment a seguir serà:

- ✓ Desbrossada de tota la vegetació existent a l'espai de la via pública, inclús passos de servei existents entre carrers, places, etc....
Les voreres pavimentades és deixar netes d'herbes i en les no pavimentades, l'espai de vorera si hi ha habitatge o una amplada de 2 metres si és pot per la topografia del terreny
- ✓ Bufar i retirar les restes vegetals produïdes durant la jornada, no deixant res per al dia següent. Les restes vegetals, si és vol, es poden abocar a la deixalleria de restes vegetals de Can Quimet (A nom de l'Ajuntament i sense pagar taxes)
- ✓ A tota la zona desbrossada s'aplicarà herbicida. Entre la desbrossada i l'aplicació de productes herbicides s'haurà de deixar un marge d'una setmana per tal de que les herbes estiguin en les primeres fases de creixement.
Els productes herbicides a emprar han d'estar homologats i autoritzats per el Departament corresponent de la Generalitat, i s'han de seguir tots els procediments establerts (Anuncis, proteccions, senyalització, habilitació, etc...).
- L'adjudicatari aportarà document certificant la zona tractada, identificació del producte amb l'autorització administrativa corresponent, identificació dels operaris que han executat el tractament així com les seves habilitacions professionals. Els tractaments fitosanitaris es realitzaran amb personal qualificat i habilitat per aquesta tasca.
- ✓ Els operaris hauran d'estar equipats mitjançant tots els EPI's que marca la Normativa vigent. Al treballar en la via pública hauran de portar roba o armilles reflectants, i anar perfectament identificats.
- ✓ Totes les mesures de seguretat col·lectives i senyalitzacions i/o avisos seran competència i aniran a càrrec de l'Adjudicatari.



Es senyalitzaran les vies d'accés i ubicacions on estacionin vehicles i que es puguin veure afectades. La senyalització es farà segons la planificació dels treballs, com a mínim 3 dies abans d'entrar a actuar a la zona programada, per tal d'evitar l'estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar els treballs. Es col·locaran cartells per tal d'anunciar als usuaris de la via el dia que està previst realitzar treballs especials.

En cap cas l'Ajuntament facilitarà tanques ni senyalitzacions, o d'altres materials.

Es col·locaran senyals informatives de perill i es delimitarà la zona de treball en tota la seva longitud i amplada mitjançant cons situats a no més de 5 metres de distància l'un de l'altre, i senyals, per tal d'informar al conductor que circuli per la via pública. Els senyals es col·locaran a 20 metres de la zona de l'inici dels treballs per tal d'anar desviant la circulació durant 15 metres.

Al finalitzar els treballs es retiraran totes les senyals, tanques, cintes, etc..., deixant neta i lliure d'obstacles la zona que s'ha treballat al llarg del dia.

- ✓ En cas de necessitat de tall de carrers, haurà d'estar plenament justificat, i s'haurà d'obtenir el permís previ de la Policia Local, tramitat amb suficient antelació, executant-lo seguint fidelment les instruccions d'aquests.
- ✓ L'Adjudicatari haurà de designar un Encarregat entre el personal que executi el contracte. Aquest Encarregat haurà de reportar al tècnics Municipals i/o Inspector de la Via Pública que portaran el control de l'execució de les feines. Es realitzarà setmanalment una visita conjunta de l'encarregat amb el responsable tècnic de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai per tal de fer el seguiment dels treballs

5. Terminis i durada del contracte

S'estableix una única campanya a l'any. L'Ajuntament comunicarà a l'adjudicatari les dates concretes en que es realitzarà aquesta campanya, entre l'15 de maig i el 15 d'agost.

El termini del contracte serà d'un any, prorrogable per acord exprés de l'Ajuntament, en un altre any, resultant un termini màxim total (pròrroga inclosa de dos anys).

La feina s'ha d'executar en un termini màxim de 5 setmanes abans del 15 d'agost, en els termes següents:

- 4 setmanes màxim pels treballs de desbrossada
- 4 setmanes màxim pels treballs de tractament herbicida, que hauran d'iniciar-se una setmana posterior a l'inici dels treballs de desbrossada.

6. Valoració econòmica

El pressupost s'ha calculat amb les següents previsions:

- Desbrossada executada per 4 equips formats per 4 especialistes forestals (1 Cap de Colla i 3 operaris), equipats amb una furgoneta, 4 desbrossadores i 2 bufadores, durant 4 setmanes de 5 dies, de dilluns a divendres, de 7:00 a 16:00 h,



- Tractament herbicida executat per 1 equips format per 2 especialistes forestals (2 operaris), equipats amb un camió i cuba de tractament, durant 4 setmanes de 5 dies, de dilluns a divendres, de 7:00 a 16:00 h.

La valoració anual (campanya) per el treballs de manteniment de jardineria viaria que és liciten és de **57.807,75 € (IVA inclòs)**, que s'hauran de facturar al finalitzar la campanya i es pagaran a 30 dies data d'entrada factura electrònica al registre de l'Ajuntament a l'OAC, amb pagament els dies 10, 20 i 30 de cada mes.

Signat electrònicament, a Bigues i Riells del Fai, a la data que figura a la signatura.



Ajuntament de
Bigues i Riells del Fai