

Plec Prescripcions Tècniques per al lloguer de Generadors i calefactores elèctrics per a esdeveniments

1.- Objecte del contracte

L'objecte d'aquest plec de condicions és lloguer de generadors elèctrics i material pel seu funcionament que es necessiten per a poder portar a terme els diferents esdeveniments, segons les particularitats de cada esdeveniment. El servei inclourà l'entrega i en cas necessari el en els espais designats per l'Ajuntament.

2- Característiques de l'objecte del contracte.

El material objecte del contracte varien pel que fa a el seu tipus, podent-se dividir en diferents tipologies:

A/ Calefactores

B/ Generadors elèctrics de diferent potència i divers material

Condicions: lloguer de calefactor i generador mòbil insonoritzat amb remolc i que pugui accedir fàcilment als diferents llocs necessaris, instal·lació, assegurança RC, projecte i/o certificat d'instal·lació, transport d'entrega i recollida, combustible per les hores requerides. Servei d'emergència 24 hores.

En cas d'excés d'hores es pagarà el combustible utilitzat a preu de mercat

Descripció:

A/ Fira de Nadal. Passeig i Can Muntanyola

Passeig de l'Ametlla / C. Sebastià Torres

- **GRUP ELECTRÒGEN DE 120 KVA. (96 KW.) INSONORITZAT I HOMOLOGAT NORM. CE**

LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC REALITATZT PER UN ENGINYER ELÈCTRIC

(Certificat de l'instal·lador + Registre al Departament d'Indústria de la Generalitat)

26 Hores de combustible.

1 Cablejat Power Lock 70 mm² 25 m.

1 Quadre de distribució protegit: (2) de 63T + (5) de 32T

7 CETAC de 32A. (5x6) de 13 m.

6 CETAC de 32A. (5x6) de 25 m.

10 Caixes protegides de (6) Schukos.

35 Tapacables de 3 vies.

1 Extintor de CO₂ (12 kg.)

Can Muntanyola C. Torregassa, 36

- **GRUP ELECTRÒGEN DE 40 KVA. (32 KW.) INSONORITZAT I HOMOLOGAT NORM. CE**

LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC REALITATZT PER UN ENGINYER ELÈCTRIC

(Certificat de l'instal·lador + Registre al Departament d'Indústria de la Generalitat)

26 Hores de combustible.

4 CETAC de 32A. (5x6) de 25 m.

1 CETAC de 32A. (5x6) de 13 m.

4 Caixes protegides de (6) Schukos.

15 Tapacables de 3 vies.

1 Extintor de CO₂ (12 kg.)

B /Carnaval

- **GRUP ELECTROGEN 40 kVA (32 kW), Insonoritzat i Homologat s/**

normativa CE

LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC REALITATZT PER UN ENGINYER ELÈCTRIC

(Certificat de l'instal·lador + Registre al Departament d'Indústria de la Generalitat)



8 Hores

- 1 Cablejat CETAC 63A (5x16) 25 m
- 1 Quadre Distribució Protegit: 3T+2x32T+4xSchucko

- **GENERADOR AIRE CALENT 70 kW**

- 1 Plenum Distribució Aire
- 1 Cablejat Schucko 25m

C/ Festa Major. Grup electrogen pels actes i pels bars de la plaça de l'Ajuntament.

- **GRUP ELECTRÒGEN DE 200 KVA. (160 KW) INSONORITZAT I HOMOLOGAT NORM. CE**

LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC REALITZAT PER UN ENGINYER ELÈCTRIC

(Certificat de l'instal·lador + Registre al Departament d'Indústria de la Generalitat)

60 Hores de combustible.

- 2 Cablejat Power-Lock 70 mm2 25 m.
- 1 Quadre de distribució protegit: (2) de 63 T + (3) de 32 T + (6) Shuckos + 250A.
- 15 Tapacables de 5 vïes.
- 1 Mànega-Rabillo de 150 mm2
- 1 Quadre de distribució protegit: (2) de 63T + (5) de 32T
- 1 CETAC de 63A. (5x16) de 50 m.
- 2 CETAC de 63A. (5x16) de 25 m.
- 1 CETAC de 63A. (5x16) de 13 m.
- 2 Quadres de distribució protegits: (1) de 63T + (2) 32T + (4) Schuckos.
- 4 CETAC de 32A. (5x6) de 13 m.
- 2 CETAC de 32A. (5x6) de 25 m.
- 2 Caixes protegides de (6) Schukos.
- 1 Extintor de CO2 (12 kg.)

D/ Acte Igualtat i dos actes de Cultura

- **GRUP ELECTRÒGEN DE 40 KVA. (32 KW.) INSONORITZAT I HOMOLOGAT NORM. CE**

LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC REALITZAT PER UN ENGINYER ELÈCTRIC

(Certificat de l'instal·lador + Registre al Departament d'Indústria de la Generalitat)

- 8 Hores de combustible.
- 2 CETAC de 63A. (5x6) de 25 m.
- 1 Quadre de distribució protegit: (1) de 63T + (2) de 32T + (4) Schukos.
- 8 Tapacables de 3 vïes.
- 1 Extintor de CO2 (12 kg.)

El servei ha d'incloure:

- Lloguer del grup electrogen i del material elèctric.
- Lliurament i recollida dels equips.
- Muntatge i desmuntatge dels equips i del material elèctric.
- Servei de repostatge.
- Servei d'assistència tècnica 24 Hores.
- Assegurança de Responsabilitat Civil.

3. Comanda

ESPAIS

La recepció del materials es farà als diferents espais que designin les regidories encarregades de cada activitat.



HORARIS I DIES

L'horari i el temps de l'inici del servei, el lliurament de mobiliari i elements necessaris es faran constar en les comandes on s'especificaran les necessitats concretes. Les comandes es realitzaran amb una antelació mínima d'una setmana.

MATERIALS

La relació del material està subordinada a les necessitats de cada activitat, que es descriu posteriorment en aquest mateix document.

4. Presentació del material

El material susceptible de furt que estigui exposat al carrer es servirà tancat en gàbies tancades amb claus i/o cadenats. Tot el material lliurat ha d'estar net i en perfecte estat.

El temps d'entrega del material llogat serà de com a màxim 6 hores abans de l'inici de l'activitat per a la qual ha estat llogat.

Els muntatges i els materials han de complir les disposicions que estableixin els Reglaments, Directives i legislació en general que els siguin aplicables. Així mateix, serà necessari Certificat de muntatge de cada infraestructura muntada en els diferents espais previstos i visat de totes les estructures, així com els visats de les instal·lacions elèctriques segons el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.. Abans de l'inici de l'activitat, es remetrà la certificació a l'Ajuntament a fi que sigui valorada pels serveis tècnics de l'àrea de territori.

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de seguretat per a les persones i les instal·lacions, essent a compte de l'adjudicatari la reposició i muntatge/desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l'activitat.

Durant el muntatge i desmuntatges, l'adjudicatari delimitarà una zona de seguretat en l'espai de treball a fi d'evitar que persones alienes als muntatges hi puguin accedir.

La vigilància del material durant el procés de muntatge serà a càrrec de l'adjudicatari. Els treballs de càrrega i descàrrega necessaris aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'Ajuntament no posarà a disposició de l'adjudicatari personal auxiliar.

L'Adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb el tècnic responsable designat per l'Ajuntament. Aquest serà l'interlocutor per resoldre totes les qüestions relacionades amb la prestació del servei. Aquest responsable haurà d'anar proveït de mòbil, estar disponible les 24 hores fins i tot festius, tenir experiència en el servei i plena capacitat resolutiva.

5. Responsabilitat civil

Les empreses hauran d'aportar una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de tots els serveis prestats i material subministrat objecte del contracte.

Seràn a compte de l'adjudicatari tots els danys que es puguin produir a les instal·lacions o bens municipals, així com les responsabilitats que es pugui derivar pels danys causats per la prestació del servei, el muntatge i desmuntatge de les infraestructures o el funcionament incorrecte de les mateixes tant a l'Ajuntament com a tercers.

6. Anul·lacions d'activitats

En el cas d'anul·lacions d'activitats que comportin anul·lació del servei, si l'Ajuntament ho comunica a l'adjudicatari amb una antelació mínima de 48 hores a l'hora de subministrament de material i/o de l'inici del muntatge i/o la prestació de servei, no hi haurà dret a facturar el servei anul·lat. En cas contrari se satisfarà l'acordat

7. Característiques del material

- a) Els muntatges i els materials han de complir les disposicions que estableixin els Reglaments, Directives i legislació en general que els siguin aplicables. Així mateix, serà necessari Certificat de muntatge de cada infraestructura muntada en els diferents espais previstos i visat de totes les estructures, així com els visats de les instal·lacions elèctriques segons el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.



- b) Les instal·lacions elèctriques interiors aniran connectades a la xarxa pública de subministrament elèctric del servei municipal. Aquestes instal·lacions interiors també hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric. Totes les instal·lacions interiors elèctriques hauran d'ajustar-se a l'indicat en el RD 542/2002 de 2 d'agost i/o legislació vigent en la matèria, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
 - c) Els generadors hauran de ser insonoritzats i mòbils
- La documentació que caldrà presentar en finalitzar el muntatge de generadors i equips calefactores és el següent:
 - a) Butlletí/reconeixement de les instal·lacions elèctriques, legalització
 - b) Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per l'import que legalment correspongui.

