

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L1	DIPÒSITS
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	01	Fonaments i contenció de terres
Títol 6	01	Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	100,26	54,000	5.414,04
2	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)	402,99	10,000	4.029,90
TOTAL	Título 6	01.01.L1.02.01.01			9.443,94	

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L1	DIPÒSITS
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	02	Estructura
Títol 6	01	Estructura de formigó armat (inclou prefabricats,

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	100,26	60,000	6.015,60
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	345,85	1,000	345,85
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 4)	56,70	1,000	56,70
TOTAL	Título 6	01.01.L1.02.02.01			6.418,15	

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L1	DIPÒSITS
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	02	Estructura
Títol 6	02	Estructura d'acer - nou edifici

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)	402,99	60,000	24.179,40

EUR

TOTAL	Título 6	01.01.L1.02.02.02	24.179,40
Obra	01	SGC-22213 CQ	
Capítulo	01	Pressupost	
Título 3	L1	DIPÒSITS	
Título 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Título 5	02	Estructura	
Título 6	03	Estructura d'acer - edifici existent	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)	402,99	8,000	3.223,92

TOTAL	Título 6	01.01.L1.02.02.03	3.223,92
Obra	01	SGC-22213 CQ	
Capítulo	01	Pressupost	
Título 3	L1	DIPÒSITS	
Título 4	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Título 5	01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjat	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	100,26	9,000	902,34

TOTAL	Título 5	01.01.L1.03.01	902,34
Obra	01	SGC-22213 CQ	
Capítulo	01	Pressupost	
Título 3	L1	DIPÒSITS	
Título 4	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Título 5	03	Façanes	
Título 6	01	Part massissa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	100,26	3,000	300,78

TOTAL	Título 6	01.01.L1.03.03.01	300,78
Obra	01	SGC-22213 CQ	
Capítulo	01	Pressupost	
Título 3	L1	DIPÒSITS	
Título 4	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Título 5	03	Façanes	

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Título 6 02 Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 8)	250,00	5,000	1.250,00
2 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 10)	488,27	4,000	1.953,08

TOTAL Título 6 01.01.L1.03.03.02 3.203,08

Obra 01 SGC-22213 CQ
Capítol 01 Pressupost
Título 3 L1 DIPÒSITS
Título 4 03 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 5 03 Façanes
Título 6 03 Elements de protecció i altres elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	600,00	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	600,00	0,000	0,00

TOTAL Título 6 01.01.L1.03.03.03 0,00

Obra 01 SGC-22213 CQ
Capítol 01 Pressupost
Título 3 L1 DIPÒSITS
Título 4 03 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 5 05 Cobertes
Título 6 01 Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 7)	460,24	3,000	1.380,72

TOTAL Título 6 01.01.L1.03.05.01 1.380,72

Obra 01 SGC-22213 CQ
Capítol 01 Pressupost
Título 3 L1 DIPÒSITS
Título 4 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Título 5 01 Compartimentació interior vertical
Título 6 01 Part massissa

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	600,00	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	Título 6	01.01.L1.04.01.01				0,00

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Título 5	01	Compartimentació interior vertical
Título 6	02	Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 10)	488,27	0,000	0,00
TOTAL	Título 6		01.01.L1.04.01.02			0,00

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Título 5	02	Compartimentació interior horitzontal
Título 6	04	Acabats interiors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 9)	75,75	1,000	75,75
TOTAL			Título 6		01.01.L1.04.02.04	75,75

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Título 6	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 19)

TOTAL	Título 6	01.01.L1.05.03.01	600,00
-------	----------	-------------------	--------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Título 6	02	INSTAL·LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00
2 JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 22)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 6	01.01.L1.05.03.02	600,00
-------	----------	-------------------	--------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	04	EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 19)	600,00	0,000	0,00
2	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 21)	600,00	1,000	600,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	Título 5	01.01.L1.05.04	600,00
-------	----------	----------------	--------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Título 6	01	PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 13)	600,00	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 14)	600,00	0,000	0,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 6	01.01.L1.05.05.01	600,00
-------	----------	-------------------	--------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Título 6	02	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 6	01.01.L1.05.05.02	0,00
-------	----------	-------------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Título 6	03	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIRE

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)	600,00	1,000	600,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	600,00	1,000	600,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	600,00	1,000	600,00
4 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 6	01.01.L1.05.05.03	2.400,00
-------	----------	-------------------	----------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Título 6	04	UNITATS DE TRACTAMENT AIRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 14)	600,00	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 13)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 6	01.01.L1.05.05.04	0,00
-------	----------	-------------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	06	SISTEMA DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	600,00	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 5	01.01.L1.05.06			0,00
-------	----------	----------------	--	--	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	08	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Título 6	01	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Título 6 (1)	04	POSADA A TERRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 17)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 6 (1)	01.01.L1.05.08.01.04			600,00
-------	--------------	----------------------	--	--	--------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L1	DIPÒSITS
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	09	INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 18)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Título 5	01.01.L1.05.09			750,00
-------	----------	----------------	--	--	--------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

Títol 3	L1	DIPÒSITS
Títol 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 5	12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 23)	600,00	1,000	600,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 14)	600,00	1,000	600,00
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 13)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Títol 5	01.01.L1.05.12			1.800,00
-------	---------	----------------	--	--	----------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L1	DIPÒSITS
Títol 4	06	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 19)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.L1.06			0,00
-------	---------	-------------	--	--	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L1	DIPÒSITS
Títol 4	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Título 5 04 Vials i zones d'aparcament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 5)	36,94	1,000	36,94
2 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	18,81	4,000	75,24

TOTAL Título 5 01.01.L1.07.04 112,18

Obra 01 SGC-22213 CQ
Capítulo 01 Pressupost
Título 3 L2 DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 01 Fonaments i contenció de terres
Título 6 01 Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	100,26	0,000	0,00

TOTAL Título 6 01.01.L2.02.01.01 0,00

Obra 01 SGC-22213 CQ
Capítulo 01 Pressupost
Título 3 L2 DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 5 02 Estructura
Título 6 01 Estructura de formigó armat (inclou prefabricats,

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	100,26	0,000	0,00
2 J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 4)	56,70	0,000	0,00
3 J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	345,85	0,000	0,00
4 J441K108	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P - 6)	402,99	3,000	1.208,97

TOTAL Título 6 01.01.L2.02.02.01 1.208,97

Obra 01 SGC-22213 CQ
Capítulo 01 Pressupost
Título 3 L2 DIFUSIÓ CULTURAL

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

Título 4	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 5	01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 5	01.01.L2.03.01			0,00
-------	----------	----------------	--	--	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 5	03	Façanes
Título 6	02	Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 10)	488,27	0,000	0,00

TOTAL	Título 6	01.01.L2.03.03.02			0,00
-------	----------	-------------------	--	--	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Título 5	01	Compartimentació interior vertical
Título 6	02	Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 10)	488,27	0,000	0,00

TOTAL	Título 6	01.01.L2.04.01.02			0,00
-------	----------	-------------------	--	--	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Título 5	02	Compartimentació interior horitzontal
Título 6	04	Acabats interiors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 9)	75,75	1,000	75,75

TOTAL	Título 6	01.01.L2.04.02.04			75,75
-------	----------	-------------------	--	--	-------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Título 6	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 19)	600,00	0,000	0,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	Título 6	01.01.L2.05.03.01			0,00

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Título 6	02	INSTAL·LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 22)	600,00	0,000	0,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	Título 6	01.01.L2.05.03.02			0,00

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Título 6	02	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 20)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	Título 6	01.01.L2.05.05.02			0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Títol 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 6	03	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	600,00	0,000	0,00
2	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)	600,00	0,000	0,00
3	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11)	600,00	0,000	0,00
4	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.L2.05.05.03			0,00
--------------	----------------	--------------------------	--	--	-------------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítol	01	Pressupost
Títol 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Títol 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Títol 5	05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 6	04	UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 13)	600,00	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 14)	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

TOTAL	Título 6	01.01.L2.05.05.04	0,00
-------	----------	-------------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 6	01	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Título 6 (1)	04	POSADA A TERRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 17)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 6 (1)	01.01.L2.05.08.01.04	0,00
-------	--------------	----------------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	09	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 18)	750,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 5	01.01.L2.05.09	0,00
-------	----------	----------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 23)	600,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 13)	600,00	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 14)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 5	01.01.L2.05.12	0,00
-------	----------	----------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Título 5	14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 23)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Título 5	01.01.L2.05.14	0,00
-------	----------	----------------	------

Obra	01	SGC-22213 CQ
Capítulo	01	Pressupost
Título 3	L2	DIFUSIÓ CULTURAL
Título 4	06	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 19)	600,00	0,000	0,00

PRESSUPOST		*	Pàg.: 16
TOTAL	Título 4	01.01.L2.06	0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Título 6 (1)			Import
Título 6 (1)	01.01.L1.05.08.01.01	DISTRIBUCIO	0,00
Título 6 (1)	01.01.L1.05.08.01.02	MECANISMES	0,00
Título 6 (1)	01.01.L1.05.08.01.03	QUADRES ELECTRICS	0,00
Título 6 (1)	01.01.L1.05.08.01.04	POSADA A TERRA	600,00
Título 6 (1)	01.01.L1.05.08.01.05	ESCOMESA	0,00
Título 6	01.01.L1.05.08.01	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	600,00
Título 6 (1)	01.01.L2.05.08.01.01	DISTRIBUCIO	0,00
Título 6 (1)	01.01.L2.05.08.01.02	MECANISMES	0,00
Título 6 (1)	01.01.L2.05.08.01.03	QUADRES ELECTRICS	0,00
Título 6 (1)	01.01.L2.05.08.01.04	POSADA A TERRA	0,00
Título 6	01.01.L2.05.08.01	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	0,00
			600,00
NIVELL 6 : Título 6			Import
Título 6	01.01.L1.00.01.01	Enderrocs	0,00
Título 5	01.01.L1.00.01	Treballs previs	0,00
Título 6	01.01.L1.02.01.01	Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres	9.443,94
Título 5	01.01.L1.02.01	Fonaments i contenció de terres	9.443,94
Título 6	01.01.L1.02.02.01	Estructura de formigó armat (inclou prefabricats,	6.418,15
Título 6	01.01.L1.02.02.02	Estructura d'acer - nou edifici	24.179,40
Título 6	01.01.L1.02.02.03	Estructura d'acer - edifici existent	3.223,92
Título 5	01.01.L1.02.02	Estructura	33.821,47
Título 6	01.01.L1.03.03.01	Part massissa	300,78
Título 6	01.01.L1.03.03.02	Obertures	3.203,08
Título 6	01.01.L1.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L1.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Título 5	01.01.L1.03.03	Façanes	3.503,86
Título 6	01.01.L1.03.05.01	Part massissa	1.380,72
Título 6	01.01.L1.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L1.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Título 5	01.01.L1.03.05	Cobertes	1.380,72
Título 6	01.01.L1.03.07.01	Trams i replans	0,00
Título 6	01.01.L1.03.07.02	Elements de protecció	0,00
Título 5	01.01.L1.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Título 6	01.01.L1.04.01.01	Part massissa	0,00
Título 6	01.01.L1.04.01.02	Obertures	0,00
Título 6	01.01.L1.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L1.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Título 5	01.01.L1.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Título 6	01.01.L1.04.02.01	Part massissa	0,00
Título 6	01.01.L1.04.02.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L1.04.02.04	Acabats interiors	75,75
Título 5	01.01.L1.04.02	Compartimentació interior horitzontal	75,75
Título 6	01.01.L1.04.03.01	Trams i replans	0,00
Título 6	01.01.L1.04.03.02	Elements de protecció	0,00
Título 6	01.01.L1.04.03.03	Acabats interiors	0,00
Título 5	01.01.L1.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Título 6	01.01.L1.05.03.01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA	600,00
Título 6	01.01.L1.05.03.02	INSTAL·LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	600,00
Título 5	01.01.L1.05.03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	1.200,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Título 6	01.01.L1.05.05.01	PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR	600,00
Título 6	01.01.L1.05.05.02	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIGUA	0,00
Título 6	01.01.L1.05.05.03	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIRE	2.400,00
Título 6	01.01.L1.05.05.04	UNITATS DE TRACTAMENT AIRE	0,00
Título 5	01.01.L1.05.05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques	3.000,00
Título 6	01.01.L1.05.08.01	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	600,00
Título 6	01.01.L1.05.08.02	INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00
Título 5	01.01.L1.05.08	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	600,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A1	PRODUCCIÓ	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A2	CUADRO DE CONTROL	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A3	UTA B.2	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A4	UTA B.4	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A5	UTA B.3	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A6	UTA AE.01	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A7	UTA B.1	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A8	UTA D1.3	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.A9	UTA D1.2	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.B1	UTA D1.1	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.B2	UTA D0.3	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.B3	UTA D0.2	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.B4	UTA D0.1	0,00
Título 6	01.01.L1.05.16.B5	PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA	0,00
Título 5	01.01.L1.05.16	CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZAT DE L'EDIFICI	0,00
Título 6	01.01.L2.00.01.01	Enderrocs	0,00
Título 5	01.01.L2.00.01	Treballs previs	0,00
Título 6	01.01.L2.02.01.01	Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres	0,00
Título 5	01.01.L2.02.01	Fonaments i contenció de terres	0,00
Título 6	01.01.L2.02.02.01	Estructura de formigó armat (inclou prefabricats,	1.208,97
Título 5	01.01.L2.02.02	Estructura	1.208,97
Título 6	01.01.L2.03.03.01	Part massissa	0,00
Título 6	01.01.L2.03.03.02	Obertures	0,00
Título 6	01.01.L2.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L2.03.03.04	Acabats exteriors	0,00
Título 5	01.01.L2.03.03	Façanes	0,00
Título 6	01.01.L2.03.05.01	Part massissa	0,00
Título 6	01.01.L2.03.05.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L2.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Título 5	01.01.L2.03.05	Cobertes	0,00
Título 6	01.01.L2.04.01.01	Part massissa	0,00
Título 6	01.01.L2.04.01.02	Obertures	0,00
Título 6	01.01.L2.04.01.04	Acabats interiors	0,00
Título 5	01.01.L2.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Título 6	01.01.L2.04.02.01	Part massissa	0,00
Título 6	01.01.L2.04.02.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
Título 6	01.01.L2.04.02.04	Acabats interiors	75,75
Título 5	01.01.L2.04.02	Compartimentació interior horitzontal	75,75
Título 6	01.01.L2.05.03.01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA FREDA	0,00
Título 6	01.01.L2.05.03.02	INSTAL·LACIONS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	0,00
Título 5	01.01.L2.05.03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	0,00
Título 6	01.01.L2.05.05.02	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIGUA	0,00
Título 6	01.01.L2.05.05.03	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIRE	0,00
Título 6	01.01.L2.05.05.04	UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE	0,00
Título 5	01.01.L2.05.05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques	0,00
Título 6	01.01.L2.05.08.01	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	0,00
Título 5	01.01.L2.05.08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

54.310,46

NIVELL 5 : Título 5			Import
Título 5	01.01.L1.00.01	Treballs previs	0,00
Título 4	01.01.L1.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Título 5	01.01.L1.01.03	Condicionament del terreny	0,00
Título 4	01.01.L1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Título 5	01.01.L1.02.01	Fonaments i contenció de terres	9.443,94
Título 5	01.01.L1.02.02	Estructura	33.821,47
Título 4	01.01.L1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	43.265,41
Título 5	01.01.L1.03.01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjat	902,34
Título 5	01.01.L1.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Título 5	01.01.L1.03.03	Façanes	3.503,86
Título 5	01.01.L1.03.05	Cobertes	1.380,72
Título 5	01.01.L1.03.07	Escales i rampes exteriors	0,00
Título 4	01.01.L1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	5.786,92
Título 5	01.01.L1.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Título 5	01.01.L1.04.02	Compartimentació interior horitzontal	75,75
Título 5	01.01.L1.04.03	Escales i rampes interiors	0,00
Título 4	01.01.L1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	75,75
Título 5	01.01.L1.05.03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	1.200,00
Título 5	01.01.L1.05.04	EVACUACIÓ D'AIGÜES	600,00
Título 5	01.01.L1.05.05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques	3.000,00
Título 5	01.01.L1.05.06	SISTEMA DE VENTILACIÓ	0,00
Título 5	01.01.L1.05.08	INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	600,00
Título 5	01.01.L1.05.09	INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ	750,00
Título 5	01.01.L1.05.10	TELECOMUNICACIONS	0,00
Título 5	01.01.L1.05.11	AUDIOVISUALS	0,00
Título 5	01.01.L1.05.12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS	1.800,00
Título 5	01.01.L1.05.13	PROTECCIO AL LLAMP	0,00
Título 5	01.01.L1.05.14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIO I SEURETAT	0,00
Título 5	01.01.L1.05.16	CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZAT DE L'EDIFICI	0,00
Título 5	01.01.L1.05.17	ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES INSTAL·LACIONS	0,00
Título 5	01.01.L1.05.19	LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES	0,00
Título 4	01.01.L1.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	7.950,00
Título 5	01.01.L1.07.00	Treballs previs	0,00
Título 5	01.01.L1.07.01	Moviment de terres, sustentació i adequació del te	0,00
Título 5	01.01.L1.07.03	Elements de tancaments i protecció	0,00
Título 5	01.01.L1.07.04	Vials i zones d'aparcament	112,18
Título 5	01.01.L1.07.07	Jardineria	0,00
Título 4	01.01.L1.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	112,18
Título 5	01.01.L1.GR.01	Gestió de residus	0,00
Título 4	01.01.L1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Título 5	01.01.L2.00.01	Treballs previs	0,00
Título 4	01.01.L2.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Título 5	01.01.L2.01.03	Condicionament del terreny	0,00
Título 4	01.01.L2.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Título 5	01.01.L2.02.01	Fonaments i contenció de terres	0,00
Título 5	01.01.L2.02.02	Estructura	1.208,97
Título 4	01.01.L2.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.208,97
Título 5	01.01.L2.03.01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjat	0,00
Título 5	01.01.L2.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Título 5	01.01.L2.03.03	Façanes	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Título 5	01.01.L2.03.05	Cobertes	0,00
Título 5	01.01.L2.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
Título 4	01.01.L2.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Título 5	01.01.L2.04.01	Compartimentació interior vertical	0,00
Título 5	01.01.L2.04.02	Compartimentació interior horitzontal	75,75
Título 4	01.01.L2.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	75,75
Título 5	01.01.L2.05.03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	0,00
Título 5	01.01.L2.05.04	EVACUACIO D'AIGÜES	0,00
Título 5	01.01.L2.05.05	INSTAL·LACIONS TÈRMiques	0,00
Título 5	01.01.L2.05.08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Título 5	01.01.L2.05.09	INSTAL·LACIO D'IL·LUMINACIÓ	0,00
Título 5	01.01.L2.05.10	TELECOMUNICACIONS	0,00
Título 5	01.01.L2.05.11	AUDIOVISUALS	0,00
Título 5	01.01.L2.05.12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS	0,00
Título 5	01.01.L2.05.14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT	0,00
Título 5	01.01.L2.05.17	ELEMENTS COMUNS I ANNEXES A LES INSTAL·LACIONS	0,00
Título 4	01.01.L2.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	0,00
Título 5	01.01.L2.07.04	Vials i zones d'aparcament	0,00
Título 5	01.01.L2.07.07	Jardineria	0,00
Título 4	01.01.L2.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	0,00
Título 5	01.01.L2.GR.01	Gestió de residus	0,00
Título 4	01.01.L2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

58.474,98

NIVELL 4 : Título 4			Import
Título 4	01.01.L1.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Título 4	01.01.L1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Título 4	01.01.L1.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	43.265,41
Título 4	01.01.L1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	5.786,92
Título 4	01.01.L1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	75,75
Título 4	01.01.L1.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	7.950,00
Título 4	01.01.L1.06	EQUIPAMENT	0,00
Título 4	01.01.L1.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	112,18
Título 4	01.01.L1.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Título 3	01.01.L1	DIPÒSITS	57.190,26
Título 4	01.01.L2.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Título 4	01.01.L2.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Título 4	01.01.L2.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.208,97
Título 4	01.01.L2.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Título 4	01.01.L2.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	75,75
Título 4	01.01.L2.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	0,00
Título 4	01.01.L2.06	EQUIPAMENT	0,00
Título 4	01.01.L2.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	0,00
Título 4	01.01.L2.08	INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA	0,00
Título 4	01.01.L2.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Título 3	01.01.L2	DIFUSIÓ CULTURAL	1.284,72
Título 4	01.01.SS.S1	DIPÒSITS	0,00
Título 4	01.01.SS.S2	DIFUSIÓ CULTURAL	0,00
Título 3	01.01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00

58.474,98

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Título 3			Import
Título 3	01.01.L1	DIPÒSITS	57.190,26
Título 3	01.01.L2	DIFUSIÓ CULTURAL	1.284,72
Título 3	01.01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítulo	01.01	Pressupost	58.474,98
			58.474,98
NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01	Pressupost	58.474,98
Obra	01	SGC-22213 CQ	58.474,98
			58.474,98
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	SGC-22213 CQ	58.474,98
			58.474,98

OBRES DE LA PRIMERA FASE DE L'AMPLIACIÓ DELS DIPÒSITS DOCUMENTALS
DE L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA, A SANT CUGAT DEL VALLÈS
CLAU: SGC-22213

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	58.474,98
-------------------------------------	-----------

Subtotal	58.474,98
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 58.474,98.....	12.279,75
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 70.754,73
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
