



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'OBERTURA DE LES SORTIDES PLUVIALS A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE BLANES

1. OBJECTE

El present contracte té com a objecte la contractació dels treballs d'obertura amb maquinària de les sortides pluvials a les platges del municipi de Blanes (s'adjunta a l'annex 1 ubicació i fotografies de les sortides objecte del present contracte).

2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els treballs consistiran en mantenir funcionals les sortides pluvials per fer possible el desguàs de les seves aigües a mar durant els episodis de pluja. Els treballs es realitzaran de la manera que indiquin els serveis tècnics municipals, i tenint sempre present els següents punts:

- Els treballs es realitzaran quan, en previsió d'episodis de pluja, l'estat de les sortides no permeti el correcte desguàs de les aigües. En el cas de les tipus B, aquestes es consideraran obertes quan l'aigua pugui ser evacuada de manera natural fins al mar amb una amplada de desguàs mínima de 4 metres i el pendent dels marges (talussos) laterals sigui inferior a 45°.
En el cas de les tipus A, caldrà deixar l'obertura completament oberta fins al mar.
- Durant i després dels treballs d'obertura s'evitarà acumular la sorra extreta al voltant de la zona de treball per tal que el mar o el pas de les persones no pugui tornar a tapar les sortides amb facilitat. La sorra extreta per a l'obertura de les sortides caldrà dipositar-la i estendre-la lateralment, sense que sobresurti de la rasant natural de la platja, i garantint un pendent dels talussos laterals de com a màxim 45 graus.
- En el cas concret de la riera de Blanes, només es donarà conformitat als treballs d'obertura de la seva sortida quan es deixi totalment al descobert tant els dos calaixos centrals com les dues sortides laterals. La sorra extreta per a l'obertura d'aquesta riera caldrà dipositar-la i estendre-la lateralment per la platja, direcció nord, no deixant al costat o davant de les bocanes una acumulació de sorra encara més gran de la que hi havia inicialment. Igual que amb la resta de sortides tipus B, s'ha de garantir una amplada de desguàs de cada bocana/canal, de com a mínim 4 metres fins a mar.
- Pel que fa a la pluvial del c. Ample s'ha de deixar obert tant el sobreexidor com la sortida inferior.
- Durant la temporada de bany, que seria aquella on la platja es troba ocupada pels serveis de temporada i/o comencen a ser freqüentades per banyistes, els serveis tècnics municipals poden sol·licitar al contractista que no obri les bocanes fins a mar, per tal de no crear una barrera en el pas del vehicle de neteja de platges. A més, els treballs no hauran d'afectar el desplegament dels d'usos instal·lats i caldrà deixar la sorra que s'extregui dels pluvials i rieres anivellada amb la resta de la platja, de manera que no quedin piles ni desnivells pronunciats.
- L'empresa contractada haurà de disposar de tots els recursos humans i tècnics necessaris per poder dur a terme qualsevol de les tasques descrites en aquest document i utilitzar la millor maquinària que tingui al seu abast per tal de reduir al màxim el temps emprat per realitzar els treballs encomanats i les molèsties que es puguin ocasionar a veïns i usuaris de les platges.



- Sempre es prioritzarà la realització dels treballs durant les hores de més baixa afluència d'usuaris a les platges, i en el cas de la temporada de bany, a la matinada o vespre-nit. En aquells casos en que els treballs s'hagin de fer en presència d'usuaris a les platges o passeigs, l'empresa contractada haurà de vetllar i aplicar les mesures necessàries per evitar l'accés a la zona de treball, sense cap cost extra per a l'Ajuntament. De la mateixa manera, i també sense cap cost extra per a l'Ajuntament, en aquells casos en que es prevegi la necessitat de fer passar vehicles i/o maquinària per zones de vianants, l'empresa haurà de disposar del personal necessari per regular el trànsit d'aquests vehicles i evitar qualsevol incident.
- L'empresa contractada no efectuarà cap servei si aquest no ha estat sol·licitat prèviament pel personal de l'Ajuntament. Durant la jornada laboral administrativa de l'Ajuntament (de dilluns a divendres, de 8h a 15h), qualsevol servei o actuació que s'ajusti a l'objecte del contracte se sol·licitarà directament per part del responsable del contracte. Fora d'aquest horari (tardes, caps de setmana o festius), en el cas de que sigui necessari realitzar treballs (per exemple, per previsió d'episodis sobtats de pluja), el servei podrà ser sol·licitat pel cap de la Policia Local o pel cap de Protecció Civil.
- En qualsevol cas, l'empresa contractada haurà de realitzar l'actuació en el termini màxim de 48 hores des del moment en que se li transmeti l'avís. Aquest termini es pot modificar si així s'acorda amb el responsable del contracte. Quan es tracti d'episodis sobtats de pluja, que no s'hagin pogut preveure amb 48 hores d'antelació, el termini màxim en què l'empresa contractada haurà d'iniciar l'activitat es redueix a 24 hores.

La relació orientativa de maquinària necessària per oferir els serveis contractats és la següent:

- Retroexcavadora mixta
- Retroexcavadora giratòria petita (aprox. 3 tm)
- Retroexcavadora giratòria gran (aprox. 25 tm)
- Pala carregadora de rodes, de 80 o 90,
- Pala carregadora de cadenes, aprox. 23 tm
- Mini excavadora de cadenes
- Bobcat
- Servei de góndola (per transportar maquinària de cadenes).

Tota la maquinària ha de disposar de la corresponent documentació reglamentària.

La maquinària que es destini a treballar a les platges de Blanes ha de ser apta per treballar sobre sorra.

En l'execució dels treballs, i sense cap cost extra per l'Ajuntament, també caldrà senyalitzar i netejar immediatament les zones de la calçada, passeig o platja que s'embrutin com a conseqüència dels treballs (oli dels vehicles, sorra...).

3. FITXES DE TREBALLS REALITZATS

El contractista haurà de fer arribar al responsable del contracte una fitxa d'actuació per cada treball que realitzi a les platges. Aquesta fitxa ha de contenir com a mínim les següents dades i s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies després de finalitzar els treballs:

- Dia de l'actuació.
- Descripció de l'actuació.
- Fotografies on s'observi clarament l'estat de les sortides abans i després de cada actuació.



- Preu detallat de l'actuació (transport i obertura), d'acord amb el contracte.

4. EXCEPCIONS

Queden exclosos els treballs d'emergència a realitzar durant forts temporals de mar (s'entendrà com a fort temporal de mar aquell que diposita sorra a sobre dels passeigs marítims). No obstant això, la prestació de serveis abans i després d'un fort temporal, sigui quina sigui la seva magnitud, sempre estaran inclosos dins del contracte i, en tot cas, el contractista haurà d'executar-los a sol·licitud dels tècnics municipals i en els termes previstos en aquest plec i en el de prescripcions tècniques.

5. SEGURETAT I SALUT LABORAL

Atès que els treballs a realitzar són obres menors que poden ser executades en casos d'emergència i per una única empresa, no requereixen projecte ni estudi bàsic de seguretat i salut laboral. Ara bé, d'acord amb els criteris aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball al 2013 pel que fa a les obres sense projecte, l'adjudicatari haurà de presentar un document de gestió preventiva d'obra (DGPO), equivalent al Pla de Seguretat i Salut Laboral (PSSL) que s'exigeix a les obres amb projecte. Aquest document contindrà una avaluació de riscos específic de l'obra, les activitats preventives, els procediments de treball, les mesures d'emergència, etc.

Aquest document es presentarà a l'Ajuntament en el termini màxim d'una setmana a partir de l'adjudicació dels treballs. L'incompliment d'aquest termini serà motiu de rescissió del contracte.

En els següents enllaços es pot trobar informació complementària d'aplicació:

[Guia SSL Rehabilitacio Manteniment.pdf \(gencat.cat\)](#)

[Seguridad laboral en obras de construcción menores \(sin proyecto\) \(insst.es\)](#)



AJUNTAMENT DE
BLANES

ANNEX PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Plànols d'ubicació i fotografies de les desembocadures de les rieres i pluvials.

Les imatges serveixen per conèixer les característiques de cada sortida, però no indiquen com han de quedar obertes després dels treballs.

Platja de Blanes:



Riera de Blanes



Ample



Casals



Or



AJUNTAMENT DE
BLANES



Pere Roure



Santa Anna



Bonaventura Puig



Roig i Raventós

Platja de s'Abanell:



Riera Vall d'en Burg



Nil Fabra



Enric Morera



AJUNTAMENT DE
BLANES

Platja de Sant Francesc (Cala Bona):

