



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE MIXT DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA EXTERIOR DE LA PISCINA MUNICIPAL

1. OBJECTE

La present licitació té per objecte la contractació del subministrament (fabricació) i instal·lació de la coberta inflable exterior de la piscina municipal.

Com es desglossa a continuació la licitació inclou: la recollida de la coberta inflable substituïda i trasllat a abocador controlat, la fabricació i subministrament de la nova que es descriurà seguidament i el trasllat i assistència en el muntatge amb tècnic especialista.

2. ÀMBIT TERRITORIAL DEL SUBMINISTRAMENT

La piscina municipal es troba ubicada a la Ctra. de Puigcerdà km 78.5 (Zona Esportiva Despujol) - 08508 Les Masies de Voltregà – Barcelona.

3. DETALLS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

El contracte implica:

3.1. Recollida de la coberta inflable substituïda de les instal·lacions i trasllat dels materials substituïts a l'abocador controlat corresponent.

3.2. Subministrament dels següents elements:

A) Coberta exterior de mides 31,00 x 18,50 mts.

B) Baina perimetral per l'ancatge de la coberta.

**C) Manxes d'accés: - Un atri d'entrada
- Dues portes d'emergència**

Condicions confecció subministrament

Confeccionat amb teixit, com a mínim, de les següents característiques:

Suport: Polièster 100%

Teixit: 1100 Dtex

Recobriments: PVC

Pes Total: 700 g/m²

Tracció urdimbre: 330 daN/5 cm

Tracció trama: 300 daN/5 cm

Adherència: 12 daN/5 cm

Esquinçament: 375 N

Acabat: Brillant lacat autoextingible (dues cares)

Comportament reacció al foc: Bs2d0

Garantia del fabricant: Mínima 10 anys

Ja que es tracta d'una substitució parcial de la coberta inflable (només l'exterior), per l'acoplament amb les parts no substituïdes, és condició imprescindible i indispensable que per la unió de les diferents talles que conformen el patronatge de la coberta tèxtil, s'utilitzin màquines de cosir de triple arrossegament, amb doble costura, amb fil de cosir polièster, per la intempèrie, i formulació especial per la protecció dels raigs UV.

3.3. Trasllet i instal·lació de la coberta i assistència en el muntatge de la coberta inflable amb tècnic especialista.

CODI DE L'EXPEDIENT: 12275 NOM DE L'EXPEDIENT: 2022_12275_LICITACIO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO COBERTA EXTERIOR PISCINA MUNICIPAL



Inclusió mà d'obra, desplaçaments, dietes i mitjans de seguretat i aportació de manta de protecció pel muntatge.

4. TERMINI DELS TREBALLS

El termini d'execució del contracte és 3 mesos des de la seva formalització, essent inhàbil el mes d'agost. En qualsevol cas, els treballs han d'estar finalitzats el 30 de setembre de 2023, atès que a l'1 d'octubre s'inicia la temporada d'hivern de la piscina.

5. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista respectarà i vetllarà en tot moment pel compliment rigorós de totes les normatives legals d'obligat compliment, dels protocols establerts per l'Ajuntament i regles de la bona pràctica que afectin al seu treball, tant des del punt de vista tècnic, com respecte al medi ambient, i de la seguretat i salut del personal propi, o de tercers que puguin quedar afectats pels treballs.

El contractista serà responsable de les conseqüències derivades de l'incompliment dels protocols establerts i de la normativa aplicable a la seva activitat.

El contractista serà el responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament del contracte, així com dels possibles accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o tercers en el decurs dels treballs.

El contractista formarà i informarà adequadament el seu personal tant des del punt de vista professional, com de seguretat i salut, així com de les característiques del treball a realitzar per la instal·lació.

El titular del contracte està obligat a comunicar a l'ajuntament totes les anomalies que trobin en el desenvolupament dels seus treballs, i també suggeriments, per tal d'aconseguir major racionalització i eficàcia.

6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L'empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions de l'Ajuntament en aquelles operacions d'inspecció i de reparació que requereixin actuació justificada i urgent, ja que és una obligació detectar tots els desperfectes o avaries que s'originin en les instal·lacions realitzades.

El contractista vindrà obligat a restituir i arranjar tots els desperfectes i danys ocasionats a les zones objecte del contracte, que siguin causats per la seva actuació.

7. MATERIAL I EQUIP

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics, maquinària i vehicles adients per a tots i cadascun dels treballs exigits en el plec.

Tots els treballadors hauran de disposar dels equips de protecció personal complets pel desenvolupament dels treballs que realitzin.

8. GESTIÓ DE RESIDUS

El contractista es farà responsable de la gestió dels residus produïts per l'execució dels treballs d'instal·lació de la coberta i el material substituït.



El contractista a requeriment de l'ajuntament haurà de presentar els justificants que acreditin la correcta gestió de residus, en els quals haurà de constar com a mínim el lloc on ha dipositat el producte o el centre gestor (inclòs en el Registre de gestors de residus de l'Agència de Residus de Catalunya) la data de recepció, la tipologia de material dipositat i la quantitat.

El contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, dissolvents, fums i altres productes químics, i serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant a l'ajuntament quanta informació sigui necessària per poder portar-la a terme.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del corresponent pla de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball, que haurà de comprendre com a mínim la següent documentació:

- Riscos generals i específics associats a l'activitat.
- Mesures preventives generals i específiques davant els esmentats riscos.
- Garantia de la qualificació pel lloc i de la formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals.
- Formació i informació al personal.
- Vigilància mèdica de la salut.

Serà imprescindible, que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats, hagi estat format i informat dels riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. A l'efecte l'ajuntament podrà exigir de l'empresa contractada, que aporti justificant de cadascun dels treballadors, conforme han estat informats sobre les Normes de Seguretat que puguin afectar-los en l'execució del seu treball.

10. OMISSIONS

Les omissions en el Plec de Condicions Tècniques, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de substitució de la coberta exterior de la piscina, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs com si haguessin estat efectivament descrits.

11. NORMATIVA TÈCNICA D'APLICACIÓ

Els treballs es realitzaran d'acord amb la normativa vigent d'acord amb el subministrament i la instal·lació.

12. PRESSUPOST

Atenent als preus del subministrament al mercat i dels treballs descrits a realitzar, l'import d'aquest contracte seria:

Import	46.650,00 euros
IVA (21%)	9.796,50 euros
Import total	56.446,50 euros



DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el present plec de prescripcions tècniques que regeixen el “Contracte de substitució de la coberta exterior de la piscina municipal de Les Masies de Voltregà”, ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2023.

Les Masies de Voltregà, a la data de la signatura electrònica

Secretari-Interventor
JORDI HORMIGO AMARO

Alcaldessa-Presidenta
VERÒNICA RUIZ LEIVA