



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE PER LA MILLORA DEL CLAVEGUERAM ENTRE EL CARRER 1 I EL CARRER E DE LA URBANITZACIÓ MARQUET PARADÍS, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, PER AIGÜES DE MANRESA, SA

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 10579

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
2.	PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.....	2
3.	CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR	2

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Per tal de donar una solució als problemes de capacitat hidràulica existents a la xarxa de clavegueram dins de la Urb. El Marquet Paradís, entre els carrers 1 i E, Aigües de Manresa, S.A. gestora del servei de clavegueram del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, ha promogut l'execució de l'obra "Millora del clavegueram entre el carrer 1 i el carrer E de la urbanització Marquet Paradís, el Pont de Vilomara i Rocafort".

L'objecte del contracte és donar solució a la problemàtica exposada amb la substitució d'aquells col·lectors que no compten amb suficient capacitat hidràulica i dels seus pous de registre respectius.

Al mateix temps, a la zona classificada com a zona verda i prèviament a la connexió amb el col·lector general d'aigües residuals, es proposa construir una arqueta amb sobreeixidor, dotada amb un sistema de retenció de sòlids que evitarà que gran part dels sòlids que porten les aigües, acabin al riu.

Aigües de Manresa no disposa de mitjans propis suficients per a la realització dels treballs.

2. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Les tanques de protecció i senyalització han de portar adhesius visibles amb el logotip i nom d'Aigües de Manresa SA. Els adhesius seran subministrats a l'adjudicatari per Aigües de Manresa, SA.

Es subministraran lones per tanques que s'hauran de col·locar en els llocs més visibles de l'obra. Aquestes es proporcionaran per Aigües de Manresa i la quantitat variarà segons l'envergadura dels treballs. Un cop finalitzada l'obra, Aigües de Manresa SA les retirarà.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran d'anar identificats com a treballs per Aigües de Manresa SA en un lloc visible.

És requisit imprescindible que l'adjudicatari disposi d'un aparell de detecció de cablejat elèctric i altres, en canonades vistes i soterrades. En cas de detecció de cablejat elèctric, cal que defineixi si és baixa, mitja o alta tensió.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS A REALITZAR

Les obres estan descrites d'acord amb el projecte de referència que es detallen a continuació:

Document de referència:

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

EXPEDIENT TÈCNIC 9214 – - PREX MILLORA DEL CLAVEGUERAM ENTRE ELS CARRERS 1 I E DEL MARQUET, PONT DE VILOMARA I ROCAFORT (202101) : PREX C1CE MARQUET PARADIS

Amb l'execució de l'obra es preveu solucionar la problemàtica de capacitat d'aquest àmbit de la xarxa i dotar a aquest d'un sistema de retenció de sòlids que evitarà que gran part dels sòlids que porten les aigües, acabin al riu.

Trobareu els documents de referència a l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Manresa,

Sra. Mireia Félix Castellanos
Sotsdirectora Tècnica