PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE VIDEOCONFERÈNCIES I AUDIOVISUALS PER SALES DE REUNIONS A LA PLANTA ENTRESÒL DE L'EDIFICI NOU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

INDEX

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

2.- DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIPAMENT

3.1.- ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS

4.- UNITATS A SUBMINISTRAR PER LOTS I PREUS UNITARIS DE LICITACIÓ

5-. LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

6-. PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ

ANNEX A. RELACIÓ ESPAIS-MOBILIARI

ANNEX B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest plec té per objecte el subministrament i instal·lació d'equips de videoconferències i audiovisuals per a sales de reunions a la planta entresòl de l'edifici Nou (plaça Sant Miquel) de l'Ajuntament de Barcelona, indicats al punt 3.1 d'aquest document.

El contracte inclourà totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació dels equips de videoconferències i audiovisuals, incloent el transport, l'accés al lloc, l'obtenció de permisos, les autoritzacions o llicències per a la realització de dites activitats, desembalatge, muntatge, neteja i retirada d'embalatge, que el responsable del contracte sol·liciti.

2. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Les empreses licitadores hauran d'aportar fitxa tècnica descriptiva de cada producte ofertat, incloent les característiques detallades dels elements, les seves recomanacions de conservació, el manteniment així com la fotografia del mateix.

Aquestes fitxes tècniques s'hauran de correspondre amb els productes exigits en aquest plec i s'haurà de poder apreciar que els productes compleixen amb els mínims sol·licitats. Si de les fitxes no es pot establir el compliment de les característiques es demanarà aclariments o presentació del model concret per fer les comprovacions pertinents.

3. CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIPAMENT

El subministrament comprèn les prestacions que s'especifiquen en l'apartat següent.

Totes les referències a marques i model són a títol orientatiu i constitueixen una referència mínima de qualitats. En cas de no oferir el models indicats, caldrà aportar la fitxa tècnica del producte.

Els monitors s'instal·laran sobre els suports ancorats a la paret amb el corresponen suport, inclou els cables per les connexions de l'equip de videoconferències al monitor, al PC (no inclòs) i al mòdul central de mans lliures i micròfons auxiliars sobre la taula.

Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips o mitjans auxiliars necessaris per al muntatge i posada en marxa de la instal·lació.

Tots els equips disposaran d'una garantia mínima obligatòria de 2 anys.

3.1. ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS

DESCRIPCIÓ	
a.	Equip de videoconferència LOGITECH RALLY BAR o equivalent
b.	Extensió garantía de 3 anys de l'equip LOGITECH RALLY BAR
c.	Micròfons d'expansió de sobre taula LOGITECH RALLY MIC POD pel sistema de videoconferències Logitech Rally Bar o equivalent
d.	Base connexió micròfons d'expansió LOGITECH MIC POD HUB o equivalent
e.	Cable extensor micròfons USB LOGITECH STRONG Superspeed 10 Gbps 10m o equivalent
f.	Cable extensor USB 3.0 10m
g.	Monitor TV LED 65´´ 4K SAMSUNG UE65AU9005K o equivalent
h.	Monitor TV LED 77-85´´ 4K SAMSUNG UE85BU8000KXXC o equivalent
i.	Suport universal tipus VESA per monitor
j.	Subministrament, instal·lació i posada en servei dels equips

a. Equip de videoconferència LOGITECH RALLY BAR o equivalent

Característiques tècniques i funcionals:

Sistema de videoconferències Logitech Rally Bar o equivalent de color a determinar per la Propietat.

Barra integrada per a sales amb capacitat de 14-20 persones amb connectivitat mode USB Plug&Play compatible amb les aplicacions Microsoft Teams Rooms, Zoom, Cisco Webex amb tecnologia RightSense™ , compost per:

Components integrats: 6 micròfons integrats en un únic dispositiu amb formació de feix, 2 càmeras PTZ, 2 altaveus, visor amb intel·ligència artificial, sistema de distribució i retenció de cablejat, suport de taula, plataforma Logitech CollabOS.

Carcassa: carcassa tot en un amb super per taula i sistema de suspició d'altaveus patentat per eliminar la tremolor de la càmera per vibració i les interferències d'audio.

Pantalles admeses: 2 (fins a una resolució de 1080p)

Compatibilitat amb protocol de xarxa: IPv4, IPv6

Compatibilitat de proxy: proxy basat en IP, en FQDN, utilitzant arxiu PAC.

CÀMERA:

Càmera amb resolució (4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p i SD a 30 fps), panoràmica robotitzada ±25°, inclinació robotitzada ±15°, zoom HD de 15 augments (óptic de 5 augments i 3 augments digital), camp de visió diagonal 90º - horitzontal 82,1º - vertical 52,2º i cobertura total de sala de 132,1º horitzontal x 82,2º vertical.

Càmera amb tecnologia RightSense™ la càmera principal enquadra a l'orador actiu mentrestant el visor amb intel·ligència artificial captura a tots els presents a la sala (RightSight). Ajusta de forma intel·ligent la configuració de vídeo en totes les condicions d'il·luminació (RightLight).

ALTAVEUS:

2 altaveus integrats amb transductors de 2x70mm, sensibilitat 92 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8,0 W, ambos +/-2 dB a ½ metre, potència nominal 8W, THD 1kHz <2% a 1W, freqüència de mostreig d'altaveu 48kHz, impedància 4 ohms.

Amb tecnologia RightSense™ distingeix la veu d'altres sons per anivellar el volum i suprimir eco i sorolls de fons (RightSound)

MICRÓFONS:

Resposta de freqüència 90Hz-16kHz, sensibilitat >-36dBFS +/-1 dB a 1Pa, velocitat de sortida de dades de micròfon 48kHz, radi de captació 7m, elements de formació ce feix 6 micròfons omnidireccionals digitals MEMS que formen 5 feix acústics adaptatius de radiació transversal, processament d'audio AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector), supressió de soroll ambient algoritme de cancel·lació de soroll basat en IA.

INTERFACES:

Sortides HDMI: 2 (fins 1080p)

Entrada HDMI: 1

USB 3.0: 3 de tipus A i 1 de tipus C

Connector de 12 patilles per la base del micròfon

Xarxa: 10/100/1G Ethernet

Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO)

Entrada de micròfon extern: si (admet Rally MIc Pod, Rally Mic Pod Hub i un cable d'extensió de RAlly MIc Pod

Comandament a distància: Bluetooth® de baix consum

REQUISITS DEL SISTEMA:

- Connexió a internet amb o sense cablejat
- Mode USB: Windows ® 11, Windows 10, les versions més recents de macOS
- Possibilitat de Mode appliance amb llicència de software

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL SISTEMA:

- Barra integrada color grafit amb suport de taula

- Font d'alimentació 100-240v, 19v, 4,74A (dimensions: 127x51x30mm)
- Cablejat d'alimentació de CA (1m longitud)
- Cable d'alimentació CC (1,5m longitud)
- Cable HDMI 1.4 (2m longitud)
- Cable USB A a USB C 3.0 (2,2m longitud)
- Comandament a distància amb preset
- Tapes per la lent principal i visor amb intel·ligència artificial
- Actualització de firmware il·limitat
- Documentació de l'usuari

DIMENSIONS:

- Altura: 164mm
- Ample: 910mm
- Profunditat: 130,50mm
- Profunditat de la lent:28,80mm
- Pes: 7,08kg

CERTIFICACIONS I COMPATIBILITAT

- Certificacions: Microsoft Teams Rooms en Android™5 i en Windows 6, Zoom Room™, Tencent Meeting Rooms, Google Meet (Chrome OS/USB), Cisco Webex
- Mode USB: connectivitat USB plug and play amb qualsevol aplicació de videoconferència.

L'equipament subministrat ha de complir amb els següents certificats:

- Certificat UNE EN ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat
- Certificat UNE EN ISO 14001: Sistema de Gestió Mediambiental
- Marcado CE

b. <u>Extensió garantia</u>

Inclou 2 anys de garantia de hardware i una ampliació de 3 anys addicionals. Total de 5 anys de garantia de la barra integrada Logitech Rallybar.

El període de garantia ha de ser, com a mínim, de 5 anys a comptar des del subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels equips.

La garantia ha de cobrir l'equip i els recanvis pel mal funcionament o estat defectuós de l'aparell, i ha de quedar coberta qualsevol possible intervenció que impliqui algun canvi o substitució, excepte les derivades del mal ús per part de l'usuari.

Es lliuraran, amb els equips adquirits, els certificats de garantia del fabricant dels equips instal·lats i dels recanvis.

c. <u>Micròfons d'expansió LOGITECH RALLY MIC POD o equivalent</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Micròfons d'expansió Logitech Rally Mic Pod o equivalent pel sistema de videoconferències Rally Bar per ampliar la cobertura d'audio amb tecnologia

RightSound™ anivellant automàticament les veus, suprimeix el soroll de fons i amortigua les vibracions per produir audio nítid. De color a determinar per la Propietat.

Tipus de connexió: Plug and Play.

Indicadors lluminosos LED per confirmar streaming de vídeo, emmudiment de micròfon, trucada en espera i emparellament Bluetooth.

Tipus de micròfon: mono, banda ampla, supressió de soroll

Botons/commutador per desactivar micròfon

ESPECIFICACIONS GENERALS:

Resposta de freqüència 90 Hz-16 kHz, sensibilitat ≥27dB ±1dB a 1Pa, velocitat de sortida de dades de micròfon 48lHz, radi de captació 4,5m, processament d'audio AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector), indicadors lluminosos LED per confirmar streaming de vídeo, emmudiment de micròfon, trucada en espera i emparellament Bluetooth. Tipus de micròfon: mono, banda ampla, supressió de soroll, botons/commutador per desactivar micròfon

INTERFACES:

Sortida cable cautiu de 12 patilles i 2,95m

Entrada interface de 12 patilles per connectar en sèrie bases de micròfons o connectar al Rally Mic Pod Hub

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL SISTEMA:

- Micròfon Rally Mic Pod
- Documentació

DIMENSIONS:

- Altura 21mm, ample 102mm i profunditat 102mm

L'equipament subministrat ha de complir amb els següents certificats:

- Certificat UNE EN ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat
- Certificat UNE EN ISO 14001: Sistema de Gestió Mediambiental
- Marcado CE

d. <u>Base connexió micròfons d'expansió LOGITECH MIC POD HUB o equivalent</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Logitech Rally Mic Pod Hub o equivalent per connexió de fins a 3 micròfons d'expanció Logitech Rally Mic Pod. Reduexi la presència de múltiples cables sobre la taula.

ESPECIFICACIONS GENERALS:

Tres connexions de 12 patilles per qualsevol combinació de Logitech Rally Mic Pod o Rally Mic Pod addicionals. Accessoris per muntatge sota la taula. Cable cautiu de 12 patilles i 2,95m de longitud.

REQUISITS DEL SISTEMA:

Logitech Rally Bar en configuració amb Rally Mic Pod externs

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL SISTEMA:

- Hub de base de micròfon
- Accessoris per muntatge
- Documentació

DIMENSIONS:

- Altura 16mm, ample 102mm i profunditat 102mm

L'equipament subministrat ha de complir amb els següents certificats:

- Certificat UNE EN ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat
- Certificat UNE EN ISO 14001: Sistema de Gestió Mediambiental
- Marcado CE

e. <u>Cable extensor micròfons USB LOGITECH STRONG 10 metres o equivalent</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Cable òptic actiu 3.2 d'extensió Logitech SuperSpeed USB 10 Gbps 10 metres Logitech Strong o equivalent per Logitech Rally Mic Pod o Rally Mic Pod Hub.

ESPECIFICACIONS GENERALS:

Cable d'extenció amb clips de retenció integrats

REQUISITS DEL SISTEMA:

Per la Rallu Bar admet fins a 2 cables

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL SISTEMA:

- Cable d'extensió de 10m
- Documentació

DIMENSIONS:

- Longitud cable: 10m
- Gruix cable: 4,2mm

L'equipament subministrat ha de complir amb els següents certificats:

- Certificat UNE EN ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat
- Certificat UNE EN ISO 14001: Sistema de Gestió Mediambiental
- Marcado CE

f. <u>Cable extensor USB 3.0 10 metres</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Cable óptic actiu USB 3.0 de 2ª generació de 10m de longitud

ESPECIFICACIONS GENERALS:

Connectors USB tipus A (mascle) a USB tipus C (mascle), 10Gbps de velocitat, força de tracció 200N, càrrega màxima 1.000kg, radi de corbatura dinàmic mínim 25mm, diàmetre del conducte mínim 19mm, compatibilitat amb ports USB 2.0, 3.0, 3.1 i 3.2.

ELEMENTS QUE COMPOSEN EL SISTEMA:

- Cable USB Logitech Strong Extension de cable flexible USB tipus C de 152mm
- Documentació

DIMENSIONS:

- Longitud cable: 10m

GARANTIA:

Inclou dos anys de garantia de hardware limitat

L'equipament subministrat ha de complir amb els següents certificats:

- Certificat UNE EN ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat
- Certificat UNE EN ISO 14001: Sistema de Gestió Mediambiental
- Marcado CE
-

g. <u>Monitor TV LED 65" 4K SAMSUNG UE65AU9005K o equivalent</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Monitor TV LED 65´´ SAMSUNG series 9 UE65AU9005K o equivalent. Diagonal de la pantalla: 165,1cm, resolució de la pantalla: 3840x2160 pixels, tipus HD: 4K Ultra HD, tecnologia de visualització: LED, forma de la pantalla: plana, Smart TV, tecnologia d'interpolació de moviment: PQI (Picture Quality Index) 2800, relació d'aspecte nadiu: 16:9, format de senyal digital: DVB-C, DVB-T2. Wifi, Ethernet, Bluetooth. Connectivitat: Anynet+ (HDMI-CEC), 3 HDMI / 2 USB. Pes: 20,9kg, Alçada: 83,2cm, Profunditat: 2,57cm, Ample: 145,2cm. Color negre

h. <u>Monitor TV LED 77"-85" 4K SAMSUNG UE85BU8000KXXC</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Monitor TV LED 85´´ SAMSUNG series 8 UE85BU8000KXXC o equivalent. Diagonal de la pantalla: 165,1cm, resolució de la pantalla: 3840x2160 pixels, tipus HD: 4K Ultra HD, tecnologia de visualització: LED, forma de la pantalla: plana, Smart TV, tecnologia d'interpolació de moviment: PQI (Picture Quality Index) 2800, relació d'aspecte nadiu: 16:9, format de senyal digital: DVB-C, DVB-T2. Wifi, Ethernet, Bluetooth. Connectivitat: Anynet+ (HDMI-CEC), 3 HDMI / 2 USB. Pes: 41,5kg, Alçada: 108,62cm, Profunditat: 2,69cm, Ample: 190,09cm. Color negre

i. <u>Suport universal tipus VESA per monitor TV 65-77-85"</u>

Característiques tècniques i funcionals:

Suport universal tipus VESA fixe a paret per a monitor TV de 65"-77"-85" color negre amb orientació horitzontal per una càrrega màxima de 100kg

j. <u>Subministrament, instal·lació i posada en servei dels equips</u>

Subministrament, instal·lació i posada en servei dels equips. Inclou muntatge, interconnexió dels equips, mecanitzacions, si s'escau, per deixar els equips en total funcionament. Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips o mitjans auxiliars necessaris per al muntatge i posada en marxa de la instal·lació.

En el moment de la instal·lació es contempla disposar de les següents preexistències: taules amb safates d'electrificació i corrugats encastats en paviment o per darrera de revestiments.

El circuit del pas del cablejat serà de l'equip de videoconferències que disposarà l'adjudicatari d'aquest contracte fins a l'inici del corrugat existent que discorre per l'interior de l'armari, seguidament encastat per darrera del revestiment i seguint el mateix corrugat encastat pel paviment. En el cas de la sala 2 el cablejat pujarà fins a la safata d'electrificació existent a la taula per mitjà d'un corrugat transparent subministrat per la propietat que s'instal·larà per la pota de la taula indicada en plànol. En el cas de les sales 3, 4 i 5 el cablejat pujarà fins a la safata d'electrificació pel tòtem registrable del centre de la taula.

4. UNITATS A SUBMINISTRAR I PREUS UNITARIS DE LICITACIÓ

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU UNITARI	PREU TOTAL SENSE IVA
a. Equip de videoconferència LOGITECH RALLY BAR o equivalent	4	3.471,07 €	13.884,30 €
b. Extensió garantía de 3 anys de l'equip LOGITECH RALLY BAR	4	825,62 €	3.302,48 €
c. Micròfons d'expansió de sobre taula LOGITECH RALLY MIC POD pel sistema de videoconferències Logitech Rally Bar o equivalent	6	347,11 €	2.082,64 €
d. Base connexió micròfons d'expansió LOGITECH MIC POD HUB o equivalent	1	268,14 €	268,14 €
e. Cable extensor micròfons LOGITECH SUPERSPEED USB 10 Gbps 10 metres Logitech Strong o equivalent	4	207,40 €	829,59 €
f. Cable extensor USB 3.0 10m	4	268,14 €	1.072,56 €
g. Monitor TV LED 65´´ 4K SAMSUNG UE65AU9005K o equivalent	3	671,07 €	2.013,22 €
h. Monitor TV LED 77-85´´ 4K SAMSUNG UE85BU8000KXXC o equivalent	1	1.239,67 €	1.239,67 €
i. Suport universal tipus VESA per monitor	4	80,00 €	320,00 €
j. Subministrament, instal•lació i posada en servei dels equips	1	495,87 €	495,87 €
TOTAL			**25.508,47 €**

5. LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

L'equipament objecte del subministrament haurà de ser lliurat i instal·lat per l'empresa adjudicatària a les sales de reunions de la planta entresòl de l'edifici Nou de l'Ajuntament de Barcelona.

L'empresa contractista està obligada al compliment del contracte amb estricta subjecció als plecs, a l'oferta presentada i a les ordres, instruccions, indicacions, recomanacions o observacions rebudes de l'Ajuntament de Barcelona.

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat dels equips fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El subministrament i instal·lació de l'equipament es realitzarà en el termini de dos dies un cop es confirmi la data de finalització de les obres. La data de finalització prevista de les obres és el 30 de juny de 2023.

L'adjudicatari notificarà a l'Ajuntament de Barcelona la data de subministrament i instal·lació amb una antelació mínima d'una setmana.

En el cas de que arribada la data de lliurament i muntatge l'obra prèvia no estigués finalitzada, l'adjudicatari haurà d'emmagatzemar els articles, sense cap cost per a l'Ajuntament de Barcelona durant un període màxim de tres mesos.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir disponible en el moment establert la totalitat de l'equipament, i comptar amb tots els mitjans personals i materials necessaris per a l'execució del contracte, amb la finalitat d'evitar la seva paralització o demora.

El subministrament i el muntatge es realitzarà de la forma més adequada i amb la menor durada possible. Si l'equipament objecte del present contracte ha estat entregat i instal·lat correctament, es procedirà a aixecar les respectives actes de recepció pel personal tècnic designat.

En el cas de què hi haguessin articles que no es trobin en condicions de ser recepcionats, es farà constar expressament a l'acta i es donarà instruccions precises a l'adjudicatari perquè esmeni els defectes o procedeixi a un nou subministrament. Mentre no es realitzi aquesta esmena o substitució no es procedirà a aixecar acta de recepció i per tant no podrà presentar la corresponent factura.

Responsabilitat de l'adjudicatari durant els treballs

Anirà per compte de l'adjudicatari la sol·licitud, tramitació i pagament dels corresponents permisos o taxes per l'ocupació de via pública per descàrrega de material o altres necessitats.

L'adjudicatari es farà càrrec dels possibles danys que puguin ocasionar els processos de desplaçament i muntatge de l'equipament objecte d'aquest contracte.

L'adjudicatari es farà responsable de la neteja dels espais propers a l'àmbit de muntatge de l'equipament, sobre tot els accessos i ascensors. Si s'escau, portarà a terme una neteja després de l'entrada de material o sortida d'embalatges, per tal de deixar el recorregut entre la sortida i l'àmbit d'oficina totalment neta.

L'adjudicatari posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments i paraments no afectats en la intervenció, la protecció dels ascensors i de qualsevol altre element que pugui resultar danyat.

L'adjudicatari es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes d'embalatge que s'esdevingui. En aquest sentit l'adjudicatari es compromet a la correcta gestió ambiental del servei amb el màxim respecte al medi ambient.

El deteriorament d'algun equip com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari.

Planificació horària dels treballs

L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici.

És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball dels usuaris.

L'horari normal d'accés a l'edifici es de dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 hores. Qualsevol treball fora d'aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la Propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo.

L'horari d'entrada i sortida de material serà pactada en cada moment amb l'Ajuntament de Barcelona i en particular s'intentarà concentrar entre les 7 i les 8 del matí i entre les 17 i les 21 hores.

Tot i respectar els horaris d'accés a l'edifici, la Propietat es reserva el dret d'aturar els treballs quan les necessitats de servei de l'edifici així ho requereixin, durant un temps concret.

Condicions d'accés a l'edifici

A l'adjudicatari se li indicarà l'accés que haurà de fer servir per entrar material i treure residus.

L'adjudicatari tindrà regulat l'accés a les escales i als ascensors per pujar material o baixar residus, pel que fa a l'horari o a les condicions en les quals els pot fer servir.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

El subministrament i instal·lació del mobiliari es realitzarà en el termini màxim de dos dies un cop es confirmi la data de finalització de les obres. La data de finalització prevista de les obres és el 30 de juny de 2023.

Barcelona, 27 de Gener de 2023

ANNEX A. RELACIÓ ESPAIS-EQUIPAMENTS

ESPAIS	LOGITECH					MONITORS I SUPORT	
	RALLY BAR	RALLY MIC POD	MIC POD HUB	CABLE STRONG USB 10Gbps	CABLE EXTENSOR USB 3.0	65"	77-85"
Sala 2	1	3	1	1	1		1
Sala 3	1	1		1	1	1	
Sala 4	1	1		1	1	1	
Sala 5	1	1		1	1	1	

ANNEX B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

El document original ha estat signat electrònicament per:
ESTEBAN GARCIA TORNAY el dia 24/03/2023 a les 13:16, que informa;
Natalia Gomez Valero el dia 24/03/2023 a les 13:24, que dóna conformitat..