



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONVERSIÓ DE L'IL·LUMINACIÓ EXISTENT A LED DEL MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament i serveis de la lluminària existent per lluminària de LED per tal de aconseguir estalvi energètic i sostenibilitat ambiental al Museu Molí Paperer de Capellades

2.- CONTINGUT DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER PLANTES

2.1-PLANTA BAIXA

BOTIGA

Substitució llums al·lògens plafó sostre

- * 35 m Tira Led flexible, 2000 lm, 128 lm/W, 24v, 3000°K CRI90.
- * 35 m Perfil alumini dissipador STR2D .
- * 35 m Difusor i tapa per STR2D.
- * Fonts d'alimentació 220v/24v classe II necessàries.
- * 15 Làmpades QR111 LED 15wt, 850 lm, 63 lm/W, 12v, 3000°K CRI 95.
- * 15 Suports QR111 i electròniques necessàries.
- * connexions i cablejat
- * Muntatge i instal·lació, i reciclatge les lluminàries existents.

RECEPCIÓ

Guies sostre, substitució llums al·lògens

- * 14 m Tira Led flexible, 2000 lm, 128 lm/W, 24v, 3000°K CRI90.
- * 14 m Perfil alumini dissipador STR2D .
- * 14 m Difusor y tapa para STR2D.
- * Fuentes de alimentació 220/24v classe II necessàries.
- * 12 làmpades QR111 LED 15wt, 850 lm, 63 lm/W, 12v, 3000°K CRI 95.
- * 12 Suports QR111 y electròniques necessàries.
- * Connexions i cablejat
- * Muntatge i instal·lació, i reciclatge de les lluminàries existents.

SALA EXPOSICIÓ CENTRAL

El paper en l'actualitat

Il·luminació maqueta màquina plana

Signatura 1 de 1		
Salvador Vives Alari	11/05/2023	ALCALDE

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	c09b5bd578ab4ae2ae68115dc8cbc8a9001
	Uri de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- * 6 m Tira Led flexible, 2000 lm, 128 lm/W, 24v, 3000°K CRI90.
- * 6 m Perfil aluminió dissipador STR2D .
- * 6 m Difusor y tapa para STR2D.
- * Fuentes de alimentació 220v/24v classe II necessàries
- * connexions i cablejat
- * Muntatge i instal·lació, i reciclatge de les lluminàries existents.

2.2- SEGONA PLANTA

BIBLIOTECA

Substitució guies i llums

- * 9 projectors amb adaptador a carril universal blanc.
- * 9 làmpades. led 220v 7,5wt 10° 3000°K CRI95 410lm.
- * 9 accessoris anti-enlluernament.
- * 9 accessoris difusor lineal 10°/25°, 10/36°, 10/60°.
- * 12 m guies trifàsiques universal superfície blanc.
- * 3 alimentadors esquerra guies trifàsiques universal blanc.
- * 3 connectors unió guies trifàsiques universal blanc.
- * 3 tapes finals blanc.
- * 12 cables acer suspensió carril.
- * connexions i cablejat.
- * Muntatge i instal·lació, i reciclatge de les lluminàries existents.

SALA D'ACTES

Substitució fluorescents perimetrals de la sala

Substitució llums guia sobre la taula conferenciants

- * 12 projectors amb adaptador a carril universal blanc.
- * 12 làmpades. led 220v 7,5wt 10° 3000°K CRI95 410lm.
- * 12 accessoris anti-enlluernament.
- * 12 accessoris difusor lineal 10°/25°, 10/36°, 10/60°.
- * 6 m guies trifàsiques universal superfície blanc.
- * 1 alimentadors Esquerra guies trifàsiques universal blanc.
- * 1 connectors unió guies trifàsiques universal blanc.
- * 1 tapes finals blanc.
- * 6 cables acer suspensió carril 1,5 mts.
- * 90 m Tira Led flexible regulable, 2000 lm, 128 lm/W, 24v, 3000°K CRI90.
- * 90 m Perfil aluminió dissipador STR2D .

Signatura 1 de 1		
Salvador Vives Alari	11/05/2023	ALCALDE

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	c09b5bd578ab4ae2ae68115dc8cbc8a9001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





AJUNTAMENT DE CAPELLADES

C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786 Capellades - Tel. 93 801 10 01 - capellades@capellades.cat

- * 90 m Difusor y tapa para STR2D.
- * Fuentes de alimentació 220v/24v classe II necessàries.
- * connexions i cablejat.
- * Muntatge i instal·lació, i reciclatge de les lluminàries existents.

3.- ACTUACIONS DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

Aquest subministrament i serveis del material, muntatge e instal·lació inclou la coordinació tècnica així com l'assessorament. Inclou escales i bastides amb normativa vigent, transports i desplaçaments.

Es farà la retirada i corresponent reciclatge del material substituït.

4.- TERMINI

El termini de lliurament e instal·lació del material serà de dos mesos des de la notificació de l'adjudicació del contracte.

5.- PREU

El preu de sortida és de 39.745,96€ IVA inclòs

Signatura 1 de 1		
Salvador Vives Alari	11/05/2023	ALCALDE

	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document	
	Codi Segur de Validació	c09b5bd578ab4ae2ae68115dc8cbc8a9001
	Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=098
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

