PRESSUPOST *

Obra	01	TM-12002.4 CQ
Capítol	01	LOT 1
Titol 3	04	Superestructura
Titol 4	02	Treballs Tall Especial

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTT1U004	U	Assaig de soldadura de carril per auscultació ultrasònica segons la norma NRV 3-0-5.1, i d'acord amb el plec i la memòria de qualitat, incloent la classificació de la soldadura segons la norma UNE-EN 26520, amb emissió d'informe per quadriplicat (P - 4)	497,66	39,000	19.408,74
2	JTT1U003	U	Assaig de soldadura de carril mitjançant inspecció visual, segons la norma UNE-EN 970, i d'acord amb el plec i la memòria de qualitat, incloent la classificació de la soldadura segons la norma UNE EN ISO 6520-1, amb emissió d'informe per quadriplicat (P - 3)	85,31	39,000	3.327,09
3	JTT1U002	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de materials per soldadura de carril, i emissió d'informe per quadriplicat, segons les especificacions de les normes UNE 25122, UNE 25072 i NRV 3-3-2, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i de la memòria de qualitat (P - 2)	497,66	1,000	497,66
4	JTT1U001	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig de cupó de carril, i emissió d'informe per quadriplicat, segons les normes UNE 25122, UNE 25072, NRV 3-0-0, NRV 3-0-1, NRV 3-0-2 i NRV 3-0-4, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i de la memòria de qualitat (P - 1)	497,66	7,000	3.483,62
5	JTT1U006	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i en la supervisió de l' assaig d'elements de subjecció de via, inclòs in forme (4 còpies), segons les normes NRV 3-2-0.0, NRV 3-2-1.0, NRV 3-2-1.1, NRV 3-2-1.2, NRV 3-2-1.3, NRV 3-2-2.0, NRV 3-2-2.1, NRV 3-2-3.0, NRV 3-2-4.0 i NRV 3-2-5.0, d'acord amb el plec i la memòria de qualitat (P - 5)	497,66	10,000	4.976,60

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 31.693,71

Obra	01	TM-12002.4 CQ
Capítol	02	LOT 2
Titol 3	02	Treballs Tall Especial
Titol 4	02	Muntatge d'equips

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTVZU010	U	Recepció i assaig d'equip d'alimentació llaç ATP i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 8)	379,11	1,000	379,11
2	JTVZU012	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l' assaig d'equip d'alimentació llaç ATO i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 9)	497,66	1,000	497,66
3	JTVZU013	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de mòdul geogràfic i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 21136, UNE 48031, UNE-EN 60255, EN 116000, EN 117000,EN 147000, DIN-EN 55011,DIN-VDE 0110,IEC 60255-1,REBT i d'acord amb el plec presc. tèc. i memòria qualitat (P - 10)	497,66	1,000	497,66
4	JTVZU007	U	Recepció i emissió de transmissor de circuits de via i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 48031, DIN-EN 55011, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 7)	227,47	3,000	682,41

PRESSUPOST *

5	JTVZU004	U	Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de l'assaig de junta inductiva i emissió d'informe per quadruplicat segons REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 6)	497,66	3,000	1.492,98
TOTAL	Titol 4		01.02.02.02			3.549,82

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4: Titol 4			Import
Titol 4	01.01.03.01	Treballs Tall Nocturn	0,00
Titol 4	01.01.03.02	Treballs Tall Especial	0,00
Titol 3	**01.01.03**	**Obra Civil**	**0,00**
Titol 4	01.01.04.01	Treballs Tall Nocturn	0,00
Titol 4	01.01.04.02	Treballs Tall Especial	31.693,71
Titol 3	**01.01.04**	**Superestructura**	**31.693,71**
Titol 4	01.02.02.01	Desmuntatge d'equips	0,00
Titol 4	01.02.02.02	Muntatge d'equips	3.549,82
Titol 4	01.02.02.03	ATO	0,00
Titol 4	01.02.02.04	TREBALLS FINALS	0,00
Titol 3	**01.02.02**	**Treballs Tall Especial**	**3.549,82**
		35.243,53	

NIVELL 3: Titol 3			Import
Titol 3	01.01.01	Treballs Previs	0,00
Titol 3	01.01.02	Instal·lacions	0,00
Titol 3	01.01.03	Obra Civil	0,00
Titol 3	01.01.04	Superestructura	31.693,71
Titol 3	01.01.05	Seguretat i Salut	0,00
Titol 3	01.01.06	Gestió de residus	0,00
Titol 3	01.01.07	Partides Alçades	0,00
Capítol	**01.01**	**LOT 1**	**31.693,71**
Titol 3	01.02.01	Treballs Tall Nocturn	0,00
Titol 3	01.02.02	Treballs Tall Especial	3.549,82
Titol 3	01.02.03	Seguretat i Salut	0,00
Titol 3	01.02.04	Gestió de residus	0,00
Titol 3	01.02.05	Partides Alçades	0,00
Capítol	**01.02**	**LOT 2**	**3.549,82**
		35.243,53	

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	31.693,71
Capítol	01.02	LOT 2	3.549,82
Obra	**01**	**TM-12002.4 CQ**	**35.243,53**
		35.243,53	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	TM-12002.4 CQ	35.243,53
			35.243,53

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		35.243,53
Subtotal		35.243,53
21 % IVA SOBRE 35.243,53.....		7.401,14
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	42.644,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)