

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	01	REFORMA
Títol 3	04	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 16)	75,75	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3		01.01.04			0,00

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	01	REFORMA
Títol 3	07	FUSTERIES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 19)	488,27	0,000	0,00
TOTAL Títol 3			01.01.07			0,00

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	01	REFORMA
Títol 3	10	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	04	Sistemes de ventilació
Títol 4	02	Reforma

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 24)	600,00	1,000	600,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)	600,00	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Título 4	01.01.10.04.02				1.200,00

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Títol 3	03	FONAMENTS I CONTENCIIONS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	63,90	1,000	63,90
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	83,08	0,000	0,00
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	56,70	1,000	56,70
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 3)	345,85	1,000	345,85
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	100,26	15,000	1.503,90
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	28,58	1,000	28,58
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	18,13	0,000	0,00

TOTAL	Titoll 3	01.02.03	1.998,93
-------	----------	----------	----------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titoll 3	04	ESTRUCTURA
Capítol (1)	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	100,26	9,000	902,34
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	83,08	1,000	83,08
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	28,58	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	18,13	1,000	18,13
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	63,90	0,000	0,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.04.01	1.003,55
-------	-------------	-------------	----------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titoll 3	04	ESTRUCTURA
Capítol (1)	02	ESTRUCTURA METÀL·LICA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)	606,00	4,000	2.424,00
2 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 14)	1.100,20	1,000	1.100,20
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	16,68	5,000	83,40
4 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 17)	15,05	1,000	15,05
5 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 13)	995,66	1,000	995,66
TOTAL	Capítol (1)	01.02.04.02			4.618,31

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Títol 3	04	ESTRUCTURA
Capítol (1)	03	ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0H1B10B	U	Determinació del contingut d'humitat per dessecació amb resistència elèctrica d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 13183-2 (P - 8)	103,49	1,000	103,49
2 J0H1S60M	U	Determinació de les propietats de resistència, rigidesa i densitat de taulers estructurals derivats de la fusta, segons les normes UNE EN 1058 i UNE EN 789 (P - 10)	1.068,38	1,000	1.068,38
3 J0H1R70K	U	Determinació de les toleràncies dimensionals de taulers estructurals: contraxapats, de partícules, de fibres i de virutes orientades (OSB), segons les normes UNE EN 315, UNE EN 312, UNE EN 622-1 i UNE EN 300 respectivament (P - 9)	93,81	1,000	93,81
TOTAL	Capítol (1)	01.02.04.03			1.265,68

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Títol 3	07	IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 15)	460,24	2,000	920,48
TOTAL	Títol 3	01.02.07			920,48

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

Titul 3	08	REVESTIMENTS
---------	----	--------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 16)	75,75	1,000	75,75
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrint de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 17)	15,05	1,000	15,05
TOTAL	Titul 3	01.02.08				90,80

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titul 3	09	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 18)	479,47	1,000	479,47
TOTAL	Titul 3	01.02.09				479,47

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titul 3	11	FUSTERIES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 19)	488,27	3,000	1.464,81
TOTAL	Titul 3	01.02.11				1.464,81

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titul 3	12	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)	606,00	0,000	0,00
2	J441N105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 13)	995,66	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	16,68	0,000	0,00
4	J441Q105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 14)	1.100,20	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Titol 3	01.02.12	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titol 3	14	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	02	Evacuació d'aigües
Título 4	03	Evacuació general

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 20)	479,47	1,000	479,47

TOTAL	Título 4	01.02.14.02.03	479,47
-------	----------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titol 3	14	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	03	Instal·lacions tèrmiques
Título 4	07	Unitats interiors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 22)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 4	01.02.14.03.07	600,00
-------	----------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titol 3	14	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	04	Sistemes de Ventilació
Título 4	01	Edifici nou

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 4	01.02.14.04.01	600,00
-------	----------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Titol 3	14	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	05	Instal·lacions elèctriques

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Título 4 OF Instal·lació fotovoltaica autoconsum

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 26)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 4	01.02.14.05.OF	600,00
-------	----------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Títol 3	14	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	09	Instal·lacions de protecció contra incendi
Título 4	0R	Sistema de control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Título 4	01.02.14.09.0R	600,00
-------	----------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Títol 3	14	INSTAL·LACIONS
Capítol (1)	0A	Sistemes de protecció al llamp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 28)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.14.0A	600,00
-------	-------------	-------------	--------

Obra	01	CAP-18335 CQ
Capítol	02	AMPLIACIÓ
Títol 3	16	URBANITZACIÓ
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Título 4	02	Evacuació d'aigües

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST			Pàg.: 7
corresponent. (P - 21)			
TOTAL	Título 4	01.02.16.02.02	600,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6: Título 4 (1)			Import
Título 4 (1)	01.02.16.02.03.01	Escomesa elèctrica i Servei Complementari	0,00
Título 4 (1)	01.02.16.02.03.02	Mecanismes	0,00
Título 4	01.02.16.02.03	Instal·lacions elèctriques	0,00
			0,00

NIVELL 5: Título 4			Import
Título 4	01.01.10.01.02	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Título 4	01.01.10.02.04	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.02	Evacuació d'aigües	0,00
Título 4	01.01.10.03.09	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.03	Instal·lacions tèrmiques	0,00
Título 4	01.01.10.04.02	Reforma	1.200,00
Capítol (1)	01.01.10.04	Sistemes de ventilació	1.200,00
Título 4	01.01.10.05.0G	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.05	Instal·lacions el·lèctriques	0,00
Título 4	01.01.10.06.0I	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.06	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Título 4	01.01.10.07.0N	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.07	Telecomunicacions	0,00
Título 4	01.01.10.0B.02	Reforma	0,00
Capítol (1)	01.01.10.0B	Instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Título 4	01.02.14.01.01	Aigua freda i aigua calenta sanitària	0,00
Capítol (1)	01.02.14.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Título 4	01.02.14.02.03	Evacuació general	479,47
Capítol (1)	01.02.14.02	Evacuació d'aigües	479,47
Título 4	01.02.14.03.05	Generadors de fred i calor	0,00
Título 4	01.02.14.03.06	Distribució d'aire	0,00
Título 4	01.02.14.03.07	Unitats interiors	600,00
Título 4	01.02.14.03.08	Canonades	0,00
Capítol (1)	01.02.14.03	Instal·lacions tèrmiques	600,00
Título 4	01.02.14.04.01	Edifici nou	600,00
Capítol (1)	01.02.14.04	Sistemes de Ventilació	600,00
Título 4	01.02.14.05.0B	Mecanismes	0,00
Título 4	01.02.14.05.0C	Quadre, reactiva i SAls	0,00
Título 4	01.02.14.05.0D	Conductors, tubs i canals	0,00
Título 4	01.02.14.05.0E	Posta a terra general	0,00
Título 4	01.02.14.05.0F	Instal·lació fotovoltaica autoconsum	600,00
Capítol (1)	01.02.14.05	Instal·lacions elèctriques	600,00
Título 4	01.02.14.06.0H	Àrea Nova	0,00
Capítol (1)	01.02.14.06	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Título 4	01.02.14.07.0J	Veu i dades i wifi	0,00
Título 4	01.02.14.07.0K	Senyalització i direccionament de pacients	0,00
Título 4	01.02.14.07.0L	TV/FM	0,00
Título 4	01.02.14.07.0M	Instal·lació antenes wifi	0,00
Capítol (1)	01.02.14.07	Telecomunicacions	0,00
Título 4	01.02.14.08.0O	Megafonia	0,00
Capítol (1)	01.02.14.08	Audiovisuals	0,00
Título 4	01.02.14.09.0P	Sistema d'extinció	0,00
Título 4	01.02.14.09.0Q	Sistema de detecció	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Título 4	01.02.14.09.0R	Sistema de control	600,00
Capítol (1)	01.02.14.09	Instal·lacions de protecció contra incendi	600,00
Título 4	01.02.14.0B.01	Àrea Nova	0,00
Capítol (1)	01.02.14.0B	Instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Título 4	01.02.14.0C.0S	Elements de Camp Producció	0,00
Título 4	01.02.14.0C.0T	Elements de Camp Climatitzadors	0,00
Título 4	01.02.14.0C.0U	Equips terminals - fancoils	0,00
Título 4	01.02.14.0C.0V	Quadres de control	0,00
Capítol (1)	01.02.14.0C	Control i gestió centralitzada de l'edifici	0,00
Título 4	01.02.16.02.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Título 4	01.02.16.02.02	Evacuació d'aigües	600,00
Título 4	01.02.16.02.03	Instal·lacions elèctriques	0,00
Título 4	01.02.16.02.04	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Capítol (1)	01.02.16.02	INSTAL·LACIONS	600,00

4.679,47

NIVELL 4: Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.10.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Capítol (1)	01.01.10.02	Evacuació d'aigües	0,00
Capítol (1)	01.01.10.03	Instal·lacions tèrmiques	0,00
Capítol (1)	01.01.10.04	Sistemes de ventilació	1.200,00
Capítol (1)	01.01.10.05	Instal·lacions el·lèctriques	0,00
Capítol (1)	01.01.10.06	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Capítol (1)	01.01.10.07	Telecomunicacions	0,00
Capítol (1)	01.01.10.0B	Instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Títol 3	01.01.10	INSTAL·LACIONS	1.200,00
Capítol (1)	01.02.04.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	1.003,55
Capítol (1)	01.02.04.02	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.618,31
Capítol (1)	01.02.04.03	ESTRUCTURA DE FUSTA	1.265,68
Títol 3	01.02.04	ESTRUCTURA	6.887,54
Capítol (1)	01.02.14.01	Instal·lacions d'aigua	0,00
Capítol (1)	01.02.14.02	Evacuació d'aigües	479,47
Capítol (1)	01.02.14.03	Instal·lacions tèrmiques	600,00
Capítol (1)	01.02.14.04	Sistemes de Ventilació	600,00
Capítol (1)	01.02.14.05	Instal·lacions elèctriques	600,00
Capítol (1)	01.02.14.06	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Capítol (1)	01.02.14.07	Telecomunicacions	0,00
Capítol (1)	01.02.14.08	Audiovisuals	0,00
Capítol (1)	01.02.14.09	Instal·lacions de protecció contra incendi	600,00
Capítol (1)	01.02.14.0A	Sistemes de protecció al llamp	600,00
Capítol (1)	01.02.14.0B	Instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Capítol (1)	01.02.14.0C	Control i gestió centralitzada de l'edifici	0,00
Capítol (1)	01.02.14.0D	Control d'accés a portes	0,00
Capítol (1)	01.02.14.0E	Sistema d'avisos banys	0,00
Capítol (1)	01.02.14.0F	Gasos Medicinals	0,00
Títol 3	01.02.14	INSTAL·LACIONS	3.479,47
Capítol (1)	01.02.16.01	ARQUITECTURA	0,00
Capítol (1)	01.02.16.02	INSTAL·LACIONS	600,00
Títol 3	01.02.16	URBANITZACIÓ	600,00

12.167,01

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Títol 3	01.01.03	TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 3	01.01.04	REVESTIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.05	PAVIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.06	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 3	01.01.07	FUSTERIES EXTERIORS	0,00
Títol 3	01.01.08	SERRALLERIA	0,00
Títol 3	01.01.09	ENVIDRAMENTS	0,00
Títol 3	01.01.10	INSTAL·LACIONS	1.200,00
Títol 3	01.01.11	EQUIPAMENTS	0,00
Títol 3	01.01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.01	REFORMA	1.200,00
Títol 3	01.02.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Títol 3	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 3	01.02.03	FONAMENTS I CONTENCIONS	1.998,93
Títol 3	01.02.04	ESTRUCTURA	6.887,54
Títol 3	01.02.05	COBERTES	0,00
Títol 3	01.02.06	TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 3	01.02.07	IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS	920,48
Títol 3	01.02.08	REVESTIMENTS	90,80
Títol 3	01.02.09	PAVIMENTS	479,47
Títol 3	01.02.10	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 3	01.02.11	FUSTERIES EXTERIORS	1.464,81
Títol 3	01.02.12	SERRALLERIA	0,00
Títol 3	01.02.13	ENVIDRAMENTS	0,00
Títol 3	01.02.14	INSTAL·LACIONS	3.479,47
Títol 3	01.02.15	EQUIPAMENTS	0,00
Títol 3	01.02.16	URBANITZACIÓ	600,00
Títol 3	01.02.17	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.02	AMPLIACIÓ	15.921,50
			17.121,50
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	REFORMA	1.200,00
Capítol	01.02	AMPLIACIÓ	15.921,50
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	CAP-18335 CQ	17.121,50
			17.121,50
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	CAP-18335 CQ	17.121,50
			17.121,50

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	17.121,50
-------------------------------------	-----------

Subtotal	17.121,50
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 17.121,50.....	3.595,52
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 20.717,02
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
