

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 23X27PT
Capítol 00 NOTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	0000-NOTA	u	NOTA:
Totes les partides del pressupost tenen repercutit en el preu el cost dels mitjans auxiliars, treballs extres, eines i materials per a l'execució d'aquestes, així com tota la maquinària i despeses indirectes necessàries per a la execució de l'obra.			

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 23X27PT
Capítol 01 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	restaurants		
2	Sòcol restaurant		1,000	1,900		4,000	7,600	C##D##E##F#
3			1,000	16,500		4,000	66,000	C##D##E##F#
4			1,000	1,850		4,000	7,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							81,000	

2	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Restaruant	Total	
2	Delimitació enderroc esglaó		2,000	0,350		4,000	2,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,800	

3	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Restaruant		
2	Enderroc esglaó (formació rampa cuina)		1,000	1,500		4,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4	P2140-RE03	u	Arrencada de bastiment i de porta metàl·lica de dues fulles (asimètriques), dels elements, ferramentes, fixacions, tapetes i remats que la componen, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Restaruant		
2	Enderroc porta existent		1,000			4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

5	P2144-RE04	m2	Desmuntatge i posterior reposició, de vidre laminar de les marquesines dels locals, de 4+4 mm de gruix o similar, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o caixa d'abassegament per a posterior neteja i recol·locació. Inclou la part proporcional de la neteja del vidre, l'abassegament d'aquest i la protecció amb lones i plàstic, per tal de disposar del material un cop es pugui recol·locar i la recol·locació i segellat definitiu. Inclou la càrrega manual dels residus que se'n generin a contenidor o camió.
---	------------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 18/04/23

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Restarunts		
2	Neteja vidres		1,000	12,750	0,550	4,000	28,050	C#*D##*E##*F#
3			1,000	2,200	0,550	4,000	4,840	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,890	

6 P2142-RE05 m2 Arrencada de revestiment metàl·lic existent d'acabat de façana, subestructura que el sustenta, les trobades, peces especials i xapes de coronació o de remat del conjunt de la façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Es deixaran in situ les instal·lacions existents, per a previsió de reutilitzar-les pel nou revestiment de façana (rètol il·luminat). Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la façana apunt per a la col·locació del nou acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Restaurant 1 i 3	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Façana Lateral Cuina	T						
3	Restaurant 1 i 3		2,000	2,300		2,500	11,500	C#*D##*E##*F#
4			2,000	3,900		1,400	10,920	C#*D##*E##*F#
5	Façana Frontal	T						
6	Restaurant 1 i 3		2,000	16,200		1,400	45,360	C#*D##*E##*F#
7			2,000	4,150		2,500	20,750	C#*D##*E##*F#
8	Façana Lateral	T						
9	Restaurant 1 i 3		2,000	4,150		1,400	11,620	C#*D##*E##*F#
10			2,000	2,500		2,500	12,500	C#*D##*E##*F#
11	Restaurant 2 i 4	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
12	Façana Lateral Cuina	T						
13	Restaurant 2 i 4		2,000	2,300		2,500	11,500	C#*D##*E##*F#
14			2,000	3,900		1,400	10,920	C#*D##*E##*F#
15	Façana Frontal	T						
16	Restaurant 2 i 4		2,000	16,200		1,400	45,360	C#*D##*E##*F#
17			2,000	4,150		2,500	20,750	C#*D##*E##*F#
18	Façana Lateral	T						
19	Restaurant 2 i 4		2,000	4,150		1,400	11,620	C#*D##*E##*F#
20			2,000	2,500		2,500	12,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							225,300	

7 P2143-RE06 m2 Enderroc de rampa de formigó existent de fins a 15 cm de gruix en el punt més alt, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000	1,500	0,400		0,600	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,600	

8 P21Q1-RE07 u Desmuntatge i retirada de rètol il·luminat de restaurant, deixant la preinstal·lació per la futura col·locació de cartell, a una alçada de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de residus generats a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Restaurants		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

9 P9ZE-RE08 u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pou de claveguera, per deixar acabat amb trobada amb llambordes i situar en nova rasant superior, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres. Inclou la part proporcional de retirada dels elements i mecanismes que componen la tapa, marc i tota la resta, l'abassegament d'aquests i el posterior reaprofitament i muntatge quan s'executi la rampa i plataforma d'accés al local de EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/04/23

Pàg.: 3

restauració.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Restaurants 3.06		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
10	P2146-RE09 m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, no inclosa la demolició de la base, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2. Inclou la recuperació de peces de llamboradí en bon estat per a reaprofitament en obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	Local 3.06	T					
3	Restaurant dreta 3.06		1,000	4,750	2,400		11,400 C#*D#*E#*F#
4	Local 3.08	T					
5	Restaurant esquerra 3.08		1,000	4,900	2,400		11,760 C#*D#*E#*F#
6	Local 3.10	T					
7	Restaurant dreta 3.10		1,000	3,700	1,750		6,475 C#*D#*E#*F#
8	Local 3.12	T					
9	Restaurant esquerra 3.12		1,000	4,000	1,900		7,600 C#*D#*E#*F#
10	Previsió extra enderroc 15%	P	15,000				5,585 PERORIGEN(G1:G9,C10)
TOTAL AMIDAMENT						42,820	

Obra	01	PRESSUPOST 23X27PT
Capítol	02	ENVOLVENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P83E6-RE12	m2	Subministrament i col·locació de revestiment de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de dimensions 3050x1530 mm o a definir, HPL TRESPA METEON o equivalent, color DARK DENIM A22.6.2 o l'escollit per la propietat, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat amb fixació vista sobre perfil·leria de pi cuperitzat de 60x20 mm tractat per a intempèrie composant muntants verticals i travessers per a l'aplicació de llana de roca (inclosa en aquesta partida), col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. Inclou part proporcional de tots els elements que componen el sistema homologat i certificat, com làmines EPDM fixades a les subestructures (es garantirà les indicacions tècniques del fabricant per tal d'obtenir-ne els certificats de la correcte instal·lació), part proporcional de cantoneres, perfils de remat inferior, remat amb coberta, canvis de façana (cantones), encaixos per a trobades amb elements del restaruant (marquesina, obertures, etc.), qualsevol altre tipus de remats o trobada, part proporcional de tall i treballs previs per deixar el panell llest per a la seva col·locació, part proporcional de merma per a formació d'especejament de les peces de panelat de façana, formació de forat per a pas de connexió d'instal·lacions (enllumenat existent a mantenir per alimentar cartell il·luminat) i incorporació de peces especials i elements de fixació per a rebre rètol il·luminat i cartell de carta de restaurant (treballs de col·locació inclosos en aquesta partida). Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i elements necessaris per a deixar la partida totalment acabada, així com tots els mitjans auxiliars per a la seva execució, tals com a carretó o plataforma elevadora mòbil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Restaurants (buit per ple)	C	Unitats	Longitud	%	Alçada	
2			4,000	4,150		4,000	66,400 C#*D#*E#*F#
3			4,000	16,200		4,000	259,200 C#*D#*E#*F#
4			4,000	4,050		4,000	64,800 C#*D#*E#*F#
5	Dedució porta lateral		-4,000	1,500	0,500	2,500	-7,500 C#*D#*E#*F#
6	Dedució finestral lateral		-4,000	1,500	0,500	2,500	-7,500 C#*D#*E#*F#

Pàg.: 4

2	PAB0-RE11	u	Subministrament i muntatge de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents (asimètriques), per a un buit d'obra existent d'aproximadament 1500x2500 mm, i unes mides de pas aproximades 940+560x2450mm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, color a definir per la propietat, amb tancaportes, tapetes, remats, manetes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Dimensions a comprovar a obra.
---	-----------	---	---

Obra	01	PRESSUPOST 23X27PT
Capitol	03	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EXQ	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R

2	P9BR-RE09	u	Conjunt de treballs de recol·locació i reposició de peces de pedra natural de paviment o acabat superior de sòcol de façana, amb morter de ciment 1:3 elaborat a l'obra, inclòs arrencada de peces malmeses i substituïdes per peces similars. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.
---	-----------	---	--

3	P9FR-RE10	m2	Conjunt de treballs de formació de plataforma d'accés a local i rampa perimetral d'accés a local a la mateixa cota, amb llambordí de formigó de forma regular monocapa, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, igual que l'existent, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs repàs de base de formigó existent i execució de nova base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6 per garantir la plataforma acabada al mateix nivell que la cota interior del local, la formació de rampes i adequació de l'entorn per a permetre l'accés a persones amb mobilitat reduïda, tot complint el Codi Tècnic de l'Edificació. DB SUA.
---	-----------	----	--

Inclou reposició de peces de llamborda aprofitables de l'obra així com les noves necessàries, formació de

AMIDAMENTS

Data: 18/04/23

Pàg.: 5

rampes, trobades, canvi de nivell, pendents com a màxim del 10%, tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tots segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Local 3.06	T						
3	Restaurant dreta 3.06		1,000	4,750	2,400		11,400	C#*D#*E#*F#
4	Local 3.08	T						
5	Restaurant esquerra 3.08		1,000	4,900	2,400		11,760	C#*D#*E#*F#
6	Local 3.10	T						
7	Restaurant dreta 3.10		1,000	3,700	1,750		6,475	C#*D#*E#*F#
8	Local 3.12	T						
9	Restaurant esquerra 3.12		1,000	4,000	1,900		7,600	C#*D#*E#*F#
10	Previsió extra	P	15,000				5,585	PERORIGEN(G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 42,820

4 P9H5-IOB1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, plàstic reciclat MR6 i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSA	C	T a M3	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Previsió Rampa Local 1		1,500	4,750	2,400	0,140	2,394	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,394

Obra 01 PRESSUPOST 23X27PT
Capítol 04 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9G6-RE13	u	Formació de rampa de formigó per accés a cuina, ocupant l'espai de sòcol, previ enderroc del graó existent entre paviment interior i paviment exterior, amb formigó HA-30/P/10/ I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, apte per a classe d'exposició I + E, per salvar un desnivell de 15 cm com a màxim, amb acabat remolinat, amb malla electrosoldada, formant pendent per salvar les dues cotes. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	Restaurants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P892-RE14 m Fregat d'òxid i raspallat amb mitjans manuals per a preparar la superfície, neteja i pintat de perfil·leria i estructura metàl·lica, a l'esmatl sintètic amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues capes d'acabat color a definir per la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Restaurant	Total	
2	Restaurant 3.06 Pilars		5,000		4,000	4,000	80,000	C#*D#*E#*F#
3	Restaurant 3.06 perfils marquesina		10,000	0,800		4,000	32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

3 PQZ0-RE15 m Guia recta per a delimitació de pas i para xocs de protecció de façana, de 40 cm d'alçada com a molt, de tub d'acer galvanitzat de 10cm de diàmetre, fixada mitjançant ancoratges mecànics amb cargols a paviment. Inclou plaques d'ancoratge per a fixació mitjançant cargolat al suport amb cargols d'acer de cap aixamfranat amb

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/04/23

Pàg.: 6

estrella uinterior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat. Inici i final de la llargada del tub, corbat amb ancoratge per fixació a terra, i muntant vertical intermig de suport cada 2 metres com a molt. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Restaurants	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Lateral cuina		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Lateral finestral		4,000	3,500			14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

4 P8ZZ-RE20 u Element de fixació tipus marc perimetral, incorporat i compatible amb el nou sistema de revestiment de façana per a la subjecció de cartell de restaurant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Marc		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

5 PHWR-RE21 u Conjunt de treballs per a derivació i instal·lació de nou punt de llum lateral a més a més de l'adequació i manteniment de l'existent al rétol il·luminat de l'accés central al local. Inclou lluminària per a intempèrie a definir, tub corrugat, caixa derivació, cablejat i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou part proporcional de materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per dexiar la partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Locals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

6 P21Q1-RE17 u Muntatge i instal·lació de rètol il·luminat existent de restaurant, deixant-lo tal i com estava originariament, totalment integrat en el nou sistema de revestiment de façana, connectat i en correcte funcionament. Inclou la part proporcional de fixacions, acnclatges, peces espeicals, materials, elements de suport, materials, tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Restaurants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 23X27PT
Capítol CQ CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PZ20-RE02	PA	Partida alçada a justificar per al control de qualitat de l'obra de Millora de les façanes i instal·lacions dels punts de restauració de la Rambla 2-3 del recinte de Fira Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra 01 PRESSUPOST 23X27PT
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 18/04/23

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	gruix	restaurants		
2	Sòcol restaurant		1,000	1,900	0,020	4,000	0,152	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,500	0,020	4,000	1,320	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,850	0,020	4,000	0,148	C#*D#*E#*F#
5		C	Unitats	Longitud	seccio	Restaruant		
6	Enderroc esglaó (formació rampa cuina)		1,000	1,500	0,100	4,000	0,600	C#*D#*E#*F#
7		C	Unitats	Longitud	Ample	gruix		
8	Porta metàl·lica		4,000	1,500	2,500	0,045	0,675	C#*D#*E#*F#
9		C	Unitats	Sup.	espessor			
10	Xapa revestiment		1,000	225,000	0,050		11,250	C#*D#*E#*F#
11		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
12	Enderroc rampa formigó existent		1,000	1,500	0,400	0,100	0,060	C#*D#*E#*F#
13		C	m2	%	Ample	Alçada		
14	Llambordins		62,385	0,500		0,100	3,119	C#*D#*E#*F#
15		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
16	Altres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,324

2 P2R6-4I4L m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	gruix	restaurants		
2	Sòcol restaurant		1,000	1,900	0,020	4,000	0,152	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,500	0,020	4,000	1,320	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,850	0,020	4,000	0,148	C#*D#*E#*F#
5		C	Unitats	Longitud	seccio	Restaruant		
6	Enderroc esglaó (formació rampa cuina)		1,000	1,500	0,100	4,000	0,600	C#*D#*E#*F#
7		C	Unitats	Longitud	Ample	gruix		
8	Porta metàl·lica		4,000	1,500	2,500	0,045	0,675	C#*D#*E#*F#
9		C	Unitats	Sup.	espessor			
10	Xapa revestiment		1,000	225,000	0,050		11,250	C#*D#*E#*F#
11		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
12	Enderroc rampa formigó existent		1,000	1,500	0,400	0,100	0,060	C#*D#*E#*F#
13		C	m2	%	Ample	Alçada		
14	Llambordins		62,385	0,500		0,100	3,119	C#*D#*E#*F#
15		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
16	Altres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,324

3 P2RA-EU6C m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	gruix	restaurants		
2	Sòcol restaurant		1,000	1,900	0,020	4,000	0,152	C#*D#*E#*F#
3			1,000	16,500	0,020	4,000	1,320	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,850	0,020	4,000	0,148	C#*D#*E#*F#
5		C	Unitats	Longitud	seccio	Restaruant		
6	Enderroc esglaó (formació rampa cuina)		1,000	1,500	0,100	4,000	0,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/04/23

Pàg.: 8

7		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
8	Enderroc rampa formigó existent		1,000	1,500	0,400	0,100	0,060	C#*D#*E#*F#
9		C	m2	%	Ample	Alçada		
10	Llambordins		62,385	0,500		0,100	3,119	C#*D#*E#*F#
11		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
12	Altres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,399	

4	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	gruix		
2	Porta metàl·lica		4,000	1,500	2,500	0,045	0,675	C#*D#*E#*F#
3		C	Unitats	Sup.	espessor			
4	Xapa revestiment		1,000	225,000	0,050		11,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,925	

Obra	01	PRESSUPOST 23X27PT
Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	02	CONSTRUCCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2RA-RE16	u	Aplicació a l'obra, segons l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció, amb la retirada de tots els residus i elements generats durant la execució de l'obra, transport a abocador i obtenció dels justificants de disposició lliurats per l'abocador. Inclou transport, gestió en abocador, pagament de canó i presentació de justificant de reciclatge per part d' empresa homologada de tots els residus de l' obra.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST 23X27PT
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1540-RE01	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra de Millora de les façanes i instal·lacions dels punts de restauració de la Rambla 2-3 del recinte de Fira Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, en base a l' Estudi de Seguretat i Salut Laboral.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000