

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS EXPOSITIUS I EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "IA: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL" QUE ES PRESENTARÀ AL CCCB

Núm. d'expedient: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748
--

1.- Definició de l'objecte del contracte.

És objecte del present plec la contractació, promoguda pel Servei d'Exposicions del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), de la fabricació i subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l'exposició "IA:INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL", que s'adjunta com annex al present plec, que es presentarà al CCCB, a la sala 3, del 17 d'octubre del 2023 al 17 de març de 2024.

El projecte parteix d'una exposició anterior, presentada al Barbican Centre de Londres i s'exhibirà el CCCB afegint-hi noves peces per adaptar i actualitzar-ne el seu contingut. Aquesta adaptació inclou bona part de les obres i dispositius escenogràfics, museístics i audiovisuals que venen del Barbican Centre i suma nous elements creats específicament per a l'exposició actualitzada al CCCB.

Aquests nous elements són:

- Instal·lació Piano + IA
- Instal·lació recerca al Barcelona Supercomputing Centre (BSC)
- Instal·lació col·laborativa artistes i BSC
- Espai d'experimentació i consulta
- Instal·lació + Rain Film Fest
- Instal·lació interactiva UPF

L'objecte del contracte es divideix en dos lots: el Lot 1 se centra tant en la producció i muntatge d'elements nous que proposa el CCCB, com en el muntatge i la reutilització d'una bona part dels elements provinents del Barbican Centre, segons s'especifica en els documents annexos de descripció del projecte i amidaments.

Pel que fa al Lot 2, tots els elements descrits al projecte i als amidaments seran de nova producció.

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

LOT 1	Fabricació, subministrament, instal·lació, desmuntatge i retirada dels diferents elements expositius de nova creació descrits en el projecte: estructures, murs, vitrines, paviments, etc., i pintat de les parets de la sala d'exposicions. Muntatge i desmuntatge dels elements expositius de l'exposició itinerant descrits en el projecte.
LOT 2	Fabricació, subministrament, instal·lació, desmuntatge i retirada dels diferents elements gràfics de l'exposició descrits en el projecte.

El present contracte de subministrament **no** inclou:

- la fabricació dels elements corresponents a l'exposició itinerant;
- el subministrament i la instal·lació dels equipaments audiovisuals i informàtics;
- el subministrament i la instal·lació dels focus d'il·luminació;
- la instal·lació i desmuntatge d'obres d'art i altres peces de l'exposició itinerant.

El subministrament i acabats del muntatge han de cobrir els requeriments necessaris per a l'obertura al públic de l'exposició temporal, d'acord amb el projecte dissenyat i amb les mesures de viabilitat, accessibilitat i seguretat establertes pels responsables del CCCB.

L'empresa contractista estarà obligada a reproduir els senyals de sortides d'emergència, equips de protecció contra el foc, etc., que quedin ocults amb algun dels elements del muntatge, així com subministrar i instal·lar els nous senyals necessaris en cas de fragmentació de l'espai expositiu, per tal de garantir l'orientació per a la sortida del públic de l'exposició en cas d'emergència.

En els dos Lots s'inclou la retirada del CCCB de les deixalles que s'originin amb motiu tant del muntatge com del desmuntatge. L'empresa contractista s'encarregarà de llogar els contenidors necessaris per tal de recollir les deixalles i deixar nets els espais expositius del CCCB.

Si en el procés de desmuntatge es malmetés algun element de l'exposició que el CCCB hagi assenyalat, en el moment de finalitzar el muntatge, que és reutilitzable per a la seva posterior itinerància, l'empresa contractista està obligada a reparar-lo i/o subministrar-ne un de nou.

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

L'empresa contractista haurà d'atendre les incidències que afectin qualsevol dels elements del muntatge (lot 1 i 2) en un termini màxim de 2 dies laborables, realitzant les gestions necessàries per desplaçar a aquesta institució el personal i els mitjans que resultin necessaris per resoldre la incidència.

2.- Espai.

L'exposició es presentarà a sala 3 del CCCB.

L'empresa contractista ha de tenir en compte que en el muntatge dels elements a la sala, aquests s'hauran d'ajustar, si s'escau, quant a configuració i mides respecte del què està previst en el projecte.

L'empresa contractista haurà de tenir en compte que les portes de sortida d'emergència i les reixes de ventilació de la sala NO es poden pintar ni obstaculitzar amb elements escenogràfics.

3.- Designació d'un responsable.

L'empresa contractista designarà una persona responsable que vetllarà per la correcta execució de les fases de subministrament, muntatge i desmuntatge, i la coordinació dels diferents professionals que intervinguin en tot el procés. Aquest responsable haurà d'estar localitzable en tot moment per a qualsevol incidència que es produeixi.

4.- Calendari tècnic.

Els treballs de fabricació, subministrament, muntatge i desmuntatge es realitzaran d'acord amb les indicacions de la Cap de la Unitat de Coordinació d'Exposicions o persona en qui delegui i segons el següent calendari tècnic:

LOT 1		
	Muntatge	Desmuntatge
	<i>Es podrà entrar a la sala d'exposicions a partir de l'<u>1 de setembre del 2023</u></i>	<i>Es podrà començar el desmuntatge a partir del 18 de març de 2024</i>
Entrega de mostres i prototip (només per a l'empresa contractista)	<u>Abans del 12 de setembre de 2023</u>	
Instal·lació de paviments.	S'hauran d'acabar <u>abans del 7 de setembre de 2023.</u>	

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

Instal·lació de totes les estructures i murs.	Els treballs s'hauran d' <u>acabar abans del 15 de setembre de 2023.</u>	
Treballs de pintura de les parets de la sala.	S'hauran d' <u>acabar abans del 20 de setembre de 2023.</u>	El desmuntatge s'haurà d' <u>acabar abans del 25 de març del 2024</u>
Col·locació dels rails de les cortines	S'haurà d' <u>acabar abans del 23 de setembre de 2023.</u>	
Instal·lació dels elements expositius dels 6 espais nous	S'hauran d' <u>acabar abans del 26 de setembre de 2023.</u>	
Arribada dels elements expositius del Barbican Centre	<u>26 de setembre de 2023</u>	
Instal·lació dels videoprojectors	<u>Entre el 18 de setembre i el 6 d'octubre de 2023</u>	
Instal·lació de la resta d'elements descrits als amidaments del Lot 1 (estructures, vitrines, peanyes, etc..)	Els treballs hauran d' <u>acabar abans de l'11 d'octubre de 2023</u>	
Col·locació de les cortines	S'haurà d' <u>acabar abans de l'11 d'octubre de 2023.</u>	
Retocs de pintura	Els retocs i darrers acabats de pintura es podran completar amb l'acord de la Direcció Facultativa <u>fins a l'11 d'octubre del 2023</u>	
Finalització muntatge Lot 1	<u>Els treballs de s'hauran d'acabar l'11 d'octubre del 2023</u>	

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

LOT 2		
	Muntatge	Desmuntatge
	<i>Es podrà entrar a la sala d'exposicions a partir del 26 de setembre del 2023</i>	<i>Es podrà començar el desmuntatge a partir del 18 de març de 2024</i>
Entrega de mostres (només per l'empresa contractista)	<u>Abans del 20 de setembre de 2023</u>	El desmuntatge s'haurà d'acabar <u>abans del 25 de març del 2024</u>
Col·locació de plafons de títol d'àmbit i subàmbit	<u>Abans del 30 de setembre de 2023</u>	
Col·locació de puntes negres en els plafons de títols d'àmbit	<u>Abans del 30 de setembre de 2023</u>	
Col·locació gràfiques grans	S'hauran d'acabar d'instal·lar <u>abans del 4 d'octubre de 2023.</u>	
Col·locació cartel·les de paret i de vitrines; Vinils de tall; Crèdits i agraïments; Retocs de gràfica	Entre <u>el 4 i el 15 d'octubre de 2023.</u>	
Finalització muntatge Lot 2	<u>Els treballs de s'hauran d'acabar el 15 d'octubre de 2023</u>	

5.- Entrega de mostres

Les mostres que s'han d'entregar per part de l'empresa contractista són les següents:

Lot 1:

- Mostra 01.
Linòleum negre amb un grau mig de reflexió. Per zones molt transitables.
- Mostra 02.
Linòleum negre amb poc grau de reflexió. Per zones molt transitables.

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

- Mostra 03.
Linòleum o similar lliure de PVC de color negre. Per zones molt transitables.
- Mostra 04.
Mostra de cortina amb acabat tensat i planxat.

Lot 2:

- Mostra 01.
Innovus Coloured MDF – GBDeep Black (10 mm) 500x500 mm + Puntetes negres cada 25 mm + Sistema de subjecció
- Mostra 02.
Innovus Coloured MDF – GBDeep Black (10 mm) 500x500 mm + Impressió directa sobre Innovus (IA_Subàmbits_Mostra.pdf)
- Mostra 03.
Paper fondejat color 1, text black + Forex negre 3 mm (IA_Cartel·les_Wall_Mostra.pdf)
- Mostra 04.
Impressió directa color 1 sobre Forex negre 3 mm (IA_Cartel·les_Wall_Mostra.pdf)

6.- Modificacions

El CCCB no assumirà cap despesa ni servei no previst inicialment si prèviament no hi ha donat la seva conformitat seguint els procediments establerts per la modificació dels contractes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic (LCSP). Dit altrament, l'empresa contractista no podrà presentar cap factura per costos diferents als adjudicats o que no hagin estat degudament aprovats mitjançant la prèvia tramitació de la modificació del contracte de conformitat a la LCSP.

7.- Accessibilitat Universal i Disseny Universal

Aquest Plec de prescripcions tècniques i el projecte de muntatge s'han redactat tenint en compte les "Pautas de Disseny Universal i Accessibilitat del CCCB" (2017) i que estan basades en la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal i disseny universal d'acord amb l'article 126.3 de la LCSP.

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748

Les empreses que vulguin consultar aquestes pautes poden escriure a
contractacio@cccb.org


LA SUBDIRECTORA-GERENT,

Expedient núm.: CNM_2023_020 // CCCB/2023/0026748


**ANNEX AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA
CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS
ELEMENTS EXPOSITIUS I EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "IA: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL" QUE
ES PRESENTARÀ AL CCCB**


- Projecte i amidaments LOT 1
- Projecte i amidaments LOT 2





— COLOR NCS S 8500 N
— COLOR NCS S 0500 N





Títol

Àmbit 1

Àmbit 2

Àmbit 3

Àmbit 4

