

Núm. Referència: X2023031003
Núm. Expedient CCS12023000028

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	
Objecte del Contracte: SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ (MUNTATGE I DESMUNTATGE) D'ESTANDS I MOQUETA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA D'ORÍGENS	
Codis CPV: 39154100-7 Estands d'exposició 39531310-9 Moqueta 45223800-4 Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades	
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT	Procediment: OBERT SIMPLIFICAT Tramitació: ORDINÀRIA
Lots: NO	Variants: No s'admeten.
Pressupost base de licitació: 40.353,50 € IVA inclòs.	Durada del contracte: 1 any
Valor estimat del contracte: 66.700 €	Pròrroga: Sí Modificació: No
Departament Promotor: Àrea de promoció de la ciutat	Departament Gestor: Àrea de Contractació

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
21863e24-c951-4491-9b9e-67f917688886

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

ÍNDEX

- 1.- Objecte del Plec
- 2.- Previsió dels elements a subministrar i les seves característiques
- 3.- Manteniment
- 4.- Instal·lació de línies elèctriques i quadres il·luminació
- 5.- Treballs d'instal·lació (muntatge i desmuntatge)

1.- Objecte del Plec

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte concretar les característiques dels elements a subministrar, així com els treballs d'instal·lació a portar a terme per l'adjudicatari i altres circumstàncies de caràcter tècnic que afecten al contracte.

2.- Previsió dels elements a subministrar i les seves característiques

2.1.- Pel que fa a la tipologia i nombre d'elements a subministrar, s'ha fet la següent estimació en base a l'edició anterior de la Fira Orígens:

Estands modulars

60 estands de 3 x 2 metres (6 m²) amb les característiques següents:

- Estructura de fusta
- Instal·lació elèctrica (un quadre elèctric monofàsic i un endoll de 1.200 W)
- Il·luminació amb 2 focus LED orientables
- Fris superior amb la retolació del nom de l'expositor a 4 colors

Aula de Cuina

Tancament perimetral d'una zona de 222 m² amb les característiques següents:

- Estructura de fusta
- Tancament de fusta de més de 2 metres perimetrals
- Balles baixes de fusta per l'entrada i tancament per les taules dels tècnics
- 2 Cetacs de 16 A
- 2 Cetacs de 32 A
- 1 Cetac de 63 A
- 1 quadre elèctric de 20 kW
- 1 quadre elèctric de 15 kW 25 A
- 2 quadres elèctrics de 9,9 kW 16 A
- 12 bases d'endolls (6 escenari + 5 office) de 3.500 W
- 2 mostradors
- 5 focus LED per l'office
- Tancament modular per l'office

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
21863e24-c951-4491-9b9e-67f917688886

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Aula de tast

Tancament d'una zona de 120 m² (12 x 10 metres) amb les característiques següents:

- Estructura de fusta
- Tancament de fusta de més de 2 metres perimetrals
- Balles baixes de fusta per una paret lateral de l'aula i tancament per les taules dels tècnics
- 1 quadre elèctric de 9,9 kW
- 8 bases d'endolls de 3.500 W (escenari i *office*)
- 10 focus LED de 20 W (il·luminació *office*)
- 2 mostradors

Zona degustació

- 3 bases d'endolls
- 1 quadre elèctric de 9 kW

Recepció

- Estructura de fusta coberta de tela negra amb tancament perimetral d'una zona de 105 m² (15 x 7 metres)
- Balles baixes de fusta per l'entrada
- 5 quadres elèctrics de 3.300 kW
- 1 quadre elèctric de 9,9 kW
- 12 bases d'endolls
- Mostradors lineals de 8 m amb prestatge
- 6 focus LED orientables
- Retolació superior a 4 colors
- 15 tensa *barrier*
- Despatx administració amb porta de 6 m² (3x2) i endolls
- Sala de premsa amb porta de 12 m² (4x3) i endolls
- Magatzem amb estructura de fusta i porta (12 m²)
- 2 mostradors pel control entrada i sortida

Entrada al recinte

- Pòrtics *truss* amb 2 torres a l'entrada exterior de la carpa (mides aprox.: 300 x 200)
- 1 quadre elèctric de 3,3 kW
- 2 focus LED de 100 W
- 4 focus LED de 50 W
- Plantes tipus arbust per regular l'entrada i de decoració

Quadres generals i exterior

- 5 quadres elèctrics de 5,5 kW

Office expositores:

- Instal·lació d'un punt d'aigua i desaigua
- Una pica amb aixeta i muntatge

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
21863e24-c951-4491-9b9e-67f917688886

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Altres

- Tancament amb tela negra de 200 m lineals, des de la finalització de la paret dels estands fins 5 metres d'alçada per tapar totes les parets del recinte firal.
- Tancament amb panells de fusta en el recinte i la carpa de 50 m lineals, amb portes abatibles per accedir a la carpa.
- Moqueta: 2.400 m² de moqueta ignífuga d'un color (pendent decidir) a tot el recinte (NOTA: el metratge inclou la moqueta dels estands, aula de cuina, aula de tast, zones comunes i recepció).
- Contenidor per treure i emportar-se la moqueta, una vegada finalitzat l'esdeveniment.
- Plantes tipus flors per decorar el recinte.
- 4 punts de reciclatge de deixalles amb recollida selectiva.
- Bancs de fusta a l'entrada.
- 8 fris - retolació a la part superior d'entrada i sortida de la carpa, i del recinte.
- 8 cartells de sortida d'emergència.
- Tv: Cetac 32 A i quadre elèctric de 6,6 kW
- Estand Prodeca: 2 endolls de 2.200 W

2.2.- El material objecte d'aquest contracte haurà d'estar en perfecte estat de conservació: no s'acceptarà material ratllat, deteriorat ni brut. Caldrà que tot el material utilitzat a la Fira compleixi les normatives de qualitat i seguretat aplicables i vigents.

3.- Manteniment

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels estands i moqueta, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

L'empresa haurà de prestar el servei de manteniment adequat, així com el de reparació i reposició, si s'escau, de les estructures i altres elements que es contemplen en aquest plec.

Paral·lelament, durant la fira, l'empresa haurà de disposar d'un servei tècnic per fer front a qualsevol contingència que es pugui produir relacionada amb l'objecte del contracte.

4.- Instal·lació de línies elèctriques i quadres il·luminació

La instal·lació elèctrica haurà de passar la inspecció corresponent i disposar del certificat per a la posada en funcionament.

5.- Treballs d'instal·lació (muntatge i desmuntatge)

L'objecte del contracte comprèn els treballs d'instal·lació – muntatge i desmuntatge - dels estands, aules i moqueta subministrats. En el cas de la moqueta, també s'haurà de preveure la seva retirada de l'espai firal i, posterior, reutilització i/o reciclatge.

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
21863e24-c951-4491-9b9e-67f917688886

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Tots els treballs s'executaran d'acord amb les instruccions de l'empresa contractada per a la direcció, comercialització, organització, comunicació i execució de la Fira Orígens o, en el seu defecte, per l'àrea de promoció de la ciutat de l'Ajuntament d'Olot.

L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.

Els treballs de muntatge objecte del contracte podran durar, com a màxim, 5 dies (del 11 de novembre al 15 de novembre) i hauran d'estar acabats el dijous abans de l'inici de la fira i els de desmuntatge s'hauran d'efectuar en el termini màxim de 3 dies a partir de la data de finalització de la fira (del 20 al 22 de novembre).

Dels estands col·locats s'aixecarà la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebuts, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes. Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament d'Olot –i en tot cas, abans de la inauguració de la fira prevista pel 18 de novembre a les 10 hores–, l'Ajuntament d'Olot els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament d'Olot exempt de l'obligació de pagament.

6.- Contingut de la Memòria Tècnica a presentar

Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica d'un màxim de 6 pàgines (3 fulls escrits a doble cara) amb lletra Arial, cos 11 i espaiat simple (es podran incloure, a més, annexos amb els certificats i documents que acreditin la informació facilitada a la memòria).

La memòria tècnica servirà per valorar que el disseny dels estands s'adaptin a les característiques del recinte i siguin homogenis i atractius visualment, així com que les dimensions siguin coherents en el seu conjunt. Concretament s'ha d'incloure la qualitat dels materials (solidesa, seguretat...), les condicions ornamentals, funcionals i estètiques dels estands, així com la gestió mediambiental que es portarà a terme (impacte sobre l'entorn, correcta gestió dels residus i embalatges...), tal i com estableix la clàusula 18.b (Criteris d'adjudicació) del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Olot, 29 de maig de 2023}

--	--

21863e24-c951-4491-9b9e-67f917688886

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
21863e24-c951-4491-9b9e-67f917688886

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents
