



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA PER A LES DIFERENTS
INSTAL·LACIONS DE TRARGISA**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC	2
2. OBJECTIU DEL SERVEI	2
3. ESTRUCTURA DE LA LICITACIÓ.....	2
4. OBLIGACIONS GENERALS	2
5. ABAST I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI SEGONS CADA LOT	3
5.1. LOT 1	3
5.1.1. Detall de les feines i zones de la depuradora	3
5.1.2. Detall de les feines i zones de la incineradora	5
5.1.3. Horaris i programació del servei del Lot 1	6
5.2. LOT 2	6
5.2.1. Detall de les feines i zones on s'ha de realitzar el servei.....	6
5.2.2. Horaris i programació del servei del Lot 2	7
6. SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ DELS TREBALLS	7
7. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	8
7.1. Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors	8
7.2. Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers.	9
8. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	9
9. SUBCONTRACTACIÓ	9

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació, en règim obert, per lots i amb publicitat, del servei de jardineria i desbrossament a diferents instal·lacions de l'empresa Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA, d'ara en endavant TRARGISA.

2. OBJECTIU DEL SERVEI

L'objectiu del servei és dur a terme les feines de jardineria i desbrossament que s'han de fer al llarg de l'any a les diferents instal·lacions de TRARGISA, per tal que totes aquestes funcionin amb normalitat i no hi hagi problemes majors.

3. ESTRUCTURA DE LA LICITACIÓ

L'expedient està constituït per dos lots. Les empreses licitadores podran presentar oferta per la totalitat dels lots o, de manera particular, a aquells lots que siguin del seu interès. Les feines a realitzar per a cada lot es detallen en l'apartat 5 d'aquest plec de prescripcions. Els lots són els següents:

- Lot 1: Feines de jardineria a realitzar a la planta depuradora i a la planta incineradora
Aquest lot està reservat a Centres Especials de Treball
- Lot 2: Feines de desbrossament i aplicació d'herbicida als diferents punts de la xarxa de col·lectors i estacions de bombament (EBARs)

4. OBLIGACIONS GENERALS

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics i d'una organització adaptada a la naturalesa dels treballs a realitzar. També haurà de demostrar que disposa d'experiència en aquesta classe de feines/encàrrecs.

Queden inclosos en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta realització de l'actuació prevista.

Els treballs es realitzaran al llarg de l'any contractual en els períodes, i segons la planificació, que es concretin amb els tècnics de TRARGISA, així com en funció del creixement de la vegetació.

Els treballs que es realitzin propers a algun riu s'hauran de fer amb especial cura, procurant que no hi hagi afectació d'aquest.

L'adjudicatària disposarà del personal necessari per al correcte compliment del contracte, amb la qualificació obligatòria segons la llei i l'experiència professional suficient.

5. ABAST I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI SEGONS CADA LOT

5.1. LOT 1

Aquest lot està reservat a Centres Especials de Treball.

Són feines que es realitzaran a la planta depuradora i a la planta incineradora, situades a les següents adreces:

- EDAR GIRONA (TRARGISA): Disseminat de Campdorà, 28; CP:17461 Girona
- INCINERADORA (TRARGISA): Disseminat de Campdorà, 27; CP:17461 Girona

En els apartats 5.1 i 5.2 es definiran les feines que s'hauran de fer en detall i per les diferents zones de les plantes depuradora i incineradora, però a grans trets les feines a realitzar són les següents:

- Cal mantenir les zones amb herba a una altura màxima de 10 cm
- El talús lliure de males herbes
- El perímetre de la planta net en una franja de 1,5 metres
- Les àrees asfaltades i/o amb pedres lliures de males herbes
- La zona de la torxa neta per evitar risc d'incendi

5.1.1. Detall de les feines i zones de la depuradora

- Edifici d'oficines

El jardinet (4x7 metres) amb plantes mediterrànies i una olivera es mantindrà en bon estat i amb els tractaments adequats.

- Perímetre de la planta

A tot el perímetre de la planta es mantindrà un passadís de seguretat d'1,5 metres net, a l'exterior de la mateixa.

Aquesta zona es mantindrà neta i desbrossada i com a mínim un cop l'any es tractarà amb herbicides per impedir el creixement descontrolat d'herbes.

També es mantindran desbrossats dos camins d'accés als punts d'abocament al riu per facilitar les tasques d'inspecció.

- Talús de bombeig

El talús es mantindrà lliure d'herbes estranyes i net. S'hi aplicaran els tractaments fitosanitaris que es determini per part de l'empresa contractada.

- Zona de la torxa

La zona propera a la torxa es mantindrà neta d'herbes i tractada amb herbicida per impedir el seu creixement en un radi de 10 metres propers a la torxa.

- Interior de la planta

En l'interior de la planta hi ha extensions de zona verda que requereixen un manteniment regular. No es deixarà créixer herbes de més de 10 cm d'alçada.

- Entrada

El camí d'entrada es mantindrà net i desbrossat a ambdues bandes del carrer.

- Arbres

Es portarà el manteniment i poda dels arbres:

- 3 magnòlies
- 1 olivera
- 2 *Ailanthus*. Aquests darrers, en tractar-se d'una espècie invasora, seran eliminats quan es descobreixi que comprometen la seguretat de la planta i/o els seus equips, a requeriment de la propietat.

- Zones asfaltades amb pedres i voreres

En les zones amb pedres, asfaltades i voreres es farà tractament amb herbicida adequat per eliminar el creixement de males herbes.

El tractament es farà a totes les zones de la planta.

5.1.2. Detall de les feines i zones de la incineradora

A continuació es descriuen les feines i les zones de les instal·lacions a mantenir en l'àmbit de jardineria de la incineradora de Girona.

- Perímetre de la planta

A tot el perímetre de la planta es mantindrà un passadís de seguretat d'1,5 metres net, a l'exterior de la mateixa.

Aquesta zona es mantindrà neta i desbrossada i com a mínim un cop l'any es tractarà amb herbicides per impedir el creixement descontrolat d'herbes.

També es crearan i mantindran dos camins d'accés als punts d'abocament al riu per facilitar les tasques d'inspecció.

- Talús perimetral rampa i plataforma de descàrrega.

El talús es mantindrà lliure d'herbes estranyes i net. S'hi aplicaran els tractaments fitosanitaris que es determini per part de l'empresa contractada.

- Interior de la planta

A l'interior de la planta hi ha extensions de gespa que requereixen un manteniment regular.

- Entrada

L'espai exterior d'entrada (zona enjardinada) es mantindrà net i desbrossat.

- Arbres

Es portarà el manteniment i poda dels arbres.

- Zona perimetral del parc d'escòries

La zona indicada es mantindrà neta d'herbes i es farà tractament amb herbicida adequat per eliminar el creixement de males herbes.

El tractament es farà a totes les zones de la planta on es detecti creixement d'herbes que creixin fora de la zona enjardinada.

5.1.3. Horaris i programació del servei del Lot 1

Les feines es podran realitzar de 8:00 hores a les 18:00 hores.

El número i la programació de les actuacions necessàries dependrà de la climatologia i del creixement.

El servei es contractarà per a 6 sessions i es valorarà a part el cost d'una actuació addicional si fos necessari.

La programació de les actuacions es decidirà juntament amb els tècnics de TRARGISA.

5.2. LOT 2

Són feines que s'hauran de fer a diferents punts del sistema de sanejament de Girona i que afecten a diferents col·lectors de la xarxa. No estaran concentrades en una mateixa ubicació, i es repartiran en diferents municipis.

5.2.1. Detall de les feines i zones on s'ha de realitzar el servei

Les zones i metres quadrats on s'ha d'actuar s'especifiquen a continuació:

COL·LECTOR	TRAMS	DESCRIPCIÓ	SUPERFICIE (m ²)
Emissari General	5280/5144-5284 / 5297	7 tapes situades en diferents punts	100
Güell Interior	50025-5486	Darrera magatzem OSG	80
	30249-50030	Zona darrera Metalco	468
Marge Esquerra	4380-5613	Darrera de la Torras	370
	4388-5619	De la Torras a sota el pont de l'aigua	204
	4492-5625 / 5628-5625	Tram màquina 1 Torras	580
Palau	4342	Estació de bombament Palau I	300
	4373	Estació de bombament Palau II	500
	4326-4324-4323-4322-4321-4319-5478	Desbrossar 7 tapes en diferents punts	205
Torre mirona	5182-5177	7 tapes en diferents punts	100
	5171-5159	Zona horts	529

Mas Aliu	30235-30093	Sorrera i estació de bombament I	100
	30126	Estació II + tram impulsó	160
Montjuïc	5514-5516 / 5522-5523	Tram costat Bigas i Alzina	75
Fornells	30307	Estació bombament	100
	3833-30342	Costat riu Güell	500
Onyar Central	3233	Zona desbast Trueta	100

Les actuacions que s'hauran de fer en les zones especificades són les següents:

- Desbrossar dos cops l'any totes les zones especificades
- Tractament amb herbicida dos cops l'any
- De manera puntual, tala d'algun arbre si és necessari

Important:

En algunes de les zones on s'ha d'actuar hi ha risc de caure a l'aigua, ja que es treballa just al costat d'un canal. És indispensable que es prenguin les mesures adequades per treballar en aquestes zones i és aconsellable que les persones que realitzen les feines en aquests punts sàpiguen nedar.

5.2.2. Horaris i programació del servei del Lot 2

Les feines es podran realitzar de 8:00 hores a les 18:00 hores.

El número i la programació de les actuacions necessàries dependrà de la climatologia i del creixement de la vegetació.

El servei es contractarà per a 4 sessions i es valorarà, a part, el cost d'una actuació addicional si fos necessari.

La programació de les actuacions es decidirà juntament amb els tècnics de TRARGISA.

6. SUPERVISIÓ I DIRECCIÓ DELS TREBALLS

TRARGISA designarà un tècnic per a la supervisió de les feines, que podrà fer aportacions i observacions al respecte i que s'hauran de respectar per part dels treballadors de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatària designarà una persona com a responsable dels treballs fets i com a interlocutor amb TRARGISA.

Un cop finalitzat cada servei l'empresa contractista haurà de fer entrega, cada dia, d'un albarà on hi haurà d'haver detallades cada una de les tasques realitzades aquell dia. L'albarà haurà de contenir les dades següents:

- Breu descripció de cada una de les tasques realitzades
- Hora d'inici i finalització de cada tasca
- Signatura del tècnic de TRARGISA donant el vistiplau de la realització de cadascuna de les tasques descrites

7. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7.1. Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors

En el cas de contractacions de serveis, l'empresa adjudicatària està obligada a donar compliment al deure de coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos, conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i tot el seu desenvolupament normatiu, així com l'establert en el RD 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Per això, es posarà en contacte amb el correu prl@trargisa.cat.

Com a conseqüència de la mateixa, l'empresa adjudicatària, abans de l'inici dels treballs o quan se li requereixi, haurà de lliurar a TRARGISA (prl@trargisa.cat) la documentació relativa al següent:

- Avaluació de riscos i planificació preventiva
- Formació en matèria preventiva dels treballadors
- Vigilància de la salut dels treballadors
- Lliurament d'EPI
- Els TC1 i TC2

Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva empresa la informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de seguretat i salut.

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al lloc de treball o a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

7.2. Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers.

Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de l'actuació que afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos propis dels treballs a realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o protecció.

La senyalització de l'actuació estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa de l'actuació als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques i garantir la seguretat dels vehicles i vianants.

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat i salut al treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril).

8. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels treballs pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

9. SUBCONTRACTACIÓ

No es permet la subcontractació global del servei.

Girona, 6 de juny del 2023

El cap d'Inspeccions i Col·lectors / Manteniment

El cap d'Àrea de Sanejament

Xavier Oliva Hereu

Lluís Ayach i Costa