DOCUMENT IV - PRESSUPOST, AMIDAMENTS i JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projecte de Reforma del casal d'avis Serra de Galliners i la Sala Muriel Casals

Adreça:
Carrer Pintor vila Puig, 22
08192. Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Propietat:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Territori, Ecologia i Espai Públic
Serveis tècnics d'urbanisme
Pau Casals, 72-82 | 08192 Sant Quirze del Vallès

Arquitecte:
Margarita Botet Villarino

mb arquitectura
Arquitectura i serveis BIM

Margarita Botet Villarino
Arquitecta col·legiada num: 33295/1
Tfn: 606073237 N.I.F.: 38454364C

Ref: MB2103 Des 2021

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 01 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214K-HJD6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc coberta fibrociment		543,960				543,960	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**543,960**	

2 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Planta Baixa:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.
Planta 1:
*Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent.
*Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes.
*Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		231,460				231,460	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		294,680				294,680	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**526,140**	

3 P2145-4RRY u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala gat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**	

4 P2143-H8DF m2 Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc paviment vinílic		177,470				177,470	C#*D#*E#*F#
2			234,910				234,910	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**412,380**	

5 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc paviment zona UTE actual		7,260				7,260	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**7,260**	

6 P214G-78OW m2 Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	Enderroc pelfut existent accés casal	8,090				8,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,090**

7 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera en vestíbul a rebaixar (Sala Muriel Casals)		20,630	0,200			4,126	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,126**

8 P2143-4RR5 m Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada rampa existent pb		10,370				10,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,370**

9 P21Q0-H8EN m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge mobiliari cuina PB		14,030	2,700			37,881	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,881**

10 P21Q0-H8E2 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador autoritzat. *Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge mobiliari office P1		10,650	2,700			28,755	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,755**

11 P21Q0-H8E3 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge mobiliari sala pintura actual PB		3,360	2,700			9,072	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,072**

12 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 P21GS-4RVJ u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

15 P21GS-4RV2 u Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis Dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locació llumenera interior encastada fals sostre		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

17 P21GN-4RUJ u Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locació llumenera interior suspesa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

18 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locació llumenera interior superficial		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

19 P21GN-4RUF u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i recol·locació posterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera exterior braç façana principal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 P21DD-HBKF u Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLums exteriors pati		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

21 P21GL-HIRP m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada cablejat enllumenat aèri públic		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

22 P21GN-4RUB u Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Màstils		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

23 P21G1-4RU0 m3 Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Retallada xemeneia 1m3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

24 P2142-4RMR m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Pintor Vila Puig PB		4,600				4,600	C#*D#*E#*F#
2	Façana Pintor Vila Puig P1		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Façana Sabadell PB		4,900				4,900	C#*D#*E#*F#
6	Façana Sabadell P1		11,200				11,200	C#*D#*E#*F#
7	Façana pati P1		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,700**

25 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envans PB		4,620	3,000			13,860	C#*D#*E#*F#
2			3,360	3,000			10,080	C#*D#*E#*F#
3			2,690	3,000	2,000		16,140	C#*D#*E#*F#
4			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5			0,760	3,000			2,280	C#*D#*E#*F#
6			4,760	3,000			14,280	C#*D#*E#*F#
7			1,300	3,000			3,900	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

8		4,300	3,000			12,900	C#*D#*E#*F#
9		2,900	3,000			8,700	C#*D#*E#*F#
10		4,200	3,000			12,600	C#*D#*E#*F#
11		2,330	3,000			6,990	C#*D#*E#*F#
12		1,510	3,000			4,530	C#*D#*E#*F#
13		0,300	3,000			0,900	C#*D#*E#*F#
14		4,690	3,000			14,070	C#*D#*E#*F#
15		3,600	3,000	2,000		21,600	C#*D#*E#*F#
16		1,900	3,000			5,700	C#*D#*E#*F#
17		2,660	3,000			7,980	C#*D#*E#*F#
18		0,740	3,000			2,220	C#*D#*E#*F#
19		0,400	3,000			1,200	C#*D#*E#*F#
20		1,400	3,000	2,000		8,400	C#*D#*E#*F#
21		2,930	3,000			8,790	C#*D#*E#*F#
22		1,900	1,000			1,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **188,020**

26 P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc mur de façana		1,000	3,000	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
2			0,400	3,000	0,400		0,480	C#*D#*E#*F#
3			2,300	1,200	0,400	2,000	2,208	C#*D#*E#*F#
4			1,050	3,000	0,400		1,260	C#*D#*E#*F#
5			1,100	1,200	0,400		0,528	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,000	0,150		0,450	C#*D#*E#*F#
7			2,560	3,000	0,150		1,152	C#*D#*E#*F#
8			1,890	3,000	0,150		0,851	C#*D#*E#*F#
9			5,670	3,000	0,150		2,552	C#*D#*E#*F#
10			3,230	3,100	0,400		4,005	C#*D#*E#*F#
11	Jardinera accés SMC		0,840	1,440	0,600		0,726	C#*D#*E#*F#
12	Jardinera carrer Sabadell/PintorVilapuig		9,350	0,300			2,805	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,217**

27 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada persianes		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

28 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada reixes C/Sabadell PB		1,640	1,480	9,000		21,845	C#*D#*E#*F#
2	Arrencada reixes C/Pintor Vilapuig PB		1,000	1,480	2,000		2,960	C#*D#*E#*F#
3			1,100	1,480	1,000		1,628	C#*D#*E#*F#
4			2,300	1,480	2,000		6,808	C#*D#*E#*F#
5	Arrencada reixes Pati PB		1,640	2,000	1,000		3,280	C#*D#*E#*F#
6			1,260	2,000	3,000		7,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,081**

AMIDAMENTS

29 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada de portes interiors PB		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Arrencada de portes interiors P1		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**30,000**	

30 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres PB:							
2	Façana C.Pintor Vilapuig		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana C.Sabadell		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	Finestres P1:							
5	Façana C.Pintor Vilapuig		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Façana C.Sabadell		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	Façana Pati		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**37,000**	

31 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada de portes exteriors PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**3,000**	

32 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc escala emergència		5,130	2,450	2,000		25,137	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**25,137**	

33 P214O-4RO2 m2 Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc escala emergència		1,580	2,180			3,444	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**3,444**	

34 P214T-4RQK m2 Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc envà vidre PB		6,180	3,000			18,540	C#*D#*E#*F#
2			1,900	3,000			5,700	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**24,240**	

35 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Envoltant pilars 3uts PB	4,240	3,000		12,720	C#*D#*E#*F#
2	Revestiment fusta PB	2,120	3,000		6,360	C#*D#*E#*F#
3		10,830	3,000		32,490	C#*D#*E#*F#
4		11,460	3,000		34,380	C#*D#*E#*F#
5		1,530	3,000		4,590	C#*D#*E#*F#
6		0,350	3,000		1,050	C#*D#*E#*F#
7		3,950	3,000		11,850	C#*D#*E#*F#
8		1,300	3,000		3,900	C#*D#*E#*F#
9		0,400	3,000		1,200	C#*D#*E#*F#
10		1,390	0,900		1,251	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **109,791**

36 P2143-H8DH m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arrencada sòcol fusta PB		144,940				144,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,940**

37 P21G0-4RU7 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

38 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

39 P21GH-HCWT u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge caixa de subtitució		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

40 P21GG-4RXH u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

41 P21GH-HCWX u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge mecanismes elèctrics PB		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2	Desmuntatge mecanismes elèctrics P1		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **155,000**

42 01010000001 ut Pla de treball amb risc d'amiant
El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent (article 11.2 del Reial decret 396/2006):
Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat.
Tipus de material, forma de presentació i quantitats.
Ubicació del lloc de treball.
Data d'inici i durada prevista
Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i experiència.
Procediments que s'aplicaran.

AMIDAMENTS

Mesures preventives previstes.
Equips de protecció individual i unitats de descontaminació.
Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones.
Informació als treballadors.
Eliminació de residus.
Recursos preventius.
Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat que analitzarà les mostres.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

43 PQUQ-HQZL u Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

44 PQUQ-HOBX d Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lloguer		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

45 K21GEL11 u Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

46 GEB020 m3 Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			543,960	0,050			27,198	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,198**

47 GEC020 m3 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			543,960	0,050			27,198	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,198**

48 K21GU001 u Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 02 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6142-57EN	m2	Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert panys façana.(M1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C. Instal·lacions		19,370				19,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,370**

2	P6142-57E2	m2	Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert panys façana.(M2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Actes - Guardaroba		5,510				5,510	C#*D#*E#*F#
2	Office		0,960				0,960	C#*D#*E#*F#
3	Pas Escala Emergència		2,740				2,740	C#*D#*E#*F#
4	reomplerts pany façanes		23,780				23,780	C#*D#*E#*F#
5	Sala Actes		17,070				17,070	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,060**

3	P6142-57AK	m2	Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés Casal		2,980				2,980	C#*D#*E#*F#
2	Accés SMC		2,160				2,160	C#*D#*E#*F#
3	Junta Avis		1,400				1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,540**

4	P612A-7BOV	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de buits de portes i finestres.(M3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés Casal		2,970				2,970	C#*D#*E#*F#
2	Junta Avis		1,730				1,730	C#*D#*E#*F#
3	Material Coordinació		1,320				1,320	C#*D#*E#*F#
4	Pas Escala Emergència		2,560				2,560	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent		3,790				3,790	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,370**

5	P612A-7BO2	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardinera accés SMC		2,680				2,680	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

	5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,680**

6 P8311-9KGN m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardinera accés SMC		2,680				2,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,680**

7 P4FF-EH0L m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala emergència		84,990	0,150			12,749	C#*D#*E#*F#
2	Aixecar en alçada + 1.50m la xemeneia d'obra		0,810				0,810	C#*D#*E#*F#
3	Paret darrera CGP		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,359**

8 P93M-3G13 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recrescut rampa		9,600				9,600	C#*D#*E#*F#
2	Recrescut replà escales noves		6,640				6,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,240**

9 EY01AJUX PA Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de sanitaris, etc...

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 EY01AJUY PA Ajudes de paleta a la resta d'industrial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 L81R730X m2 Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 03 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P540-CV32	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta general		518,440				518,440	C#*D#*E#*F#
2	Fris frontal coberta R6		15,790	1,800	0,350		9,948	C#*D#*E#*F#
3			15,520	1,800	0,350		9,778	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **538,166**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P540-CV3P	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta sobre badalot escala emergència		30,640				30,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,640**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P5ZJ1-52DN	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canal recollida aigües pluvials		25,360				25,360	C#*D#*E#*F#
2			20,490				20,490	C#*D#*E#*F#
3			1,430				1,430	C#*D#*E#*F#
4			1,610				1,610	C#*D#*E#*F#
5			1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
6			1,660				1,660	C#*D#*E#*F#
7			1,600				1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,950**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	PR32-8RYJ	m3	Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment grava coberta		18,140	0,100			1,814	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,814**

5 P7C22-E0BJ m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment coberta		18,140				18,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,140**

6 P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala UE i BC		3,240	5,430			17,593	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,593**

7 E45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,593	0,100			1,759	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,759**

8 010300000001 ut Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre. Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				14,320			14,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,320**

9 E54ZW14K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carener		25,360				25,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,360**

10 E54ZT78K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta CO		20,490				20,490	C#*D#*E#*F#
2			20,900				20,900	C#*D#*E#*F#
3			25,360				25,360	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4		16,540			16,540	C#*D#*E#*F#
5		1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
6		1,660			1,660	C#*D#*E#*F#
7		1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
8		1,610			1,610	C#*D#*E#*F#
9		1,430			1,430	C#*D#*E#*F#
10	Coberta CB	5,670	2,000		11,340	C#*D#*E#*F#
11		5,030	2,000		10,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,790**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 04 FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7C40-5NZK	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques *Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixes de persiana							
2	Finestres Sabadell		1,640	0,400	8,000		5,248	C#*D#*E#*F#
3	Finestres Vilapuig		2,000	2,300	0,400		1,840	C#*D#*E#*F#
4	Finestres Camerinos + Office		3,000	1,640	0,180		0,886	C#*D#*E#*F#
5			3,000	1,640	0,400		1,968	C#*D#*E#*F#
6	Finestres sala		9,000	1,640	0,180		2,657	C#*D#*E#*F#
7			9,000	1,640	0,400		5,904	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,503**

2	E7C2A803	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sabadell							
2	S1.2 Clar		1,840				1,840	C#*D#*E#*F#
3			98,840				98,840	C#*D#*E#*F#
4	S1 Fosc		0,310				0,310	C#*D#*E#*F#
5			20,860				20,860	C#*D#*E#*F#
6			2,060	7,000			14,420	C#*D#*E#*F#
7	Cantonada							
8	S.12		37,700				37,700	C#*D#*E#*F#
9			24,500				24,500	C#*D#*E#*F#
10	C/Vilapuig							
11	S1.2		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
12	Mitgera							
13	S1.2		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
14	Façana pati							
15	S1.2		62,400				62,400	C#*D#*E#*F#
16	Dintells exteriors							
17	Porta junta avis		1,300	0,400			0,520	C#*D#*E#*F#
18	Finestres Sabadell		1,640	0,400	7,000		4,592	C#*D#*E#*F#
19	Finestres Vilapuig		2,000	0,930			1,860	C#*D#*E#*F#
20	Accés SMC		1,400				1,400	C#*D#*E#*F#
21			1,050	3,100			3,255	C#*D#*E#*F#
22	Porxo Casal		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	Finestres camerinos + office	3,000	1,000	0,240		0,720	C#*D#*E#*F#
24	Finestres sala	9,000	1,640	0,250		3,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,407**

3 E7C24423 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra F1 cantonada brancals		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#
2	Dintell		1,000	0,240			0,240	C#*D#*E#*F#
3	Porta junta avis brancals		2,000	1,240			2,480	C#*D#*E#*F#
4	Finestres Sabadell		2,000	0,900	7,000		12,600	C#*D#*E#*F#
5	Finestres Vilapuig		2,000	1,350			2,700	C#*D#*E#*F#
6	Accés SMC		2,000	1,560			3,120	C#*D#*E#*F#
7	Porxo Casal		4,610				4,610	C#*D#*E#*F#
8	Finestres Camerinos		2,000	1,300	0,240		0,624	C#*D#*E#*F#
9	Finestres Sala		9,000	0,090			0,810	C#*D#*E#*F#
10			9,000	0,730			6,570	C#*D#*E#*F#
11			9,000	0,190			1,710	C#*D#*E#*F#
12			9,000	0,220			1,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,704**

4 E81136D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sabadell							
2	S1.2 Clar		1,840				1,840	C#*D#*E#*F#
3			98,840				98,840	C#*D#*E#*F#
4	S1 Fosc		0,310				0,310	C#*D#*E#*F#
5			20,860				20,860	C#*D#*E#*F#
6			2,060	7,000			14,420	C#*D#*E#*F#
7	Cantonada							C#*D#*E#*F#
8	S.12		37,700				37,700	C#*D#*E#*F#
9			24,500				24,500	C#*D#*E#*F#
10	C/Vilapuig							C#*D#*E#*F#
11	S1.2		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
12	Mitgera							C#*D#*E#*F#
13	S1.2		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
14	Façana pati							C#*D#*E#*F#
15	S1.2		62,400				62,400	C#*D#*E#*F#
16	Finestra F1 cantonada brancals		2,000	0,130			0,260	C#*D#*E#*F#
17	Dintell		1,000	0,240			0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **379,370**

5 P824-3RER m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,750				1,750	C#*D#*E#*F#
2			0,310				0,310	C#*D#*E#*F#
3			0,890				0,890	C#*D#*E#*F#
4	Sabadell P1		6,990				6,990	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Vilapuig		1,790			1,790	C#*D#*E#*F#
6			2,310			2,310	C#*D#*E#*F#
7			2,430			2,430	C#*D#*E#*F#
8			2,470			2,470	C#*D#*E#*F#
9			2,520			2,520	C#*D#*E#*F#
10			2,560			2,560	C#*D#*E#*F#
11			2,570			2,570	C#*D#*E#*F#
12			2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
13			2,790			2,790	C#*D#*E#*F#
14			2,860			2,860	C#*D#*E#*F#
15	Vilapuig lletres		5,660			5,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,650**

6 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,130	7,780			218,851	C#*D#*E#*F#
2			4,820	7,780			37,500	C#*D#*E#*F#
3			5,670	7,780			44,113	C#*D#*E#*F#
4			7,470	7,780			58,117	C#*D#*E#*F#
5			15,720	7,780			122,302	C#*D#*E#*F#
6			25,500	7,780			198,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **679,273**

7 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,130	7,780	90,000		19.696,626	C#*D#*E#*F#
2			4,820	7,780	90,000		3.374,964	C#*D#*E#*F#
3			5,670	7,780	90,000		3.970,134	C#*D#*E#*F#
4			7,470	7,780	90,000		5.230,494	C#*D#*E#*F#
5			15,720	7,780	90,000		11.007,144	C#*D#*E#*F#
6			25,500	7,780	90,000		17.855,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **61.134,462**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P660-73GE	m2	Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara accés despatxos		35,870				35,870	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT **35,870**

2 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vínil autoadhesiu		4,170	0,700			2,919	C#*D#*E#*F#
2			3,850	0,700			2,695	C#*D#*E#*F#
3			3,250	0,700			2,275	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,889**

3 0116000000 m2 Forrat entre mampares Divitecnic T-65
Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panelat entre mampares PB		43,460				43,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,460**

4 P660-73G2 m2 VE-Mampara vestíbul accés CASAL
Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(VE)-Mampara vestíbul accés CASAL		2,900	3,000			8,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,700**

5 01170000001 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vidre laminar seguretat Sala Gran Polivalent		6,110	3,000			18,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,330**

6 P653-8LOL m2 Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa.
Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret interior façana C.Sabadell P1		23,230				23,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,230**

7 P653-8LIE m2 Envà de PYL_SS_10cm.
Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1)

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Abocador		1,060				1,060	C#*D#*E#*F#
2	Armari Casal		6,840				6,840	C#*D#*E#*F#
3	c. Manteniment		5,290				5,290	C#*D#*E#*F#
4	C. Neteja		9,330				9,330	C#*D#*E#*F#
5	Escenari		42,960				42,960	C#*D#*E#*F#
6	Junta Avis		10,600				10,600	C#*D#*E#*F#
7	Pas banys		4,150				4,150	C#*D#*E#*F#
8	Rampa i Escales interiors		24,990				24,990	C#*D#*E#*F#
9	Sala Actes		40,600				40,600	C#*D#*E#*F#
10	Sala Coordinació		4,100				4,100	C#*D#*E#*F#
11	Sala Informàtica		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
12	Sala Pintura		14,270				14,270	C#*D#*E#*F#
13	Sala Polivalent		16,260				16,260	C#*D#*E#*F#
14	Vestibul Pati		4,250				4,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **188,200**

8 P653-8LOM m2 Envà de PYL_HH_10cm

Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		48,230				48,230	C#*D#*E#*F#
2	C.Gas		5,190				5,190	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos		11,750				11,750	C#*D#*E#*F#
4	Escala Emergència		6,330				6,330	C#*D#*E#*F#
5			71,510				71,510	C#*D#*E#*F#
6	Camerinos		12,370				12,370	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **155,380**

9 P653-8LZ5 m2 Envà de PYL_2HH_13cm

Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestibul Casal		8,760				8,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,760**

10 P83EC-97KF m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 S

Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari Casal		27,740				27,740	C#*D#*E#*F#
2	C. Instal·lacions		10,990				10,990	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos		3,350				3,350	C#*D#*E#*F#
4	Escenari		53,920				53,920	C#*D#*E#*F#
5	Junta Avis		0,370				0,370	C#*D#*E#*F#
6	Material Coordinació		1,450				1,450	C#*D#*E#*F#
7	Office		1,830				1,830	C#*D#*E#*F#
8	Rampa i Escales interiors		0,510				0,510	C#*D#*E#*F#
9	Sala Actes		52,240				52,240	C#*D#*E#*F#
10	Sala Jocs		16,080				16,080	C#*D#*E#*F#
11	Sala Polivalent		18,270				18,270	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **186,750**

11 P83EC-97KL m2 Trasdossat de MW PYL 70+15 H

Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Emergència		116,280				116,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **116,280**

12 P83EC-95I8 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15

Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés SMC		6,750				6,750	C#*D#*E#*F#
2	Sala Actes		40,660				40,660	C#*D#*E#*F#
3	Sala Jocs		10,810				10,810	C#*D#*E#*F#
4	Sala Polivalent		13,100				13,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **71,320**

13 P653-8LZP m2 Envà de PYL_HI_13cm

Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		7,690				7,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,690**

14 PAW8-78PG u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 06 FALS SOSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P846-9JNB m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

*Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fals sostre continu de PYL PB		38,550				38,550	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **38,550**

2 P846-9JN9 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fals sostre continu de PYL Hidròfug PB		19,310				19,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,310**

3 P84J-9JRY m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fals sostre registrable plaques 60x60 P1		80,750				80,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,750**

4 P84J-9JQX m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o similar. (FTRH)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fals sostre registrable plaques hidròfugues 60x60 PB		35,950				35,950	C#*D#*E#*F#
2	Fals sostre registrable plaques hidròfugues 60x60 P1		51,940				51,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,890**

5 P84J-9JRJ m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

*Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fals sostre registrable fonoabsorbent PB		133,060				133,060	C#*D#*E#*F#
2	Fals sostre registrable fonoabsorbent P1		84,530				84,530	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **217,590**

6 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

7 0102000000 m2 Tabica fals sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari		12,310				12,310	C#*D#*E#*F#
2	Pas banys		2,330				2,330	C#*D#*E#*F#
3	Sala Actes		75,930				75,930	C#*D#*E#*F#
4	Sala Jocs		1,910				1,910	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent		3,380				3,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **95,860**

8 0102000001 ut Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar propietats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Illa acústica ciruclar P1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

9 P84D-B0LA m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte, de 1200x 1200 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobre recorregut de seguretat d'ascensor:		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sobre Traster de planta primera		12,300				12,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,300**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 07 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P824-3QY5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		10,880				10,880	C#*D#*E#*F#
2	Dutxes vestidors		2,800	2,700	2,000		15,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

2 P7CR1-5ZNC m2 Enllistonat acústic.
Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de feltre

AMIDAMENTS

acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés Sala Actes		13,130				13,130	C#*D#*E#*F#
2	Escenari		41,790				41,790	C#*D#*E#*F#
3	Guardaroba i so		49,430				49,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,350**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 08 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-364L	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment accés a banys i c.neteja		9,220				9,220	C#*D#*E#*F#
2	Paviment Informàtica/Pintura/Coordinació		111,010				111,010	C#*D#*E#*F#
3	Paviment Junta d'Avis		18,760				18,760	C#*D#*E#*F#
4	Paviment Magatzem Coord.		7,190				7,190	C#*D#*E#*F#
5	Paviment Sala de Jocs		151,090				151,090	C#*D#*E#*F#
6	Paviment Sala Polivalent		114,210				114,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **411,480**

2	P9U8-4ZAS	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) *Sòcol gres imitació fusta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sòcol accés a banys i c.neteja		17,590				17,590	C#*D#*E#*F#
2	Sòcol informàtica/pintura/coordinació		84,970				84,970	C#*D#*E#*F#
3	Sòcol junta avis		17,740				17,740	C#*D#*E#*F#
4	Sòcol magatzem coord.		12,560				12,560	C#*D#*E#*F#
5	Sòcol sala de jocs		62,630				62,630	C#*D#*E#*F#
6	Sòcol sala polivalent		51,920				51,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **247,410**

3	P9D5-3642	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment abocador		1,580				1,580	C#*D#*E#*F#
2	Paviment c.instal·lacions		16,170				16,170	C#*D#*E#*F#
3	Paviment office		9,700				9,700	C#*D#*E#*F#
4	Paviment Sala Muriel Casals		263,150				263,150	C#*D#*E#*F#
5	Paviment sortida de sala		23,990				23,990	C#*D#*E#*F#
6	Paviment vestibul Sala Muriel Casals PB		30,410				30,410	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	Paviment vestibul Sala Muriel Casals P1	10,590				10,590	C#*D#*E#*F#
8	Paviment Zona Actors PB	20,160				20,160	C#*D#*E#*F#
9	Paviment Zona Actors P1	12,060				12,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **387,810**

4 P9U8-4ZA2 m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol gres imitació ciment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sòcol abocador		5,160				5,160	C#*D#*E#*F#
2	Sòcol c.instal·lacions		16,960				16,960	C#*D#*E#*F#
3	Sòcol office		12,600				12,600	C#*D#*E#*F#
4	Sòcol Sala Muriel Casals		73,270				73,270	C#*D#*E#*F#
5	Sòcol sortida de sala		29,510				29,510	C#*D#*E#*F#
6	Sòcol vestibul Sala Muriel Casals PB		35,760				35,760	C#*D#*E#*F#
7	Sòcol vestibul Sala Muriel Casals P1		14,710				14,710	C#*D#*E#*F#
8	Sòcol Zona Actors PB		20,020				20,020	C#*D#*E#*F#
9	Sòcol Zona Actors P1		18,690				18,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **226,680**

5 P9D5-363H m2

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment antilliscant rampa interior		9,630				9,630	C#*D#*E#*F#
2	Paviment antilliscant sortida emergència		21,670				21,670	C#*D#*E#*F#
3	Rampa antilliscant accés SMC		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,800**

6 P9U8-4ZA3 m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Sòcol marbre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sòcol rampa interior		15,200				15,200	C#*D#*E#*F#
2	Sòcol sortida emergència		19,050				19,050	C#*D#*E#*F#
3	Sòcol accés SMC		10,230				10,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,480**

7 P9D5-35WF m2

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment exterior antilliscant accés CASAL		5,170				5,170	C#*D#*E#*F#
2	Paviment exterior antilliscant accés CASAL PATI		1,180				1,180	C#*D#*E#*F#
3	Paviment exterior antilliscant accés SMC		2,120				2,120	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Paviment marxapeu balconeres PB	1,130	2,000		2,260	C#*D#*E#*F#
5	Paviment marxapeu balconeres PB	0,530			0,530	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,260**

8 P9J4-9ET3 m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable.
*Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pelfut accés CASAL		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
2	Pelfut accés CASAL PATI		8,940				8,940	C#*D#*E#*F#
3	Pelfut accés SMC		5,820				5,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,260**

9 P9E1-DMY2 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland.
*Paviment de vorera a refer (PAV9).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de vorera a refer (PAV9)		0,570				0,570	C#*D#*E#*F#
2			10,050				10,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,620**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 09 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P89I-4V8K m2

Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3 mostres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2	Vestibul SMC		19,030				19,030	C#*D#*E#*F#
3			25,180				25,180	C#*D#*E#*F#
4	Jardinera interior		3,330				3,330	C#*D#*E#*F#
5	C. Manteniment		16,390				16,390	C#*D#*E#*F#
6	Ascensor		5,890				5,890	C#*D#*E#*F#
7	Sala Polivalent		70,990				70,990	C#*D#*E#*F#
9	Vestibul Casal		24,020				24,020	C#*D#*E#*F#
10	Material Coordinadora		33,760				33,760	C#*D#*E#*F#
11	Sala Coordinadora		32,710				32,710	C#*D#*E#*F#
12	Sala informàtica		29,500				29,500	C#*D#*E#*F#
13	Sala pintura		51,730				51,730	C#*D#*E#*F#
14	Junta Avis		21,380				21,380	C#*D#*E#*F#
15	Sala Jocs		37,840				37,840	C#*D#*E#*F#
16			110,740				110,740	C#*D#*E#*F#
18	C. Caldera		17,530				17,530	C#*D#*E#*F#
19	Pas banys		31,380				31,380	C#*D#*E#*F#
20	C. Neteja		16,900				16,900	C#*D#*E#*F#
21	Vestibul Pati		14,430				14,430	C#*D#*E#*F#
22	C. Instal·lacions		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	Escala Emergència	102,300				102,300	C#*D#*E#*F#
24	Tabicas de fals sostre	5,290				5,290	C#*D#*E#*F#
26	P1						
27	Ascensor	10,820				10,820	C#*D#*E#*F#
28	Escala SMC i Vestibul sala	47,160				47,160	C#*D#*E#*F#
29	Office	27,900				27,900	C#*D#*E#*F#
30	Pas Escala EM i Office	40,430				40,430	C#*D#*E#*F#
31	Escenari (negre)	125,030				125,030	C#*D#*E#*F#
32	Camerinos	72,820				72,820	C#*D#*E#*F#
33	Abocador	13,700				13,700	C#*D#*E#*F#
34	Pas Actors	55,700				55,700	C#*D#*E#*F#
35	Magatzem	38,860				38,860	C#*D#*E#*F#
36	Pas banys	112,140				112,140	C#*D#*E#*F#
37	Banys	3,960				3,960	C#*D#*E#*F#
38	Sala Actes	92,870				92,870	C#*D#*E#*F#
39	Guarda-roba	38,640				38,640	C#*D#*E#*F#
40	Taula So (negre)	16,120				16,120	C#*D#*E#*F#
41	Material So	18,160				18,160	C#*D#*E#*F#
42	Tabicas de fals sostre	90,570				90,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.549,200**

2 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés Casal		19,310				19,310	C#*D#*E#*F#
2	Accés Casal Pati		9,190				9,190	C#*D#*E#*F#
3	Accés Sala Actes		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#
4	Banys		43,320				43,320	C#*D#*E#*F#
5	Camerino		19,780				19,780	C#*D#*E#*F#
6	Distribuidor actors		19,550				19,550	C#*D#*E#*F#
7	Escala V1		13,630				13,630	C#*D#*E#*F#
8	Junta Avis		17,410				17,410	C#*D#*E#*F#
9	Magatzem		23,250				23,250	C#*D#*E#*F#
10	Magatzem Coordinadora		6,940				6,940	C#*D#*E#*F#
11	Neteja- Manteniment		5,900				5,900	C#*D#*E#*F#
12	Office i pas		9,630				9,630	C#*D#*E#*F#
13	Pas a Escala Emergència		19,500				19,500	C#*D#*E#*F#
14	Pas Banys		6,590				6,590	C#*D#*E#*F#
15	Sala Calderes		6,340				6,340	C#*D#*E#*F#
16	Sala d'Actes		81,430				81,430	C#*D#*E#*F#
17	Sala Jocs		133,560				133,560	C#*D#*E#*F#
18	Sala Polivalent		116,880				116,880	C#*D#*E#*F#
19	Sales Tallers		105,500				105,500	C#*D#*E#*F#
20	Sortida emergència		4,870				4,870	C#*D#*E#*F#
21	Traster		2,580				2,580	C#*D#*E#*F#
22	Vestibul Sala Actes		28,010				28,010	C#*D#*E#*F#
23	Vestíbul 1		4,480				4,480	C#*D#*E#*F#
24	Zona Billar		29,360				29,360	C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
44								C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **730,110**

3 P894-4V9A m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SMC		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#
2			4,250				4,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,350**

4 P89E-4VV7 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes pati caldera		1,980	1,380			2,732	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,732**

6 P89C-392G m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			171,680				171,680	C#*D#*E#*F#
2	Escala d'emergència		120,350				120,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **292,030**

7 P87B-5VI6 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			171,680				171,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **171,680**

8 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	450		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
2	400		96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,000**

9 P7D0-5RK2 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Total		171,680				171,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **171,680**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 10 FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAJ137G4F1	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EAJ137G4F2 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 EAJ137G4F3 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
F3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4 EAJ1E3G4F4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EAJ148G4F41 u Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F4.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 EAJ1H685F5 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 EAJ1AHG4F6 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
F6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 EAJ1D2G4F6 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
F6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 EAJ117G4F7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	F7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

10 EAJ1A2G4F7 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F7		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

11 EAJ1FARC u Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Farc		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

12 EAF9FMAR u Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FMArc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 EAM2U01PE1 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 EAM2U01PE2 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
PE2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 EAM2U01PE3 u Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars

AMIDAMENTS

detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pe3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 EC1BCB4X m2

Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques:
Pes: 25 kg/m2
Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K.
Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035
TL (transmissió lluminosa): 69%
RL (reflexió lluminosa): 19%
Factor solar g: 0,42
Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba
Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0
Completament instal.lat i segellat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F1		1,000	0,880	1,440		1,267	C#*D#*E#*F#
2	F2		2,000	1,000	1,300		2,600	C#*D#*E#*F#
3	F3		10,000	1,000	1,460		14,600	C#*D#*E#*F#
4	F4		1,000	1,200	2,400		2,880	C#*D#*E#*F#
5	F4.1		1,000	0,600	1,200		0,720	C#*D#*E#*F#
6	F5		2,000	2,200	1,690		7,436	C#*D#*E#*F#
7	F6		1,000	3,100	2,460		7,626	C#*D#*E#*F#
8	F7		7,000	1,540	0,410		4,420	C#*D#*E#*F#
9	FArc		3,000	2,922			8,766	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,315**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 11 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQB-B6LF	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1-0.70x2.10				3,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 PAQB-B6L9 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2-0.90x2.10				6,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

AMIDAMENTS

3 PAQB-B6LL u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3-0.80x2.10				2,000		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PAS2-5R96 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3 - EI2 60 C5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PAS2-5R92 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4 - EI2 60 C5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PAQB-B6N1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5- 1.67 x 2.09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PAZ3-B6JM u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
*Palanca antipànic (P5).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Palanca antipànic P5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PAQB-B6L2 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P6-0.80x2.10				1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

9 PAZ2-BTIM u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P7 - 0.90 x 2.10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P8 - 0.80 x 2.10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 PA21-5QF0 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple superficial amb guia vista.(P7)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P7 - 0.90 x 2.10		2,000	0,900	2,100		3,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,780**

11 PA21-5QF2 m2 Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple superficial amb guia vista. (P8)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P8 - 0.80 x 2.10		2,000	0,800	2,100		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,360**

12 PAQA-BFXW u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada.
*Porta corredissa simple per dins mur (P9).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P9 - 0.73 x 2.10		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 PA16-6142 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14)

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

14 PAS2-5R93 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu superior, col·locada.
*Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P16 - EI2 60 C5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 PAM2-H7K4 m2 Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a paviment.(PV)

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta vidre (4ut de 0.90 x 2.40m)		0,900	2,400	4,000		8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,640**

16 P214A-HIOB u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta corredera dins de mur		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

17 P214A-HIOD u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta de vidre PV1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 P214A-HIOC u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador.(PExa)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta interior abatible PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 12 SERRALLERÍA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB11-DJ05	m	Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors circulars. (B1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa i escala PB		6,600				6,600	C#*D#*E#*F#
2			6,380				6,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,980**

2 PB11-DIZZ m Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala a coberta UTE		5,800				5,800	C#*D#*E#*F#
2	Escala emergència costat extern		23,650				23,650	C#*D#*E#*F#
3	Accés SMC		3,350				3,350	C#*D#*E#*F#
4	Escales SMC Paret		6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
5	Escales escenari		1,400				1,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	Escales plataforma		0,700				0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,200**

3 PB11-H83V m

Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala emergència ull escala		8,300				8,300	C#*D#*E#*F#
2	Escala a coberta UTE		9,350				9,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,650**

4 PB31-HAGY m2

Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i directrius de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes de 1.52 x 1.40 (7ut)		1,520	1,400	7,000		14,896	C#*D#*E#*F#
2	Reixa de 0.88 x 1.40 (1ut)		0,880	1,400	1,000		1,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,128**

5 01090000000 m2

Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xapa miniona		4,940	10,260			50,684	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,684**

6 KADG1132PS1 u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 KADG1122PS2 u

Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8 EE4ZGJD4 u

Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aerospirator		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 EE4ZAM0H u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barret xemeneia - V2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PQZ1-HAMP u Lletres corpòrees alumini façana
Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés SMC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Accés CASAL Serra de Galliners		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 E4415325 kg Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PC-Façana C.Pintor Vilapuig		3,550	12,670			44,979	C#*D#*E#*F#
2	PC-Façana C.Sabadell		3,550	28,130			99,862	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,841**

12 E8K9TH3K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
*TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana.
*CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Trencaigües finestra xapa acer (TX)							
2	F1		1,000	0,880			0,880	C#*D#*E#*F#
3	F2		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	F3		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	F6		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
6	F7		7,000	1,540			10,780	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	Cubremurs coberta (CM)		20,490				20,490	C#*D#*E#*F#
9			1,430				1,430	C#*D#*E#*F#
10			1,610				1,610	C#*D#*E#*F#
11			1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
12			1,660				1,660	C#*D#*E#*F#
13			1,600				1,600	C#*D#*E#*F#
14			16,540				16,540	C#*D#*E#*F#
15			25,360				25,360	C#*D#*E#*F#
16			15,720				15,720	C#*D#*E#*F#
17			7,470				7,470	C#*D#*E#*F#
18			5,670				5,670	C#*D#*E#*F#
19			2,780				2,780	C#*D#*E#*F#
20			5,030				5,030	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **133,920**

13 E4415322 kg Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PI-Perfil acer inox L 40x40		3,200	13,450			43,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,040**

14 P8M1-HCHV m2 Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate.
*Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i segellat. (R3)
*Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres i portes PB		36,530				36,530	C#*D#*E#*F#
2	Recercat exterior SMC		3,960				3,960	C#*D#*E#*F#
3	Recercat interior SMC		4,320				4,320	C#*D#*E#*F#
4	Frontal façana SMC		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#
5	Finestres P1		3,810				3,810	C#*D#*E#*F#
6			9,690				9,690	C#*D#*E#*F#
7			0,720				0,720	C#*D#*E#*F#
8			1,850				1,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,180**

15 EB32TANC1 ut Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB
Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Persianes elèctriques motoritzades		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

16 PK20-613R u Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

17 PK20-6132 u Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

18 PDN3-61UZ u Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 36

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	C110401	PA	Previsió trasllat d'escomesa elèctrica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 0111010000 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent.
Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX.
Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm.
MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum penjant en sala I1.1		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

3 0111010001 ut

Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent.
Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge:

Sala:	16.60m + 16.40m	33.00 ml
Accés Sala:		4.50 ml
Sota barana escala SMC	1.50+3.50ml	4.50 ml
Sota barana vestíbul SMC		3.00 ml

Total: 45ml
MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Linestra LED I1.2		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

4 0111010002 ut

Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per col·locar en línia, en superfície i en exterior.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.2E).

Escala emergència, en suports (sota barana ull escala)	7.50 ml
Jardinera accés SMC	1.5ml
Darrera Lletres corpòries	3.00ml

Total: 12ml
Linestra de 1.5ml 8 unitats

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Linestra LED I1.2E Esc.Emergència i Jardinera		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

5 0111010003 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent.

Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SONO FLEX o similar. (I1.3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum circular encastada fals sostre I1.3		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

6 0111010004 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent.

Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL MOVE IT o similar. (I1.4)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Focus petit orientable (I1.4)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 0111010005 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL SASSO 100 o similar. (I1.5)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum circular encastada fals sostre I1.5		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

8 0111010006 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent.

Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL:XAL SASSO 60 o similar (I1.5.1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum circular encastada fals sostre I1.5.1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

9 0111010007 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent.

Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL FLOW o similar.(I1.6)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plafó LED sostre quadrat I1.6		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

10 0111010008 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample 65mm.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
Sobre mirall taulell camerinos: 2 ut.
MODEL: XAL CORNER 1188 (I1.7)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum sup.lineal sobre mirall camerinos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 0111010009 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent.
Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura 65mm, ample 65mm.

S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut
MODEL: XAL CORNER 588 (I1.7.1)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum sup.lineal sobre mirall lavabo camerinos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 01110100010 ut

Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum emergència sostre		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	5 més a PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	13 més a P1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

13 01110100011 ut

Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum emergència parets		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

14 01110100012 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent.
Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat passant.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL STREAMCUT o similar. (I1.11)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Focus exterior Estanc Pati		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

15 01110100013 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent.
Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.
MODEL: XAL DOC WALL o similar (I1.12).

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum exterior estanca en coberta I1.12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 01110100014 ut

Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra elèctrica i de gas.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.13).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aplic LED estanc C.Elèctrica i gas I1.13		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

17 01110100015 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plafó LED estanc C.Instal·lacions I1.14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 01110100016 ut

Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent.
Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2.
S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge
MODEL: XAL LINEA o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llum superficie en escales I1.9		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

19 EG3125A4 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

20 EG41TOTX u

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió.
Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

21 EG42TOTX u Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

22 EG43TOTX u Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

23 EG44TOTX u Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

24 1G22A301 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

25 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

26 EG621194 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

27 EG621G94 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

28 EG641178 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

29 EGA21112 u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

30 EG63115C u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

31 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta primera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

32 EG641AA4 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa tarja superior vidrieres pati		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

33 EMD2U210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

34 L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 01010000 ut Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pati		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EF5252B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany Planta Primera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestidors planta primera		8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
4			2,600				2,600	C#*D#*E#*F#
5			11,230				11,230	C#*D#*E#*F#
7	Office planta primera		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,330**

3 EF599001 ut Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors planta primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Office planta baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 44

1 PJ11C-3CXB u Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis Homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 PJ117-3BWL u Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PJ117-3BJA u Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PJ219-3SFV u Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixeta lavabo exterior (vestuaris)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Aixeta lavabo petit (vestuaris)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 PJ32-3EGO u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1", roscat a un sifó de llautó cromat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo exterior (vestuaris)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo petit (vestuaris)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo exterior (vestuaris)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo petit (vestuaris)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 PJ11A-7ATS u Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PJ218-3UCS u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 P21D0-HBKQ u Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Abocador serveis Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 P21D0-HBKR u Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixeta abocador serveis Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC Serveis Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	WC Serveis Homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	WC Vestuaris Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC Vestuaris Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

12 PJ40-HA28 u Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 PJ40-HA2A u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dutxes vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

14 PQ83-HA7O u Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

15 PJ43-HA1G u Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

16 PQ21-H84J u Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris Homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris Dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors planta primera		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,500**

2 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors planta primera		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Bany planta primera	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2		2,600				2,600	C#*D#*E#*F#
3	Vestidors planta primera	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Office planta primera	3,300				3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,900**

4 4D1R2222 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys planta primera inodor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 LD1R2P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors Planta primera dutxa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 LD1R2P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors planta primera lavabo			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor planta primera abocador			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 01 UNITATS DE CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EEJT2J22 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada
Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

3 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

4 EE054512 PA Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou:
- Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb protecció de boques dels circuits.
- Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips.
Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22.
- Connexionat de tota la instal·lació
- Totalment muntada i connectada.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 EFQ3225K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

6 EFQ3226K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EE51HP1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part proporcional

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	70x30		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	50x25		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	45x25		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	35x25		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	60x20		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	45x20		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	25x15		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
8	25x20		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

9	40x25						5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,000**

2 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortides		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 EE42QE52 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

4 EEKP5511 u Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	sala caldera			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5 EEKP1101 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 PE42-48W5 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 03 CALEFACCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EF5352B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	40X42		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	33X35		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	26X28		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	20X22		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
5	16X18		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#
6	13X15		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **342,000**

2 EE3685B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EE36C5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 EE36D5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EE36G5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 EE36J5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 EE36L5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 EE36P5B1 u Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 51

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

9 EE179900 PA Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10 EEZ52310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	12		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	16		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	18		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	23		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4 04 CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MT42MEE051E	ut	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PMITCMY01 ut Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

3 EEDE11K2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia energética A

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 EEMH2H60 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic, col·locada.
Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 EE42QF42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000				48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

6 EE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				96,000			96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

7 EEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000				48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

8 EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 EEK11G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 EEK11N88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 EEK11NB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 EEK14QB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 EEK17D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Retorn		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

15 EEV32AA1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a definir amb els equips instal·lats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E13060001	u	Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació. Totalment muntat i comprovat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	E13060002	u	Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment muntat i comprovat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	EP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4	EP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	1P53TVSX	u	Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub. -Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	1P53VD0X	u	Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en tub. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 07 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Titol 4 01 ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM31-6140	u	Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor. *Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locació Extintor existent 12A-113B a PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Recol·locació Extintor existent 12A-113B a P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

2	PM30-613Z	u	Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Càrrega Extintor existent 12A-113B a PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Càrrega Extintor existent 12A-113B a P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extintor nou 12A-113B a PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Extintor nou 12A-113B a P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4	PM32-DZ4U	u	Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extintor CO2 a PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Extintor CO2 a P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	P21DB-6PEX	u	Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locació BIE existent PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Recol·locació BIE existent P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6	0112070000	ut	Recol·locació BIE existent

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locació BIE existent PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Recol·locació BIE existent P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**3,000**	

7 EF12LE22 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació nova BIE		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**31,000**	

8 PM20-DG41 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIE nova a PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**	

9 PM15-4IDJ u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Detector fum òptic PB		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
2	Detector fum òptic P1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	7 detectors més a PB		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	7 detectors més a P1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**53,000**	

10 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alarma incendis interior PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Alarma incendis interior P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**5,000**	

11 PM17-386R u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alarma incendis exterior PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**2,000**	

12 PM12-HB92 u Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centraleta incendis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 P7DC-FIKZ u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 07 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Titol 4 02 SENYALÍSTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PMS0-6Z07 u Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol extintor 12A-113B PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol extintor 12A-113B P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 PMS0-6Z06 u Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol extintor CO2 PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol extintor CO2 P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PMS0-6Z08 u Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol BIE PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol BIE P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 PMS0-6Z0A u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol sortida habitual PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Recol·locació rètol sortida habitual PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Recol·locació rètol sortida habitual P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol sortida emergència PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol sortida emergència P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol recorregut sortida habitual PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol recorregut sortida habitual P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Recol·locació rètol recorregut sortida habitual PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Recol·locació rètol recorregut sortida habitual P1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

7 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol recorregut sort.emergència escala descendent P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Recol·locació rètol recorregut sort.emergencia escala descendent P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	6 senyalitzacions més		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

8 PMS0-6Z02 u Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol sense sortida PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol sense sortida P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PMS0-6Z03 u Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol perill risc elèctric PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol perill risc elèctric P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

10 PMS0-6Z04 u Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol no utilitzar en cas incendis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol no utilitzar en cas incendis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PMS0-6Z05 u Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rètol pulsador alarma incendis PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Nou rètol pulsador alarma incendis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 08 VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEM3A122	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bANYS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 ED15G971 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

3 EKK13221 u Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 14 ESCALA EMERGÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P44C-DP0Z	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HEB-140		895,000				895,000	C#*D#*E#*F#
2	IPE-200		796,120				796,120	C#*D#*E#*F#
3	IPE-180		940,500				940,500	C#*D#*E#*F#
4	IPE-120		117,400				117,400	C#*D#*E#*F#
5	UPN-200		1.651,500				1.651,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	HEB-120	26,700	2,400			64,080	C#*D#*E#*F#
7	DINTELLS NOUS ACCÉS SMC:						
8	IPE-120 (1ut x 3.40m)	10,400	3,400			35,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.499,960**

2 P44C-DP10 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

*Acer B-500S.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acer B-500 S		130,050				130,050	C#*D#*E#*F#
2	Pletines S-275		110,300				110,300	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA EMERGÈNCIA:							
4	L 80x80x8 (2ut x 4.60m)		9,630	4,600	2,000		88,596	C#*D#*E#*F#
5	L 80x80x8 (2ut x 2.00m)		9,630	2,000	2,000		38,520	C#*D#*E#*F#
6	L 50x50x5 (36ut x 1.70m)		3,770	1,700	36,000		230,724	C#*D#*E#*F#
7	L 50x50x5 (1ut x 5.10m)		3,770	5,100	1,000		19,227	C#*D#*E#*F#
8	TUBULARS RECOLZAMENT XAPA DEPLOYÉ:							
9	Quadrat 70x70 (7ut x 4.94m)		3,240	4,940	7,000		112,039	C#*D#*E#*F#
10	Quadrat 70x70 (3ut x 10.27m)		3,240	10,270	3,000		99,824	C#*D#*E#*F#
11	DINTELLS NOU ACCÉS SMC:							
12	L 80x80x8 (1ut x 3.10m)		9,630	3,100			29,853	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **859,133**

3 P44A-43L7 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3 de 1.70ml + 1 de 2.30ml)		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

4 P312-D4NP m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó HA-25		1,819				1,819	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,819**

5 P4Z0-61TG u

Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TACOS HILTI M12		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,000**

6 P380-3CP2 kg

Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Riostres	158,000				158,000	C#*D#*E#*F#
3	Fonament sota façana-Acer B-500S	15,200	0,640			9,728	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **186,728**

7 P312-D4N2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		1,250				1,250	C#*D#*E#*F#
2	Riostres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Fonament sota façana -Formigó HA-25		0,640				0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,890**

8 P930-B3HC m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabates		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#
2	Riostres		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
3	Fonament sota façana-Formigó HM100		0,064				0,064	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,814**

9 P93M-3G1R m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera nova sota façana		10,420				10,420	C#*D#*E#*F#
2	Solera escala emergència		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,920**

10 PQN2-HCLD m Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 00 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 01 ESTRUCTURES ESCÈNIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	15010000	ut	Varals escènics BSF. Inclou: - 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines. - 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines. - 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes. - 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons. Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN AW 6082 T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV. Mesura truss frontal: 7,50 m **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
2	15010001	ut	·Accessoris: 02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust. 02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg. Pintada en negre RAL 9005 Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura. **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
3	15010002	ut	Sistema de motors per a truss frontal. Inclou: 02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+ Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz. Finals de carrera mecànics: superior i inferior. Regulador de Par. Velocitat d'elevació: 4 m/min. 20 m de cadena 4x11 mm G100. 02un fre electromecànic. 01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible. **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
4	15010003	ut	Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou: Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph Protecció magnetotèrmica i diferencial Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada Doble contactor de seguretat Selector UP/DW individual per a cada motor Bolet d'emergència amb clau Polsador de RUN Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar visibilitat directa en el moviment de càrregues. Armari metàl·lic de 600x640x150 mm. **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
5	15010004	ut	Guia compacta per a cables de 5,00 m. Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal Base: 2,00 m Alçada màxima: 5,00 m Amplària de perfil: 70 mm Color: Negre Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	15010005	ut	Material elèctric: - P/P Subquadre proteccions maquinària escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors - Petit material necessari per a la instal·lació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	15010006	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 02 CARRILS I VESTUARI ESCÈNIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	15020000	ut	Sistema de carril motoritzat. Inclou: - Model POWER 571/2 - Motor 230V electrònic automàtic - 2 finals de carrera - Perfileria en alumini de color negre. - Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini. - Elements d'unió - Peça d'encreuament - Politges de cap, tensat i reenviament - Corretja interna d'accionament - Botonera amb accionament i atur. - Carros simples i d'arrossegament amb rodaments - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	15020001	ut	-Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Peça d'encreuament - Unions - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	15020002	ut	Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 2 m.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
4	15020003	ut	Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a definir per D.F. Inclou: - 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament)	

AMIDAMENTS

				- 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb doblat simple.
				AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
5	15020004	ut		Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou: -03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt -02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt -06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt -02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt -01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles) Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb betes. Ignifugat Clase 1.
				AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
6	15020005	ut		Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.
				AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 03 INFRAESTRUCTURA IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	15030000	ut	Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector Out DMX - 1un Connector RJ-45
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
2	15030001	ut	Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector RJ-45 - 1un Connecto schucko
			AMIDAMENT DIRECTE **15,000**
3	15030002	ut	Barra electrificada ESC-BEL 3000 - Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m - Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm - Alimentació mitjançant PowerCON - Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1 - Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT - Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
4	15030003	ut	Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues, mosquetons, … , instal·lat.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
5	15030004	ut	Set de prolongadors Schuko- Schuko: Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F

AMIDAMENTS

			Connexions mitjançant punteres normalitzades. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable -10un 2 m -5un 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	15030005	ut	Set de prolongadors DMX 5: Cable DMX 110, 1 par trenat i malla. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable Connectors Neutrik -10un 2 m -5un 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	15030006	ut	Set de latiguillos DMX5, 1,50 m: Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla. Connectors Neutrik Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, …	
			AMIDAMENT DIRECTE	**15,000**
8	15030007	ut	Material elèctric: - Subquadre proteccions d'iluminació escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres - Petit material necessari per a la instal·lació. Tot segons REBT 2002.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
9	15030008	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors aeris a barres. S'inclouen desplaçaments i dietes.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra	01	PRESSUPOST 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	04	EQUIPAMENT IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	15040000	ut	Elation KL Fresnel 4 - LED Warm White de 50W - temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97 - Control sobre freqüència i gamma. - Zoom manual 14° a 30° - Control manual i per DMX - Curves de dimmer, - Inclou viseres giratòries i portafiltres.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
2	15040001	ut	Elation Fluze PAR z175 - LED 175W COB - RGBW - Zoom 8° a 35° - Control per DMX - RDM - Curves de dimmer,	

AMIDAMENTS

- Estrobo electrònic.
- Inclou viseres giratòries i portafiltres.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3	15040002	ut	FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24 faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	15040003	ut	Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5	15040004	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 05 SISTEMA ELECTROACÚSTICA PA I MONITORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	15050000	ut	Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15", 2 vías amplia gama d'alta potència de 15" amb trompeta d'aguts de 2", dispersió horitzontal de 90º i 50º vertical o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

2	15050001	ut	Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12", 2 vías amplia gama, difusor 90x50, amb baixos de 12" i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3	15050002	ut	Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou: - Lira articulada per Vantec 15A o equivalent. - Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

4	15050003	ut	Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou: -Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus, rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre. - Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5	15050004	ut	Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm². Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari. CAT6/CAT7

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	15050005	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 06 MICROFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	15060001	ut	Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	15060003	ut	Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252 BLACK o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 07 CONTROL SO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	15070000	ut	Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders motoritzats o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	15070001	ut	Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa amb la taula de so o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	15070002	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 09 LLUM DE GUARDIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	15090000	ut	Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w. Alimentació a 230V AC. Angle 120º. Color blau. 140 lumen. Factor de potència 0.98. Difusor policarbonat opal. Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	15090001	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 10 ESCENARI TÈCNIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	15100000	ut	Instal·lació de terra d'escenari tècnic. - El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA). - Inclou l'acabat de boca del escenari. Característiques mecàniques / toleràncies: - Capacitat de càrrega 500kg / m2 - Resistència a el foc M-1 - Humitat limit admissible d'un 15% - Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2% - Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	15100001	ut	Acabat superficial: Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou: - Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica. - Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate. - Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua. - Repassos i neteja d'excedents.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI
Titol 3 11 SOLERA ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93M-3G12	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solera escenari		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 15 ESCENARI

AMIDAMENTS

Titol 3 12 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5Z25-50XA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E93A14E0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	E7C70101	m2	Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 16 JARDINERÍA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR32-8RY2	m3	Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai jardinera reblert de graves		3,490	1,000			3,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,490**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P21R0-92IB	u	Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardinera interior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Jardinera exterior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 17 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ60-HB3R	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bústia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PMS0-6Z01 u Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pictogrames banys homes PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Pictogrames banys homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pictogrames banys dones PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Pictogrames banys dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PC16-5NMK m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors Homes P1		0,500	1,000			0,500	C#*D#*E#*F#
2			1,200	0,500			0,600	C#*D#*E#*F#
3	Vestidor Dones P1		0,500	1,000			0,500	C#*D#*E#*F#
4			1,200	0,500			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

4 PC16-5NMH m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors Homes P1		0,900	2,000			1,800	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor Dones P1		0,900	2,000			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

5 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris dones		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 PQ52-6562 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taulell sala de so		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 P660-73GB m2 Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i tractament anticalç.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara vestuari homes P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Mampara vestuari dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PMS0-6Z00 u Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala Informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Pintura		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala Coordinadora Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Despatx Junta d'Avis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 PAV8-6Y9A m2 Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cortines screens motoritzades en sala		1,000	1,400	6,000		8,400	C#*D#*E#*F#
2	Cortines screens en planta baixa		1,600	1,800	7,000		20,160	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800	1,000		1,800	C#*D#*E#*F#
4			2,400	2,700	2,000		12,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,320**

10 PAV7-AHEX u Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Motor persianes sala d'actes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 PAQ2-4UHW u P10-Armari Sala de juntes 1
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x2.40)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x0.70)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	P10-Tapeta frontal fins a fals sostre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

12 PAQ2-4UH2 u P10-Armari Sala de juntes 2
Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a

sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.00x0.20m.
2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x2.40)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	P10-Armari Sala Juntes 1 (0.60x0.70)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	P10-Tapeta frontal fins a fals sostre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P10-2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

13 PAQ2-4UH3 u P11-Armari Sala Activitats-Jocs

Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m.
1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P11-Armari Sala Activitats-Jocs(0.70x2.40)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	P11-Armari sup.Sala Activitats-Jocs (0.70x0.50)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	1 tapeta frontal 7x0.10m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	1 tapeta lateral de 0.50x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	1 tapeta lateral de 0.3x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

14 PAQ2-4UH4 u P12-Armari Sala Pintura

Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	P1-Armari Pintura (0.60x2.40)	5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	1 tapeta frontal 3x0.10m	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	1 tapeta lateral de 0.35x2.50m	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	1 tapeta lateral de 0.54x2.50m	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

15 PAQ2-4UH5 u P12-Armari Sala Coordinació

Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1-Armari Coordinació (0.60x2.40)		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	1 tapeta frontal 3x0.10m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	1 tapeta lateral de 0.35x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	1 tapeta lateral de 0.54x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

16 PAQ2-4UH6 u P12-Armari Sala Informática

Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 3.60x0.10m
1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1-Armari Informática (0.60x2.40)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	1 tapeta frontal 3.60x0.10m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	1 tapeta lateral de 0.35x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

17 PAQ2-4UH7 u P13-Armari Sala Gran Polivalent

Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm.
Desglossament:
10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals).
1 tapeta frontal de 7.00x0.10m
1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m
1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23 Pàg.: 74

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P13-Armari Sala Activitats-Jocs(0.70x2.40)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	1 tapeta frontal 7x0.10m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	1 tapeta lateral de 0.25x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	1 tapeta lateral de 0.26x2.50m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

18 PAQ2-4UH8 u

Armaris vestidors
Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidor Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

19 K43DF444 m2

Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres SALA							
2	Brancals		1,460	9,000	0,180		2,365	C#*D#*E#*F#
3	Dintell i base		1,000	9,000	0,180		1,620	C#*D#*E#*F#
4	Brancals		1,460	9,000	0,100		1,314	C#*D#*E#*F#
5	Dintells i base		0,570	9,000	0,100		0,513	C#*D#*E#*F#
6	Plafó frontal		1,420	9,000	0,570		7,285	C#*D#*E#*F#
7	Plafó lateral		1,420	9,000	0,800		10,224	C#*D#*E#*F#
8	Finestres camerinos							
9			1,300	2,000	0,180		0,468	C#*D#*E#*F#
10			1,580	2,000	0,180		0,569	C#*D#*E#*F#
11			1,280	2,000	0,600		1,536	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,894**

20 01170000000 ut

Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Acces vestibul SMC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 18 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	0118000000	ut	Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra: - Sistemes de protecció col·lectiva - Equips de protecció individual

AMIDAMENTS

- Formació, instal·lacions d'higiene i benestar
- Senyalització
- Formació
- Primers auxilis
- Medicina preventiva.

Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 21048
Capítol 19 GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				101,730			101,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,730**

2	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				101,730			101,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **101,730**

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 01 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P214K-HJD6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió. (P - 205)	543,960	24,75	13.463,01
2	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Planta Baixa: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent. Planta 1: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent. (P - 204)	526,140	14,32	7.534,32
3	P2145-4RRY	u	Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 198)	1,000	13,32	13,32
4	P2143-H8DF	m2	Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 196)	412,380	7,91	3.261,93
5	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 194)	7,260	6,61	47,99
6	P214G-78OW	m2	Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 203)	8,090	13,22	106,95
7	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 193)	4,126	139,99	577,60
8	P2143-4RR5	m	Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 195)	10,370	6,61	68,55
9	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat. (P - 233)	37,881	21,02	796,26
10	P21Q0-H8E2	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador autoritzat. *Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent. (P - 231)	28,755	15,00	431,33
11	P21Q0-H8E3	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat. (P - 232)	9,072	15,00	136,08
12	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 228)	1,000	15,57	15,57
13	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 230)	2,000	25,11	50,22
14	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 229)	2,000	17,20	34,40

PRESSUPOST

15	P21GS-4RV2	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 227)	1,000	14,21	14,21
16	P21GN-4RUG	u	Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (P - 223)	27,000	5,29	142,83
17	P21GN-4RUJ	u	Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (P - 224)	5,000	4,79	23,95
18	P21GN-4RUM	u	Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (P - 225)	12,000	5,00	60,00
19	P21GN-4RUF	u	Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i recol·locació posterior. (P - 222)	2,000	13,57	27,14
20	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor. (P - 214)	4,000	81,82	327,28
21	P21GL-HIRP	m	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals. (P - 220)	63,000	1,52	95,76
22	P21GN-4RUB	u	Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. (P - 221)	8,000	15,82	126,56
23	P21G1-4RU0	m3	Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 216)	1,000	104,84	104,84
24	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 192)	51,700	4,41	228,00
25	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 209)	188,020	6,39	1.201,45
26	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 207)	18,217	140,41	2.557,85
27	P2141-4RRP	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 190)	12,000	12,10	145,20
28	P2145-4RS0	m2	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 199)	44,081	7,26	320,03
29	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 189)	30,000	11,01	330,30
30	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 187)	37,000	22,03	815,11
31	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 188)	3,000	22,03	66,09
32	P214O-4ROD	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 208)	25,137	18,65	468,81
33	P214O-4RO2	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 206)	3,444	12,65	43,57
34	P214T-4RQK	m2	Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 210)	24,240	11,01	266,88
35	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 191)	109,791	5,95	653,26
36	P2143-H8DH	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 197)	144,940	2,64	382,64
37	P21G0-4RU7	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 215)	3,000	194,56	583,68
38	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 226)	2,000	249,06	498,12
39	P21GH-HCWT	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre	20,000	4,09	81,80

			camió o contenidor (P - 218)			
40	P21GG-4RXH	u	Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació. (P - 217)	2,000	23,23	46,46
41	P21GH-HCWX	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 219)	155,000	4,09	633,95
42	01010000001	ut	Pla de treball amb risc d'amiant El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent (article 11.2 del Reial decret 396/2006): Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat. Tipus de material, forma de presentació i quantitats. Ubicació del lloc de treball. Data d'inici i durada prevista Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i experiència. Procediments que s'aplicaran. Mesures preventives previstes. Equips de protecció individual i unitats de descontaminació. Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones. Informació als treballadors. Eliminació de residus. Recursos preventius. Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat que analitzarà les mostres. (P - 2)	1,000	2.500,00	2.500,00
43	PQUQ-HQZL	u	Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer. (P - 380)	1,000	331,12	331,12
44	PQUQ-HOBX	d	Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer (P - 379)	10,000	42,35	423,50
45	K21GEL11	u	Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de residus, valorització i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes. (P - 175)	1,000	219,66	219,66
46	GEB020	m3	Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. (P - 170)	27,198	97,10	2.640,93
47	GEC020	m3	Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. (P - 171)	27,198	161,16	4.383,23
48	K21GU001	u	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior muntatge (P - 176)	1,000	526,42	526,42

TOTAL Capítol 01.01 **47.808,16**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 02 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P6142-57EN	m2	Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert panys façana.(M1) (P - 252)	19,370	21,69	420,14
2	P6142-57E2	m2	Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert panys façana.(M2) (P - 251)	50,060	25,68	1.285,54
3	P6142-57AK	m2	Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1) (P - 250)	6,540	22,37	146,30

PRESSUPOST

4	P612A-7BOV	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de buits de portes i finestres.(M3) (P - 249)	12,370	37,84	468,08
5	P612A-7BO2	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1) (P - 248)	2,680	37,84	101,41
6	P8311-9KGN	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). (P - 268)	2,680	77,57	207,89
7	P4FF-EH0L	m3	Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4) (P - 241)	15,359	273,68	4.203,45
8	P93M-3G13	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm. (P - 289)	16,240	36,48	592,44
9	EY01AJUX	PA	Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de sanitaris, etc... (P - 168)	1,000	2.168,00	2.168,00
10	EY01AJUY	PA	Ajudes de paleta a la resta d'industrial (P - 169)	1,000	1.380,00	1.380,00
11	L81R730X	m2	Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla (P - 183)	100,000	18,30	1.830,00

TOTAL Capítol 01.02 **12.803,25**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 03 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P540-CV32	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO). (P - 244)	538,166	67,58	36.369,26
2	P540-CV3P	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de	30,640	67,58	2.070,65

			façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB). (P - 245)			
3	P5ZJ1-52DN	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 247)	53,950	30,99	1.671,91
4	PR32-8RYJ	m3	Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 383)	1,814	285,49	517,88
5	P7C22-E0BJ	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica (P - 261)	18,140	26,62	482,89
6	P4LC-654A	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura (P - 242)	17,593	32,12	565,09
7	E45A18H4	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 81)	1,759	90,62	159,40
8	010300000001	ut	Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre. Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen. (P - 5)	14,320	57,20	819,10
9	E54ZW14K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat (P - 83)	25,360	20,47	519,12
10	E54ZT78K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 82)	112,790	17,68	1.994,13

TOTAL Capítol 01.03 **45.169,43**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 04 FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P7C40-5NZK	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques *Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL) (P - 262)	18,503	9,07	167,82
2	E7C2A803	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu (P - 85)	400,407	14,06	5.629,72
3	E7C24423	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu (P - 84)	37,704	6,35	239,42
4	E81136D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat. (P - 87)	379,370	49,05	18.608,10

5	P824-3RER	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 267)	40,650	42,53	1.728,84
6	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 172)	679,273	6,40	4.347,35
7	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 173)	61.134,462	0,09	5.502,10

TOTAL Capítol 01.04 **36.223,35**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P660-73GE	m2	Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP) (P - 260)	35,870	160,60	5.760,72
2	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny per la propietat. (P - 330)	7,889	70,74	558,07
3	0116000000	m2	Forrat entre mampares Divitecnic T-65 Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural. (P - 25)	43,460	64,27	2.793,17
4	P660-73G2	m2	VE-Mampara vestíbul accés CASAL Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. (P - 258)	8,700	160,60	1.397,22
5	01170000001	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent. (P - 27)	18,330	160,00	2.932,80
6	P653-8LOL	m2	Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa. Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0). (P - 254)	23,230	44,28	1.028,62
7	P653-8LIE	m2	Envà de PYL_SS_10cm. Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de	188,200	48,60	9.146,52

			perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1) (P - 253)			
8	P653-8LOM	m2	Envà de PYL_HH_10cm Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2) (P - 255)	155,380	49,37	7.671,11
9	P653-8LZ5	m2	Envà de PYL_2HH_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3) (P - 256)	8,760	56,86	498,09
10	P83EC-97KF	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 S Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2) (P - 270)	186,750	33,22	6.203,84
11	P83EC-97KL	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 H Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2) (P - 271)	116,280	34,95	4.063,99
12	P83EC-95I8	m2	Tradossat directe / omega + PYL S 15 Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3). (P - 269)	71,320	29,92	2.133,89
13	P653-8LZP	m2	Envà de PYL_HI_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1) (P - 257)	7,690	66,89	514,38
14	PAW8-78PG	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 323)	4,000	69,37	277,48

TOTAL Capítol 01.05 **44.979,90**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 06 FALS SOSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P846-9JNB	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. *Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC) (P - 273)	38,550	31,62	1.218,95
2	P846-9JN9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC) (P - 272)	19,310	34,17	659,82

PRESSUPOST Data: 10/03/23 Pàg.: 8

3	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR) (P - 277)	80,750	45,01	3.634,56
4	P84J-9JQX	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o similar. (FTRH) (P - 275)	87,890	46,51	4.087,76
5	P84J-9JRJ	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF) (P - 276)	217,590	57,67	12.548,42
6	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat *Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60. (P - 278)	4,000	54,62	218,48
7	0102000000	m2	Tabica fals sostre (P - 3)	95,860	31,00	2.971,66
8	0102000001	ut	Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar propietats. (P - 4)	40,000	48,00	1.920,00
9	P84D-B0LA	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte, de 1200x 1200 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 274)	14,300	39,74	568,28

TOTAL Capítol 01.06 **27.827,93**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 07 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P824-3QY5	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 266)	26,000	39,01	1.014,26

PRESSUPOST

2	P7CR1-5ZNC	m2	Enllistonat acústic. Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4) (P - 263)	104,350	148,88	15.535,63

TOTAL Capítol 01.07 **16.549,89**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 08 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P9D5-364L	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1). (P - 294)	411,480	49,14	20.220,13
2	P9U8-4ZAS	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) *Sòcol gres imitació fusta. (P - 299)	247,410	10,35	2.560,69
3	P9D5-3642	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2). (P - 293)	387,810	49,14	19.056,98
4	P9U8-4ZA2	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol gres imitació ciment. (P - 297)	226,680	10,35	2.346,14
5	P9D5-363H	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3). (P - 292)	37,800	56,26	2.126,63
6	P9U8-4ZA3	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol marbre. (P - 298)	44,480	10,35	460,37
7	P9D5-35WF	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4). (P - 291)	11,260	59,43	669,18
8	P9J4-9ET3	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable. *Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5). (P - 296)	28,260	280,53	7.927,78
9	P9E1-DMY2	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. *Paviment de vorera a refer (PAV9). (P - 295)	10,620	32,52	345,36

PRESSUPOST

TOTAL Capítol 01.08 55.713,26

Obra 01 Pressupost 21048
Capítol 09 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3 mostres. (P - 284)	1.549,200	6,80	10.534,56
2	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar. (P - 283)	730,110	7,57	5.526,93
3	P894-4V9A	m2	Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. (P - 280)	9,350	23,90	223,47
4	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 282)	2,000	20,56	41,12
5	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat (P - 285)	2,732	11,42	31,20
6	P89C-392G	m2	Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris. (P - 281)	292,030	15,60	4.555,67
7	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical (P - 279)	171,680	6,67	1.145,11
8	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 88)	144,000	3,83	551,52
9	P7D0-5RK2	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals (P - 264)	171,680	17,47	2.999,25

TOTAL Capítol 01.09 25.608,83

Obra 01 Pressupost 21048
Capítol 10 FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	EAJ137G4F1	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F1 (P - 94)	1,000	384,85	384,85
2	EAJ137G4F2	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 95)	2,000	394,40	788,80
3	EAJ137G4F3	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.	10,000	441,01	4.410,10

PRESSUPOST Data: 10/03/23 Pàg.: 11

			F3 (P - 96)			
4	EAJ1E3G4F4	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. (P - 101)	1,000	609,43	609,43
5	EAJ148G4F41	u	Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. (P - 97)	1,000	249,78	249,78
6	EAJ1H685F5	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. (P - 102)	2,000	968,70	1.937,40
7	EAJ1AHG4F6	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 F6 (P - 99)	1,000	616,49	616,49
8	EAJ1D2G4F6	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F6 (P - 100)	1,000	380,13	380,13
9	EAJ117G4F7	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 93)	7,000	243,12	1.701,84
10	EAJ1A2G4F7	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 98)	7,000	89,18	624,26
11	EAJ1FARC	u	Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 92)	3,000	640,18	1.920,54
12	EAF9FMAR	u	Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc). (P - 91)	1,000	650,46	650,46
13	EAM2U01PE1	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE1 (P - 103)	1,000	2.171,84	2.171,84
14	EAM2U01PE2	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,000	2.211,73	2.211,73

			PE2 (P - 104)			
15	EAM2U01PE3	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (P - 105)	1,000	2.327,41	2.327,41
16	EC1BCB4X	m2	Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques: Pes: 25 kg/m2 Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K. Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035 TL (transmissió lluminosa): 69% RL (reflexió lluminosa): 19% Factor solar g: 0,42 Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0 Completament instal.lat i segellat. (P - 107)	50,315	102,95	5.179,93

TOTAL Capítol 01.10 26.164,99

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 11 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PAQB-B6LF	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1). (P - 315)	3,000	244,66	733,98
2	PAQB-B6L9	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2) (P - 314)	6,000	275,25	1.651,50
3	PAQB-B6LL	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3) (P - 316)	2,000	275,25	550,50
4	PAS2-5R96	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3) (P - 320)	1,000	290,99	290,99
5	PAS2-5R92	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4) (P - 318)	2,000	315,01	630,02
6	PAQB-B6N1	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm	1,000	381,29	381,29

			d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5) (P - 317)			
7	PAZ3-B6JM	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. *Palanca antipànic (P5). (P - 325)	1,000	625,31	625,31
8	PAQB-B6L2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6) (P - 313)	1,000	275,25	275,25
9	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8) (P - 324)	4,000	77,90	311,60
10	PA21-5QF0	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple superficial amb guia vista.(P7) (P - 301)	3,780	244,00	922,32
11	PA21-5QF2	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple superficial amb guia vista. (P8) (P - 302)	3,360	244,00	819,84
12	PAQA-BFXW	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. *Porta corredissa simple per dins mur (P9). (P - 312)	2,000	206,13	412,26
13	PA16-6142	u	Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14) (P - 300)	0,000	171,48	0,00
14	PAS2-5R93	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16) (P - 319)	1,000	492,25	492,25
15	PAM2-H7K4	m2	Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a paviment.(PV) (P - 303)	8,640	303,37	2.621,12
16	P214A-HIOB	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx) (P - 200)	2,000	59,75	119,50
17	P214A-HIOD	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans	1,000	42,68	42,68

			manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1) (P - 202)			
18	P214A-HIOC	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador.(PExa) (P - 201)	3,000	29,87	89,61

TOTAL Capítol 01.11 **10.970,02**

Obra 01 Pressupost 21048

Capítol 12 SERRALLERÍA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PB11-DJ05	m	Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors circulars. (B1) (P - 327)	12,980	327,10	4.245,76
2	PB11-DIZZ	m	Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2) (P - 326)	41,200	300,25	12.370,30
3	PB11-H83V	m	Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3) (P - 328)	17,650	255,42	4.508,16
4	PB31-HAGY	m2	Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i directrius de la DF. (P - 329)	16,128	131,71	2.124,22
5	01090000000	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM) (P - 6)	50,684	74,21	3.761,26
6	KADG1132PS1	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1). (P - 181)	1,000	118,45	118,45
7	KADG1122PS2	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2) (P - 180)	3,000	231,04	693,12
8	EE4ZGJD4	u	Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 125)	3,000	118,20	354,60
9	EE4ZAM0H	u	Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2) (P - 124)	1,000	388,48	388,48
10	PQZ1-HAMP	u	Lletres corpòrees alumini façana Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC). (P - 381)	2,000	1.410,97	2.821,94
11	E4415325	kg	Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC) (P - 80)	144,841	1,78	257,82

12	E8K9TH3K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. *TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana. *CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala. (P - 89)	133,920	20,21	2.706,52
13	E4415322	kg	Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI) (P - 79)	43,040	1,78	76,61
14	P8M1-HCHV	m2	Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate. *Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i segellat. (R3) *Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3) (P - 286)	64,180	141,14	9.058,37
15	EB32TANC1	ut	Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei. (P - 106)	4,000	682,09	2.728,36
16	PK20-613R	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora. (P - 349)	1,000	662,44	662,44
17	PK20-6132	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora. (P - 348)	1,000	662,44	662,44
18	PDN3-61UZ	u	Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent. (P - 333)	2,000	38,54	77,08

TOTAL Capítol 01.12 **47.615,93**

Obra 01 Pressupost 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	C110401	PA	Previsió trasllat d'escomesa elèctrica (P - 76)	1,000	530,00	530,00
2	0111010000	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent. Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX. Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm. MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1) (P - 7)	32,000	200,00	6.400,00

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 16

3	0111010001	ut	Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent. Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge: Sala: 16.60m + 16.40m 33.00 ml Accés Sala: 4.50 ml Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml Total: 45ml MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2) (P - 8)	30,000	100,00	3.000,00
4	0111010002	ut	Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per col·locar en línia, en superfície i en exterior. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.2E). Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml Jardinera accés SMC 1.5ml Darrera Lletres corpòries 3.00ml Total: 12ml Linestra de 1.5ml 8 unitats (P - 9)	8,000	40,00	320,00
5	0111010003	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent. Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SONO FLEX o similar. (I1.3) (P - 10)	15,000	150,00	2.250,00
6	0111010004	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent. Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en	2,000	120,00	240,00

			pols en negre; muntatge sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL MOVE IT o similar. (I1.4) (P - 11)			
7	0111010005	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent. Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL SASSO 100 o similar. (I1.5) (P - 12)	13,000	120,00	1.560,00
8	0111010006	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent. Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SASSO 60 o similar (I1.5.1) (P - 13)	20,000	80,00	1.600,00
9	0111010007	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent. Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL FLOW o similar.(I1.6) (P - 14)	8,000	135,00	1.080,00
10	0111010008	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent.	2,000	100,00	200,00

			Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall taulell camerinos: 2 ut. MODEL: XAL CORNER 1188 (I1.7) (P - 15)			
11	0111010009	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut MODEL: XAL CORNER 588 (I1.7.1) (P - 16)	2,000	80,00	160,00
12	01110100010	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (P - 17)	78,000	50,00	3.900,00
13	01110100011	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (P - 18)	6,000	38,00	228,00
14	01110100012	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent. Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat passant. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL STREAMCUT o similar. (I1.11) (P - 19)	4,000	200,00	800,00
15	01110100013	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent. Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós	1,000	80,00	80,00

			després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL DOC WALL o similar (I1.12). (P - 20)			
16	01110100014	ut	Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra elèctrica i de gas. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.13). (P - 21)	2,000	40,00	80,00
17	01110100015	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (P - 22)	1,000	150,00	150,00
18	01110100016	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent. Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge MODEL: XAL LINEA o similar. (P - 23)	12,000	120,00	1.440,00
19	EG3125A4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 152)	12,000	25,59	307,08
20	EG41TOTX	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió. Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques. (P - 153)	1,000	3.126,00	3.126,00
21	EG42TOTX	u	Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat. (P - 154)	1,000	1.955,00	1.955,00
22	EG43TOTX	u	Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. (P - 155)	1,000	1.211,00	1.211,00
23	EG44TOTX	u	Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de	1,000	1.211,00	1.211,00

			circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. (P - 156)			
24	1G22A301	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta (P - 71)	1,000	2.712,67	2.712,67
25	1G22G300	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 72)	1,000	5.355,79	5.355,79
26	EG621194	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (P - 157)	38,000	11,65	442,70
27	EG621G94	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (P - 158)	24,000	11,98	287,52
28	EG641178	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, encastat (P - 160)	1,000	16,34	16,34
29	EGA21112	u	Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat (P - 162)	1,000	16,19	16,19
30	EG63115C	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada (P - 159)	90,000	13,56	1.220,40
31	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 163)	11,000	60,85	669,35
32	EG641AA4	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat (P - 161)	4,000	25,29	101,16
33	EMD2U210	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 165)	1,000	39,12	39,12
34	L21HUM20	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)	6,000	48,18	289,08

TOTAL Titol 3 **01.13.01** **42.978,40**

Obra 01 Pressupost 21048
Capítol 13 INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	01010000	ut	Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati. (P - 1)	1,000	168,15	168,15
2	EF5252B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 145)	38,330	8,42	322,74
3	EF599001	ut	Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat. (P - 147)	2,000	312,00	624,00
4	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos (P - 335)	0,000	604,42	0,00

TOTAL Titol 3 **01.13.02** **1.114,89**

Obra 01 Pressupost 21048

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 21

Capítol 13 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PJ11C-3CXB	u	Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar. (P - 339)	5,000	197,36	986,80
2	PJ117-3BWL	u	Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o similar. (P - 337)	2,000	157,97	315,94
3	PJ117-3BJA	u	Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar. (P - 336)	2,000	158,92	317,84
4	PJ219-3SFV	u	Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets. (P - 341)	4,000	115,94	463,76
5	PJ32-3EGO	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1", roscat a un sifó de llautó cromat (P - 342)	4,000	15,87	63,48
6	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 343)	4,000	25,28	101,12
7	PJ11A-7ATS	u	Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar. (P - 338)	2,000	213,25	426,50
8	PJ218-3UCS	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" (P - 340)	2,000	151,99	303,98
9	P21D0-HBKQ	u	Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació. (P - 211)	1,000	33,90	33,90
10	P21D0-HBKR	u	Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals. (P - 212)	1,000	9,74	9,74
11	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 344)	5,000	30,95	154,75
12	PJ40-HA28	u	Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques. (P - 345)	2,000	40,11	80,22
13	PJ40-HA2A	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 346)	4,000	26,19	104,76
14	PQ83-HA7O	u	Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (P - 377)	2,000	164,00	328,00
15	PJ43-HA1G	u	Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (P - 347)	2,000	75,99	151,98
16	PQ21-H84J	u	Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (P - 373)	2,000	202,55	405,10

TOTAL Titol 3 01.13.03 **4.247,87**

Obra 01 Pressupost 21048

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 22

Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	04	INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 108)	3,500	14,69	51,42
2	ED111B51	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 109)	5,000	16,21	81,05
3	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 110)	9,900	20,85	206,42
4	4D1R2222	u	Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida (P - 75)	3,000	151,85	455,55
5	LD1R2P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris (P - 185)	2,000	43,92	87,84
6	LD1R2P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris (P - 184)	4,000	39,36	157,44

TOTAL	**Titol 3**	**01.13.04**	**1.039,72**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	05	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4	01	UNITATS DE CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	EEJT2J22	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar. (P - 128)	2,000	4.014,29	8.028,58
2	EF5A52B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 148)	45,000	6,47	291,15
3	EF5A62B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 149)	45,000	6,86	308,70
4	EE054512	PA	Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou: - Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb protecció de boques dels circuits. - Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips. Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22.	1,000	1.125,00	1.125,00

			- Connexionat de tota la instal·lació - Totalment muntada i connectada. (P - 112)			
5	EFQ3225K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 150)	45,000	3,79	170,55
6	EFQ3226K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 151)	45,000	3,85	173,25

TOTAL Titol 4 **01.13.05.01** **10.097,23**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	05	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4	02	CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	EE51HP1A	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part proporcional (P - 126)	64,000	29,35	1.878,40
2	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (P - 137)	3,000	128,15	384,45
3	EE42QE52	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment (P - 122)	38,000	39,81	1.512,78
4	EEKP5511	u	Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes (P - 139)	6,000	193,01	1.158,06
5	EEKP1101	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs (P - 138)	4,000	152,85	611,40
6	PE42-48W5	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 334)	4,000	52,16	208,64

TOTAL Titol 4 **01.13.05.02** **5.753,73**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	05	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4	03	CALEFACCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	EF5352B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (P - 146)	342,000	8,88	3.036,96
2	EE3685B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 114)	1,000	36,13	36,13
3	EE36C5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -	3,000	44,91	134,73

PRESSUPOST Data: 10/03/23 Pàg.: 24

			115)			
4	EE36D5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 116)	1,000	44,91	44,91
5	EE36G5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 117)	4,000	49,30	197,20
6	EE36J5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 118)	6,000	53,68	322,08
7	EE36L5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 119)	1,000	53,68	53,68
8	EE36P5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 120)	7,000	58,07	406,49
9	EE179900	PA	Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació. (P - 113)	1,000	720,00	720,00
10	EEZ52310	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador (P - 143)	23,000	41,91	963,93

TOTAL Titol 4 **01.13.05.03** **5.916,11**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	05	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 4	04	CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	MT42MEE051E	ut	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota. (P - 186)	1,000	28.912,00	28.912,00
2	PMITCMY01	ut	Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar. (P - 359)	2,000	167,00	334,00

PRESSUPOST

3	EEDE11K2	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia energética A (P - 127)	3,000	3.697,97	11.093,91
4	EEMH2H60	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic, col·locada. Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar. (P - 141)	3,000	3.941,88	11.825,64
5	EE42QF42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment (P - 123)	48,000	60,91	2.923,68
6	EE42QB42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment (P - 121)	96,000	58,65	5.630,40
7	EEK17G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P - 136)	48,000	80,12	3.845,76
8	EEK17A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 134)	2,000	29,96	59,92
9	EEK11G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (P - 130)	1,000	73,76	73,76
10	EEK11N88	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 131)	3,000	155,89	467,67
11	EEK11NB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 132)	2,000	224,60	449,20
12	EEK14QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment (P - 133)	1,000	302,46	302,46
13	EEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 135)	1,000	65,22	65,22
14	EEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 129)	2,000	90,27	180,54
15	EEV32AA1	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a definir amb els equips instal·lats. (P - 142)	1,000	1.119,57	1.119,57

TOTAL Titol 4 **01.13.05.04** **67.283,73**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	06	INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	E13060001	u	Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació. Totalment muntat i comprovat. (P - 77)	1,000	731,00	731,00
2	E13060002	u	Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment muntat i comprovat. (P - 78)	1,000	362,00	362,00

3	EP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 167)	4,000	27,21	108,84
4	EP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada (P - 166)	2,000	21,45	42,90
5	1P53TVSX	u	Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub. -Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. (P - 73)	1,000	407,00	407,00
6	1P53VD0X	u	Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en tub. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. (P - 74)	1,000	723,18	723,18

TOTAL Titol 3 **01.13.06** **2.374,92**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	07	INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Titol 4	01	ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PM31-6140	u	Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor. *Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera. (P - 356)	9,000	10,44	93,96
2	PM30-613Z	u	Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg. (P - 355)	9,000	30,09	270,81
3	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 358)	3,000	89,12	267,36
4	PM32-DZ4U	u	Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes (P - 357)	2,000	304,43	608,86
5	P21DB-6PEX	u	Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització. (P - 213)	3,000	15,00	45,00
6	0112070000	ut	Recol·locació BIE existent (P - 24)	3,000	189,00	567,00
7	EF12LE22	m	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 144)	31,000	64,89	2.011,59
8	PM20-DG41	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 354)	1,000	379,07	379,07

PRESSUPOST Data: 10/03/23 Pàg.: 27

9	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (P - 351)	53,000	40,70	2.157,10
10	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 353)	5,000	57,66	288,30
11	PM17-386R	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie (P - 352)	2,000	66,36	132,72
12	PM12-HB92	u	Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada. (P - 350)	1,000	371,24	371,24
13	P7DC-FIKZ	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols (P - 265)	6,000	37,52	225,12

TOTAL Titol 4 **01.13.07.01** **7.418,13**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	07	INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Titol 4	02	SENYALÍSTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PMS0-6Z07	u	Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 367)	12,000	5,76	69,12
2	PMS0-6Z06	u	Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 366)	2,000	5,76	11,52
3	PMS0-6Z08	u	Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 368)	4,000	5,76	23,04
4	PMS0-6Z0A	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 369)	10,000	5,67	56,70
5	PMS0-6Z0C	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 371)	3,000	5,76	17,28
6	PMS0-6Z0B	u	Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 370)	27,000	6,73	181,71
7	PMS0-6Z0G	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 372)	8,000	5,93	47,44
8	PMS0-6Z02	u	Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 362)	2,000	5,76	11,52
9	PMS0-6Z03	u	Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 363)	7,000	5,76	40,32
10	PMS0-6Z04	u	Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 364)	2,000	5,76	11,52
11	PMS0-6Z05	u	Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 365)	4,000	5,76	23,04

TOTAL Titol 4 **01.13.07.02** **493,21**

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 28

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Titol 3	08	VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	EEM3A122	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P - 140)	4,000	123,45	493,80
2	ED15G971	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 111)	30,000	23,01	690,30
3	EKK13221	u	Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament (P - 164)	25,000	9,65	241,25
TOTAL	**Titol 3**		**01.13.08**			**1.425,35**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	14	ESCALA EMERGÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P44C-DP0Z	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275. (P - 239)	4.499,960	2,08	9.359,92
2	P44C-DP10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *Acer B-500S. (P - 240)	859,133	2,18	1.872,91
3	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 238)	80,000	2,86	228,80
4	P312-D4NP	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 236)	1,819	102,49	186,43
5	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó (P - 243)	52,000	9,18	477,36
6	P380-3CP2	kg	Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 237)	186,728	1,47	274,49
7	P312-D4N2	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 235)	3,890	102,49	398,69
8	P930-B3HC	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 287)	0,814	86,97	70,79
9	P93M-3G1R	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana. (P - 290)	31,920	35,99	1.148,80
10	PQN2-HCLD	m	Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb	18,000	350,50	6.309,00

			tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat (P - 378)			
TOTAL	**Capítol**		**01.14**			**20.327,19**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	00	ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 174)	80,000	11,45	916,00
TOTAL	**Titol 3**		**01.15.00**			**916,00**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	01	ESTRUCTURES ESCÈNIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15010000	ut	Varals escènics BSF. Inclou: - 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines. - 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines. - 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes. - 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons. Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN AW 6082 T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV. Mesura truss frontal: 7,50 m (P - 29)	1,000	4.323,53	4.323,53
2	15010001	ut	·Accessoris: 02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust. 02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg. Pintada en negre RAL 9005 Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura. (P - 30)	1,000	1.350,45	1.350,45
3	15010002	ut	Sistema de motors per a truss frontal. Inclou: 02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+ Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz. Finals de carrera mecànics: superior i inferior. Regulador de Par. Velocitat d'elevació: 4 m/min. 20 m de cadena 4x11 mm G100. 02un fre electromecànic. 01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible. (P - 31)	1,000	4.823,53	4.823,53
4	15010003	ut	Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou: Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph	1,000	1.176,47	1.176,47

			Protecció magnetotèrmica i diferencial Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada Doble contactor de seguretat Selector UP/DW individual per a cada motor Bolet d'emergència amb clau Polsador de RUN Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar visibilitat directa en el moviment de càrregues. Armari metàl·lic de 600x640x150 mm. (P - 32)			
5	15010004	ut	Guia compacta per a cables de 5,00 m. Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal Base: 2,00 m Alçada màxima: 5,00 m Amplària de perfil: 70 mm Color: Negre Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament (P - 33)	1,000	821,50	821,50
6	15010005	ut	Material elèctric: - P/P Subquadre proteccions maquinària escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors - Petit material necessari per a la instal·lació. (P - 34)	1,000	294,12	294,12
7	15010006	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 35)	1,000	3.025,21	3.025,21
TOTAL	**Titol 3**		**01.15.01**			**15.814,81**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	02	CARRILS I VESTUARI ESCÈNIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15020000	ut	Sistema de carril motoritzat. Inclou: - Model POWER 571/2 - Motor 230V electrònic automàtic - 2 finals de carrera - Perfileria en alumini de color negre. - Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini. - Elements d'unió - Peça d'encreuament - Politges de cap, tensat i reenviament - Corretja interna d'accionament - Botonera amb accionament i atur. - Carros simples i d'arrossegament amb rodaments - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m. (P - 36)	1,000	2.644,71	2.644,71
2	15020001	ut	-Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Peça d'encreuament - Unions - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m. (P - 37)	1,000	1.382,35	1.382,35
3	15020002	ut	Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005.	2,000	176,47	352,94

			Longitud: 2 m. (P - 38)			
4	15020003	ut	Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a definir per D.F. Inclou: - 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament) - 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb doblat simple. (P - 39)	1,000	3.361,20	3.361,20
5	15020004	ut	Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou: -03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt -02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt -06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt -02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt -01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles) Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb betes. Ignifugat Clase 1. (P - 40)	1,000	1.806,24	1.806,24
6	15020005	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 41)	1,000	1.777,25	1.777,25

TOTAL Titol 3 **01.15.02** **11.324,69**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	03	INFRAESTRUCTURA IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15030000	ut	Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector Out DMX - 1un Connector RJ-45 (P - 42)	2,000	91,06	182,12
2	15030001	ut	Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector RJ-45 - 1un Connecto schucko (P - 43)	15,000	88,47	1.327,05
3	15030002	ut	Barra electrificada ESC-BEL 3000 - Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m - Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm - Alimentació mitjançant PowerCON - Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1 - Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT - Inclou garres, connectors i petit material de muntatje. (P - 44)	2,000	352,94	705,88
4	15030003	ut	Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues, mosquetons, … , instal·lat. (P - 45)	1,000	78,43	78,43
5	15030004	ut	Set de prolongadors Schuko- Schuko: Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F Connexions mitjançant punteres normalitzades. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable -10un 2 m -5un 5 m (P - 46)	1,000	393,82	393,82
6	15030005	ut	Set de prolongadors DMX 5: Cable DMX 110, 1 par trenat i malla. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable Connectors Neutrik	1,000	344,02	344,02

PRESSUPOST Data: 10/03/23 Pàg.: 32

			-10un 2 m -5un 5 m (P - 47)			
7	15030006	ut	Set de latiguillos DMX5, 1,50 m: Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla. Connectors Neutrik Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, … (P - 48)	15,000	30,25	453,75
8	15030007	ut	Material elèctric: - Subquadre proteccions d'iluminació escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres - Petit material necessari per a la instal·lació. Tot segons REBT 2002. (P - 49)	1,000	2.843,14	2.843,14
9	15030008	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors aeris a barres. S'inclouen desplaçaments i dietes. (P - 50)	1,000	2.352,94	2.352,94

TOTAL Titol 3 **01.15.03** **8.681,15**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	04	EQUIPAMENT IL·LUMINACIÓ ESPECTACULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15040000	ut	Elation KL Fresnel 4 - LED Warm White de 50W - temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97 - Control sobre freqüència i gamma. - Zoom manual 14° a 30° - Control manual i per DMX - Curves de dimmer, - Inclou viseres giratòries i portafiltres. (P - 51)	6,000	315,57	1.893,42
2	15040001	ut	Elation Fluze PAR z175 - LED 175W COB - RGBW - Zoom 8° a 35° - Control per DMX - RDM - Curves de dimmer, - Estrobo electrònic. - Inclou viseres giratòries i portafiltres. (P - 52)	2,000	742,94	1.485,88
3	15040002	ut	FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24 faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent. (P - 53)	1,000	1.691,18	1.691,18
4	15040003	ut	Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX (P - 54)	2,000	285,71	571,42
5	15040004	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 55)	1,000	882,35	882,35

PRESSUPOST

TOTAL	**Titol 3**	**01.15.04**	**6.524,25**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	05	SISTEMA ELECTROACÚSTICA PA I MONITORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15050000	ut	Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15", 2 vías amplia gama d'alta potència de 15" amb trompeta d'aguts de 2", dispersió horitzontal de 90º i 50º vertical o equivalent. (P - 56)	2,000	1.266,15	2.532,30
2	15050001	ut	Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12", 2 vías amplia gama, difusor 90x50, amb baixos de 12" i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent. (P - 57)	2,000	1.136,69	2.273,38
3	15050002	ut	Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou: - Lira articulada per Vantec 15A o equivalent. - Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005 (P - 58)	2,000	525,49	1.050,98
4	15050003	ut	Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou: -Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus, rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre. - Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament. (P - 59)	1,000	1.375,10	1.375,10
5	15050004	ut	Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm². Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari. CAT6/CAT7 (P - 60)	1,000	490,20	490,20
6	15050005	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 61)	1,000	3.333,33	3.333,33

TOTAL	**Titol 3**	**01.15.05**	**11.055,29**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	06	MICROFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15060001	ut	Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent. (P - 62)	1,000	102,90	102,90
2	15060003	ut	Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252 BLACK o equivalent. (P - 63)	1,000	71,44	71,44

TOTAL	**Titol 3**	**01.15.06**	**174,34**

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 34

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	07	CONTROL SO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15070000	ut	Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders motoritzats o equivalent. (P - 64)	1,000	2.635,62	2.635,62
2	15070001	ut	Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa amb la taula de so o equivalent. (P - 65)	1,000	1.078,47	1.078,47
3	15070002	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 66)	1,000	882,35	882,35

TOTAL Titol 3 01.15.07 4.596,44

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	09	LLUM DE GUARDIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15090000	ut	Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w. Alimentació a 230V AC. Angle 120º. Color blau. 140 lumen. Factor de potència 0.98. Difusor policarbonat opal. Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge. (P - 67)	1,000	833,33	833,33
2	15090001	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (P - 68)	1,000	756,30	756,30

TOTAL Titol 3 01.15.09 1.589,63

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	10	ESCENARI TÈCNIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	15100000	ut	Instal·lació de terra d'escenari tècnic. - El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA). - Inclou l'acabat de boca del escenari. Característiques mecàniques / toleràncies:	1,000	13.500,00	13.500,00

			- Capacitat de càrrega 500kg / m2 - Resistència a el foc M-1 - Humitat limit admissible d'un 15% - Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2% - Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534 (P - 69)			
2	15100001	ut	Acabat superficial: Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou: - Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica. - Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate. - Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua. - Repassos i neteja d'excedents. (P - 70)	1,000	2.500,00	2.500,00

TOTAL Titol 3 **01.15.10** **16.000,00**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	11	SOLERA ESCENARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P93M-3G12	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte. (P - 288)	10,000	34,99	349,90

TOTAL Titol 3 **01.15.11** **349,90**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	15	ESCENARI
Titol 3	12	RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	P5Z25-50XA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 246)	10,000	18,49	184,90
2	E93A14E0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 90)	80,000	8,91	712,80
3	E7C70101	m2	Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm. (P - 86)	80,000	8,77	701,60

TOTAL Titol 3 **01.15.12** **1.599,30**

Obra	01	Pressupost 21048
Capítol	16	JARDINERÍA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PR32-8RY2	m3	Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals. (P - 382)	3,490	285,49	996,36
2	P21R0-92IB	u	Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera. (P - 234)	2,000	72,49	144,98

TOTAL Capítol **01.16** **1.141,34**

Obra	01	Pressupost 21048

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 36

Capítol 17 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	PQ60-HB3R	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 376)	2,000	30,95	61,90
2	PMS0-6Z01	u	Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols. (P - 361)	4,000	5,76	23,04
3	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m. (P - 332)	2,200	96,56	212,43
4	PC16-5NMH	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m. (P - 331)	3,600	101,99	367,16
5	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre. (P - 375)	6,000	387,43	2.324,58
6	PQ52-6562	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre. (P - 374)	1,000	387,43	387,43
7	P660-73GB	m2	Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i tractament anticalç. (P - 259)	2,000	462,89	925,78
8	PMS0-6Z00	u	Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris. (P - 360)	6,000	5,76	34,56
9	PAV8-6Y9A	m2	Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor). (P - 322)	43,320	104,94	4.546,00
10	PAV7-AHEX	u	Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat. (P - 321)	6,000	182,73	1.096,38
11	PAQ2-4UHW	u	P10-Armari Sala de juntes 1 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.60x0.20m. (P - 311)	13,000	97,06	1.261,78
12	PAQ2-4UH2	u	P10-Armari Sala de juntes 2 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un	13,000	97,06	1.261,78

			25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.00x0.20m. 2 tapetes laterals de 0.18x3.20m. (P - 304)			
13	PAQ2-4UH3	u	P11-Armari Sala Activitats-Jocs Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m. 1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50 (P - 305)	23,000	97,06	2.232,38
14	PAQ2-4UH4	u	P12-Armari Sala Pintura Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m (P - 306)	8,000	97,06	776,48
15	PAQ2-4UH5	u	P12-Armari Sala Coordinació Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m (P - 307)	8,000	97,06	776,48
16	PAQ2-4UH6	u	P12-Armari Sala Informática Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta	8,000	97,06	776,48

			d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.60x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m (P - 308)			
17	PAQ2-4UH7	u	P13-Armari Sala Gran Polivalent Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m (P - 309)	13,000	97,06	1.261,78
18	PAQ2-4UH8	u	Armaris vestidors Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m (P - 310)	2,000	290,04	580,08
19	K43DF444	m2	Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (P - 179)	25,894	50,50	1.307,65
20	01170000000	ut	Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat. (P - 26)	2,000	178,15	356,30
TOTAL	**Capítol**		**01.17**			**20.570,45**

Obra	01	Pressupost 21048	
Capítol	18	SEGURETAT I SALUT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	0118000000	ut	Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra: - Sistemes de protecció col·lectiva - Equips de protecció individual - Formació, instal·lacions d'higiene i benestar - Senyalització - Formació - Primers auxilis - Medicina preventiva. Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent. (P - 28)	1,000	7.500,00	7.500,00

PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 39

TOTAL	**Capítol**		**01.18**				**7.500,00**
Obra			01	Pressupost 21048			
Capítol			19	GESTIÓ RESIDUS			
NUM.	CODI	UA		DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 177)		101,730	6,75	686,68
2	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 178)		101,730	23,67	2.407,95
TOTAL	**Capítol**		**01.19**				**3.094,63**

TOTAL PRESSUPOST **678.837,64**

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/03/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROC	47.808,16
Capítol	01.02	RAM DE PALETA	12.803,25
Capítol	01.03	COBERTA	45.169,43
Capítol	01.04	FAÇANA	36.223,35
Capítol	01.05	TANCAMENTS I DIVISORIES	44.979,90
Capítol	01.06	FALS SOSTRE	27.827,93
Capítol	01.07	REVESTIMENTS	16.549,89
Capítol	01.08	PAVIMENTS	55.713,26
Capítol	01.09	PINTURA	25.608,83
Capítol	01.10	FUSTERIA EXTERIOR	26.164,99
Capítol	01.11	FUSTERIA INTERIOR	10.970,02
Capítol	01.12	SERRALLERÍA	47.615,93
Capítol	01.13	INSTAL·LACIONS	150.143,29
Capítol	01.14	ESCALA EMERGÈNCIA	20.327,19
Capítol	01.15	ESCENARI	78.625,80
Capítol	01.16	JARDINERÍA	1.141,34
Capítol	01.17	VARIS	20.570,45
Capítol	01.18	SEGURETAT I SALUT	7.500,00
Capítol	01.19	GESTIÓ RESIDUS	3.094,63
Obra	**01**	**Pressupost 21048**	**678.837,64**
		678.837,64	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 21048	678.837,64
			678.837,64

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	678.837,64
13 % Despesses Generals SOBRE 678.837,64.....	88.248,89
6 % Benefici Industrial SOBRE 678.837,64.....	40.730,26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 807.816,79

21 % IVA SOBRE 807.816,79.....	169.641,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 977.458,32

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

nou-cents setanta-set mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-dos cèntims

MARGARITA BOTET VILLARINO / num:33295-1

Firmado digitalmente por MARGARITA BOTET VILLARINO / num:33295-1
Fecha: 2023.03.10 18:09:25 +01'00'

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	23,07 €
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,16 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,07 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,25 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,07 €
A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	22,87 €
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,16 €
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	23,04 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,04 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	26,62 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	22,51 €
A0122001	h	Oficial 1a paleta	22,51 €
A0125000	h	Oficial 1a soldador	22,88 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A0127001	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	22,92 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	22,51 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	21,87 €
A012F000	h	Oficial 1a manyà	22,87 €
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	23,26 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,26 €
A012H001	h	Oficial 1a electricista	23,26 €
A012J000	h	Oficial 1a lampista	23,26 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	23,26 €
A01220010	h	Oficial 1a paleta	22,51 €
A01220011	h	Oficial 1a paleta	22,51 €
A01220012	h	Oficial 1a paleta	22,51 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01220013	h	Oficial 1a paleta	22,51 €
A01220014	h	Oficial 1a paleta	22,51 €
A01270010	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270011	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270012	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270013	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270014	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270015	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270016	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270017	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A01270018	h	Oficial 1a col·locador	22,51 €
A012H0010	h	Oficial 1a electricista	23,26 €
A012H0011	h	Oficial 1a electricista	23,26 €
A012H0012	h	Oficial 1a electricista	23,26 €
A0135000	h	Ajudant soldador	20,07 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A0137001	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A013A000	h	Ajudant fuster	20,14 €
A013D000	h	Ajudant pintor	19,99 €
A013F000	h	Ajudant manyà	20,07 €
A013G000	h	Ajudant calefactor	19,96 €
A013H000	h	Ajudant electricista	19,96 €
A013H001	h	Ajudant electricista	19,96 €
A013J000	h	Ajudant lampista	19,96 €
A013M000	h	Ajudant muntador	19,99 €
A01370010	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370011	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370012	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370013	h	Ajudant col·locador	19,99 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01370014	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370015	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370016	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370017	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A01370018	h	Ajudant col·locador	19,99 €
A013H0010	h	Ajudant electricista	19,96 €
A013H0011	h	Ajudant electricista	19,96 €
A013H0012	h	Ajudant electricista	19,96 €
A0140000	h	Manobre	18,80 €
A0140001	h	Manobre	18,80 €
A01400010	h	Manobre	18,80 €
A01400011	h	Manobre	18,80 €
A01400012	h	Manobre	18,80 €
A01400013	h	Manobre	18,80 €
A01400014	h	Manobre	18,80 €
A01400015	h	Manobre	18,80 €
A01400016	h	Manobre	18,80 €
A0150000	h	Manobre especialista	19,45 €
A0150001	h	Manobre especialista	19,45 €
A0D-0007	h	Manobre	21,70 €
A0D-0008	h	Manobre guixaire	21,70 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	21,70 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44 €
A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	25,99 €
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	26,86 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25,99 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	25,99 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	26,46 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	30,00 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	26,86 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	26,40 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25,99 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25,99 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25,99 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	26,42 €
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	25,25 €
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	30,00 €
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	33,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	14,92 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,71 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,15 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	31,64 €
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	37,71 €
C1504S00	h	Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària	52,50 €
C150-002W	h	Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària	54,80 €
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	39,85 €
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	43,24 €
C152-003B	h	Camió grua	45,65 €
C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	24,64 €
C15G-00DC	h	Grua autopropulsada de 20 t	58,39 €
C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	155,18 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,73 €
C1705601	h	Formigonera de 165 l	1,73 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	155,48 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	1,78 €
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1,70 €
C200G000	h	Màquina de fer regates	1,77 €
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,12 €
C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	5,12 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,11 €
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,73 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	3,42 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	4,29 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,67 €
B0111001	m3	Aigua	1,67 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,54 €
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	9,33 €
B019-HJD7	l	Líquid encapsulant per elements de fibrociment	6,26 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	18,02 €
B0310021	t	Sorra de pedrera per a morters	18,02 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	16,67 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	17,03 €
B0512400	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,30 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	143,30 €
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11 €
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11 €
B053-1VF7	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris	0,90 €
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,34 €
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,90 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,22 €
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	107,39 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	104,05 €
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,12 €
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,12 €
B065760B	m3	Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	68,27 €
B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	65,80 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	60,86 €
B06E-115L	m3	Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	73,03 €
B06E-11H5	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	70,56 €
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	63,99 €
B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,29 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	32,12 €
B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,39 €
B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	4,42 €
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,29 €
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,63 €
B094-06TO	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	0,84 €
B094-06TT	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004	1,61 €
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	2,14 €
B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,14 €
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,16 €
B0A71400	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,27 €
B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,27 €
B0A71Q00	u	Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior	2,08 €
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	154,06 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,36 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,34 €
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,10 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,17 €
B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	3,46 €
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,99 €
B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	2,63 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,30 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,79 €
B0CC0-21OP	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,91 €
B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,68 €
B0CC0-21OR	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,49 €
B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,98 €
B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,17 €
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,51 €
B0CC0-21OZ	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,33 €
B0CHT14K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener	5,55 €
B0CHT78K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior	6,15 €
B0CHTH3K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	5,33 €
B0CH2-21F6	m2	Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	11,69 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0CH9-0E3W	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat	60,57 €
B0CU4400	m2	Panell de fusta, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix	36,16 €
B0CZA000	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	3,07 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	255,22 €
B0F13-0LM5	u	Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,17 €
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,18 €
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,19 €
B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	22,09 €
B0FG2-0GNG	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	22,79 €
B0FG2-0GNP	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	13,60 €
B0FG2-0GNR	m2	Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	28,05 €
B0FG2-0GOU	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	24,27 €
B0FJ2-0EFM	u	Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm	0,45 €
B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,09 €
B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TX	t	Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	75,00 €
B2RA-28U0	t	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	45,00 €
B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,07 €
B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,22 €
B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,13 €
B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,38 €
B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	1,43 €
B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,32 €
B4L2-FGL2	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	22,88 €
B4LM1A30	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	22,20 €
B5ZJ0-0MP2	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim	4,50 €
B5ZJ1-0NKE	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament	2,77 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,26 €
B61Z-H6AX	u	Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris	2,38 €
B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	44,04 €
B661-1KOA	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers	53,70 €
B661-1KOC	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	140,39 €
B661-1KOE	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	142,86 €
B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries	105,41 €
B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,59 €
B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,74 €
B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,83 €
B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,88 €
B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	0,77 €
B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	0,85 €
B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	1,02 €
B712-FGNI	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada	6,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,54 €
B7C22800	m2	Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis	10,14 €
B7C24420	m2	Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 40 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix	3,41 €
B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	1,01 €
B7C26-FGRF	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix	20,53 €
B7C26-FGXG	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, d'1,7 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	12,25 €
B7C44-0JJC	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb paper kraft-alumini	7,13 €
B7C90-0JBZ	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres	3,76 €
B7C93-0IT3	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix	2,47 €
B7C93-0ITH	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W	3,30 €
B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,63 €
B7C93-0IWO	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	3,30 €
B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,70 €
B7C93-0J4L	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment de làmina asfàltica	20,06 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7CP2-15TT	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm	118,08 €
B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	0,46 €
B7D6-0IQJ	kg	Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	0,81 €
B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	0,50 €
B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	31,86 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04 €
B7J201D0	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm	1,80 €
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,35 €
B7J50011	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,35 €
B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	12,13 €
B7J500110	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,35 €
B7J500111	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,35 €
B7J500112	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,35 €
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,31 €
B7JE-0GTJ	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	11,96 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	17,21 €
B7JZ00F6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,72 €
B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	24,11 €
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,83 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B831-0WO1	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	0,32 €
B837-1PJR	m2	Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de designació Bla segons norma UNE-EN 14411	19,73 €
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,69 €
B848-2IUQ	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x1200 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,25 €
B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,70 €
B84F-2LQT	m2	Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 1200 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc	26,49 €
B84I-0P88	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	29,68 €
B84I-0P8K	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0	41,97 €
B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	43,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	12,26 €
B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	2,84 €
B896-0P0H	kg	Pintura partícules metàl·liques	10,88 €
B896-0P0N	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	5,93 €
B896-0P0O	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	10,41 €
B896-0P0Q	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	6,42 €
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	10,50 €
B8A1-0P13	kg	Vernís sintètic	6,90 €
B8KA7M26	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 2 plecs	11,81 €
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	12,48 €
B8Z6-0P2L	kg	Imprimació sintètica	12,20 €
B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	7,81 €
B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	9,67 €
B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	6,90 €
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,25 €
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,64 €
B9J0-1MY5	m2	Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC	53,58 €
B9J3-28DB	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment	276,55 €
B9JE9300	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat de raspall, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats	295,36 €
B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	6,08 €
BADG1132	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	112,59 €
BAF905P2	u	Finestra d'alumini anoditzat natural de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x122 cm i accionament manual	216,66 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAJ111G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	214,27 €
BAJ114G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	174,71 €
BAJ134G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	291,26 €
BAJ144G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	315,90 €
BAJ1A1G4	m2	Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	126,08 €
BAJ1A5G4	m2	Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	111,81 €
BAJ1D2G4	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	180,57 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAJ1E3G4	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	202,32 €
BAJ1H585	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 4 a 4,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	156,12 €
BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.994,51 €
BAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.994,51 €
BAM2-H5DA	m2	Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions mecàniques	254,05 €
BAN2-0WO6	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària	29,43 €
BAN3-0U0P	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	20,38 €
BAP2-0WS6	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària	45,95 €
BAQ0-FFC4	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	53,88 €
BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01 €
BAQ0-FFGU	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	66,54 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAQ0-FFHI	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	48,73 €
BAQ0-FFJF	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	30,53 €
BAQ0-FFK3	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	22,36 €
BAQ3-0Y9K	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	75,40 €
BAQ7-2Q16	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 70x 200 cm, amb galze per a vidre amb acabat lacat	82,81 €
BAQ8-2P5B	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	210,57 €
BAQ8-2P5F	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	179,98 €
BAQ8-2P5H	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	210,57 €
BAQ8-2P6B	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	302,60 €
BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96 €
BAS0-0ZEQ	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu alt	68,77 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAS0-0ZER	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior	79,09 €
BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	34,56 €
BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	14,91 €
BAS1-0I1G	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	280,84 €
BAV0-1P35	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre	174,47 €
BAV3U001	m2	Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulls batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2, amb bastiment	188,01 €
BAV4-2ITJ	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	51,60 €
BAV4-2ITK	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini	92,81 €
BAWB-1GJ1	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	59,23 €
BAZ1-0ZA3	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	5,36 €
BAZ1-0ZA5	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a envernissar	3,75 €
BAZ2-2QCW	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 70x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	74,43 €
BAZ3-2V70	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	47,49 €
BAZ4-2PZ2	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62 €
BAZ6-2P4R	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	592,59 €
BAZA-0Z9R	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	3,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAZA-0Z9V	m	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,74 €
BAZG5170	u	Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu superior	47,54 €
BB11-0XQ8	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	282,70 €
BB11-0XQE	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	309,55 €
BB11-H5EU	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica	169,71 €
BB33-H5IA	m2	Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm	107,30 €
BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	35,05 €
BBB0-19MN	u	Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut	9,07 €
BBB0-19MR	u	Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut	8,04 €
BBB8-19M0	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut	5,95 €
BBB8-19M1	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut	5,95 €
BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	53,24 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BC1G4925	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	87,64 €
BC1K-0WNR	m2	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	64,08 €
BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,14 €
BD13159B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,75 €
BD13169B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	2,11 €
BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	2,66 €
BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	2,79 €
BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	3,90 €
BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,19 €
BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	2,28 €
BDN1-0M3L	u	Aspirador estàtic de morter de ciment	26,86 €
BDN4-174C	u	Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm	22,83 €
BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,10 €
BDW3B500	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm	1,85 €
BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	2,63 €
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,14 €
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	15,82 €
BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02 €
BDY3B500	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	0,03 €
BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,04 €
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08 €
BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,24 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BE42QB40	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm	17,94 €
BE42QE50	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	12,74 €
BE42QF40	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm	19,88 €
BE42-0O94	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	21,04 €
BE4DJD30	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 350 mm de diàmetre	96,05 €
BE4DM0AH	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x1000mm	366,33 €
BE51HP10	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758	11,10 €
BEDE11K2	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 1300 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	3.410,02 €
BEJT2J22	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6	3.663,34 €
BEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	77,11 €
BEK11G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	60,60 €
BEK11N88	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	140,54 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BEK11NB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	209,25 €
BEK14QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i per a fixar al bastiment	284,91 €
BEK17A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	16,80 €
BEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	52,06 €
BEK17G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	66,96 €
BEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	110,60 €
BEKP1100	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V	135,30 €
BEKP5510	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària	175,46 €
BEM3A120	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte	88,01 €
BEMH2H60	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic	3.612,87 €
BEV32AA1	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida	967,68 €
BEW1-0OXO	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	8,60 €
BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	0,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BEW4A001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	8,14 €
BEW4B000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	9,27 €
BEW4C000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre	10,14 €
BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	4,55 €
BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,27 €
BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	0,35 €
BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	0,39 €
BEZ5A000	u	Purgador per a radiadors, manual	0,20 €
BEZ5H210	u	Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt	18,30 €
BF12LE00	m	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	11,94 €
BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,44 €
BF525200	m	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,78 €
BF535200	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,01 €
BF53-FGLJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,10 €
BF5A5200	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,38 €
BF5A6200	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,71 €
BFQ3225A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,47 €
BFQ3226A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,53 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFW11E20	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar	32,86 €
BFW525B0	u	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,01 €
BFW5A5B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,43 €
BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,90 €
BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,96 €
BFW6-04O0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,81 €
BFY11E20	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat	1,61 €
BFY5A500	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,16 €
BFY5CN00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,99 €
BFY5CP00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,43 €
BFYC-04OK	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,23 €
BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,16 €
BFYQ3010	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de gruix	0,03 €
BG12-0G6T	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,11 €
BG134801	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar	17,98 €
BG134901	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar	20,05 €
BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,91 €
BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,82 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,19 €
BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,25 €
BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,38 €
BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,51 €
BG2Q-1KST	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,15 €
BG3121A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	5,13 €
BG3125A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	22,29 €
BG322120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	0,20 €
BG322130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	0,33 €
BG322140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC	0,51 €
BG322150	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC	0,76 €
BG322160	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC	1,29 €
BG35-06F4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	0,23 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG41149H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	39,24 €
BG41149J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	74,47 €
BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	11,78 €
BG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	11,98 €
BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,30 €
BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,56 €
BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	24,54 €
BG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	24,93 €
BG482145	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	135,27 €
BG482155	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	162,44 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,09 €
BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	2,45 €
BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	3,80 €
BG621194	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	5,41 €
BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	4,03 €
BG621G94	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	5,74 €
BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	7,80 €
BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	4,18 €
BG63115C	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastar	7,32 €
BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	7,15 €
BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	6,77 €
BG641178	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, per a encastar	10,10 €
BG641AA4	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, per a encastar	19,05 €
BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,48 €
BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	6,15 €
BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	12,79 €
BGA21112	u	Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	10,62 €
BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42 €
BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38 €
BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,33 €
BH64-2IFI	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà	73,76 €
BHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge	49,88 €
BJ115-0QE2	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	141,77 €
BJ115-0QES	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	144,17 €
BJ119-1PSZ	u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior	194,21 €
BJ11C-0Q7J	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu superior	162,30 €
BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	5,80 €
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	7,12 €
BJ211-0R4W	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	47,68 €
BJ218-0RHR	u	Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''	138,75 €
BJ219-0RAM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	96,07 €
BJ32-0RLM	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 1'', per a roscar al sifó de llautò cromat	9,25 €
BJ3E-0RN8	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	18,66 €
BJ4Z-H68E	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària	19,60 €
BJ4Z-H68F	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.	69,40 €
BJ4Z-H68P	u	Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm	33,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ4Z-H68W	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària	24,36 €
BJAD-0QWA	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	151,63 €
BJS13030	u	Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	25,64 €
BJS14030	u	Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	53,61 €
BJS1UZ10	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	30,00 €
BK20-16W0	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora	565,63 €
BKK13220	u	Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm	3,07 €
BM11-H6BF	u	Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots	331,89 €
BM16-0SX2	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar	28,17 €
BM18-0SYU	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	45,19 €
BM18-0SYV	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	253,74 €
BM18-0SYX	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie	53,89 €
BM20-0T0W	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada	302,46 €
BM31-16W8	u	Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg	30,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BM32-H6BC	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	59,85 €
BM33-0T4I	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, cromat	79,46 €
BM33-0T4R	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 20 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	525,53 €
BM33-0T4S	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	298,36 €
BMD2U210	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6	6,20 €
BMS0-1JZL	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	4,00 €
BMS0-1JZR	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,20 €
BMS0-1JZX	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	2,94 €
BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03 €
BMS0-1K0R	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,05 €
BMS0-1K0Z	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,05 €
BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,59 €
BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37 €
BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,31 €
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30 €
BMY3-H5CU	u	Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	9,00 €
BP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, per a encastar	14,74 €
BP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar	22,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ21-H5D1	u	Paperera mural de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat i amb suports per a fixació mural	189,00 €
BQ51-1DZ8	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà	341,72 €
BQ60-H62O	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb fixacions	24,36 €
BQ82-H61L	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC	143,73 €
BQN1-H5YB	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	335,11 €
BQUL-HOBY	d	Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	42,35 €
BQUL-HOBZ	u	Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	331,12 €
BQZ1-H5YE	u	OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de potència compensat	1.215,44 €
BR38-21CT	t	Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	129,87 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	**Rend.: 1,000**				**77,03 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	22,44000 =	23,56200	
					Subtotal...	23,56200	23,56200
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750	/R x	1,78000 =	1,33500	
					Subtotal...	1,33500	1,33500
Materials:							
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	17,03000 =	25,88560	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	104,05000 =	26,01250	
					Subtotal...	51,89810	51,89810
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,23562
					COST DIRECTE		77,03072
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**77,03072**
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**77,99 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	22,44000 =	22,44000	
					Subtotal...	22,44000	22,44000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,78000 =	1,24600	
					Subtotal...	1,24600	1,24600
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,54000 =	0,30800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	17,03000 =	27,75890	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	104,05000 =	26,01250	
					Subtotal...	54,07940	54,07940
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,22440
					COST DIRECTE		77,98980
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**77,98980**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**89,64 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	22,44000 =	22,44000	
					Subtotal...	22,44000	22,44000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,78000 =	1,24600	
					Subtotal...	1,24600	1,24600
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,54000 =	0,30800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	17,03000 =	25,88560	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	104,05000 =	39,53900	
					Subtotal...	65,73260	65,73260
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,22440
					COST DIRECTE		89,64300
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,64300**
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**160,26 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	22,44000 =	23,56200	
					Subtotal...	23,56200	23,56200
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	1,78000 =	1,29050	
					Subtotal...	1,29050	1,29050
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,54000 =	0,30800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	17,03000 =	26,05590	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,22000 =	88,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	104,05000 =	20,81000	
					Subtotal...	135,17390	135,17390
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,23562
					COST DIRECTE		160,26202
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**160,26202**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**74,66 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	22,44000 =	22,44000	
					Subtotal...	22,44000	22,44000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,78000 =	1,24600	
					Subtotal...	1,24600	1,24600
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,54000 =	0,30800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x	17,03000 =	29,63220	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	104,05000 =	20,81000	
					Subtotal...	50,75020	50,75020
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,22440
					COST DIRECTE		74,66060
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**74,66060**
B07G-0MQL	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**99,00 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	22,44000 =	22,44000	
					Subtotal...	22,44000	22,44000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,78000 =	1,24600	
					Subtotal...	1,24600	1,24600
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,54000 =	0,30800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480	x	17,03000 =	25,20440	
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450	x	107,39000 =	48,32550	
B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,900	x	1,39000 =	1,25100	
					Subtotal...	75,08890	75,08890
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,22440
					COST DIRECTE		98,99930
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,99930**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	**Rend.: 1,000**				**118,84 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	21,70000 =	21,70000	
					Subtotal...	21,70000	21,70000
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	1,54000 =	0,92400	
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,12000 =	96,00000	
					Subtotal...	96,92400	96,92400
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,21700
					COST DIRECTE		118,84100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**118,84100**
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.: 1,000**				**1,09 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	23,07000 =	0,11535	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	25,99000 =	0,12995	
					Subtotal...	0,24530	0,24530
Materials:							
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	1,34000 =	0,01367	
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,79000 =	0,82950	
					Subtotal...	0,84317	0,84317
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,00245
					COST DIRECTE		1,09092
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,09092**
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**				**86,39 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,45000 =	19,45000	
					Subtotal...	19,45000	19,45000
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,73000 =	1,21100	
					Subtotal...	1,21100	1,21100
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,67000 =	0,33400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	18,02000 =	29,37260		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	143,30000 =	35,82500		
					Subtotal...	65,53160	65,53160	
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,19450	
					COST DIRECTE		86,38710	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**86,38710**	
D0701820	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**					**103,03 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,45000 =	19,45000		
					Subtotal...	19,45000	19,45000	
Maquinària:								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,73000 =	1,21100		
					Subtotal...	1,21100	1,21100	
Materials:								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,67000 =	0,33400		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	18,02000 =	27,39040		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	143,30000 =	54,45400		
					Subtotal...	82,17840	82,17840	
					DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,19450	
					COST DIRECTE		103,03390	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**103,03390**	
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**					**103,03 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,45000 =	19,45000		
					Subtotal...	19,45000	19,45000	
Maquinària:								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,73000 =	1,21100		
					Subtotal...	1,21100	1,21100	
Materials:								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,67000 =	0,33400		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	18,02000 =	27,39040		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	143,30000 =	54,45400		
					Subtotal...	82,17840		82,17840
					DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,19450
					COST DIRECTE			103,03390
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**103,03390**
D07018201	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	**Rend.: 1,000**					**103,03 €**
			Unitats		Preu €	Parcial		Import
Mà d'obra:								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	19,45000 =	19,45000		
					Subtotal...	19,45000		19,45000
Maquinària:								
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,73000 =	1,21100		
					Subtotal...	1,21100		1,21100
Materials:								
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,67000 =	0,33400		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	18,02000 =	27,39040		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	143,30000 =	54,45400		
					Subtotal...	82,17840		82,17840
					DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,19450
					COST DIRECTE			103,03390
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**103,03390**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	010100000	ut	Retallar cantonado de 3 esglaons	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	01010000002	ut	Arrencada llum. exterior	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	010200000000	m3	Obertura de buit de façana tapiat amb de fàbrica de maó ceràmic calat, en mur de maçoneria, amb mitjans manuals considerant un grau de complexitat mig, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**	169,86 €
	010300000000	m	R6-Frontal fris coberta	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	01030000000A	ut	Forjat xapa colaborant	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	01090000001	ut	Folrat trencaaigües finestres i frontal (darrere lletres SMC)	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	011200000000	ut	R9-LLindes en finestres i portes, de perfil metàl·lic i amb aïllament llana roca 8cm	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	0113000000	u	Cadira sense fixar per a vestidors i sala de so, de 60x60x45 cm amb seient i respatller de polietilè i cos estructural d'acer galvanitzat.	**Rend.: 1,000**	90,00 €
	011512000	ut	Realització de machihembrado d'escenari	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	011512001	ut	Realització de solera	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	01170000002	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini.(VE)-Mampara vestíbul accés CASAL.	**Rend.: 1,000**	160,00 €
	1500000000	ut	Rebaix escenari	**Rend.: 1,000**	0,00 €
	15060000	ut	Micròfon Dinàmic Shure SM57 o equivalent.	**Rend.: 1,000**	101,12 €
	15060002	ut	Micròfon de flexo de 45cm, per conferències, amb base de sobretaula. MX418D/S o equivalent.	**Rend.: 1,000**	406,84 €
	15080000	ut	Projector de video professional 3 LCD. WUXGA (1920 x 1200). Caracctcrístiques: Relació aspecte 16:10. Brillo: 7.000 Ansi lúmens. Pes 15,4 kg. Contrast Dinàmic 3.000.000:1. Corner keystone correction. Detail Clarity Processor 4. Direct Power OFF. Mode Simulació DICOM. Daylight View. Operació contínua 20.000 hores sense manteniment. Ultra silenciós: 28 dB. Terminals Display Port, HDMI, DVI-D, Digital Link, LAN. Vídeo compost BNC. S-Video (Mini DIN 4-pin in), Video en components (BNC x5 in), RGB (D-SubHD 15 pins in), Remote 1 (M3 jack in / M3 jack out), Sèrie (RS-232 in / RS-232 out). Admet projecció 360º. Filtres ECO reutilitzables de 20.000 hores. Inclou òptica 1,7.2,8:1	**Rend.: 1,000**	7.186,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	15080001	ut	Pantalla motoritzada model PE450-1NA projecció RETRO 4:3 pantalla de 221´´ NEW CORAL 450 x 337 cm 460 x 13,7 x 13 cm 36 kg. Accionament amb cable. Instal·lada i en correcte funcionament. 1un Perfil d'acer amb tractament antioxidant ral 9005 per a la instal·lació de la pantalla. Longitud: 5 m Inclou els accessoris d'elevació i suplementaris per a la seva correcta instal·lació.	**Rend.: 1,000**				**2.224,31 €**
	15080002	ut	Extensor UTP-HDMI 70 m de la marca Fonestar model 7939XT, instal·lat i en correcte funcionament o equivalent.	**Rend.: 1,000**				**313,88 €**
	15080003	ut	Safata especial de 0,60 x 0,70 m amb angles. Preparada per fixació a paret. Pintat al forn en negre RAL 9005.	**Rend.: 1,000**				**313,73 €**
	15080004	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**				**2.058,82 €**
	18000000000	pa	GESTIÓ DE RESIDUS. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.	**Rend.: 1,000**				**3.093,91 €**
	E45A18C4	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**93,21 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	22,51000 =	1,35060	
	A0140000	h	Manobre	0,240	/R x	18,80000 =	4,51200	
						Subtotal...	5,86260	5,86260
	Maquinària:							
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	155,18000 =	15,51800	
						Subtotal...	15,51800	15,51800
	Materials:							
	B065760B	m3	Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,050	x	68,27000 =	71,68350	
						Subtotal...	71,68350	71,68350
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,14657
						COST DIRECTE		93,21066
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**93,21066**
	E8KA7P25	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**				**23,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,241 /R	x	23,26000 =	5,60566	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120 /R	x	19,99000 =	2,39880	
						Subtotal...	8,00446	8,00446
	Materials:							
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,0396	x	2,14000 =	0,08474	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,3125	x	12,13000 =	3,79063	
	B8KA7M26	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 2 plecs	1,000	x	11,81000 =	11,81000	
						Subtotal...	15,68537	15,68537
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12007
						COST DIRECTE		23,80990
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,80990**
	E9JE9300	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat de raspall, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats	**Rend.: 1,000**				**298,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,080 /R	x	22,51000 =	1,80080	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,080 /R	x	19,99000 =	1,59920	
						Subtotal...	3,40000	3,40000
	Materials:							
	B9JE9300	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat de raspall, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats	1,000	x	295,36000 =	295,36000	
						Subtotal...	295,36000	295,36000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05100
						COST DIRECTE		298,81100
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**298,81100**
	EAM2U01PE4	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 140x240 cm, i vidre lateral fix de 140x240 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE4	**Rend.: 1,000**				**2.217,71 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000 /R	x	23,26000 =	93,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	4,000 /R	x	19,99000 =	79,96000	
						Subtotal...	173,00000	173,00000
	Materials:							
	BAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,023	x	1.994,51000 =	2.040,38373	
						Subtotal...	2.040,38373	2.040,38373
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		4,32500
						COST DIRECTE		2.217,70873
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.217,70873**
	EG134801	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada	**Rend.: 1,000**				**21,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R	x	23,26000 =	2,32600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080 /R	x	19,96000 =	1,59680	
						Subtotal...	3,92280	3,92280
	Materials:							
	BG134801	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar	1,000	x	17,98000 =	17,98000	
						Subtotal...	17,98000	17,98000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05884
						COST DIRECTE		21,96164
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,96164**
	EG134901	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada	**Rend.: 1,000**				**24,03 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R	x	23,26000 =	2,32600	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,080 /R	x	19,96000 =	1,59680	
						Subtotal...	3,92280	3,92280
	Materials:							
	BG134901	u	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar	1,000	x	20,05000 =	20,05000	
						Subtotal...	20,05000	20,05000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05884
						COST DIRECTE		24,03164
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,03164**
	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	**Rend.: 1,000**				**15,73 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	19,96000 =	0,99800	
						Subtotal...	12,62800	12,62800
	Materials:							
	BG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	2,91000 =	2,91000	
						Subtotal...	2,91000	2,91000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18942
						COST DIRECTE		15,72742
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,72742**
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	**Rend.: 1,000**				**17,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	19,96000 =	2,99400	
						Subtotal...	14,62400	14,62400
	Materials:							
	BG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	2,82000 =	2,82000	
						Subtotal...	2,82000	2,82000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,21936
						COST DIRECTE		17,66336
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,66336**
	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**Rend.: 1,000**				**0,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	23,26000 =	0,37216	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R	x	19,96000 =	0,39920	
						Subtotal...	0,77136	0,77136
	Materials:							
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,19000 =	0,19380	
						Subtotal...	0,19380	0,19380
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01157
						COST DIRECTE		0,97673
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,97673**

	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**Rend.: 1,000**				**1,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R	x	23,26000 =	0,37216	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R	x	19,96000 =	0,39920	
						Subtotal...	0,77136	0,77136
	Materials:							
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,25000 =	0,25500	
						Subtotal...	0,25500	0,25500
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01157
						COST DIRECTE		1,03793
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,03793**

	EG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**Rend.: 1,000**				**1,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R	x	23,26000 =	0,37216	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R	x	19,96000 =	0,39920	
						Subtotal...	0,77136	0,77136
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG222910	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 0,38000 =	0,38760		
					Subtotal...	0,38760	0,38760	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01157	
					COST DIRECTE		1,17053	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,17053**	
	EG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**Rend.: 1,000**				**1,30 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R	x 23,26000 =	0,37216		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R	x 19,96000 =	0,39920		
					Subtotal...	0,77136	0,77136	
	Materials:							
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 0,51000 =	0,52020		
					Subtotal...	0,52020	0,52020	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01157	
					COST DIRECTE		1,30313	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,30313**	
	EG3121A2	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**				**8,08 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,065 /R	x 23,26000 =	1,51190		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,065 /R	x 19,96000 =	1,29740		
					Subtotal...	2,80930	2,80930	
	Materials:							
	BG3121A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x 5,13000 =	5,23260		
					Subtotal...	5,23260	5,23260	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04214
				COST DIRECTE				8,08404
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**8,08404**
	EG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**0,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	23,26000 =	0,34890	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	19,96000 =	0,29940	
						Subtotal...	0,64830	0,64830
	Materials:							
	BG322120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,20000 =	0,20400	
						Subtotal...	0,20400	0,20400
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00972
				COST DIRECTE				0,86202
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,86202**
	EG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**0,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	23,26000 =	0,34890	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	19,96000 =	0,29940	
						Subtotal...	0,64830	0,64830
	Materials:							
	BG322130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,33000 =	0,33660	
						Subtotal...	0,33660	0,33660
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00972
				COST DIRECTE				0,99462
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,99462**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EG322144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**1,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	23,26000 =	0,34890	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	19,96000 =	0,29940	
						Subtotal...	0,64830	0,64830
	Materials:							
	BG322140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,51000 =	0,52020	
						Subtotal...	0,52020	0,52020
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00972
						COST DIRECTE		1,17822
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,17822**
	EG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**2,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	23,26000 =	0,93040	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	19,96000 =	0,79840	
						Subtotal...	1,72880	1,72880
	Materials:							
	BG322150	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	0,76000 =	0,77520	
						Subtotal...	0,77520	0,77520
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02593
						COST DIRECTE		2,52993
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,52993**
	EG322164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**3,07 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	23,26000 =	0,93040	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	19,96000 =	0,79840	
						Subtotal...	1,72880	1,72880
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG322160	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC	1,020	x	1,29000 =	1,31580	
						Subtotal...	1,31580	1,31580
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02593
						COST DIRECTE		3,07053
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,07053**
	EG41149H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**48,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	23,26000 =	4,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	19,96000 =	3,99200	
						Subtotal...	8,64400	8,64400
	Materials:							
	BG41149H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	39,24000 =	39,24000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
						Subtotal...	39,66000	39,66000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12966
						COST DIRECTE		48,43366
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,43366**
	EG41149J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**86,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	23,26000 =	6,97800	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	19,96000 =	3,99200	
						Subtotal...	10,97000	10,97000
	Materials:							
	BG41149J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	74,47000 =	74,47000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
						Subtotal...	74,89000	74,89000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16455
						COST DIRECTE		86,02455
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**86,02455**
	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**20,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	23,26000 =	4,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	19,96000 =	3,99200	
						Subtotal...	8,64400	8,64400
	Materials:							
	BG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	11,78000 =	11,78000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
						Subtotal...	12,20000	12,20000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12966
						COST DIRECTE		20,97366
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,97366**
	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**21,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	23,26000 =	4,65200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	19,96000 =	3,99200	
						Subtotal...	8,64400	8,64400
	Materials:							
	BG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	11,98000 =	11,98000	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,42000 =	0,42000	
						Subtotal...	12,40000	12,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12966	
					COST DIRECTE		21,17366	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,17366**	
	EG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**21,49 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R	x 23,26000 =	4,65200		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R	x 19,96000 =	3,99200		
					Subtotal...	8,64400	8,64400	
	Materials:							
	BG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 12,30000 =	12,30000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000 =	0,42000		
					Subtotal...	12,72000	12,72000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12966	
					COST DIRECTE		21,49366	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,49366**	
	EG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**21,75 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R	x 23,26000 =	4,65200		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R	x 19,96000 =	3,99200		
					Subtotal...	8,64400	8,64400	
	Materials:							
	BG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 12,56000 =	12,56000		
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,42000 =	0,42000		
					Subtotal...	12,98000	12,98000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,12966
					COST DIRECTE			21,75366
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**21,75366**
	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		**Rend.: 1,000**			**37,24 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	23,26000 =	8,14100	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	19,96000 =	3,99200	
						Subtotal...	12,13300	12,13300
	Materials:							
	BG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	24,54000 =	24,54000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,38000 =	0,38000	
						Subtotal...	24,92000	24,92000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,18200
					COST DIRECTE			37,23500
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,23500**
	EG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		**Rend.: 1,000**			**37,63 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	23,26000 =	8,14100	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	19,96000 =	3,99200	
						Subtotal...	12,13300	12,13300
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 24,93000 =	24,93000		
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x 0,38000 =	0,38000		
					Subtotal...	25,31000		25,31000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,18200
					COST DIRECTE			37,62500
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,62500**
	EG482145	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**144,46 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R	x 23,26000 =	4,65200		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R	x 19,96000 =	3,99200		
					Subtotal...	8,64400		8,64400
	Materials:							
	BG482145	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 135,27000 =	135,27000		
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000	x 0,42000 =	0,42000		
					Subtotal...	135,69000		135,69000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,12966
					COST DIRECTE			144,46366
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**144,46366**
	EG482155	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	**Rend.: 1,000**				**173,99 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R	x 23,26000 =	6,97800		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R	x 19,96000 =	3,99200		
					Subtotal...	10,97000		10,97000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BG482155	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 162,44000 =	162,44000		
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,000	x 0,42000 =	0,42000		
					Subtotal...	162,86000		162,86000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,16455
					COST DIRECTE			173,99455
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**173,99455**
	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	**Rend.: 1,000**				**1,97 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020 /R	x 23,26000 =	0,46520		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R	x 19,96000 =	0,39920		
					Subtotal...	0,86440		0,86440
	Materials:							
	BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,000	x 1,09000 =	1,09000		
					Subtotal...	1,09000		1,09000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01297
					COST DIRECTE			1,96737
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,96737**
	EG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada	**Rend.: 1,000**				**3,33 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020 /R	x 23,26000 =	0,46520		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R	x 19,96000 =	0,39920		
					Subtotal...	0,86440		0,86440
	Materials:							
	BG613020	u	Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	1,000	x 2,45000 =	2,45000		
					Subtotal...	2,45000		2,45000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01297
					COST DIRECTE			3,32737
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,32737**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	**Rend.: 1,000**				**10,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	3,80000 =	3,80000	
						Subtotal...	3,80000	3,80000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		10,03584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,03584**
	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	**Rend.: 1,000**				**10,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	4,03000 =	4,03000	
						Subtotal...	4,03000	4,03000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		10,26584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,26584**
	EG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	**Rend.: 1,000**				**14,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	1,000	x	7,80000 =	7,80000	
						Subtotal...	7,80000	7,80000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,09216
				COST DIRECTE				14,03584
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,03584**
	EG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	**Rend.: 1,000**				**10,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000	x	4,18000 =	4,18000	
						Subtotal...	4,18000	4,18000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,09216
				COST DIRECTE				10,41584
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,41584**
	EG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	**Rend.: 1,000**				**13,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	1,000	x	7,15000 =	7,15000	
						Subtotal...	7,15000	7,15000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,09216
				COST DIRECTE				13,38584
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,38584**
	EG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat	**Rend.: 1,000**				**13,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133 /R	x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	1,000	x	6,77000 =	6,77000	
						Subtotal...	6,77000	6,77000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		13,00584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,00584**
	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	**Rend.: 1,000**				**3,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R	x	23,26000 =	0,69780	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016 /R	x	19,96000 =	0,31936	
						Subtotal...	1,01716	1,01716
	Materials:							
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	1,000	x	2,48000 =	2,48000	
						Subtotal...	2,48000	2,48000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01526
						COST DIRECTE		3,51242
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,51242**
	EG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat	**Rend.: 1,000**				**7,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R	x	23,26000 =	0,69780	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,016 /R	x	19,96000 =	0,31936	
						Subtotal...	1,01716	1,01716
	Materials:							
	BG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	1,000	x	6,15000 =	6,15000	
						Subtotal...	6,15000	6,15000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01526
						COST DIRECTE		7,18242
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,18242**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**20,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	19,96000 =	3,65268	
						Subtotal...	7,14168	7,14168
	Materials:							
	BGA12520	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	1,000	x	12,79000 =	12,79000	
	BGWA1000	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	1,000	x	0,33000 =	0,33000	
						Subtotal...	13,12000	13,12000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10713
						COST DIRECTE		20,36881
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,36881**
	EY011322	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	**Rend.: 1,000**				**3,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,120	/R x	22,51000 =	2,70120	
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x	18,80000 =	0,75200	
						Subtotal...	3,45320	3,45320
	Maquinària:							
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,040	/R x	1,77000 =	0,07080	
						Subtotal...	0,07080	0,07080
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,002	x	1,67000 =	0,00334	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,11000 =	0,33330	
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0404	x	0,11000 =	0,00444	
						Subtotal...	0,34108	0,34108
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05180
						COST DIRECTE		3,91688
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,91688**
	EY01132A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	**Rend.: 1,000**				**3,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	22,51000 =	2,25100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R	x	18,80000 =	0,75200	
						Subtotal...	3,00300	3,00300
	Maquinària:							
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,040 /R	x	1,77000 =	0,07080	
						Subtotal...	0,07080	0,07080
	Materials:							
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	x	103,03390 =	0,30910	
						Subtotal...	0,30910	0,30910
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04505
						COST DIRECTE		3,42795
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,42795**
	EY021312	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	**Rend.: 1,000**				**7,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R	x	22,51000 =	5,62750	
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R	x	18,80000 =	1,88000	
						Subtotal...	7,50750	7,50750
	Materials:							
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	1,67000 =	0,00167	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x	0,11000 =	0,05555	
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x	0,11000 =	0,00056	
						Subtotal...	0,05778	0,05778
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11261
						COST DIRECTE		7,67789
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,67789**
	EY02131A	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4	**Rend.: 1,000**				**6,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R	x	22,51000 =	4,50200	
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R	x	18,80000 =	1,88000	
						Subtotal...	6,38200	6,38200
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x 103,03390 =	0,10303		
					Subtotal...	0,10303		0,10303
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,09573
					COST DIRECTE			6,58076
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,58076**
	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**2,67 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,140	/R x 18,80000 =	2,63200		
					Subtotal...	2,63200		2,63200
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,03948
					COST DIRECTE			2,67148
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,67148**
	K2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Inclòs lloguer i taxes d'ocupació de via pública.	**Rend.: 1,000**				**0,00 €**
	K2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.: 1,000**				**0,00 €**
	K4LM1A30	m2	Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	**Rend.: 1,000**				**30,26 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x 22,51000 =	2,70120		
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x 19,99000 =	4,79760		
					Subtotal...	7,49880		7,49880
	Materials:							
	B4LM1A30	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	1,020	x 22,20000 =	22,64400		
					Subtotal...	22,64400		22,64400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,11248
				COST DIRECTE				30,25528
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,25528**
	K7J211D1	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	**Rend.: 1,000**				**5,32 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	22,51000 =	3,37650	
						Subtotal...	3,37650	3,37650
	Materials:							
	B7J201D0	m	Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm	1,050	x	1,80000 =	1,89000	
						Subtotal...	1,89000	1,89000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,05065
				COST DIRECTE				5,31715
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,31715**
	K7J5141A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica	**Rend.: 1,000**				**24,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,180	/R x	22,51000 =	4,05180	
						Subtotal...	4,05180	4,05180
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,3125	x	14,35000 =	18,83438	
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,0504	x	24,11000 =	1,21514	
						Subtotal...	20,04952	20,04952
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,06078
				COST DIRECTE				24,16210
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,16210**
	KAV3U001	m2	Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulles batents, de cares llises de 2cm de gruix de mides 50x140cm, amb ferratges d'acer inoxidable i remarcat amb perfil en L en tot el contorn.	**Rend.: 1,000**				**256,09 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,425 /R	x	22,92000 =	32,66100	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,064 /R	x	20,14000 =	1,28896	
						Subtotal...	33,94996	33,94996
	Materials:							
	BAV3U001	m2	Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulls batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2, amb bastiment	1,000	x	188,01000 =	188,01000	
	BAZG5170	u	Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu superior	0,700	x	47,54000 =	33,27800	
						Subtotal...	221,28800	221,28800
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,84875
						COST DIRECTE		256,08671
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**256,08671**
	KD15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.: 1,000**				**18,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R	x	22,51000 =	8,10360	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,180 /R	x	19,99000 =	3,59820	
						Subtotal...	11,70180	11,70180
	Materials:							
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	2,66000 =	3,72400	
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,670	x	1,19000 =	0,79730	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	5,14000 =	1,69620	
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,08000 =	0,08000	
						Subtotal...	6,29750	6,29750
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17553
						COST DIRECTE		18,17483
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,17483**
	KJ1Y4200	u	Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**Rend.: 1,000**				**59,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	2,000 /R	x	23,26000 =	46,52000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,500 /R	x	19,96000 =	9,98000	
						Subtotal...	56,50000	56,50000
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	14,35000 =	0,17220	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	7,12000 =	1,74440	
						Subtotal...	1,91660	1,91660
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,41250
						COST DIRECTE		59,82910
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,82910**
	P2140-H8DU	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**24,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,700	/R x	21,70000 =	15,19000	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,350	/R x	26,46000 =	9,26100	
						Subtotal...	24,45100	24,45100
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36677
						COST DIRECTE		24,81777
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**24,81777**
	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**12,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,570	/R x	21,70000 =	12,36900	
						Subtotal...	12,36900	12,36900
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,18554
						COST DIRECTE		12,55454
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,55454**
	P214A-HIQY	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà amb la intervenció del conservador-restaurador	**Rend.: 1,000**				**172,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	4,000	/R x	21,70000 =	86,80000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	1,000 /R x	30,00000 =	30,00000		
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,250 /R x	33,50000 =	8,37500		
					Subtotal...	125,17500	125,17500	
	Maquinària:							
	C152-003B	h	Camió grua	1,000 /R x	45,65000 =	45,65000		
					Subtotal...	45,65000	45,65000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,87763	
					COST DIRECTE		172,70263	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**172,70263**	
	P214H-8DDS	m2	Desmuntatge de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent a mantenir (FTCE), amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització, amb grau de dificultat alt.	**Rend.: 1,000**				**99,54 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	1,400 /R x	21,70000 =	30,38000		
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	2,100 /R x	30,00000 =	63,00000		
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,140 /R x	33,50000 =	4,69000		
					Subtotal...	98,07000	98,07000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,47105	
					COST DIRECTE		99,54105	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**99,54105**	
	P214K-CRN0	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques conformades amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**13,22 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	21,70000 =	13,02000		
					Subtotal...	13,02000	13,02000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19530	
					COST DIRECTE		13,21530	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,21530**	
	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**44,78 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	1,500 /R x	21,70000 =	32,55000		
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,350 /R x	26,42000 =	9,24700		
					Subtotal...	41,79700		41,79700
	Maquinària:							
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,350 /R x	6,73000 =	2,35550		
					Subtotal...	2,35550		2,35550
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,62696
					COST DIRECTE			44,77945
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**44,77945**
	P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	**Rend.: 1,000**				**1,85 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,022 /R x	21,70000 =	0,47740		
					Subtotal...	0,47740		0,47740
	Maquinària:							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0266 /R x	51,15000 =	1,36059		
					Subtotal...	1,36059		1,36059
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00716
					COST DIRECTE			1,84515
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,84515**
	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	**Rend.: 1,000**				**1,67 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	21,70000 =	0,43400		
					Subtotal...	0,43400		0,43400
	Maquinària:							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0241 /R x	51,15000 =	1,23272		
					Subtotal...	1,23272		1,23272
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00651
					COST DIRECTE			1,67323
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,67323**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P21DB-6PES	u	Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**3,30 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R	x 21,70000	=	3,25500	
					Subtotal...		3,25500	3,25500
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04883
					COST DIRECTE			3,30383
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,30383**
	P21GB-CUOD	u	Desmuntatge per a substitució de centraleta de dades (RAC o servidor) en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**101,30 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	2,000 /R	x 23,04000	=	46,08000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	2,000 /R	x 26,86000	=	53,72000	
					Subtotal...		99,80000	99,80000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			1,49700
					COST DIRECTE			101,29700
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**101,29700**
	P21GB-CUOF	u	Desmuntatge per a substitució de sensor per a instal·lació de regulació, muntat superficialment o en conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**5,45 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,200 /R	x 26,86000	=	5,37200	
					Subtotal...		5,37200	5,37200
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,08058
					COST DIRECTE			5,45258
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,45258**
	P21GD-CULF	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**75,97 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,500 /R	x	23,04000 =	34,56000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,500 /R	x	26,86000 =	40,29000	
						Subtotal...	74,85000	74,85000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,12275
						COST DIRECTE		75,97275
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,97275**
	P21GE-CUMN	u	Arrencada de radiador per aigua, de llargària <= 300 cm, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.	**Rend.: 1,000**				**19,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,540 /R	x	23,04000 =	12,44160	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,270 /R	x	26,86000 =	7,25220	
						Subtotal...	19,69380	19,69380
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,29541
						COST DIRECTE		19,98921
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**19,98921**
	P21GE-CUMP	u	Arrencada de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm,amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.	**Rend.: 1,000**				**13,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,270 /R	x	23,04000 =	6,22080	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,270 /R	x	26,86000 =	7,25220	
						Subtotal...	13,47300	13,47300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20210
						COST DIRECTE		13,67509
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,67509**
	P21GL-HCXO	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**1,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,0555 /R	x	26,86000 =	1,49073	
						Subtotal...	1,49073	1,49073

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,02236
				COST DIRECTE				1,51309
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,51309**
	P21GN-4RUK	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**2,53 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 /R	x 23,04000	=	1,15200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,050 /R	x 26,86000	=	1,34300	
					Subtotal...		2,49500	2,49500
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,03743
				COST DIRECTE				2,53243
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2,53243**
	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor només d'1 abocador. L'altre abocador es reaprofita per instal·lar-lo a la cambra de neteja.	**Rend.: 1,000**				**14,21 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R	x 21,70000	=	3,25500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R	x 26,86000	=	10,74400	
					Subtotal...		13,99900	13,99900
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,20999
				COST DIRECTE				14,20899
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,20899**
	P21GS-4RVF	u	Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**14,21 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R	x 21,70000	=	3,25500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R	x 26,86000	=	10,74400	
					Subtotal...		13,99900	13,99900

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,20999
						COST DIRECTE			14,20899
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,20899**
	P21Q0-H8EH	u	Desmuntatge de campana de 350 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	**Rend.: 1,000**					**740,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	10,000	/R x	23,07000 =	230,70000		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	10,000	/R x	26,86000 =	268,60000		
						Subtotal...	499,30000	499,30000	
	Maquinària:								
	C15G-00DC	h	Grua autopropulsada de 20 t	4,000	/R x	58,39000 =	233,56000		
						Subtotal...	233,56000	233,56000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			7,48950
						COST DIRECTE			740,34950
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**740,34950**
	P21Q0-H8EM	u	Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**					**5,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	21,70000 =	5,42500		
						Subtotal...	5,42500	5,42500	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,08138
						COST DIRECTE			5,50638
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,50638**
	P5ZZB-4SSU	u	Subministre i col·locació de barret de xemeneia per extracció aire de ventilació, de peces prefabricades de formigó, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**					**109,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A0D-0007	h	Manobre	1,600	/R x	21,70000 =	34,72000		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,600	/R x	25,99000 =	41,58400		
						Subtotal...	76,30400	76,30400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BDN1-0M3L	u	Aspirador estàtic de morter de ciment	1,000	x	26,86000 =	26,86000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021	x	160,26202 =	3,36550	
						Subtotal...	30,22550	30,22550
						DESPESES AUXILIARS 3,50%		2,67064
						COST DIRECTE		109,20014
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**109,20014**
	P653-8LI2	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W *Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i pl Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 8.5 cm.(E2)	**Rend.: 1,000**				**48,60 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x	23,07000 =	3,22980	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x	25,99000 =	10,13610	
						Subtotal...	13,36590	13,36590
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,17000 =	2,04000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,150	x	2,63000 =	0,39450	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060	x	7,68000 =	8,14080	
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,17000 =	5,32510	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,59000 =	0,55460	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,83000 =	1,65585	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	0,85000 =	6,24750	
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,70000 =	5,56200	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	35,03435	35,03435
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20049
						COST DIRECTE		48,60074
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,60074**
	P660-73GA	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers, col·locada	**Rend.: 1,000**				**71,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350	/R x	23,07000 =	8,07450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350	/R x	26,86000 =	9,40100	
						Subtotal...	17,47550	17,47550
	Materials:							
	B661-1KOA	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat del perímetre dels taulers	1,000	x	53,70000 =	53,70000	
						Subtotal...	53,70000	53,70000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,26213
						COST DIRECTE		71,43763
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**71,43763**
	P662-6YAE	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	**Rend.: 1,000**				**274,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	23,07000 =	9,22800	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	25,99000 =	10,39600	
						Subtotal...	19,62400	19,62400
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1,000	x 44,04000 =	44,04000		
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries	2,000	x 105,41000 =	210,82000		
					Subtotal...	254,86000		254,86000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,29436
					COST DIRECTE			274,77836
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**274,77836**
	P7C47-DFIP	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir	**Rend.: 1,000**				**10,48 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x 21,70000 =	0,86800		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x 25,99000 =	2,07920		
					Subtotal...	2,94720		2,94720
	Materials:							
	B7C44-0JJC	m2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb paper kraft-alumini	1,050	x 7,13000 =	7,48650		
					Subtotal...	7,48650		7,48650
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04421
					COST DIRECTE			10,47791
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,47791**
	P7D0-5RJL	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals	**Rend.: 1,000**				**11,69 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,060	/R x 23,07000 =	1,38420		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,130	/R x 25,99000 =	3,37870		
					Subtotal...	4,76290		4,76290
	Maquinària:							
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,130	/R x 5,12000 =	0,66560		
					Subtotal...	0,66560		0,66560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,015	x	1,54000 =	0,02310	
	B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	12,240	x	0,50000 =	6,12000	
						Subtotal...	6,14310	6,14310
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,11907
						COST DIRECTE		11,69067
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,69067**
	P7D0-5RJV	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals	**Rend.: 1,000**				**15,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,060	/R x	23,07000 =	1,38420	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,130	/R x	25,99000 =	3,37870	
						Subtotal...	4,76290	4,76290
	Maquinària:							
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,130	/R x	5,12000 =	0,66560	
						Subtotal...	0,66560	0,66560
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,015	x	1,54000 =	0,02310	
	B7D6-0IQJ	kg	Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	12,240	x	0,81000 =	9,91440	
						Subtotal...	9,93750	9,93750
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,11907
						COST DIRECTE		15,48507
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,48507**
	P7Z3-FHSO	m	Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix i 100 mm d'amplària, col·locada amb morter adhesiu	**Rend.: 1,000**				**2,33 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,013	/R x	21,70000 =	0,28210	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,025	/R x	25,99000 =	0,64975	
						Subtotal...	0,93185	0,93185
	Materials:							
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,1197	x	0,29000 =	0,03471	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7C26-FGXG	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, d'1,7 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	0,1103	x 12,25000 =	1,35118		
					Subtotal...	1,38589		1,38589
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01398
					COST DIRECTE			2,33172
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,33172**
	P83EC-9634	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	**Rend.: 1,000**				**44,52 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140 /R	x 23,07000 =	3,22980		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,425 /R	x 25,99000 =	11,04575		
					Subtotal...	14,27555		14,27555
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x 0,17000 =	1,02000		
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120	x 2,63000 =	0,31560		
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x 9,30000 =	6,69600		
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,000	x 4,51000 =	4,51000		
	B0CC0-21OZ	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x 7,33000 =	7,54990		
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x 1,43000 =	0,37538		
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x 0,59000 =	0,55460		
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,950	x 0,88000 =	0,83600		
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,500	x 1,02000 =	3,57000		
	B7C93-0IWO	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W	1,030	x 3,30000 =	3,39900		
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x 0,04000 =	0,16000		
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x 1,31000 =	1,04800		
					Subtotal...	30,03448		30,03448

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,21413
				COST DIRECTE				44,52416
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**44,52416**
	P83EC-97KE	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	**Rend.: 1,000**				**32,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x	23,07000 =	2,99910	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,415	/R x	25,99000 =	10,78585	
						Subtotal...	13,78495	13,78495
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,17000 =	1,02000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,63000 =	0,31560	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,17000 =	5,32510	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	1,43000 =	0,37538	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,59000 =	0,27730	
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,950	x	0,74000 =	0,70300	
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	3,500	x	0,77000 =	2,69500	
	B7C93-0IT3	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix	1,030	x	2,47000 =	2,54410	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	18,36948	18,36948
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,20677
				COST DIRECTE				32,36120
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**32,36120**
	P89C-392B	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes d'imprimació sintètica Indeterminat i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**21,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,060 /R	x	23,07000 =	1,38420	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,610 /R	x	25,99000 =	15,85390	
						Subtotal...	17,23810	17,23810
	Materials:							
	B896-0P0N	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	0,255	x	5,93000 =	1,51215	
	B8Z6-0P2L	kg	Imprimació sintètica	0,204	x	12,20000 =	2,48880	
						Subtotal...	4,00095	4,00095
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25857
						COST DIRECTE		21,49762
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,49762**
	P89G-43U3	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**16,11 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,040 /R	x	23,07000 =	0,92280	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,390 /R	x	25,99000 =	10,13610	
						Subtotal...	11,05890	11,05890
	Materials:							
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,3468	x	12,26000 =	4,25177	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,150	x	4,25000 =	0,63750	
						Subtotal...	4,88927	4,88927
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16588
						COST DIRECTE		16,11405
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,11405**
	P89H-4V7L	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**9,46 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010 /R	x	23,07000 =	0,23070	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R	x	25,99000 =	2,59900	
						Subtotal...	2,82970	2,82970
	Materials:							
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100	x	9,33000 =	0,93300	
	B896-0P0O	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,357	x	10,41000 =	3,71637	
	B8ZH-358R	kg	Pintura de fons al silicat, per a exteriors	0,200	x	9,67000 =	1,93400	
						Subtotal...	6,58337	6,58337

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04245
				COST DIRECTE				9,45552
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,45552**
	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**5,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	23,07000 =	0,34605	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	25,99000 =	3,24875	
						Subtotal...	3,59480	3,59480
	Materials:							
	B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	2,84000 =	1,12975	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,25000 =	0,65025	
						Subtotal...	1,78000	1,78000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,05392
				COST DIRECTE				5,42872
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,42872**
	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**4,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	23,07000 =	0,23070	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,99000 =	2,59900	
						Subtotal...	2,82970	2,82970
	Materials:							
	B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	2,84000 =	1,12975	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,25000 =	0,65025	
						Subtotal...	1,78000	1,78000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04245
				COST DIRECTE				4,65215
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,65215**
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**14,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,040 /R	x	23,07000 =	0,92280	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,390 /R	x	25,99000 =	10,13610	
						Subtotal...	11,05890	11,05890
	Materials:							
	B8A1-0P13	kg	Vernís sintètic	0,255	x	6,90000 =	1,75950	
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	6,90000 =	1,03500	
						Subtotal...	2,79450	2,79450
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16588
						COST DIRECTE		14,01928
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,01928**

	P9D5-3643	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).	**Rend.: 1,000**				**49,14 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200 /R	x	23,07000 =	4,61400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R	x	21,70000 =	0,65100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R	x	25,99000 =	11,69550	
						Subtotal...	16,96050	16,96050
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,90000 =	1,28250	
	B094-06TO	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,84000 =	5,88294	
	B0FG2-0GOU	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	1,020	x	24,27000 =	24,75540	
						Subtotal...	31,92084	31,92084
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25441
						COST DIRECTE		49,13575
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,13575**

	P9D5-3649	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).	**Rend.: 1,000**				**42,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240 /R	x	23,07000 =	5,53680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,035 /R	x	21,70000 =	0,75950	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R	x	25,99000 =	15,59400	
						Subtotal...	21,89030	21,89030
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,90000 =	1,28250	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,63000 =	4,41221	
	B0FG2-0GNP	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,040	x	13,60000 =	14,14400	
						Subtotal...	19,83871	19,83871
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32835
						COST DIRECTE		42,05736
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**42,05736**
	P9J1-6YSH	m2	Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat sense adherir	**Rend.: 1,000**				**60,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,030 /R	x	23,07000 =	0,69210	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030 /R	x	25,99000 =	0,77970	
						Subtotal...	1,47180	1,47180
	Materials:							
	B9J0-1MY5	m2	Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC	1,100	x	53,58000 =	58,93800	
						Subtotal...	58,93800	58,93800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02208
						COST DIRECTE		60,43188
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**60,43188**
	P9S1-AJ8P	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat	**Rend.: 1,000**				**89,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,330 /R	x	23,16000 =	7,64280	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,660 /R	x	26,40000 =	17,42400	
						Subtotal...	25,06680	25,06680
	Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,660 /R	x	3,11000 =	2,05260	
						Subtotal...	2,05260	2,05260
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CH9-0E3W	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat	1,030	x	60,57000 =	62,38710	
						Subtotal...	62,38710	62,38710
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,37600
						COST DIRECTE		89,88250
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,88250**
	P9U8-4ZA4	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol marbre.	**Rend.: 1,000**				**10,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x	23,07000 =	0,55368	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,99000 =	3,11880	
						Subtotal...	3,67248	3,67248
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,90000 =	0,09009	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	0,63000 =	0,33075	
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	1,020	x	6,08000 =	6,20160	
						Subtotal...	6,62244	6,62244
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05509
						COST DIRECTE		10,35001
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,35001**
	PA21-5QE2	m2	Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P6)	**Rend.: 1,000**				**200,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	2,000	x	14,01928 =	28,03856	
	PAN2-36WB	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x	20,38000 =	14,55132	
	PAP6-370C	u	Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x	42,57955 =	30,40180	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PAQ5-37OK	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	0,714	x 134,05447 =	95,71489		
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	6,714	x 4,74430 =	31,85323		
					Subtotal...	200,55980		200,55980
					COST DIRECTE			200,55980
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**200,55980**
	PA21-5QEY	m2	Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)	**Rend.: 1,000**				**200,56 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Partides d'obra:							
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	2,000	x 14,01928 =	28,03856		
	PAN2-36WB	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x 20,38000 =	14,55132		
	PAP6-370C	u	Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x 42,57955 =	30,40180		
	PAQ5-37OK	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	0,714	x 134,05447 =	95,71489		
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	6,714	x 4,74430 =	31,85323		
					Subtotal...	200,55980		200,55980
					COST DIRECTE			200,55980
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**200,55980**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PA21-5QF1	m2	Porta interior de fusta, acabat lámina hidòfuga a les 2 cares, amb porta de fulles batents fusta de sapel·li per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. *Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).	**Rend.: 1,000**				**210,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	2,000	x	14,01928 =	28,03856	
	PAN1-36WU	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	29,43000 =	12,00744	
	PAP7-378C	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de sapel·li per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	76,88054 =	31,36726	
	PAQ1-51JE	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	312,91900 =	127,67095	
	PAZ7-4XI1	m	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,810	x	4,07230 =	11,44316	
						Subtotal...	210,52737	210,52737
						COST DIRECTE		210,52737
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**210,52737**
	PA21-5QF3	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 200x250 cm, simple superficial amb guia vista. (P14)	**Rend.: 1,000**				**244,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	2,000	x	14,01928 =	28,03856	
	PAN1-36WU	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	29,43000 =	12,00744	
	PAP7-3785	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	92,01454 =	37,54193	
	PAQ1-51JD	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	375,19900 =	153,08119	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,810	x	4,74430 =	13,33148	
						Subtotal...	244,00060	244,00060
						COST DIRECTE		244,00060
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**244,00060**
	PAM1-H96A	u	Porta d'entrada corredera automàtica de vidre sense emmarcat, amb apertura lateral dreta, amb sistema de bloqueig en apertura en cas d'incendi. Amb cèl·lula de detecció per obertura. Tipus Manusa o similar. Ample total 326cm. Alt total 250cm (inclòs motorització). Alt aproximat porta 235cm. (PE1)	**Rend.: 1,000**				**2.199,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	23,07000 =	92,28000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	26,86000 =	107,44000	
						Subtotal...	199,72000	199,72000
	Materials:							
	BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,000	x	1.994,51000 =	1.994,51000	
						Subtotal...	1.994,51000	1.994,51000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		4,99300
						COST DIRECTE		2.199,22300
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.199,22300**
	PAN1-36WU	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	**Rend.: 1,000**				**29,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BAN2-0WO6	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària	1,000	x	29,43000 =	29,43000	
						Subtotal...	29,43000	29,43000
						COST DIRECTE		29,43000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,43000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PAN2-36WB	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	**Rend.: 1,000**				**20,38 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BAN3-0U0P	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	1,000	x	20,38000 =	20,38000	
						Subtotal...	20,38000	20,38000
						COST DIRECTE		20,38000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,38000**
	PAP2-37B5	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 230 cm d'alçària	**Rend.: 1,000**				**45,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BAP2-0WS6	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària	1,000	x	45,95000 =	45,95000	
						Subtotal...	45,95000	45,95000
						COST DIRECTE		45,95000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,95000**
	PAP6-370C	u	Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	**Rend.: 1,000**				**42,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500 /R	x	26,46000 =	13,23000	
						Subtotal...	13,23000	13,23000
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,055	x	1,36000 =	0,07480	
	BAZ1-0ZA3	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	5,400	x	5,36000 =	28,94400	
						Subtotal...	29,01880	29,01880
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,33075
						COST DIRECTE		42,57955
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**42,57955**
	PAP7-3785	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària		**Rend.: 1,000**			**92,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,530	/R x	26,46000 =	40,48380	
						Subtotal...	40,48380	40,48380
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,099	x	1,36000 =	0,13464	
	BAZ1-0ZA3	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	9,400	x	5,36000 =	50,38400	
						Subtotal...	50,51864	50,51864
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,01210
						COST DIRECTE		92,01453
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**92,01453**
	PAP7-378C	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de sapel·li per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària		**Rend.: 1,000**			**76,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,530	/R x	26,46000 =	40,48380	
						Subtotal...	40,48380	40,48380
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,099	x	1,36000 =	0,13464	
	BAZ1-0ZA5	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a envernissar	9,400	x	3,75000 =	35,25000	
						Subtotal...	35,38464	35,38464
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,01210
						COST DIRECTE		76,88054
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**76,88054**
	PAQ1-51JD	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària		**Rend.: 1,000**			**375,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,159	/R x	23,25000 =	3,69675	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,620 /R	x	26,46000 =	95,78520	
						Subtotal...	99,48195	99,48195
	Materials:							
	BAQ0-FFGU	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	2,000	x	66,54000 =	133,08000	
	BAQ0-FFJF	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	2,000	x	30,53000 =	61,06000	
	BAS0-0ZER	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior	1,000	x	79,09000 =	79,09000	
						Subtotal...	273,23000	273,23000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		2,48705
						COST DIRECTE		375,19900
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**375,19900**
	PAQ1-51JE	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	**Rend.: 1,000**				**312,92 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,159 /R	x	23,25000 =	3,69675	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	3,620 /R	x	26,46000 =	95,78520	
						Subtotal...	99,48195	99,48195
	Materials:							
	BAQ0-FFHI	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	2,000	x	48,73000 =	97,46000	
	BAQ0-FFK3	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	2,000	x	22,36000 =	44,72000	
	BAS0-0ZEQ	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu alt	1,000	x	68,77000 =	68,77000	
						Subtotal...	210,95000	210,95000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		2,48705
						COST DIRECTE		312,91900
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**312,91900**
	PAQ2-4UHV	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 230 cm d'alçària	**Rend.: 1,000**				**88,93 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038 /R	x	23,25000 =	0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855 /R	x	26,46000 =	22,62330	
						Subtotal...	23,50680	23,50680
	Materials:							
	BAQ0-FFC4	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	53,88000 =	53,88000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =	10,96000	
						Subtotal...	64,84000	64,84000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,58767
						COST DIRECTE		88,93447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**88,93447**
	PAQ5-37OK	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	**Rend.: 1,000**				**134,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038 /R	x	23,25000 =	0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855 /R	x	26,46000 =	22,62330	
						Subtotal...	23,50680	23,50680
	Materials:							
	BAQ3-0Y9K	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x	75,40000 =	75,40000	
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	1,000	x	34,56000 =	34,56000	
						Subtotal...	109,96000	109,96000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,58767
						COST DIRECTE		134,05447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**134,05447**
	PAV8-6Y99	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**				**62,14 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,206 /R	x	23,07000 =	4,75242	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,206 /R	x	26,86000 =	5,53316	
						Subtotal...	10,28558	10,28558

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BAV4-2ITJ	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	1,000	x	51,60000 =	51,60000	
						Subtotal...	51,60000	51,60000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,25714
						COST DIRECTE		62,14272
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**62,14272**
	PAZ2-BTI2	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta	**Rend.: 1,000**				**77,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	23,07000 =	13,84200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	26,86000 =	16,11600	
						Subtotal...	29,95800	29,95800
	Materials:							
	BAZ3-2V70	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	1,000	x	47,49000 =	47,49000	
						Subtotal...	47,49000	47,49000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,44937
						COST DIRECTE		77,89737
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**77,89737**
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	**Rend.: 1,000**				**4,74 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,044	/R x	26,46000 =	1,16424	
						Subtotal...	1,16424	1,16424
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,010	x	1,36000 =	0,01360	
	BAZA-0Z9R	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x	3,38000 =	3,54900	
						Subtotal...	3,56260	3,56260

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01746
					COST DIRECTE			4,74430
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,74430**
	PAZ7-4XI1	m	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	**Rend.: 1,000**				**4,07 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,044 /R	x 26,46000 =		1,16424	
					Subtotal...		1,16424	1,16424
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,010	x 1,36000 =		0,01360	
	BAZA-0Z9V	m	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x 2,74000 =		2,87700	
					Subtotal...		2,89060	2,89060
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,01746
					COST DIRECTE			4,07230
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,07230**
	PBBD-65KK	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**35,91 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000 /R	x 21,70000 =		21,70000	
					Subtotal...		21,70000	21,70000
	Materials:							
	BBB0-19MR	u	Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut	1,000	x 8,04000 =		8,04000	
	BBB8-19M0	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut	1,000	x 5,95000 =		5,95000	
					Subtotal...		13,99000	13,99000
					DESPESES AUXILIARS 1,00%			0,21700
					COST DIRECTE			35,90700
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**35,90700**
	PBBD-65KL	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	**Rend.: 1,000**				**36,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	21,70000 =	21,70000	
						Subtotal...	21,70000	21,70000
	Materials:							
	BBB0-19MN	u	Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut	1,000	x	9,07000 =	9,07000	
	BBB8-19M1	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut	1,000	x	5,95000 =	5,95000	
						Subtotal...	15,02000	15,02000
						DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,21700
						COST DIRECTE		36,93700
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36,93700**
	PDN4-61UX	u	Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4	**Rend.: 1,000**				**32,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,330	/R x	25,99000 =	8,57670	
						Subtotal...	8,57670	8,57670
	Materials:							
	BDN4-174C	u	Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm	1,000	x	22,83000 =	22,83000	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0077	x	89,64300 =	0,69025	
						Subtotal...	23,52025	23,52025
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12865
						COST DIRECTE		32,22560
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,22560**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PF53-3C6S	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**9,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,135	/R x	23,07000 =	3,11445	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,135	/R x	26,86000 =	3,62610	
						Subtotal...	6,74055	6,74055
	Materials:							
	BF51-04NF	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	2,44000 =	2,48880	
	BFW6-04NZ	u	Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	0,96000 =	0,28800	
	BFYC-04OW	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
						Subtotal...	2,93680	2,93680
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10111
						COST DIRECTE		9,77846
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,77846**
	PF56-FJEH	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**14,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	23,07000 =	4,15260	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	26,86000 =	4,83480	
						Subtotal...	8,98740	8,98740
	Materials:							
	BF53-FGLJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	4,10000 =	4,18200	
	BFW6-04O0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,81000 =	0,54300	
	BFYC-04OK	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,23000 =	0,23000	
						Subtotal...	4,95500	4,95500
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,13481
						COST DIRECTE		14,07721
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,07721**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG12-DH7C	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	**Rend.: 1,000**				**6,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	23,04000 =	1,15200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,86000 =	4,02900	
						Subtotal...	5,18100	5,18100
	Materials:							
	BG12-0G6T	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,000	x	1,11000 =	1,11000	
						Subtotal...	1,11000	1,11000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07772
						COST DIRECTE		6,36871
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,36871**
	PG2N-EUJG	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**Rend.: 1,000**				**1,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	23,04000 =	0,46080	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	26,86000 =	0,42976	
						Subtotal...	0,89056	0,89056
	Materials:							
	BG2Q-1KST	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,15000 =	0,15300	
						Subtotal...	0,15300	0,15300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01336
						COST DIRECTE		1,05692
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,05692**
	PG35-DYD7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**0,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	23,04000 =	0,34560	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	26,86000 =	0,40290	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	0,74850	0,74850	
	Materials:							
	BG35-06F4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,23000 =	0,23460		
					Subtotal...	0,23460	0,23460	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01123	
					COST DIRECTE		0,99433	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**0,99433**	
	PH54-AJQC	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	**Rend.: 1,000**				**81,36 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R	x 23,04000 =	3,45600		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R	x 26,86000 =	4,02900		
					Subtotal...	7,48500	7,48500	
	Materials:							
	BH64-2IFI	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà	1,000	x 73,76000 =	73,76000		
					Subtotal...	73,76000	73,76000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11228	
					COST DIRECTE		81,35728	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**81,35728**	
	PH56-61US	u	Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada. *Llum emergència en sostre o paret model AXN 120LM IP20 o similar.(I1.10)	**Rend.: 1,000**				**166,17 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Partides d'obra:							
	PG12-DH7C	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	1,000	x 6,36872 =	6,36872		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG2N-EUJG	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	5,500	x	1,05692 =	5,81306	
	PG35-DYD7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	16,000	x	0,99433 =	15,90928	
	PH54-AJQC	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial	1,000	x	81,35728 =	81,35728	
	PY04-5T84	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	1,000	x	11,50332 =	11,50332	
	PY05-5CIV	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	5,000	x	9,04349 =	45,21745	
						Subtotal...	166,16911	166,16911
						COST DIRECTE		166,16911
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**166,16911**
	PJ211-3E9P	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2	**Rend.: 1,000**				**57,61 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	23,04000 =	1,72800	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	26,86000 =	8,05800	
						Subtotal...	9,78600	9,78600
	Materials:							
	BJ211-0R4W	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	1,000	x	47,68000 =	47,68000	
						Subtotal...	47,68000	47,68000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14679
						COST DIRECTE		57,61279
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,61279**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PJA8-3HWH	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	**Rend.: 1,000**				**188,41 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,275	/R x	23,04000 =	6,33600	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,100	/R x	26,86000 =	29,54600	
						Subtotal...	35,88200	35,88200
	Materials:							
	BJAD-0QWA	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	1,000	x	151,63000 =	151,63000	
						Subtotal...	151,63000	151,63000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,89705
						COST DIRECTE		188,40905
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**188,40905**
	PK20-6133	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora.	**Rend.: 1,000**				**662,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	21,70000 =	43,40000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	2,000	/R x	25,99000 =	51,98000	
						Subtotal...	95,38000	95,38000
	Materials:							
	BK20-16W0	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora	1,000	x	565,63000 =	565,63000	
						Subtotal...	565,63000	565,63000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,43070
						COST DIRECTE		662,44070
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**662,44070**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PM17-386V	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				266,21 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	23,07000 =	5,53680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,86000 =	6,44640	
						Subtotal...	11,98320	11,98320
	Materials:							
	BM18-0SYV	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	1,000	x	253,74000 =	253,74000	
	BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	1,000	x	0,31000 =	0,31000	
						Subtotal...	254,05000	254,05000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17975
						COST DIRECTE		266,21295
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**266,21295**
	PM32-DZ42	u	Extintor manual de pols seca polivalent, 12A-113B, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret.	**Rend.: 1,000**				89,90 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	23,07000 =	4,61400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,86000 =	5,37200	
						Subtotal...	9,98600	9,98600
	Materials:							
	BM33-0T4I	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 12 kg, amb pressió incorporada, cromat	1,000	x	79,46000 =	79,46000	
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,30000 =	0,30000	
						Subtotal...	79,76000	79,76000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14979
						COST DIRECTE		89,89579
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,89579**
	PM32-DZ4T	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 20 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	**Rend.: 1,000**				530,60 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	23,07000 =	2,30700	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	4,99300	4,99300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BM33-0T4R	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 20 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	1,000	x 525,53000 =	525,53000		
					Subtotal...	525,53000		525,53000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,07490
					COST DIRECTE			530,59789
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**530,59789**
	PMS0-6Z09	u	Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R	x 26,86000 =	2,68600		
					Subtotal...	2,68600		2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x 3,03000 =	3,03000		
					Subtotal...	3,03000		3,03000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04029
					COST DIRECTE			5,75629
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,75629**
	PMS0-6Z0E	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,78 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R	x 26,86000 =	2,68600		
					Subtotal...	2,68600		2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0Z	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x 3,05000 =	3,05000		
					Subtotal...	3,05000		3,05000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04029
					COST DIRECTE			5,77629
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,77629**
	PMS0-6Z0F	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,78 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R	x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0R	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,05000 =	3,05000	
						Subtotal...	3,05000	3,05000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,77629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,77629**
	PY04-5T84	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	**Rend.: 1,000**				**11,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,220 /R	x	21,70000 =	4,77400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R	x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	11,27150	11,27150
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	1,54000 =	0,00154	
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x	0,12000 =	0,00061	
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x	0,12000 =	0,06060	
						Subtotal...	0,06275	0,06275
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16907
						COST DIRECTE		11,50332
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,50332**
	PY05-5CIR	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1	**Rend.: 1,000**				**6,31 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R	x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R	x	25,99000 =	2,59900	
						Subtotal...	5,85400	5,85400
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	1,54000 =	0,00308	
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,12000 =	0,36360	
						Subtotal...	0,36668	0,36668

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08781
						COST DIRECTE		6,30849
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,30849**
	PY05-5CIV	m	Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	**Rend.: 1,000**				**9,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	21,70000 =	5,42500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,120	/R x	25,99000 =	3,11880	
						Subtotal...	8,54380	8,54380
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	1,54000 =	0,00308	
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0404	x	0,12000 =	0,00485	
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,12000 =	0,36360	
						Subtotal...	0,37153	0,37153
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12816
						COST DIRECTE		9,04349
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,04349**
	PY05-5CJ1	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	**Rend.: 1,000**				**6,21 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	25,99000 =	2,59900	
						Subtotal...	5,85400	5,85400
	Materials:							
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	x	89,64300 =	0,26893	
						Subtotal...	0,26893	0,26893
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08781
						COST DIRECTE		6,21074
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,21074**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 1	01010000	ut	Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati.	**Rend.: 1,000**				**168,15 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	23,26000 =	23,26000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	19,99000 =	9,99500	
						Subtotal...	33,25500	33,25500
	Materials:							
	BJS13030	u	Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	2,000	x	25,64000 =	51,28000	
	BJS14030	u	Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	1,000	x	53,61000 =	53,61000	
	BJS1UZ10	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	1,000	x	30,00000 =	30,00000	
						Subtotal...	134,89000	134,89000
						COST DIRECTE		168,14500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**168,14500**
P- 2	01010000001	ut	Pla de treball amb risc d'amiant El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent (article 11.2 del Reial decret 396/2006): Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat. Tipus de material, forma de presentació i quantitats. Ubicació del lloc de treball. Data d'inici i durada prevista Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i experiència. Procediments que s'aplicaran. Mesures preventives previstes. Equips de protecció individual i unitats de descontaminació. Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones. Informació als treballadors. Eliminació de residus. Recursos preventius. Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat que analitzarà les mostres.	**Rend.: 1,000**				**2.500,00 €**
P- 3	0102000000	m2	Tabica fals sostre	**Rend.: 1,000**				**31,00 €**
P- 4	0102000001	ut	Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar propietats.	**Rend.: 1,000**				**48,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 5	010300000001	ut	Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre. Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen.	**Rend.: 1,000**	**57,20 €**
P- 6	01090000000	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM)	**Rend.: 1,000**	**74,21 €**
P- 7	0111010000	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent. Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX. Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm. MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1)	**Rend.: 1,000**	**200,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 8	0111010001	ut	Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent. Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge: Sala: 16.60m + 16.40m 33.00 ml Accés Sala: 4.50 ml Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml Total: 45ml MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2)	**Rend.: 1,000**	**100,00 €**
P- 9	0111010002	ut	Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, Iluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per col·locar en línia, en superfície i en exterior. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.2E). Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml Jardinera accés SMC 1.5ml Darrera Lletres corpòries 3.00ml Total: 12ml Linestra de 1.5ml 8 unitats	**Rend.: 1,000**	**40,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 10	0111010003	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent. Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SONO FLEX o similar. (I1.3)	**Rend.: 1,000**	**150,00 €**
P- 11	0111010004	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent. Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL MOVE IT o similar. (I1.4)	**Rend.: 1,000**	**120,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 12	0111010005	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent. Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL SASSO 100 o similar. (I1.5)	**Rend.: 1,000**	**120,00 €**
P- 13	0111010006	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent. Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SASSO 60 o similar (I1.5.1)	**Rend.: 1,000**	**80,00 €**
P- 14	0111010007	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent. Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL FLOW o similar.(I1.6)	**Rend.: 1,000**	**135,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 15	0111010008	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall taulell camerinos: 2 ut. MODEL: XAL CORNER 1188 (I1.7)	**Rend.: 1,000**	100,00 €
P- 16	0111010009	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut MODEL: XAL CORNER 588 (I1.7.1)	**Rend.: 1,000**	80,00 €
P- 17	01110100010	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.	**Rend.: 1,000**	50,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 18	01110100011	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.	**Rend.: 1,000**	38,00 €
P- 19	01110100012	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent. Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat passant. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL STREAMCUT o similar. (I1.11)	**Rend.: 1,000**	200,00 €
P- 20	01110100013	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent. Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL DOC WALL o similar (I1.12).	**Rend.: 1,000**	80,00 €
P- 21	01110100014	ut	Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra elèctrica i de gas. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.13).	**Rend.: 1,000**	40,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 22	01110100015	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.	**Rend.: 1,000**	**150,00 €**
P- 23	01110100016	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent. Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge MODEL: XAL LINEA o similar.	**Rend.: 1,000**	**120,00 €**
P- 24	0112070000	ut	Recol·locació BIE existent	**Rend.: 1,000**	**189,00 €**
P- 25	0116000000	m2	Forrat entre mampares Divitecnic T-65 Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.	**Rend.: 1,000**	**64,27 €**
P- 26	01170000000	ut	Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat.	**Rend.: 1,000**	**178,15 €**
P- 27	01170000001	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent.	**Rend.: 1,000**	**160,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 28	0118000000	ut	Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra: - Sistemes de protecció col·lectiva - Equips de protecció individual - Formació, instal·lacions d'higiene i benestar - Senyalització - Formació - Primers auxilis - Medicina preventiva. Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.	**Rend.: 1,000**	**7.500,00 €**
P- 29	15010000	ut	Varals escènics BSF. Inclou: - 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines. - 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines. - 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes. - 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons. Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN AW 6082T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV. Mesura truss frontal: 7,50 m	**Rend.: 1,000**	**4.323,53 €**
P- 30	15010001	ut	·Accessoris: 02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust. 02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg. Pintada en negre RAL 9005 Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura.	**Rend.: 1,000**	**1.350,45 €**
P- 31	15010002	ut	Sistema de motors per a truss frontal. Inclou: 02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+ Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz. Finals de carrera mecànics: superior i inferior. Regulador de Par. Velocitat d'elevació: 4 m/min. 20 m de cadena 4x11 mm G100. 02un fre electromecànic. 01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible.	**Rend.: 1,000**	**4.823,53 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 32	15010003	ut	Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou: Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph Protecció magnetotèrmica i diferencial Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada Doble contactor de seguretat Selector UP/DW individual per a cada motor Bolet d'emergència amb clau Polsador de RUN Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar visibilitat directa en el moviment de càrregues. Armari metàl·lic de 600x640x150 mm.	**Rend.: 1,000**	**1.176,47 €**
P- 33	15010004	ut	Guia compacta per a cables de 5,00 m. Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal Base: 2,00 m Alçada màxima: 5,00 m Amplària de perfil: 70 mm Color: Negre Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament	**Rend.: 1,000**	**821,50 €**
P- 34	15010005	ut	Material elèctric: - P/P Subquadre proteccions maquinària escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors - Petit material necessari per a la instal·lació.	**Rend.: 1,000**	**294,12 €**
P- 35	15010006	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**3.025,21 €**
P- 36	15020000	ut	Sistema de carril motoritzat. Inclou: - Model POWER 571/2 - Motor 230V electrònic automàtic - 2 finals de carrera - Perfileria en alumini de color negre. - Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini. - Elements d'unió - Peça d'encreuament - Politges de cap, tensat i reenviament - Corretja interna d'accionament - Botonera amb accionament i atur. - Carros simples i d'arrossegament amb rodaments - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m.	**Rend.: 1,000**	**2.644,71 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 37	15020001	ut	-Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Peça d'encreuament - Unions - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m.	**Rend.: 1,000**	**1.382,35 €**
P- 38	15020002	ut	Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 2 m.	**Rend.: 1,000**	**176,47 €**
P- 39	15020003	ut	Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a definir per D.F. Inclou: - 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament) - 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb doblat simple.	**Rend.: 1,000**	**3.361,20 €**
P- 40	15020004	ut	Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou: -03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt -02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt -06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt -02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt -01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles) Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb betes. Ignifugat Clase 1.	**Rend.: 1,000**	**1.806,24 €**
P- 41	15020005	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**1.777,25 €**
P- 42	15030000	ut	Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector Out DMX - 1un Connector RJ-45	**Rend.: 1,000**	**91,06 €**
P- 43	15030001	ut	Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector RJ-45 - 1un Connecto schucko	**Rend.: 1,000**	**88,47 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 44	15030002	ut	Barra electrificada ESC-BEL 3000 - Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m - Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm - Alimentació mitjançant PowerCON - Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1 - Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT - Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.	**Rend.: 1,000**	**352,94 €**
P- 45	15030003	ut	Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues, mosquetons, ... , instal·lat.	**Rend.: 1,000**	**78,43 €**
P- 46	15030004	ut	Set de prolongadors Schuko- Schuko: Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F Connexions mitjançant punteres normalitzades. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable -10un 2 m -5un 5 m	**Rend.: 1,000**	**393,82 €**
P- 47	15030005	ut	Set de prolongadors DMX 5: Cable DMX 110, 1 par trenat i malla. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable Connectors Neutrik -10un 2 m -5un 5 m	**Rend.: 1,000**	**344,02 €**
P- 48	15030006	ut	Set de latiguillos DMX5, 1,50 m: Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla. Connectors Neutrik Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, …	**Rend.: 1,000**	**30,25 €**
P- 49	15030007	ut	Material elèctric: - Subquadre proteccions d'iluminació escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres - Petit material necessari per a la instal·lació. Tot segons REBT 2002.	**Rend.: 1,000**	**2.843,14 €**
P- 50	15030008	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors aeris a barres. S'inclouen desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**2.352,94 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 51	15040000	ut	Elation KL Fresnel 4 - LED Warm White de 50W - temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97 - Control sobre freqüència i gamma. - Zoom manual 14° a 30° - Control manual i per DMX - Curves de dimmer, - Inclou viseres giratòries i portafiltres.	**Rend.: 1,000**	**315,57 €**
P- 52	15040001	ut	Elation Fluze PAR z175 - LED 175W COB - RGBW - Zoom 8° a 35° - Control per DMX - RDM - Curves de dimmer, - Estrobo electrònic. - Inclou viseres giratòries i portafiltres.	**Rend.: 1,000**	**742,94 €**
P- 53	15040002	ut	FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24 faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**1.691,18 €**
P- 54	15040003	ut	Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX	**Rend.: 1,000**	**285,71 €**
P- 55	15040004	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**882,35 €**
P- 56	15050000	ut	Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15", 2 vías amplia gama d'alta potència de 15" amb trompeta d'aguts de 2", dispersió horitzontal de 90º i 50º vertical o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**1.266,15 €**
P- 57	15050001	ut	Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12", 2 vías amplia gama, difusor 90x50, amb baixos de 12" i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**1.136,69 €**
P- 58	15050002	ut	Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou: - Lira articulada per Vantec 15A o equivalent. - Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005	**Rend.: 1,000**	**525,49 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 59	15050003	ut	Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou: -Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus, rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre. - Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament.	**Rend.: 1,000**	**1.375,10 €**
P- 60	15050004	ut	Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm². Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari. CAT6/CAT7	**Rend.: 1,000**	**490,20 €**
P- 61	15050005	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**3.333,33 €**
P- 62	15060001	ut	Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**102,90 €**
P- 63	15060003	ut	Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252 BLACK o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**71,44 €**
P- 64	15070000	ut	Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders motoritzats o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**2.635,62 €**
P- 65	15070001	ut	Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa amb la taula de so o equivalent.	**Rend.: 1,000**	**1.078,47 €**
P- 66	15070002	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**882,35 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 67	15090000	ut	Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w. Alimentació a 230V AC. Angle 120º. Color blau. 140 lumen. Factor de potència 0.98. Difusor policarbonat opal. Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.	**Rend.: 1,000**	**833,33 €**
P- 68	15090001	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**Rend.: 1,000**	**756,30 €**
P- 69	15100000	ut	Instal·lació de terra d'escenari tècnic. - El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA). - Inclou l'acabat de boca del escenari. Característiques mecàniques / toleràncies: - Capacitat de càrrega 500kg / m2 - Resistència a el foc M-1 - Humitat limit admissible d'un 15% - Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2% - Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534	**Rend.: 1,000**	**13.500,00 €**
P- 70	15100001	ut	Acabat superficial: Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou: - Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica. - Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate. - Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua. - Repassos i neteja d'excedents.	**Rend.: 1,000**	**2.500,00 €**
P- 71	1G22A301	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta	**Rend.: 1,000**	**2.712,67 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
Partides d'obra:									
EG134801	u		Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada	1,000	x	21,96164	=	21,96164	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	6,000	x	15,72742 =	94,36452
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	10,000	x	17,66336 =	176,63360
	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	275,000	x	0,97673 =	268,60075
	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	40,000	x	1,03793 =	41,51720
	EG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	7,000	x	1,17053 =	8,19371
	EG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	376,000	x	0,86202 =	324,11952
	EG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	294,000	x	0,99462 =	292,41828
	EG322144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	86,000	x	1,17822 =	101,32692
	EG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	48,000	x	2,52993 =	121,43664
	EG41149H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	48,43366 =	48,43366
	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	20,97366 =	20,97366
	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x	21,17366 =	63,52098
	EG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	21,49366 =	21,49366
	EG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x	21,75366 =	65,26098

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EG42129D	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	2,000	x	37,23500 =	74,47000	
	EG482145	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	1,000	x	144,46366 =	144,46366	
	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	47,000	x	1,96737 =	92,46639	
	EG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada	1,000	x	3,32737 =	3,32737	
	EG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	11,000	x	10,03584 =	110,39424	
	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	2,000	x	10,26584 =	20,53168	
	EG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	2,000	x	14,03584 =	28,07168	
	EG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	31,000	x	10,41584 =	322,89104	
	EG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	3,000	x	13,38584 =	40,15752	
	EG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat	1,000	x	13,00584 =	13,00584	
	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	47,000	x	3,51242 =	165,08374	
	EG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat	1,000	x	7,18242 =	7,18242	
	EGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment	1,000	x	20,36881 =	20,36881	
						Subtotal...	2.712,67011	2.712,67011

COST DIRECTE	2.712,67011
DESPESES INDIRECTES 0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	**2.712,67011**

P- 72 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta **Rend.: 1,000** **5.355,79 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	EG134901	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada	1,000	x	24,03164 =	24,03164	
	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	6,000	x	15,72742 =	94,36452	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	EG161611	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	12,000	x	17,66336 =	211,96032
	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	230,000	x	0,97673 =	224,64790
	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	50,000	x	1,03793 =	51,89650
	EG222911	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	56,000	x	1,17053 =	65,54968
	EG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	6,000	x	1,30313 =	7,81878
	EG322124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	533,000	x	0,86202 =	459,45666
	EG322134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	175,000	x	0,99462 =	174,05850
	EG322144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	33,000	x	1,17822 =	38,88126
	EG322154	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	175,000	x	2,52993 =	442,73775
	EG322164	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	14,000	x	3,07053 =	42,98742
	EG41149J	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	86,02455 =	86,02455
	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	2,000	x	20,97366 =	41,94732
	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x	21,17366 =	63,52098
	EG415A9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	21,49366 =	21,49366

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EG415A9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	4,000	x	21,75366 =	87,01464	
	EG42129H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	2,000	x	37,62500 =	75,25000	
	EG482155	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	1,000	x	173,99455 =	173,99455	
	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	60,000	x	1,96737 =	118,04220	
	EG613021	u	Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada	2,000	x	3,32737 =	6,65474	
	EG621193	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	19,000	x	10,03584 =	190,68096	
	EG621G93	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	2,000	x	10,26584 =	20,53168	
	EG621J93	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	3,000	x	14,03584 =	42,10752	
	EG631153	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	38,000	x	10,41584 =	395,80192	
	EG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada	3,000	x	13,38584 =	40,15752	
	EG641177	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat	1,000	x	13,00584 =	13,00584	
	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	60,000	x	3,51242 =	210,74520	
	EG671133	u	Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat	2,000	x	7,18242 =	14,36484	
	EGA12522	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment	1,000	x	20,36881 =	20,36881	
	EY011322	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	277,000	x	3,91688 =	1.084,97576	
	EY01132A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	65,000	x	3,42795 =	222,81675	
	EY021312	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	50,000	x	7,67789 =	383,89450	
	EY02131A	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4	31,000	x	6,58076 =	204,00356	
						Subtotal...	5.355,78843	5.355,78843

COST DIRECTE 5.355,78843

DESPESES INDIRECTES 0,00%

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5.355,78843**
P- 73	1P53TVSX	u	Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub. -Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.	**Rend.: 1,000**				**407,00 €**
P- 74	1P53VD0X	u	Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en tub. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.	**Rend.: 1,000**				**723,18 €**
P- 75	4D1R2222	u	Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida	**Rend.: 1,000**				**151,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,000	x	2,67148 =	8,01444	
	K7J211D1	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	1,000	x	5,31715 =	5,31715	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	K7J5141A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica	1,000	x	24,16210 =	24,16210	
	KD15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	3,000	x	18,17483 =	54,52449	
	KJ1Y4200	u	Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	1,000	x	59,82910 =	59,82910	
						Subtotal...	151,84728	151,84728
						COST DIRECTE		151,84728
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**151,84728**
P- 76	C110401	PA	Previsió trasllat d'escomesa elèctrica	**Rend.: 1,000**				**530,00 €**
P- 77	E13060001	u	Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació. Totalment muntat i comprovat.	**Rend.: 1,000**				**731,00 €**
P- 78	E13060002	u	Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment muntat i comprovat.	**Rend.: 1,000**				**362,00 €**
P- 79	E4415322	kg	Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI)	**Rend.: 1,000**				**1,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,015	/R x	22,88000 =	0,34320	
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,015	/R x	20,07000 =	0,30105	
						Subtotal...	0,64425	0,64425
	Maquinària:							
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015	/R x	3,12000 =	0,04680	
						Subtotal...	0,04680	0,04680
	Materials:							
	B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,07000 =	1,07000	
						Subtotal...	1,07000	1,07000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,01611
				COST DIRECTE				1,77716
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,77716**
P- 80	E4415325	kg	Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC)	**Rend.: 1,000**				**1,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,015	/R x	22,88000 =	0,34320	
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,015	/R x	20,07000 =	0,30105	
						Subtotal...	0,64425	0,64425
	Maquinària:							
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015	/R x	3,12000 =	0,04680	
						Subtotal...	0,04680	0,04680
	Materials:							
	B44Z50BA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,07000 =	1,07000	
						Subtotal...	1,07000	1,07000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,01611
				COST DIRECTE				1,77716
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,77716**
P- 81	E45A18H4	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**90,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	22,51000 =	1,35060	
	A0140000	h	Manobre	0,240	/R x	18,80000 =	4,51200	
						Subtotal...	5,86260	5,86260
	Maquinària:							
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	155,18000 =	15,51800	
						Subtotal...	15,51800	15,51800
	Materials:							
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,050	x	65,80000 =	69,09000	
						Subtotal...	69,09000	69,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,14657
						COST DIRECTE		90,61716
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**90,61716**
P- 82	E54ZT78K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	**Rend.: 1,000**				**17,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	22,51000 =	6,75300	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	19,99000 =	2,99850	
						Subtotal...	9,75150	9,75150
	Materials:							
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,14000 =	0,84000	
	B0CHT78K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior	1,071	x	6,15000 =	6,58665	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	14,35000 =	0,35875	
						Subtotal...	7,78540	7,78540
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14627
						COST DIRECTE		17,68317
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,68317**
P- 83	E54ZW14K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat	**Rend.: 1,000**				**20,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	22,51000 =	5,62750	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	19,99000 =	2,49875	
						Subtotal...	8,12625	8,12625
	Materials:							
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,14000 =	0,84000	
	B0CHT14K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener	1,071	x	5,55000 =	5,94405	
	B7JZ00F6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,000	x	2,72000 =	5,44000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	12,22405	12,22405
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12189
					COST DIRECTE			20,47219
					DESPESES INDIRECTES	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,47219**

P- 84	E7C24423	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu	**Rend.: 1,000**				**6,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,080	/R x	22,51000 =	1,80080	
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x	18,80000 =	0,75200	
						Subtotal...	2,55280	2,55280
	Materials:							
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,5985	x	0,29000 =	0,17357	
	B7C24420	m2	Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 40 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix	1,050	x	3,41000 =	3,58050	
						Subtotal...	3,75407	3,75407
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03829
					COST DIRECTE			6,34516
					DESPESES INDIRECTES	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,34516**

P- 85	E7C2A803	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu	**Rend.: 1,000**				**14,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	22,51000 =	2,25100	
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	18,80000 =	0,94000	
						Subtotal...	3,19100	3,19100
	Materials:							
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,5985	x	0,29000 =	0,17357	
	B7C22800	m2	Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis	1,050	x	10,14000 =	10,64700	
						Subtotal...	10,82057	10,82057

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04787
						COST DIRECTE			14,05943
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,05943**
P- 86	E7C70101	m2	Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm.			**Rend.: 1,000**			**8,77 €**
P- 87	E81136D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.			**Rend.: 1,000**			**49,05 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,840	/R x	22,51000 =		18,90840	
	A0140000	h	Manobre	0,420	/R x	18,80000 =		7,89600	
						Subtotal...		26,80440	26,80440
	Materials:								
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,036	x	143,30000 =		5,15880	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,190	x	86,38710 =		16,41355	
						Subtotal...		21,57235	21,57235
						DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,67011
						COST DIRECTE			49,04686
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,04686**
P- 88	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim			**Rend.: 1,000**			**3,83 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	22,51000 =		2,81375	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	19,99000 =		0,29985	
						Subtotal...		3,11360	3,11360
	Materials:								
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,0408	x	10,50000 =		0,42840	
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,0306	x	7,81000 =		0,23899	
						Subtotal...		0,66739	0,66739

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,04670
					COST DIRECTE			3,82769
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**3,82769**
P- 89	E8K9TH3K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. *TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana. *CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala.	**Rend.: 1,000**				**20,21 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	22,51000 =	6,75300	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	19,99000 =	5,99700	
						Subtotal...	12,75000	12,75000
	Materials:							
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,14000 =	0,84000	
	B0CHTH3K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	1,071	x	5,33000 =	5,70843	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050	x	14,35000 =	0,71750	
						Subtotal...	7,26593	7,26593
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,19125
					COST DIRECTE			20,20718
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**20,20718**
P- 90	E93A14E0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	**Rend.: 1,000**				**8,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	22,51000 =	2,25100	
	A0140000	h	Manobre	0,120	/R x	18,80000 =	2,25600	
						Subtotal...	4,50700	4,50700
	Materials:							
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,0105	x	1,01000 =	0,01061	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x 103,03390 =	4,32742		
					Subtotal...	4,33803		4,33803
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,06761
					COST DIRECTE			8,91264
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,91264**
P- 91	EAF9FMAR	u	Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc).	**Rend.: 1,000**				**650,46 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R	x 23,26000 =	13,95600		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R	x 19,99000 =	2,99850		
					Subtotal...	16,95450		16,95450
	Materials:							
	BAF905P2	u	Finestra d'alumini anoditzat natural de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x122 cm i accionament manual	2,922	x 216,66000 =	633,08052		
					Subtotal...	633,08052		633,08052
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,42386
					COST DIRECTE			650,45888
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**650,45888**
P- 92	EAJ1FARC	u	Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	**Rend.: 1,000**				**640,18 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R	x 23,26000 =	9,30400		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R	x 19,99000 =	1,99900		
					Subtotal...	11,30300		11,30300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050	x	14,35000 =	0,71750	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,140	x	12,13000 =	1,69820	
	BAJ111G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,9224	x	214,27000 =	626,18265	
						Subtotal...	628,59835	628,59835
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,28258
						COST DIRECTE		640,18393
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**640,18393**

P- 93	EAJ117G4F7	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	**Rend.: 1,000**				**243,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	19,99000 =	1,99900	
						Subtotal...	11,30300	11,30300
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	14,35000 =	1,14800	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,250	x	12,13000 =	3,03250	
	BAJ114G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,3013	x	174,71000 =	227,35012	
						Subtotal...	231,53062	231,53062
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,28258
						COST DIRECTE		243,11620
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**243,11620**
P- 94	EAJ137G4F1	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F1	**Rend.: 1,000**				**384,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	19,99000 =	1,99900	
						Subtotal...	11,30300	11,30300
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	14,35000 =	1,14800	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,250	x	12,13000 =	3,03250	
	BAJ134G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,2672	x	291,26000 =	369,08467	
						Subtotal...	373,26517	373,26517
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,28258
				COST DIRECTE				384,85075
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**384,85075**
P- 95	EAJ137G4F2	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	**Rend.: 1,000**				**394,40 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	19,99000 =	1,99900	
						Subtotal...	11,30300	11,30300
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	14,35000 =	1,14800	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,250	x	12,13000 =	3,03250	
	BAJ134G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,300	x	291,26000 =	378,63800	
						Subtotal...	382,81850	382,81850
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,28258
						COST DIRECTE		394,40408
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**394,40408**

P- 96 EAJ137G4F3 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
F3

Rend.: 1,000 **441,01 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	19,99000 =	1,99900	
						Subtotal...	11,30300	11,30300
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,080	x	14,35000 =	1,14800	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,250	x	12,13000 =	3,03250	
	BAJ134G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,460	x	291,26000 =	425,23960	
						Subtotal...	429,42010	429,42010
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,28258
						COST DIRECTE		441,00567
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**441,00567**
P- 97	EAJ148G4F41	u	Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.	**Rend.: 1,000**				**249,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	23,26000 =	13,95600	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	19,99000 =	2,99850	
						Subtotal...	16,95450	16,95450
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	14,35000 =	1,43500	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x	12,13000 =	3,51770	
	BAJ144G4	m2	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,720	x	315,90000 =	227,44800	
						Subtotal...	232,40070	232,40070
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,42386
						COST DIRECTE		249,77906
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**249,77906**
P- 98	EAJ1A2G4F7	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	**Rend.: 1,000**				**89,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	19,99000 =	1,99900	
						Subtotal...	11,30300	11,30300
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,070	x	14,35000 =	1,00450	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,220	x	12,13000 =	2,66860	
	BAJ1A1G4	m2	Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	0,5863	x	126,08000 =	73,92070	
						Subtotal...	77,59380	77,59380
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,28258
						COST DIRECTE		89,17938
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**89,17938**

P- 99	EAJ1AHG4F6	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 F6	**Rend.: 1,000**				**616,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	23,26000 =	16,28200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	19,99000 =	2,99850	
						Subtotal...	19,28050	19,28050
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	14,35000 =	2,29600	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	12,13000 =	5,82240	
	BAJ1A5G4	m2	Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	5,2644	x	111,81000 =	588,61256	
						Subtotal...	596,73096	596,73096
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,48201
						COST DIRECTE		616,49347
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**616,49347**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 100	EAJ1D2G4F6	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F6	**Rend.: 1,000**					**380,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	19,99000 =	1,99900		
						Subtotal...	13,62900	13,62900	
	Materials:								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	14,35000 =	1,86550		
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x	12,13000 =	4,48810		
	BAJ1D2G4	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,9926	x	180,57000 =	359,80378		
						Subtotal...	366,15738	366,15738	
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,34073	
						COST DIRECTE		380,12711	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**380,12711**	
P- 101	EAJ1E3G4F4	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.	**Rend.: 1,000**					**609,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	23,26000 =	16,28200		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	19,99000 =	2,99850		
						Subtotal...	19,28050	19,28050	
	Materials:								
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,140	x	14,35000 =	2,00900		
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,410	x	12,13000 =	4,97330		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAJ1E3G4	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,880	x 202,32000 =	582,68160	
					Subtotal...	589,66390	589,66390
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,48201
					COST DIRECTE		609,42641
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**609,42641**
P- 102	EAJ1H685F5	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.	**Rend.: 1,000**			**968,70 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,400 /R	x 23,26000 =	32,56400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,800 /R	x 19,99000 =	15,99200	
					Subtotal...	48,55600	48,55600
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,170	x 14,35000 =	2,43950	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,520	x 12,13000 =	6,30760	
	BAJ1H585	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 4 a 4,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	5,830	x 156,12000 =	910,17960	
					Subtotal...	918,92670	918,92670
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,21390
					COST DIRECTE		968,69660
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**968,69660**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 103	EAM2U01PE1	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE1	**Rend.: 1,000**				**2.171,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	23,26000 =	93,04000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	19,99000 =	79,96000	
						Subtotal...	173,00000	173,00000
	Materials:							
	BAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,000	x	1.994,51000 =	1.994,51000	
						Subtotal...	1.994,51000	1.994,51000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		4,32500
						COST DIRECTE		2.171,83500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2.171,83500**
P- 104	EAM2U01PE2	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE2	**Rend.: 1,000**				**2.211,73 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	23,26000 =	93,04000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	19,99000 =	79,96000	
						Subtotal...	173,00000	173,00000
	Materials:							
	BAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,020	x	1.994,51000 =	2.034,40020	
						Subtotal...	2.034,40020	2.034,40020

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				4,32500
				COST DIRECTE				2.211,72520
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.211,72520**
P- 105	EAM2U01PE3	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	**Rend.: 1,000**				**2.327,41 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	23,26000 =	93,04000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	19,99000 =	79,96000	
						Subtotal...	173,00000	173,00000
	Materials:							
	BAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1,078	x	1.994,51000 =	2.150,08178	
						Subtotal...	2.150,08178	2.150,08178
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				4,32500
				COST DIRECTE				2.327,40678
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.327,40678**
P- 106	EB32TANC1	ut	Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei.	**Rend.: 1,000**				**682,09 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 107	EC1BCB4X	m2	Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques: Pes: 25 kg/m2 Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K. Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035 TL (transmissió lluminosa): 69% RL (reflexió lluminosa): 19% Factor solar g: 0,42 Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0 Completament instal.lat i segellat.	**Rend.: 1,000**				**102,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,700	/R x	21,87000 =	15,30900	
						Subtotal...	15,30900	15,30900
	Materials:							
	BC1G4925	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000	x	87,64000 =	87,64000	
						Subtotal...	87,64000	87,64000
	Altres:							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,02	% S/	15,33333 =	0,00230	
						Subtotal...	0,00230	0,00230
						COST DIRECTE		102,95130
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**102,95130**
P- 108	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o claveguerón	**Rend.: 1,000**				**14,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	23,26000 =	8,37360	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	19,96000 =	3,59280	
						Subtotal...	11,96640	11,96640
	Materials:							
	BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,250	x	1,14000 =	1,42500	
	BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,000	x	1,10000 =	1,10000	
	BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	1,000	x	0,02000 =	0,02000	
						Subtotal...	2,54500	2,54500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,17950
						COST DIRECTE			14,69090
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,69090**

P- 109	ED111B51	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**Rend.: 1,000**					**16,21 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	23,26000 =		8,37360	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	19,96000 =		3,59280	
						Subtotal...		11,96640	11,96640
	Materials:								
	BD13159B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,250	x	1,75000 =		2,18750	
	BDW3B500	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm	1,000	x	1,85000 =		1,85000	
	BDY3B500	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	1,000	x	0,03000 =		0,03000	
						Subtotal...		4,06750	4,06750
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,17950
						COST DIRECTE			16,21340
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**16,21340**

P- 110	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**Rend.: 1,000**					**20,85 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	23,26000 =		8,37360	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	19,96000 =		3,59280	
						Subtotal...		11,96640	11,96640
	Materials:								
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,250	x	2,79000 =		3,48750	
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	5,14000 =		5,14000	
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,08000 =		0,08000	
						Subtotal...		8,70750	8,70750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,17950	
				COST DIRECTE			20,85340	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**20,85340**
P- 111	ED15G971	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**Rend.: 1,000**				**23,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,320	/R x	22,51000 =	7,20320	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,160	/R x	19,99000 =	3,19840	
						Subtotal...	10,40160	10,40160
	Materials:							
	BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	3,90000 =	5,46000	
	BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	0,670	x	2,28000 =	1,52760	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	15,82000 =	5,22060	
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x	0,24000 =	0,24000	
						Subtotal...	12,44820	12,44820
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,15602	
				COST DIRECTE			23,00582	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**23,00582**
P- 112	EE054512	PA	Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou: - Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb protecció de boques dels circuits. - Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips. Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorìfic sustitutori del freon R-22. - Connexionat de tota la instal·lació - Totalment muntada i connectada.	**Rend.: 1,000**				**1.125,00 €**
P- 113	EE179900	PA	Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació.	**Rend.: 1,000**				**720,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 114	EE3685B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				**36,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,800	/R x	23,26000 =	18,60800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,800	/R x	19,96000 =	15,96800	
						Subtotal...	34,57600	34,57600
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,51864
						COST DIRECTE		36,13464
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**36,13464**
P- 115	EE36C5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				**44,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,000	/R x	23,26000 =	23,26000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,000	/R x	19,96000 =	19,96000	
						Subtotal...	43,22000	43,22000
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,64830
						COST DIRECTE		44,90830
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,90830**
P- 116	EE36D5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				**44,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,000	/R x	23,26000 =	23,26000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,000	/R x	19,96000 =	19,96000	
						Subtotal...	43,22000	43,22000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,64830
						COST DIRECTE		44,90830
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,90830**

P- 117	EE36G5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				**49,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,100	/R x	23,26000 =	25,58600	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,100	/R x	19,96000 =	21,95600	
						Subtotal...	47,54200	47,54200
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,71313
						COST DIRECTE		49,29513
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,29513**

P- 118	EE36J5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				**53,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,200	/R x	23,26000 =	27,91200	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,200	/R x	19,96000 =	23,95200	
						Subtotal...	51,86400	51,86400
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,77796
						COST DIRECTE		53,68196
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**53,68196**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 119	EE36L5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				53,68 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,200	/R x	23,26000 =	27,91200	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,200	/R x	19,96000 =	23,95200	
						Subtotal...	51,86400	51,86400
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,77796
						COST DIRECTE		53,68196
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**53,68196**
P- 120	EE36P5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**Rend.: 1,000**				58,07 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,300	/R x	23,26000 =	30,23800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,300	/R x	19,96000 =	25,94800	
						Subtotal...	56,18600	56,18600
	Materials:							
	BEW31400	u	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	2,000	x	0,52000 =	1,04000	
						Subtotal...	1,04000	1,04000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,84279
						COST DIRECTE		58,06879
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,06879**
P- 121	EE42QB42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				58,65 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,850	/R x	23,26000 =	19,77100	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,850	/R x	19,96000 =	16,96600	
						Subtotal...	36,73700	36,73700
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BE42QB40	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm	1,020	x	17,94000 =	18,29880	
	BEW4B000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	0,330	x	9,27000 =	3,05910	
						Subtotal...	21,35790	21,35790
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,55106
						COST DIRECTE		58,64596
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,64596**

P- 122	EE42QE52	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**39,81 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,550	/R x	23,26000 =	12,79300	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,550	/R x	19,96000 =	10,97800	
						Subtotal...	23,77100	23,77100
	Materials:							
	BE42QE50	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	1,020	x	12,74000 =	12,99480	
	BEW4A001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	0,330	x	8,14000 =	2,68620	
						Subtotal...	15,68100	15,68100
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,35657
						COST DIRECTE		39,80856
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,80856**

P- 123	EE42QF42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**60,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,850	/R x	23,26000 =	19,77100	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,850	/R x	19,96000 =	16,96600	
						Subtotal...	36,73700	36,73700
	Materials:							
	BE42QF40	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm	1,020	x	19,88000 =	20,27760	
	BEW4C000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre	0,330	x	10,14000 =	3,34620	
						Subtotal...	23,62380	23,62380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,55106
				COST DIRECTE				60,91186
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**60,91186**
P- 124	EE4ZAM0H	u	Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)	**Rend.: 1,000**				**388,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	19,96000 =	9,98000	
						Subtotal...	21,61000	21,61000
	Materials:							
	BE4DM0AH	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x1000mm	1,000	x	366,33000 =	366,33000	
						Subtotal...	366,33000	366,33000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,54025
				COST DIRECTE				388,48025
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**388,48025**
P- 125	EE4ZGJD4	u	Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.	**Rend.: 1,000**				**118,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	19,96000 =	9,98000	
						Subtotal...	21,61000	21,61000
	Materials:							
	BE4DJD30	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 350 mm de diàmetre	1,000	x	96,05000 =	96,05000	
						Subtotal...	96,05000	96,05000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,54025
				COST DIRECTE				118,20025
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**118,20025**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 126	EE51HP1A	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part proporcional	**Rend.: 1,000**				**29,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,320	/R x	23,26000 =	7,44320	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,320	/R x	19,96000 =	6,38720	
						Subtotal...	13,83040	13,83040
	Materials:							
	BE51HP10	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758	1,150	x	11,10000 =	12,76500	
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500	x	4,55000 =	2,27500	
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000	x	0,27000 =	0,27000	
						Subtotal...	15,31000	15,31000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20746
						COST DIRECTE		29,34786
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,34786**
P- 127	EEDE11K2	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia energética A	**Rend.: 1,000**				**3.697,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	6,500	/R x	23,26000 =	151,19000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	6,500	/R x	19,96000 =	129,74000	
						Subtotal...	280,93000	280,93000
	Materials:							
	BEDE11K2	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 1300 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	1,000	x	3.410,02000 =	3.410,02000	
						Subtotal...	3.410,02000	3.410,02000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				7,02325
				COST DIRECTE				3.697,97325
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3.697,97325**
P- 128	EEJT2J22	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.	**Rend.: 1,000**			**4.014,29 €**
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor		8,000 /R	x 23,26000 =	186,08000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor		8,000 /R	x 19,96000 =	159,68000	
						Subtotal...	345,76000	345,76000
	Materials:							
	BEJT2J22	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6	1,000	x 3.663,34000 =	3.663,34000	
						Subtotal...	3.663,34000	3.663,34000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				5,18640
				COST DIRECTE				4.014,28640
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4.014,28640**
P- 129	EEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**90,27 €**
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor		0,300 /R	x 23,26000 =	6,97800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300 /R	x	19,96000 =	5,98800	
						Subtotal...	12,96600	12,96600
	Materials:							
	BEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	77,11000 =	77,11000	
						Subtotal...	77,11000	77,11000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19449
						COST DIRECTE		90,27049
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**90,27049**

P- 130	EEK11G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment	**Rend.: 1,000**				**73,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R	x	23,26000 =	6,97800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300 /R	x	19,96000 =	5,98800	
						Subtotal...	12,96600	12,96600
	Materials:							
	BEK11G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	1,000	x	60,60000 =	60,60000	
						Subtotal...	60,60000	60,60000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19449
						COST DIRECTE		73,76049
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**73,76049**

P- 131	EEK11N88	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**155,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,350 /R	x	23,26000 =	8,14100	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,350 /R	x	19,96000 =	6,98600	
						Subtotal...	15,12700	15,12700
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BEK11N88	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x 140,54000 =	140,54000		
					Subtotal...	140,54000		140,54000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,22691
					COST DIRECTE			155,89391
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**155,89391**
P- 132	EEK11NB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**224,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,350 /R	x 23,26000 =	8,14100		
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,350 /R	x 19,96000 =	6,98600		
					Subtotal...	15,12700		15,12700
	Materials:							
	BEK11NB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x 209,25000 =	209,25000		
					Subtotal...	209,25000		209,25000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,22691
					COST DIRECTE			224,60391
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**224,60391**
P- 133	EEK14QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**302,46 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R	x 23,26000 =	9,30400		
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400 /R	x 19,96000 =	7,98400		
					Subtotal...	17,28800		17,28800
	Materials:							
	BEK14QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i per a fixar al bastiment	1,000	x 284,91000 =	284,91000		
					Subtotal...	284,91000		284,91000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,25932
				COST DIRECTE				302,45732
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**302,45732**
P- 134	EEK17A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**29,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	23,26000 =	6,97800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	19,96000 =	5,98800	
						Subtotal...	12,96600	12,96600
	Materials:							
	BEK17A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	1,000	x	16,80000 =	16,80000	
						Subtotal...	16,80000	16,80000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,19449
				COST DIRECTE				29,96049
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**29,96049**
P- 135	EEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**65,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	23,26000 =	6,97800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	19,96000 =	5,98800	
						Subtotal...	12,96600	12,96600
	Materials:							
	BEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000	x	52,06000 =	52,06000	
						Subtotal...	52,06000	52,06000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,19449
				COST DIRECTE				65,22049
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**65,22049**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 136	EEK17G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment	**Rend.: 1,000**				**80,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	23,26000 =	6,97800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	19,96000 =	5,98800	
						Subtotal...	12,96600	12,96600
	Materials:							
	BEK17G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	1,000	x	66,96000 =	66,96000	
						Subtotal...	66,96000	66,96000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19449
						COST DIRECTE		80,12049
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**80,12049**
P- 137	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	**Rend.: 1,000**				**128,15 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x	19,96000 =	7,98400	
						Subtotal...	17,28800	17,28800
	Materials:							
	BEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	1,000	x	110,60000 =	110,60000	
						Subtotal...	110,60000	110,60000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25932
						COST DIRECTE		128,14732
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**128,14732**
P- 138	EEKP1101	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs	**Rend.: 1,000**				**152,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	23,26000 =	9,30400	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x	19,96000 =	7,98400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	17,28800	17,28800
	Materials:							
	BEKP1100	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V	1,000	x 135,30000 =		135,30000	
						Subtotal...	135,30000	135,30000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25932
						COST DIRECTE		152,84732
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**152,84732**
P- 139	EEKP5511	u	Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes	**Rend.: 1,000**				**193,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x 23,26000 =		9,30400	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x 19,96000 =		7,98400	
						Subtotal...	17,28800	17,28800
	Materials:							
	BEKP5510	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària	1,000	x 175,46000 =		175,46000	
						Subtotal...	175,46000	175,46000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25932
						COST DIRECTE		193,00732
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**193,00732**
P- 140	EEM3A122	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte	**Rend.: 1,000**				**123,45 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,800	/R x 23,26000 =		18,60800	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,800	/R x 19,96000 =		15,96800	
						Subtotal...	34,57600	34,57600
	Materials:							
	BEM3A120	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte	1,000	x 88,01000 =		88,01000	
						Subtotal...	88,01000	88,01000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,86440
				COST DIRECTE				123,45040
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**123,45040**
P- 141	EEMH2H60	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic, col·locada. Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.	**Rend.: 1,000**				**3.941,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	7,500	/R x	23,26000 =	174,45000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	7,500	/R x	19,96000 =	149,70000	
						Subtotal...	324,15000	324,15000
	Materials:							
	BEMH2H60	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic	1,000	x	3.612,87000 =	3.612,87000	
						Subtotal...	3.612,87000	3.612,87000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				4,86225
				COST DIRECTE				3.941,88225
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3.941,88225**
P- 142	EEV32AA1	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a definir amb els equips instal·lats.	**Rend.: 1,000**				**1.119,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,500	/R x	23,26000 =	104,67000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,250	/R x	19,99000 =	44,97750	
						Subtotal...	149,64750	149,64750
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BEV32AA1	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida	1,000	x	967,68000 =	967,68000	
						Subtotal...	967,68000	967,68000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		2,24471
						COST DIRECTE		1.119,57221
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1.119,57221**
P- 143	EEZ52310	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador	**Rend.: 1,000**				**41,91 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	19,96000 =	9,98000	
						Subtotal...	21,61000	21,61000
	Materials:							
	BEZ52000	u	Tap cec, preu alt, per a radiador	2,000	x	0,35000 =	0,70000	
	BEZ55000	u	Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	2,000	x	0,39000 =	0,78000	
	BEZ5A000	u	Purgador per a radiadors, manual	1,000	x	0,20000 =	0,20000	
	BEZ5H210	u	Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt	1,000	x	18,30000 =	18,30000	
						Subtotal...	19,98000	19,98000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32415
						COST DIRECTE		41,91415
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**41,91415**
P- 144	EF12LE22	m	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**				**64,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,930	/R x	23,26000 =	21,63180	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,930	/R x	19,99000 =	18,59070	
						Subtotal...	40,22250	40,22250
	Materials:							
	B0A71Q00	u	Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior	0,200	x	2,08000 =	0,41600	
	BF12LE00	m	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	1,020	x	11,94000 =	12,17880	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFW11E20	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar	0,300	x	32,86000 =	9,85800	
	BFY11E20	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat	1,000	x	1,61000 =	1,61000	
						Subtotal...	24,06280	24,06280
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,60334
						COST DIRECTE		64,88864
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**64,88864**

P- 145	EF5252B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**8,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140	/R x	23,26000 =	3,25640	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140	/R x	19,99000 =	2,79860	
						Subtotal...	6,05500	6,05500
	Materials:							
	BF525200	m	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	1,78000 =	1,81560	
	BFW525B0	u	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,01000 =	0,30300	
	BFY5A500	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
						Subtotal...	2,27860	2,27860
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09083
						COST DIRECTE		8,42443
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,42443**

P- 146	EF5352B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**Rend.: 1,000**				**8,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,145	/R x	23,26000 =	3,37270	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,145	/R x	19,99000 =	2,89855	
						Subtotal...	6,27125	6,27125
	Materials:							
	BF535200	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020	x	2,01000 =	2,05020	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFW525B0	u	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	1,01000 =	0,30300	
	BFY5A500	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
						Subtotal...	2,51320	2,51320
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09407
						COST DIRECTE		8,87852
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,87852**
P- 147	EF599001	ut	Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat.	**Rend.: 1,000**				**312,00 €**
P- 148	EF5A52B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**				**6,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	23,26000 =	2,32600	
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,100	/R x	20,07000 =	2,00700	
						Subtotal...	4,33300	4,33300
	Materials:							
	B0A71400	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,27000 =	0,15120	
	BF5A5200	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	1,38000 =	1,40760	
	BFW5A5B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,150	x	1,43000 =	0,21450	
	BFY5CN00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	0,99000 =	0,29700	
						Subtotal...	2,07030	2,07030
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06500
						COST DIRECTE		6,46830
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,46830**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 149	EF5A62B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**Rend.: 1,000**				**6,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	23,26000 =	2,32600	
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,100	/R x	20,07000 =	2,00700	
						Subtotal...	4,33300	4,33300
	Materials:							
	B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,27000 =	0,15120	
	BF5A6200	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	1,71000 =	1,74420	
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,150	x	0,90000 =	0,13500	
	BFY5CP00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	1,43000 =	0,42900	
						Subtotal...	2,45940	2,45940
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,06500
						COST DIRECTE		6,85740
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,85740**
P- 150	EFQ3225K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**Rend.: 1,000**				**3,79 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,075	/R x	23,26000 =	1,74450	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,075	/R x	19,99000 =	1,49925	
						Subtotal...	3,24375	3,24375
	Materials:							
	BFQ3225A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020	x	0,47000 =	0,47940	
	BFYQ3010	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de gruix	0,500	x	0,03000 =	0,01500	
						Subtotal...	0,49440	0,49440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04866
						COST DIRECTE		3,78681
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,78681**
P- 151	EFQ3226K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**Rend.: 1,000**				**3,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,075	/R x	23,26000 =	1,74450	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,075	/R x	19,99000 =	1,49925	
						Subtotal...	3,24375	3,24375
	Materials:							
	BFQ3226A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020	x	0,53000 =	0,54060	
	BFYQ3010	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de gruix	0,500	x	0,03000 =	0,01500	
						Subtotal...	0,55560	0,55560
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04866
						COST DIRECTE		3,84801
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,84801**
P- 152	EG3125A4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**Rend.: 1,000**				**25,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,065	/R x	23,26000 =	1,51190	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,065	/R x	19,96000 =	1,29740	
						Subtotal...	2,80930	2,80930
	Materials:							
	BG3125A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x	22,29000 =	22,73580	
						Subtotal...	22,73580	22,73580

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04214
				COST DIRECTE	25,58724
				DESPESES INDIRECTES 0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	**25,58724**
P- 153	EG41TOTX	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió. Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques.	**Rend.: 1,000**	**3.126,00 €**
P- 154	EG42TOTX	u	Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat.	**Rend.: 1,000**	**1.955,00 €**
P- 155	EG43TOTX	u	Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.	**Rend.: 1,000**	**1.211,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 156	EG44TOTX	u	Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.	**Rend.: 1,000**				**1.211,00 €**
P- 157	EG621194	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	**Rend.: 1,000**				**11,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG621194	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	1,000	x	5,41000 =	5,41000	
						Subtotal...	5,41000	5,41000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		11,64584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,64584**
P- 158	EG621G94	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	**Rend.: 1,000**				**11,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG621G94	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	1,000	x	5,74000 =	5,74000	
						Subtotal...	5,74000	5,74000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		11,97584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,97584**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 159	EG63115C	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada	**Rend.: 1,000**				**13,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG63115C	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastar	1,000	x	7,32000 =	7,32000	
						Subtotal...	7,32000	7,32000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		13,55584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,55584**
P- 160	EG641178	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, encastat	**Rend.: 1,000**				**16,34 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							
	BG641178	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, per a encastar	1,000	x	10,10000 =	10,10000	
						Subtotal...	10,10000	10,10000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		16,33584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,33584**
P- 161	EG641AA4	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat	**Rend.: 1,000**				**25,29 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	19,96000 =	2,65468	
						Subtotal...	6,14368	6,14368
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG641AA4	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, per a encastar	1,000	x	19,05000 =	19,05000	
						Subtotal...	19,05000	19,05000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09216
						COST DIRECTE		25,28584
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,28584**

P- 162	EGA21112	u	Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat	**Rend.: 1,000**				**16,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	19,96000 =	1,99600	
						Subtotal...	5,48500	5,48500
	Materials:							
	BGA21112	u	Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	1,000	x	10,62000 =	10,62000	
						Subtotal...	10,62000	10,62000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08228
						COST DIRECTE		16,18728
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,18728**

P- 163	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	**Rend.: 1,000**				**60,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	23,26000 =	5,81500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	19,99000 =	4,99750	
						Subtotal...	10,81250	10,81250
	Materials:							
	BHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge	1,000	x	49,88000 =	49,88000	
						Subtotal...	49,88000	49,88000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16219
						COST DIRECTE		60,85469
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**60,85469**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 164	EKK13221	u	Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament	**Rend.: 1,000**				**9,65 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	23,26000 =	3,48900	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	19,99000 =	2,99850	
						Subtotal...	6,48750	6,48750
	Materials:							
	BKK13220	u	Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm	1,000	x	3,07000 =	3,07000	
						Subtotal...	3,07000	3,07000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09731
						COST DIRECTE		9,65481
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,65481**
P- 165	EMD2U210	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	**Rend.: 1,000**				**39,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,750	/R x	23,26000 =	17,44500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,750	/R x	19,99000 =	14,99250	
						Subtotal...	32,43750	32,43750
	Materials:							
	BMD2U210	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6	1,000	x	6,20000 =	6,20000	
						Subtotal...	6,20000	6,20000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,48656
						COST DIRECTE		39,12406
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,12406**
P- 166	EP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada	**Rend.: 1,000**				**21,45 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x	23,26000 =	3,95420	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,133 /R	x	19,99000 =	2,65867	
						Subtotal...	6,61287	6,61287
	Materials:							
	BP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, per a encastar	1,000	x	14,74000 =	14,74000	
						Subtotal...	14,74000	14,74000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09919
						COST DIRECTE		21,45206
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,45206**
P- 167	EP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada	**Rend.: 1,000**				**27,21 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,220 /R	x	23,26000 =	5,11720	
						Subtotal...	5,11720	5,11720
	Materials:							
	BP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar	1,000	x	22,02000 =	22,02000	
						Subtotal...	22,02000	22,02000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07676
						COST DIRECTE		27,21396
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,21396**
P- 168	EY01AJUX	PA	Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de sanitaris, etc...	**Rend.: 1,000**				**2.168,00 €**
P- 169	EY01AJUY	PA	Ajudes de paleta a la resta d'industrial	**Rend.: 1,000**				**1.380,00 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 170	GEB020	m3	Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.	**Rend.: 1,000**	**97,10 €**
P- 171	GEC020	m3	Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.	**Rend.: 1,000**	**161,16 €**
P- 172	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	**Rend.: 1,000**	**6,40 €**

				Unitats		Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	23,26000	=	1,86080	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	19,99000	=	3,19840	
						Subtotal...		5,05920	5,05920
Maquinària:									
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,040	/R x	31,64000	=	1,26560	
						Subtotal...		1,26560	1,26560
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,07589
						COST DIRECTE			6,40069
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,40069**

P- 173	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	**Rend.: 1,000**	**0,09 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	1,000	x 0,09000 =	0,09000		
					Subtotal...	0,09000		0,09000
							COST DIRECTE	0,09000
							DESPESES INDIRECTES 0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**0,09000**
P- 174	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**11,45 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,600	/R x 18,80000 =	11,28000		
					Subtotal...	11,28000		11,28000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,16920
							COST DIRECTE	11,44920
							DESPESES INDIRECTES 0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**11,44920**
P- 175	K21GEL11	u	Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes.	**Rend.: 1,000**				**219,66 €**
P- 176	K21GU001	u	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior muntatge	**Rend.: 1,000**				**526,42 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	12,000	/R x 23,26000 =	279,12000		
	A013H000	h	Ajudant electricista	12,000	/R x 19,96000 =	239,52000		
					Subtotal...	518,64000		518,64000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	7,77960
							COST DIRECTE	526,41960
							DESPESES INDIRECTES 0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**526,41960**
P- 177	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**Rend.: 1,000**				**6,75 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	0,179	/R x	37,71000 =	6,75009	
						Subtotal...	6,75009	6,75009
						COST DIRECTE		6,75009
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,75009**
P- 178	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.: 1,000**				**23,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	23,67000 =	23,67000	
						Subtotal...	23,67000	23,67000
						COST DIRECTE		23,67000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,67000**
P- 179	K43DF444	m2	Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts	**Rend.: 1,000**				**50,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	22,51000 =	4,50200	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	19,99000 =	3,99800	
						Subtotal...	8,50000	8,50000
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CU4400	m2	Panell de fusta, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix	1,050	x	36,16000 =	37,96800	
	B0CZA000	u	Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	1,000	x	3,07000 =	3,07000	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050	x	14,35000 =	0,71750	
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,005	x	24,11000 =	0,12055	
						Subtotal...	41,87605	41,87605
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12750
						COST DIRECTE		50,50355
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**50,50355**

P- 180	KADG1122PS2	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2)	**Rend.: 1,000**				**231,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	22,87000 =	5,71750	
						Subtotal...	5,71750	5,71750
	Materials:							
	BADG1132	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	2,000	x	112,59000 =	225,18000	
						Subtotal...	225,18000	225,18000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,14294
						COST DIRECTE		231,04044
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**231,04044**

P- 181	KADG1132PS1	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1).	**Rend.: 1,000**				**118,45 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	22,87000 =	5,71750	
						Subtotal...	5,71750	5,71750
	Materials:							
	BADG1132	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	1,000	x	112,59000 =	112,59000	
						Subtotal...	112,59000	112,59000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,14294
				COST DIRECTE				118,45044
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**118,45044**
P- 182	L21HUM20	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**48,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	23,26000 =	11,63000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	19,96000 =	9,98000	
						Subtotal...	21,61000	21,61000
	Maquinària:							
	C1504S00	h	Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària	0,500	/R x	52,50000 =	26,25000	
						Subtotal...	26,25000	26,25000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,32415
				COST DIRECTE				48,18415
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**48,18415**
P- 183	L81R730X	m2	Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla	**Rend.: 1,000**				**18,30 €**
P- 184	LD1R2P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris	**Rend.: 1,000**				**39,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,500	/R x	23,26000 =	34,89000	
						Subtotal...	34,89000	34,89000
	Materials:							
	BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,500	x	1,14000 =	1,71000	
	BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	2,000	x	1,10000 =	2,20000	
	BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	2,000	x	0,02000 =	0,04000	
						Subtotal...	3,95000	3,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,52335
				COST DIRECTE				39,36335
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**39,36335**
P- 185	LD1R2P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris	**Rend.: 1,000**				**43,92 €**
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista		1,500 /R	x 23,26000 =	34,89000	
						Subtotal...	34,89000	34,89000
	Materials:							
	BD13169B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar		1,500	x 2,11000 =	3,16500	
	BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm		2,000	x 2,63000 =	5,26000	
	BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm		2,000	x 0,04000 =	0,08000	
						Subtotal...	8,50500	8,50500
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,52335
				COST DIRECTE				43,91835
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**43,91835**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 186	MT42MEE051E	ut	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota.	**Rend.: 1,000**	**28.912,00 €**
P- 187	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**	**22,03 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Manobre	1,000 /R x	21,70000 =	21,70000	
					Subtotal...	21,70000	21,70000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32550
					COST DIRECTE		22,02550
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,02550**

P- 188	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**	**22,03 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Manobre	1,000 /R x	21,70000 =	21,70000	
					Subtotal...	21,70000	21,70000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32550
					COST DIRECTE		22,02550
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,02550**
P- 189	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**11,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	21,70000 =	10,85000	
						Subtotal...	10,85000	10,85000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16275
						COST DIRECTE		11,01275
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,01275**
P- 190	P2141-4RRP	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**12,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	21,70000 =	5,42500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	0,250	/R x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	11,92250	11,92250
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17884
						COST DIRECTE		12,10134
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,10134**
P- 191	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**5,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,270	/R x	21,70000 =	5,85900	
						Subtotal...	5,85900	5,85900
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08789
						COST DIRECTE		5,94689
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,94689**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 192	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**4,41 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R	x 21,70000	=	4,34000	
					Subtotal...		4,34000	4,34000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,06510
					COST DIRECTE			4,40510
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,40510**
P- 193	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**139,99 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R	x 21,70000	=	8,68000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000 /R	x 22,44000	=	89,76000	
					Subtotal...		98,44000	98,44000
	Maquinària:							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000 /R	x 15,71000	=	31,42000	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691 /R	x 51,15000	=	8,64947	
					Subtotal...		40,06947	40,06947
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			1,47660
					COST DIRECTE			139,98607
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**139,98607**
P- 194	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**6,61 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R	x 21,70000	=	6,51000	
					Subtotal...		6,51000	6,51000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,09765
					COST DIRECTE			6,60765
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,60765**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 195	P2143-4RR5	m	Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**6,61 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R	x 21,70000	=	6,51000	
					Subtotal...		6,51000	6,51000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,09765
					COST DIRECTE			6,60765
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,60765**
P- 196	P2143-H8DF	m2	Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**7,91 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R	x 25,99000	=	7,79700	
					Subtotal...		7,79700	7,79700
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,11696
					COST DIRECTE			7,91396
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,91396**
P- 197	P2143-H8DH	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**2,64 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R	x 25,99000	=	2,59900	
					Subtotal...		2,59900	2,59900
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,03899
					COST DIRECTE			2,63799
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,63799**
P- 198	P2145-4RRY	u	Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**13,32 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R	x 21,70000	=	6,51000	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,200 /R	x 26,42000	=	5,28400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	11,79400	11,79400	
	Maquinària:							
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,200 /R x	6,73000 =	1,34600		
					Subtotal...	1,34600	1,34600	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17691	
					COST DIRECTE		13,31691	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,31691**	

P- 199	P2145-4RS0	m2	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**7,26 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050 /R x	23,16000 =	1,15800		
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	21,70000 =	4,34000		
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050 /R x	26,42000 =	1,32100		
					Subtotal...	6,81900	6,81900	
	Maquinària:							
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050 /R x	6,73000 =	0,33650		
					Subtotal...	0,33650	0,33650	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,10229	
					COST DIRECTE		7,25779	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,25779**	

P- 200	P214A-HIOB	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx)	**Rend.: 1,000**				**59,75 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	1,540 /R x	21,70000 =	33,41800		
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,770 /R x	30,00000 =	23,10000		
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,070 /R x	33,50000 =	2,34500		
					Subtotal...	58,86300	58,86300	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,88295	
					COST DIRECTE		59,74594	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**59,74594**
P- 201	P214A-HIOC	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador.(PExa)	**Rend.: 1,000**				**29,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,770	/R x	21,70000 =	16,70900	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,385	/R x	30,00000 =	11,55000	
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,035	/R x	33,50000 =	1,17250	
						Subtotal...	29,43150	29,43150
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,44147
				COST DIRECTE				29,87297
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**29,87297**
P- 202	P214A-HIOD	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1)	**Rend.: 1,000**				**42,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	1,100	/R x	21,70000 =	23,87000	
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,550	/R x	30,00000 =	16,50000	
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,050	/R x	33,50000 =	1,67500	
						Subtotal...	42,04500	42,04500
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,63068
				COST DIRECTE				42,67568
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**42,67568**
P- 203	P214G-78OW	m2	Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**13,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	21,70000 =	13,02000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	13,02000		13,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,19530
				COST DIRECTE				13,21530
				DESPESES INDIRECTES	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**13,21530**
P- 204	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Planta Baixa: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent. Planta 1: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.	**Rend.: 1,000**				**14,32 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,650 /R	x 21,70000	=	14,10500	
					Subtotal...		14,10500	14,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,21158
				COST DIRECTE				14,31658
				DESPESES INDIRECTES	0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,31658**
P- 205	P214K-HJD6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.	**Rend.: 1,000**				**24,75 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	1,050 /R	x 21,70000	=	22,78500	
					Subtotal...		22,78500	22,78500
	Materials:							
	B019-HJD7	l	Líquid encapsulant per elements de fibrociment	0,202	x 6,26000	=	1,26452	
	B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,660	x 0,54000	=	0,35640	
					Subtotal...		1,62092	1,62092

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,34178
				COST DIRECTE				24,74769
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**24,74769**
P- 206	P214O-4RO2	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,079**				**12,65 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R	x 21,70000	=	10,05561	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	0,100 /R	x 25,99000	=	2,40871	
					Subtotal...		12,46432	12,46432
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,18696
				COST DIRECTE				12,65128
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**12,65128**
P- 207	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**140,41 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	6,375 /R	x 21,70000	=	138,33750	
					Subtotal...		138,33750	138,33750
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				2,07506
				COST DIRECTE				140,41256
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**140,41256**
P- 208	P214O-4ROD	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 0,732**				**18,65 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R	x 21,70000	=	14,82240	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	0,100 /R	x 25,99000	=	3,55055	
					Subtotal...		18,37295	18,37295
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,27559
				COST DIRECTE				18,64854
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**18,64854**
P- 209	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**6,39 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,290	/R x	21,70000 =	6,29300	
						Subtotal...	6,29300	6,29300
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,09440
				COST DIRECTE				6,38740
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,38740**
P- 210	P214T-4RQK	m2	Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**11,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	21,70000 =	10,85000	
						Subtotal...	10,85000	10,85000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,16275
				COST DIRECTE				11,01275
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,01275**
P- 211	P21D0-HBKQ	u	Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació.	**Rend.: 1,000**				**33,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,156	/R x	26,86000 =	31,05016	
						Subtotal...	31,05016	31,05016
	Materials:							
	B61Z-H6AX	u	Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris	1,000	x	2,38000 =	2,38000	
						Subtotal...	2,38000	2,38000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,46575
				COST DIRECTE				33,89591
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**33,89591**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 212	P21D0-HBKR	u	Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals.	**Rend.: 1,000**				**9,74 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,125	/R x	23,04000 =	2,88000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x	26,86000 =	6,71500	
						Subtotal...	9,59500	9,59500
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14393
						COST DIRECTE		9,73893
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,73893**
P- 213	P21DB-6PEX	u	Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització.	**Rend.: 0,909**				**15,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	26,86000 =	14,77448	
						Subtotal...	14,77448	14,77448
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22162
						COST DIRECTE		14,99610
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,99610**
P- 214	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor.	**Rend.: 1,000**				**81,82 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,560	/R x	21,70000 =	12,15200	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,125	/R x	22,44000 =	25,24500	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,86000 =	5,37200	
						Subtotal...	42,76900	42,76900
	Maquinària:							
	C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	1,125	/R x	14,92000 =	16,78500	
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	43,24000 =	21,62000	
						Subtotal...	38,40500	38,40500
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,64154
						COST DIRECTE		81,81554
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**81,81554**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 215	P21G0-4RU7	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**194,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	2,400	/R x	23,04000 =	55,29600	
	A0D-0007	h	Manobre	4,800	/R x	21,70000 =	104,16000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,200	/R x	26,86000 =	32,23200	
						Subtotal...	191,68800	191,68800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		2,87532
						COST DIRECTE		194,56332
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**194,56332**
P- 216	P21G1-4RU0	m3	Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**104,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	4,760	/R x	21,70000 =	103,29200	
						Subtotal...	103,29200	103,29200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,54938
						COST DIRECTE		104,84138
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**104,84138**
P- 217	P21GG-4RXH	u	Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.	**Rend.: 0,569**				**23,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	21,70000 =	22,88225	
						Subtotal...	22,88225	22,88225
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,34323
						COST DIRECTE		23,22548
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,22548**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 218	P21GH-HCWT	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**4,09 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R	x 26,86000	=	4,02900	
					Subtotal...		4,02900	4,02900
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,06044
					COST DIRECTE			4,08944
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,08944**
P- 219	P21GH-HCWX	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**4,09 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R	x 26,86000	=	4,02900	
					Subtotal...		4,02900	4,02900
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,06044
					COST DIRECTE			4,08944
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,08944**
P- 220	P21GL-HIRP	m	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals.	**Rend.: 1,000**				**1,52 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,030 /R	x 23,04000	=	0,69120	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,030 /R	x 26,86000	=	0,80580	
					Subtotal...		1,49700	1,49700
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,02246
					COST DIRECTE			1,51946
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,51946**
P- 221	P21GN-4RUB	u	Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió.	**Rend.: 1,000**				**15,82 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	23,04000 =	3,45600		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,86000 =	4,02900		
					Subtotal...	7,48500	7,48500	
	Maquinària:							
	C150-002W	h	Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària	0,150 /R x	54,80000 =	8,22000		
					Subtotal...	8,22000	8,22000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11228	
					COST DIRECTE		15,81728	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,81728**	

P- 222 P21GN-4RUF u Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i recol·locació posterior. **Rend.: 1,000** **13,57 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	23,04000 =	3,45600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,86000 =	4,02900	
					Subtotal...	7,48500	7,48500
	Maquinària:						
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,150 /R x	39,85000 =	5,97750	
					Subtotal...	5,97750	5,97750
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,11228
					COST DIRECTE		13,57478
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,57478**

P- 223 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. **Rend.: 0,622** **5,29 €**

				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,065 /R x	23,04000 =	2,40772	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,065 /R x	26,86000 =	2,80691	
					Subtotal...	5,21463	5,21463
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07822
					COST DIRECTE		5,29285
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,29285**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 224	P21GN-4RUJ	u	Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.	**Rend.: 0,582**				**4,79 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,055	/R x	23,04000 =	2,17732	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,055	/R x	26,86000 =	2,53832	
						Subtotal...	4,71564	4,71564
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07073
						COST DIRECTE		4,78637
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,78637**
P- 225	P21GN-4RUM	u	Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.	**Rend.: 0,608**				**5,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,060	/R x	23,04000 =	2,27368	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,060	/R x	26,86000 =	2,65066	
						Subtotal...	4,92434	4,92434
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07387
						COST DIRECTE		4,99821
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,99821**
P- 226	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**249,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	3,600	/R x	23,04000 =	82,94400	
	A0D-0007	h	Manobre	6,000	/R x	21,70000 =	130,20000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,200	/R x	26,86000 =	32,23200	
						Subtotal...	245,37600	245,37600
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		3,68064
						COST DIRECTE		249,05664
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**249,05664**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 227	P21GS-4RV2	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**14,21 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x	26,86000 =	10,74400	
						Subtotal...	13,99900	13,99900
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20999
						COST DIRECTE		14,20899
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**14,20899**
P- 228	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**Rend.: 1,000**				**15,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x	26,86000 =	12,08700	
						Subtotal...	15,34200	15,34200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,23013
						COST DIRECTE		15,57213
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,57213**
P- 229	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**17,20 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	21,70000 =	2,17000	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,550	/R x	26,86000 =	14,77300	
						Subtotal...	16,94300	16,94300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25415
						COST DIRECTE		17,19715
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,19715**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 230	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 1,000**				**25,11 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,800	/R x	26,86000 =	21,48800	
						Subtotal...	24,74300	24,74300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,37115
						COST DIRECTE		25,11415
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,11415**
P- 231	P21Q0-H8E2	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador autoritzat. *Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.	**Rend.: 0,734**				**15,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	21,70000 =	14,78202	
						Subtotal...	14,78202	14,78202
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22173
						COST DIRECTE		15,00375
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,00375**
P- 232	P21Q0-H8E3	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.	**Rend.: 0,734**				**15,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	21,70000 =	14,78202	
						Subtotal...	14,78202	14,78202
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22173
						COST DIRECTE		15,00375
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,00375**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 233	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.	**Rend.: 0,524**				**21,02 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	21,70000 =	20,70611	
						Subtotal...	20,70611	20,70611
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,31059
						COST DIRECTE		21,01670
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,01670**
P- 234	P21R0-92IB	u	Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera.	**Rend.: 1,000**				**72,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260	/R x	26,62000 =	6,92120	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260	/R x	30,00000 =	7,80000	
						Subtotal...	14,72120	14,72120
	Maquinària:							
	C152-003B	h	Camió grua	0,700	/R x	45,65000 =	31,95500	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260	/R x	3,25000 =	0,84500	
						Subtotal...	32,80000	32,80000
	Materials:							
	B2RA-28TX	t	Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,270	x	75,00000 =	20,25000	
	B2RA-28U0	t	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	45,00000 =	4,50000	
						Subtotal...	24,75000	24,75000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22082
						COST DIRECTE		72,49202
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**72,49202**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 235	P312-D4N2	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**102,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	21,70000 =	6,51000	
						Subtotal...	6,51000	6,51000
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	155,48000 =	15,54800	
						Subtotal...	15,54800	15,54800
	Materials:							
	B06E-115L	m3	Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,100	x	73,03000 =	80,33300	
						Subtotal...	80,33300	80,33300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09765
						COST DIRECTE		102,48865
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**102,48865**
P- 236	P312-D4NP	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	**Rend.: 1,000**				**102,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	21,70000 =	6,51000	
						Subtotal...	6,51000	6,51000
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	155,48000 =	15,54800	
						Subtotal...	15,54800	15,54800
	Materials:							
	B06E-115L	m3	Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	1,100	x	73,03000 =	80,33300	
						Subtotal...	80,33300	80,33300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09765
						COST DIRECTE		102,48865
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**102,48865**
P- 237	P380-3CP2	kg	Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**Rend.: 1,000**				**1,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R	x	23,07000 =	0,18456	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,007 /R	x	25,99000 =	0,18193	
						Subtotal...	0,36649	0,36649
	Materials:							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,006	x	1,34000 =	0,00804	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,09092 =	1,09092	
						Subtotal...	1,09896	1,09896
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00550
						COST DIRECTE		1,47095
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,47095**

P- 238 P44A-43L7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 **2,86 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,032 /R	x	23,16000 =	0,74112	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,032 /R	x	26,42000 =	0,84544	
						Subtotal...	1,58656	1,58656
	Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,032 /R	x	3,11000 =	0,09952	
						Subtotal...	0,09952	0,09952
	Materials:							
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,13000 =	1,13000	
						Subtotal...	1,13000	1,13000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,03966
						COST DIRECTE		2,85574
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,85574**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 239	P44C-DP0Z	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275.	**Rend.: 1,000**				**2,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,016	/R x	23,16000 =	0,37056	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,016	/R x	26,42000 =	0,42272	
						Subtotal...	0,79328	0,79328
	Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,016	/R x	3,11000 =	0,04976	
						Subtotal...	0,04976	0,04976
	Materials:							
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,22000 =	1,22000	
						Subtotal...	1,22000	1,22000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,01983
						COST DIRECTE		2,08287
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,08287**
P- 240	P44C-DP10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *Acer B-500S.	**Rend.: 1,000**				**2,18 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,016	/R x	23,16000 =	0,37056	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,016	/R x	26,42000 =	0,42272	
						Subtotal...	0,79328	0,79328
	Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,016	/R x	3,11000 =	0,04976	
						Subtotal...	0,04976	0,04976
	Materials:							
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,32000 =	1,32000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	1,32000	1,32000	
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,01983	
				COST DIRECTE			2,18287	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,18287**	

P- 241 P4FF-EH0L m3 Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4)

Rend.: 1,000 **273,68 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	2,900	/R x	21,70000 =	62,93000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	5,700	/R x	25,99000 =	148,14300	
						Subtotal...	211,07300	211,07300
	Materials:							
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	217,360	x	0,19000 =	41,29840	
	B07G-0MQL	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1619	x	98,99930 =	16,02799	
						Subtotal...	57,32639	57,32639
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				5,27683
				COST DIRECTE				273,67621
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**273,67621**

P- 242 P4LC-654A m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura

Rend.: 1,000 **32,12 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,240	/R x	23,07000 =	5,53680	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,99000 =	3,11880	
						Subtotal...	8,65560	8,65560
	Materials:							
	B4L2-FGL2	m2	Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	1,020	x	22,88000 =	23,33760	
						Subtotal...	23,33760	23,33760

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,12983	
				COST DIRECTE			32,12303	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**32,12303**	
P- 243	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó	**Rend.: 1,000**				**9,18 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	0,210 /R x	25,99000 =	5,45790		
					Subtotal...	5,45790	5,45790	
	Maquinària:							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,053 /R x	3,42000 =	0,18126		
					Subtotal...	0,18126	0,18126	
	Materials:							
	B0AP-07IU	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	1,000 x	3,46000 =	3,46000		
					Subtotal...	3,46000	3,46000	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,08187	
				COST DIRECTE			9,18103	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,18103**	
P- 244	P540-CV32	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO).	**Rend.: 1,000**				**67,58 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,260 /R x	23,07000 =	5,99820		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,560 /R x	25,99000 =	14,55440		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	20,55260	20,55260
	Materials:							
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	16,500	x	0,16000 =	2,64000	
	B0CH2-21F6	m2	Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	1,100	x	11,69000 =	12,85900	
	B712-FGNI	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada	1,100	x	6,65000 =	7,31500	
	B7C93-0J4L	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment de làmina asfàltica	1,100	x	20,06000 =	22,06600	
	B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,46000 =	1,38000	
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300	x	0,83000 =	0,24900	
						Subtotal...	46,50900	46,50900
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,51382
						COST DIRECTE		67,57542
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**67,57542**

P- 245	P540-CV3P	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB).	**Rend.: 1,000**				**67,58 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,260	/R x	23,07000 =	5,99820	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,560	/R x	25,99000 =	14,55440	
						Subtotal...	20,55260	20,55260
	Materials:							
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	16,500	x	0,16000 =	2,64000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CH2-21F6	m2	Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	1,100	x 11,69000 =	12,85900		
	B712-FGNI	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada	1,100	x 6,65000 =	7,31500		
	B7C93-0J4L	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment de làmina asfàltica	1,100	x 20,06000 =	22,06600		
	B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	3,000	x 0,46000 =	1,38000		
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300	x 0,83000 =	0,24900		
					Subtotal...	46,50900		46,50900
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,51382
					COST DIRECTE			67,57541
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**67,57541**
P- 246	P5Z25-50XA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort	**Rend.: 1,000**				**18,49 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R	x 21,70000 =	4,34000		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,400 /R	x 25,99000 =	10,39600		
					Subtotal...	14,73600		14,73600
	Materials:							
	B0FJ2-0EFM	u	Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm	6,9999	x 0,45000 =	3,14996		
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0032	x 74,66060 =	0,23891		
					Subtotal...	3,38887		3,38887
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,36840
					COST DIRECTE			18,49327
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,49327**
P- 247	P5ZJ1-52DN	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	**Rend.: 1,000**				**30,99 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R	x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R	x	25,99000 =	6,49750	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R	x	25,99000 =	5,19800	
						Subtotal...	14,95050	14,95050
	Materials:							
	B5ZJ0-0MP2	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim	1,2995	x	4,50000 =	5,84775	
	B5ZJ1-0NKE	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament	3,000	x	2,77000 =	8,31000	
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	5,500	x	0,26000 =	1,43000	
						Subtotal...	15,58775	15,58775
						DESPESES AUXILIARS 3,00%		0,44852
						COST DIRECTE		30,98677
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,98677**

P- 248	P612A-7BO2	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1)	**Rend.: 1,000**				**37,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R	x	21,70000 =	7,59500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,180 /R	x	22,44000 =	4,03920	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700 /R	x	25,99000 =	18,19300	
						Subtotal...	29,82720	29,82720
	Maquinària:							
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,180 /R	x	1,70000 =	0,30600	
						Subtotal...	0,30600	0,30600
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0104	x	1,54000 =	0,01602	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0362	x	32,12000 =	1,16274	
	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	32,100	x	0,18000 =	5,77800	
						Subtotal...	6,95676	6,95676
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,74568
						COST DIRECTE		37,83564
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,83564**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 249	P612A-7BOV	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de buits de portes i finestres.(M3)	**Rend.: 1,000**				**37,84 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	21,70000 =	7,59500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,180	/R x	22,44000 =	4,03920	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700	/R x	25,99000 =	18,19300	
						Subtotal...	29,82720	29,82720
	Maquinària:							
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,180	/R x	1,70000 =	0,30600	
						Subtotal...	0,30600	0,30600
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0104	x	1,54000 =	0,01602	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0362	x	32,12000 =	1,16274	
	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	32,100	x	0,18000 =	5,77800	
						Subtotal...	6,95676	6,95676
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,74568
						COST DIRECTE		37,83564
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,83564**
P- 250	P6142-57AK	m2	Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1)	**Rend.: 0,773**				**22,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,180	/R x	21,70000 =	5,05304	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,360	/R x	25,99000 =	12,10401	
						Subtotal...	17,15705	17,15705
	Materials:							
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	7,9875	x	0,12000 =	0,95850	
	B0F13-0LM5	u	Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,5012	x	0,17000 =	3,82520	
						Subtotal...	4,78370	4,78370
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,42893
						COST DIRECTE		22,36968
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**22,36968**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 251	P6142-57E2	m2	Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert panys façana.(M2)	**Rend.: 0,807**				**25,68 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	21,70000 =	5,37794	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x	25,99000 =	14,81462	
						Subtotal...	20,19256	20,19256
	Materials:							
	B0F13-0LM5	u	Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	25,370	x	0,17000 =	4,31290	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0075	x	89,64300 =	0,67232	
						Subtotal...	4,98522	4,98522
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,50481
						COST DIRECTE		25,68259
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**25,68259**
P- 252	P6142-57EN	m2	Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert panys façana.(M1)	**Rend.: 1,000**				**21,69 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	21,70000 =	4,34000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x	25,99000 =	11,95540	
						Subtotal...	16,29540	16,29540
	Materials:							
	B0F13-0LM5	u	Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	25,370	x	0,17000 =	4,31290	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0075	x	89,64300 =	0,67232	
						Subtotal...	4,98522	4,98522
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,40739
						COST DIRECTE		21,68800
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,68800**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 253	P653-8LIE	m2	Envà de PYL_SS_10cm. Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1)	**Rend.: 1,000**				**48,60 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x	23,07000 =	3,22980	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x	25,99000 =	10,13610	
						Subtotal...	13,36590	13,36590
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,17000 =	2,04000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,150	x	2,63000 =	0,39450	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060	x	7,68000 =	8,14080	
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,17000 =	5,32510	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,59000 =	0,55460	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,83000 =	1,65585	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	0,85000 =	6,24750	
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,70000 =	5,56200	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	35,03435	35,03435
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20049
						COST DIRECTE		48,60074
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**48,60074**
P- 254	P653-8LOL	m2	Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa. Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0).	**Rend.: 1,000**				**44,28 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x	23,07000 =	3,22980	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x	25,99000 =	10,13610	
						Subtotal...	13,36590	13,36590
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,17000 =	2,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,150	x	2,63000 =	0,39450	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	4,51000 =	9,29060	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,59000 =	0,55460	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,83000 =	1,65585	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	0,85000 =	6,24750	
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,63000 =	5,41780	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	30,71485	30,71485
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20049
						COST DIRECTE		44,28124
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**44,28124**

P- 255 P653-8LOM m2 Envà de PYL_HH_10cm **Rend.: 1,000** **49,37 €**

Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2)

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x	23,07000 =	3,22980	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x	25,99000 =	10,13610	
						Subtotal...	13,36590	13,36590
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,17000 =	2,04000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,150	x	2,63000 =	0,39450	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	6,98000 =	14,37880	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,59000 =	0,55460	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,83000 =	1,65585	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	0,85000 =	6,24750	
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,63000 =	5,41780	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	35,80305	35,80305
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20049
						COST DIRECTE		49,36944
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,36944**

P- 256 P653-8LZ5 m2 Envà de PYL_2HH_13cm **Rend.: 1,000** **56,86 €**

Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3)

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	23,07000 =	3,46050	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	25,99000 =	10,39600	
						Subtotal...	13,85650	13,85650
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,17000 =	2,04000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,150	x	2,63000 =	0,39450	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	9,30000 =	6,69600	
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120	x	4,51000 =	18,58120	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,59000 =	0,55460	
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,83000 =	1,65585	
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	0,85000 =	6,24750	
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,63000 =	5,41780	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	42,79545	42,79545
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20785
						COST DIRECTE		56,85980
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,85980**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 257	P653-8LZP	m2	Envà de PYL_HI_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1)	**Rend.: 1,000**					66,89 €
				Unitats		Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	23,07000 =	3,46050		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	25,99000 =	10,39600		
						Subtotal...	13,85650		13,85650
	Materials:								
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	12,000	x	0,17000 =	2,04000		
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,150	x	2,63000 =	0,39450		
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	9,30000 =	6,69600		
	B0CC0-21OP	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120	x	6,91000 =	28,46920		
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,59000 =	0,55460		
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,995	x	0,83000 =	1,65585		
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,350	x	0,85000 =	6,24750		
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,70000 =	5,56200		
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000		
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800		
						Subtotal...	52,82765		52,82765
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,20785
						COST DIRECTE			66,89200
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**66,89200**
P- 258	P660-73G2	m2	VE-Mampara vestíbul accés CASAL Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600.	**Rend.: 1,000**					160,60 €
				Unitats		Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350	/R x	23,07000 =	8,07450		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350	/R x	26,86000 =	9,40100		
						Subtotal...	17,47550		17,47550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B661-1KOE	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	1,000	x 142,86000 =	142,86000		
					Subtotal...	142,86000		142,86000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,26213
					COST DIRECTE			160,59763
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**160,59763**
P- 259	P660-73GB	m2	Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i tractament anticalç.	**Rend.: 0,055**				**462,89 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350 /R	x 23,07000 =	146,80909		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350 /R	x 26,86000 =	170,92727		
					Subtotal...	317,73636		317,73636
	Materials:							
	B661-1KOC	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	1,000	x 140,39000 =	140,39000		
					Subtotal...	140,39000		140,39000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			4,76605
					COST DIRECTE			462,89241
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**462,89241**
P- 260	P660-73GE	m2	Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP)	**Rend.: 1,000**				**160,60 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350 /R	x 23,07000 =	8,07450		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350 /R	x 26,86000 =	9,40100		
					Subtotal...	17,47550		17,47550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B661-1KOE	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	1,000	x 142,86000 =	142,86000		
					Subtotal...	142,86000		142,86000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,26213
					COST DIRECTE			160,59763
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**160,59763**
P- 261	P7C22-E0BJ	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica	**Rend.: 1,000**				**26,62 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R	x 21,70000 =	1,08500		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R	x 25,99000 =	2,59900		
					Subtotal...	3,68400		3,68400
	Materials:							
	B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	0,3003	x 4,42000 =	1,32733		
	B7C26-FGRF	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix	1,050	x 20,53000 =	21,55650		
					Subtotal...	22,88383		22,88383
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,05526
					COST DIRECTE			26,62309
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,62309**
P- 262	P7C40-5NZK	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques *Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)	**Rend.: 1,000**				**9,07 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R	x 21,70000 =	1,08500		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R	x 25,99000 =	2,59900		
					Subtotal...	3,68400		3,68400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B7C90-0JBZ	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres	1,050	x	3,76000 =	3,94800	
	B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	3,000	x	0,46000 =	1,38000	
						Subtotal...	5,32800	5,32800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05526
						COST DIRECTE		9,06726
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,06726**

P- 263	P7CR1-5ZNC	m2	Enllistonat acústic. Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4)	**Rend.: 1,000**				**148,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	23,07000 =	11,53500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	25,99000 =	12,99500	
						Subtotal...	24,53000	24,53000
	Materials:							
	B7CP2-15TT	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm	1,050	x	118,08000 =	123,98400	
						Subtotal...	123,98400	123,98400
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,36795
						COST DIRECTE		148,88195
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**148,88195**

P- 264	P7D0-5RK2	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals	**Rend.: 1,000**				**17,47 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	21,70000 =	3,25500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	0,300	/R x	25,99000 =	7,79700	
						Subtotal...	11,05200	11,05200
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,015	x	1,54000 =	0,02310	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	12,240	x	0,50000 =	6,12000	
						Subtotal...	6,14310	6,14310
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,27630
						COST DIRECTE		17,47140
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,47140**
P- 265	P7DC-FIKZ	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols	**Rend.: 1,000**				**37,52 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	23,07000 =	2,30700	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	25,99000 =	2,59900	
						Subtotal...	4,90600	4,90600
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000	x	0,17000 =	0,68000	
	B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	1,000	x	31,86000 =	31,86000	
						Subtotal...	32,54000	32,54000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,07359
						COST DIRECTE		37,51959
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**37,51959**
P- 266	P824-3QY5	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**				**39,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	21,70000 =	2,17000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	25,99000 =	7,79700	
						Subtotal...	9,96700	9,96700
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	0,90000 =	0,63450	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,63000 =	3,08876	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0FG2-0GNG	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	1,100	x	22,79000 =	25,06900	
						Subtotal...	28,79226	28,79226
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,24918
						COST DIRECTE		39,00844
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,00844**

P- 267	P824-3RER	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**Rend.: 1,000**				**42,53 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,233	/R x	21,70000 =	5,05610	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350	/R x	25,99000 =	9,09650	
						Subtotal...	14,15260	14,15260
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	0,90000 =	0,63450	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,63000 =	3,08876	
	B0FG2-0GLW	m2	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	1,100	x	22,09000 =	24,29900	
						Subtotal...	28,02226	28,02226
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,35382
						COST DIRECTE		42,52868
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**42,52868**

P- 268	P8311-9KGN	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).	**Rend.: 1,000**				**77,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,550	/R x	21,70000 =	11,93500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,100	/R x	25,99000 =	28,58900	
						Subtotal...	40,52400	40,52400
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B053-1VF7	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris	0,3105	x	0,90000 =	0,27945	
	B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	2,100	x	1,39000 =	2,91900	
	B094-06TT	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004	7,350	x	1,61000 =	11,83350	
	B831-0WO1	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	4,000	x	0,32000 =	1,28000	
	B837-1PJR	m2	Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de designació Bla segons norma UNE-EN 14411	1,020	x	19,73000 =	20,12460	
						Subtotal...	36,43655	36,43655
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,60786
						COST DIRECTE		77,56841
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**77,56841**

P- 269 P83EC-95I8 m2 Tradossat directe / omega + PYL S 15 **Rend.: 1,000** **29,92 €**

Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	23,07000 =	2,30700	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,355	/R x	25,99000 =	9,22645	
						Subtotal...	11,53345	11,53345
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,17000 =	1,02000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,63000 =	0,31560	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OR	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	7,49000 =	7,71470	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	1,43000 =	0,37538	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,59000 =	0,27730	
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,950	x	0,74000 =	0,70300	
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	3,500	x	0,77000 =	2,69500	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	18,21498	18,21498

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17300
						COST DIRECTE		29,92143
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**29,92143**
P- 270	P83EC-97KF	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 S Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2)			**Rend.: 1,000**		**33,22 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x	23,07000 =	2,99910	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,415	/R x	25,99000 =	10,78585	
						Subtotal...	13,78495	13,78495
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,17000 =	1,02000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,63000 =	0,31560	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,17000 =	5,32510	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	1,43000 =	0,37538	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,59000 =	0,27730	
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,950	x	0,74000 =	0,70300	
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	3,500	x	0,77000 =	2,69500	
	B7C93-0ITH	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W	1,030	x	3,30000 =	3,39900	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	19,22438	19,22438
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20677
						COST DIRECTE		33,21610
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**33,21610**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 271	P83EC-97KL	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 H Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2)	**Rend.: 1,000**				**34,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x	23,07000 =	2,99910	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,415	/R x	25,99000 =	10,78585	
						Subtotal...	13,78495	13,78495
	Materials:							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,17000 =	1,02000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,63000 =	0,31560	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	9,30000 =	3,90600	
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	7,68000 =	7,91040	
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,2625	x	1,43000 =	0,37538	
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,59000 =	0,27730	
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,950	x	0,74000 =	0,70300	
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	3,500	x	0,77000 =	2,69500	
	B7C93-0IT3	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix	1,030	x	2,47000 =	2,54410	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800	
						Subtotal...	20,95478	20,95478
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,20677
						COST DIRECTE		34,94650
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,94650**
P- 272	P846-9JN9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)	**Rend.: 1,000**				**34,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 /R	x	23,07000 =	9,22800	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R	x	25,99000 =	10,39600	
						Subtotal...	19,62400	19,62400
	Materials:							
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	9,30000 =	1,67400	
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	6,98000 =	7,18940	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000 =	0,07560	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,31000 =	0,61898	
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	4,69000 =	4,69000	
						Subtotal...	14,24798	14,24798
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,29436
						COST DIRECTE		34,16634
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,16634**

P- 273	P846-9JNB	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. *Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)	**Rend.: 1,000**				**31,62 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 /R	x	23,07000 =	9,22800	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R	x	25,99000 =	10,39600	
						Subtotal...	19,62400	19,62400
	Materials:							
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	9,30000 =	1,67400	
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	4,51000 =	4,64530	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000 =	0,07560	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,31000 =	0,61898	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x 4,69000 =	4,69000		
					Subtotal...	11,70388		11,70388
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,29436
					COST DIRECTE			31,62224
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**31,62224**
P- 274	P84D-B0LA	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte, de 1200x 1200 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**Rend.: 1,000**				**39,74 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R	x 23,07000 =	4,61400		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R	x 26,86000 =	5,37200		
					Subtotal...	9,98600		9,98600
	Materials:							
	B848-2IUQ	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x1200 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x 2,25000 =	2,31750		
	B84F-2LQT	m2	Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 1200 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc	1,030	x 26,49000 =	27,28470		
					Subtotal...	29,60220		29,60220
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,14979
					COST DIRECTE			39,73799
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**39,73799**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 275	P84J-9JQX	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o similar. (FTRH)	**Rend.: 0,886**				**46,51 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,230	/R x	23,07000 =	5,98883	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,230	/R x	26,86000 =	6,97269	
						Subtotal...	12,96152	12,96152
	Materials:							
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	2,70000 =	2,78100	
	B84I-0P88	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	1,030	x	29,68000 =	30,57040	
						Subtotal...	33,35140	33,35140
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19442
						COST DIRECTE		46,50734
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**46,50734**
P- 276	P84J-9JRJ	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)	**Rend.: 1,000**				**57,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,230 /R	x	23,07000 =	5,30610	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,230 /R	x	26,86000 =	6,17780	
						Subtotal...	11,48390	11,48390
	Materials:							
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	2,70000 =	2,78100	
	B84I-0P8K	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0	1,030	x	41,97000 =	43,22910	
						Subtotal...	46,01010	46,01010
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17226
						COST DIRECTE		57,66626
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,66626**

P- 277	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR)	**Rend.: 1,000**				**45,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,230 /R	x	23,07000 =	5,30610	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,230 /R	x	26,86000 =	6,17780	
						Subtotal...	11,48390	11,48390
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x 2,70000 =	2,78100		
	B84I-0P88	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	1,030	x 29,68000 =	30,57040		
					Subtotal...	33,35140	33,35140	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17226	
					COST DIRECTE		45,00756	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**45,00756**	
P- 278	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat *Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60.	**Rend.: 1,000**				**54,62 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R	x 21,70000 =	3,25500		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R	x 26,86000 =	8,05800		
					Subtotal...	11,31300	11,31300	
	Materials:							
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	1,000	x 43,14000 =	43,14000		
					Subtotal...	43,14000	43,14000	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,16970	
					COST DIRECTE		54,62270	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**54,62270**	
P- 279	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical	**Rend.: 1,000**				**6,67 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R	x	21,70000 =	6,51000	
						Subtotal...	6,51000	6,51000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,16275
						COST DIRECTE		6,67275
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,67275**

P- 280 P894-4V9A m2 Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. **Rend.: 1,000** **23,90 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,055 /R	x	23,07000 =	1,26885	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,570 /R	x	25,99000 =	14,81430	
						Subtotal...	16,08315	16,08315
	Materials:							
	B896-0P0H	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,4386	x	10,88000 =	4,77197	
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,2244	x	12,48000 =	2,80051	
						Subtotal...	7,57248	7,57248
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,24125
						COST DIRECTE		23,89688
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**23,89688**

P- 281 P89C-392G m2 Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris. **Rend.: 1,903** **15,60 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075 /R	x	23,07000 =	0,90922	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770 /R	x	25,99000 =	10,51618	
						Subtotal...	11,42540	11,42540
	Materials:							
	B896-0P0N	kg	Pintura sintètica, per a exteriors	0,255	x	5,93000 =	1,51215	
	B8Z6-0P2L	kg	Imprimació sintètica	0,204	x	12,20000 =	2,48880	
						Subtotal...	4,00095	4,00095
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17138
						COST DIRECTE		15,59773
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**15,59773**
P- 282	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**				**20,56 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	23,07000 =	1,15350	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	25,99000 =	13,51480	
						Subtotal...	14,66830	14,66830
	Materials:							
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	12,26000 =	3,12630	
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	12,48000 =	2,54592	
						Subtotal...	5,67222	5,67222
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,22002
						COST DIRECTE		20,56054
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,56054**
P- 283	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar.	**Rend.: 1,000**				**7,57 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015	/R x	23,07000 =	0,34605	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125	/R x	25,99000 =	3,24875	
						Subtotal...	3,59480	3,59480
	Materials:							
	B896-0P0Q	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	0,510	x	6,42000 =	3,27420	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,25000 =	0,65025	
						Subtotal...	3,92445	3,92445
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05392
						COST DIRECTE		7,57317
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,57317**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 284	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3 mostres.	**Rend.: 1,000**					**6,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	23,07000 =	0,23070		
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	25,99000 =	2,59900		
						Subtotal...	2,82970	2,82970	
	Materials:								
	B896-0P0Q	kg	Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	0,510	x	6,42000 =	3,27420		
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,25000 =	0,65025		
						Subtotal...	3,92445	3,92445	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04245	
						COST DIRECTE		6,79660	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,79660**	
P- 285	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat	**Rend.: 1,000**					**11,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	23,07000 =	0,46140		
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	25,99000 =	5,19800		
						Subtotal...	5,65940	5,65940	
	Materials:								
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,255	x	12,26000 =	3,12630		
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,204	x	12,48000 =	2,54592		
						Subtotal...	5,67222	5,67222	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08489	
						COST DIRECTE		11,41651	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**11,41651**	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 286	P8M1-HCHV	m2	Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate. *Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i segellat. (R3) *Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3)	**Rend.: 1,000**				**141,14 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	21,70000 =	13,02000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600	/R x	25,99000 =	15,59400	
						Subtotal...	28,61400	28,61400
	Materials:							
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	47,100	x	2,38000 =	112,09800	
						Subtotal...	112,09800	112,09800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,42921
						COST DIRECTE		141,14121
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**141,14121**
P- 287	P930-B3HC	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	**Rend.: 1,000**				**86,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,480	/R x	21,70000 =	10,41600	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160	/R x	22,44000 =	3,59040	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160	/R x	25,99000 =	4,15840	
						Subtotal...	18,16480	18,16480
	Maquinària:							
	C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160	/R x	24,64000 =	3,94240	
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160	/R x	4,29000 =	0,68640	
						Subtotal...	4,62880	4,62880
	Materials:							
	B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050	x	60,86000 =	63,90300	
						Subtotal...	63,90300	63,90300

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,27247
						COST DIRECTE		86,96907
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**86,96907**
P- 288	P93M-3G12	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte.	**Rend.: 0,489**				**34,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	21,70000 =	5,32515	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	25,99000 =	3,18896	
						Subtotal...	8,51411	8,51411
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,060	/R x	155,48000 =	19,07730	
						Subtotal...	19,07730	19,07730
	Materials:							
	B06E-11H5	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	0,103	x	70,56000 =	7,26768	
						Subtotal...	7,26768	7,26768
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12771
						COST DIRECTE		34,98680
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**34,98680**
P- 289	P93M-3G13	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm.	**Rend.: 0,464**				**36,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	21,70000 =	5,61207	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	25,99000 =	3,36078	
						Subtotal...	8,97285	8,97285
	Maquinària:							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,060	/R x	155,48000 =	20,10517	
						Subtotal...	20,10517	20,10517
	Materials:							
	B06E-11H5	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	0,103	x	70,56000 =	7,26768	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	7,26768	7,26768
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,13459
					COST DIRECTE			36,48029
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**36,48029**

P- 290 P93M-3G1R m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana. **Rend.: 0,472** **35,99 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R	x	21,70000 =	5,51695	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R	x	25,99000 =	3,30381	
						Subtotal...	8,82076	8,82076
Maquinària:								
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,060	/R	x	155,48000 =	19,76441	
						Subtotal...	19,76441	19,76441
Materials:								
B06E-11H5	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	0,103		x	70,56000 =	7,26768	
						Subtotal...	7,26768	7,26768
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,13231
					COST DIRECTE			35,98516
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**35,98516**

P- 291 P9D5-35WF m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
*Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4). **Rend.: 1,000** **59,43 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R	x	23,07000 =	4,61400	
A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R	x	21,70000 =	0,65100	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,750	/R	x	25,99000 =	19,49250	
						Subtotal...	24,75750	24,75750
Materials:								
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425		x	0,90000 =	1,28250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,63000 =	4,41221	
	B0FG2-0GNR	m2	Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,020	x	28,05000 =	28,61100	
						Subtotal...	34,30571	34,30571
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,37136
						COST DIRECTE		59,43457
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**59,43457**

P- 292	P9D5-363H	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3).	**Rend.: 1,000**				**56,26 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	23,07000 =	4,61400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	21,70000 =	0,65100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,750	/R x	25,99000 =	19,49250	
						Subtotal...	24,75750	24,75750
	Materials:							
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,34000 =	0,48450	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,29000 =	2,03102	
	B0FG2-0GNR	m2	Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,020	x	28,05000 =	28,61100	
						Subtotal...	31,12652	31,12652
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,37136
						COST DIRECTE		56,25538
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**56,25538**

P- 293	P9D5-3642	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2).	**Rend.: 1,000**				**49,14 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200 /R	x	23,07000 =	4,61400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R	x	21,70000 =	0,65100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R	x	25,99000 =	11,69550	
						Subtotal...	16,96050	16,96050
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,90000 =	1,28250	
	B094-06TO	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,84000 =	5,88294	
	B0FG2-0GOU	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	24,27000 =	24,75540	
						Subtotal...	31,92084	31,92084
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25441
						COST DIRECTE		49,13575
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,13575**

P- 294	P9D5-364L	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1).	**Rend.: 1,000**	**49,14 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200 /R	x	23,07000 =	4,61400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R	x	21,70000 =	0,65100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R	x	25,99000 =	11,69550	
						Subtotal...	16,96050	16,96050
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,90000 =	1,28250	
	B094-06TO	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,84000 =	5,88294	
	B0FG2-0GOU	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	24,27000 =	24,75540	
						Subtotal...	31,92084	31,92084
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,25441
						COST DIRECTE		49,13575
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,13575**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 295	P9E1-DMY2	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. *Paviment de vorera a refer (PAV9).	**Rend.: 1,000**				32,52 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,360	/R x	21,70000 =	7,81200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,540	/R x	25,99000 =	14,03460	
						Subtotal...	21,84660	21,84660
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,010	x	1,54000 =	0,01540	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449	x	16,67000 =	0,74848	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	x	104,05000 =	0,32256	
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,040	x	6,64000 =	6,90560	
	B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306	x	77,03072 =	2,35714	
						Subtotal...	10,34918	10,34918
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,32770
						COST DIRECTE		32,52348
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,52348**
P- 296	P9J4-9ET3	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable. *Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).	**Rend.: 1,000**				280,53 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,080	/R x	23,07000 =	1,84560	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,080	/R x	25,99000 =	2,07920	
						Subtotal...	3,92480	3,92480
	Materials:							
	B9J3-28DB	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment	1,000	x	276,55000 =	276,55000	
						Subtotal...	276,55000	276,55000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05887
						COST DIRECTE		280,53367
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**280,53367**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 297	P9U8-4ZA2	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol gres imitació ciment.	**Rend.: 1,000**				10,35 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x	23,07000 =	0,55368	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,99000 =	3,11880	
						Subtotal...	3,67248	3,67248
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,90000 =	0,09009	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	0,63000 =	0,33075	
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	1,020	x	6,08000 =	6,20160	
						Subtotal...	6,62244	6,62244
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05509
						COST DIRECTE		10,35001
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,35001**
P- 298	P9U8-4ZA3	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol marbre.	**Rend.: 1,000**				10,35 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x	23,07000 =	0,55368	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,99000 =	3,11880	
						Subtotal...	3,67248	3,67248
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,90000 =	0,09009	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	0,63000 =	0,33075	
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	1,020	x	6,08000 =	6,20160	
						Subtotal...	6,62244	6,62244
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05509
						COST DIRECTE		10,35001
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,35001**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 299	P9U8-4ZAS	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) *Sòcol gres imitació fusta.	**Rend.: 1,000**				**10,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,024	/R x	23,07000 =	0,55368	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120	/R x	25,99000 =	3,11880	
						Subtotal...	3,67248	3,67248
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,1001	x	0,90000 =	0,09009	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,525	x	0,63000 =	0,33075	
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	1,020	x	6,08000 =	6,20160	
						Subtotal...	6,62244	6,62244
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05509
						COST DIRECTE		10,35001
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,35001**
P- 300	PA16-6142	u	Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14)	**Rend.: 0,762**				**171,48 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,330	/R x	23,25000 =	10,06890	
	A0D-0007	h	Manobre	0,330	/R x	21,70000 =	9,39764	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,100	/R x	26,46000 =	72,92126	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,100	/R x	25,99000 =	71,62598	
						Subtotal...	164,01378	164,01378
	Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,050	x	1,36000 =	0,06800	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,004	x	255,22000 =	1,02088	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020	x	77,98980 =	1,55980	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,006	x	118,84100 =	0,71305	
						Subtotal...	3,36173	3,36173
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		4,10034
						COST DIRECTE		171,47585
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**171,47585**
P- 301	PA21-5QF0	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple superficial amb guia vista.(P7)	**Rend.: 1,000**				**244,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	2,000	x	14,01928 =	28,03856	
	PAN1-36WU	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	29,43000 =	12,00744	
	PAP7-3785	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	92,01454 =	37,54193	
	PAQ1-51JD	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	375,19900 =	153,08119	
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,810	x	4,74430 =	13,33148	
						Subtotal...	244,00060	244,00060
				COST DIRECTE				244,00060
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**244,00060**
P- 302	PA21-5QF2	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple superficial amb guia vista. (P8)	**Rend.: 1,000**				**244,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P8A1-45XV	m2	Envernissar de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat	2,000	x	14,01928 =	28,03856	
	PAN1-36WU	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	29,43000 =	12,00744	
	PAP7-3785	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	92,01454 =	37,54193	
	PAQ1-51JD	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	375,19900 =	153,08119	
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,810	x	4,74430 =	13,33148	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	244,00060		244,00060
					COST DIRECTE			244,00060
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**244,00060**
P- 303	PAM2-H7K4	m2	Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a paviment.(PV)	**Rend.: 1,000**				**303,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPA	h	Ajudant vidrier	1,000	/R x	22,87000 =	22,87000	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	25,25000 =	25,25000	
					Subtotal...		48,12000	48,12000
	Materials:							
	BAM2-H5DA	m2	Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions mecàniques	1,000	x	254,05000 =	254,05000	
					Subtotal...		254,05000	254,05000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			1,20300
					COST DIRECTE			303,37300
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**303,37300**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 304	PAQ2-4UH2	u	P10-Armari Sala de juntes 2 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.00x0.20m. 2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.	**Rend.: 1,000**				**97,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =	0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =	22,62330	
						Subtotal...	23,50680	23,50680
	Materials:							
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	62,01000 =	62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =	10,96000	
						Subtotal...	72,97000	72,97000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,58767
						COST DIRECTE		97,06447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,06447**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 305	PAQ2-4UH3	u	P11-Armari Sala Activitats-Jocs Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m. 1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50	**Rend.: 1,000**				**97,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =	0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =	22,62330	
						Subtotal...	23,50680	23,50680
	Materials:							
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	62,01000 =	62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =	10,96000	
						Subtotal...	72,97000	72,97000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,58767
						COST DIRECTE		97,06447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,06447**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 306	PAQ2-4UH4	u	P12-Armari Sala Pintura Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m	**Rend.: 1,000**					**97,06 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =		0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =		22,62330	
						Subtotal...		23,50680	23,50680
	Materials:								
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	62,01000 =		62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =		10,96000	
						Subtotal...		72,97000	72,97000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,58767
						COST DIRECTE			97,06447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**97,06447**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 307	PAQ2-4UH5	u	P12-Armari Sala Coordinació Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m	**Rend.: 1,000**					**97,06 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =		0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =		22,62330	
						Subtotal...		23,50680	23,50680
	Materials:								
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	62,01000 =		62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =		10,96000	
						Subtotal...		72,97000	72,97000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,58767
						COST DIRECTE			97,06447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**97,06447**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P- 308	PAQ2-4UH6	u	P12-Armari Sala Informática Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.60x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m	**Rend.: 1,000**					**97,06 €**
				Unitats		Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =		0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =		22,62330	
						Subtotal...		23,50680	23,50680
	Materials:								
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	62,01000 =		62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =		10,96000	
						Subtotal...		72,97000	72,97000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,58767
						COST DIRECTE			97,06447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**97,06447**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 309	PAQ2-4UH7	u	P13-Armari Sala Gran Polivalent Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m	**Rend.: 1,000**				**97,06 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =	0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =	22,62330	
						Subtotal...	23,50680	23,50680
	Materials:							
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x	62,01000 =	62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	10,96000 =	10,96000	
						Subtotal...	72,97000	72,97000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,58767
						COST DIRECTE		97,06447
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,06447**
P- 310	PAQ2-4UH8	u	Armaris vestidors Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m	**Rend.: 0,111**				**290,04 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	23,25000 =	7,95946	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	26,46000 =	203,81351	
						Subtotal...	211,77297	211,77297
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x 62,01000 =	62,01000		
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x 10,96000 =	10,96000		
					Subtotal...	72,97000	72,97000	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		5,29432	
					COST DIRECTE		290,03729	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**290,03729**	

P- 311 PAQ2-4UHW u P10-Armari Sala de juntes 1 **Rend.: 1,000** **97,06 €**

Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no).
Desglossament:
6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals)
6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts)
1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x 23,25000 =		0,88350	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x 26,46000 =		22,62330	
					Subtotal...		23,50680	23,50680
	Materials:							
	BAQ0-FFC5	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	1,000	x 62,01000 =		62,01000	
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x 10,96000 =		10,96000	
					Subtotal...		72,97000	72,97000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,58767
					COST DIRECTE			97,06447
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**97,06447**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 312	PAQA-BFXW	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. *Porta corredissa simple per dins mur (P9).	**Rend.: 1,000**				206,13 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,060	/R x	23,25000 =	1,39500	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,200	/R x	26,46000 =	31,75200	
						Subtotal...	33,14700	33,14700
	Materials:							
	BAQ7-2Q16	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 70x 200 cm, amb galze per a vidre amb acabat lacat	1,000	x	82,81000 =	82,81000	
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	1,000	x	14,91000 =	14,91000	
	BAZ2-2QCW	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 70x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	1,000	x	74,43000 =	74,43000	
						Subtotal...	172,15000	172,15000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,82868
						COST DIRECTE		206,12568
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**206,12568**
P- 313	PAQB-B6L2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6)	**Rend.: 1,000**				275,25 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,075	/R x	23,25000 =	1,74375	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	26,46000 =	39,69000	
						Subtotal...	41,43375	41,43375
	Materials:							
	BAQ8-2P5H	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1,000	x	210,57000 =	210,57000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAZ4-2PZ2	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x	22,62000 =	22,62000	
						Subtotal...	233,19000	233,19000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,62151
						COST DIRECTE		275,24526
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**275,24526**
P- 314	PAQB-B6L9	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2)	**Rend.: 1,000**				**275,25 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,075	/R x	23,25000 =	1,74375	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	26,46000 =	39,69000	
						Subtotal...	41,43375	41,43375
	Materials:							
	BAQ8-2P5B	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1,000	x	210,57000 =	210,57000	
	BAZ4-2PZ2	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x	22,62000 =	22,62000	
						Subtotal...	233,19000	233,19000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,62151
						COST DIRECTE		275,24526
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**275,24526**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 315	PAQB-B6LF	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).	**Rend.: 1,000**				**244,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,075	/R x	23,25000 =	1,74375	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	26,46000 =	39,69000	
						Subtotal...	41,43375	41,43375
	Materials:							
	BAQ8-2P5F	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1,000	x	179,98000 =	179,98000	
	BAZ4-2PZ2	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x	22,62000 =	22,62000	
						Subtotal...	202,60000	202,60000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,62151
						COST DIRECTE		244,65526
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**244,65526**
P- 316	PAQB-B6LL	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)	**Rend.: 1,000**				**275,25 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,075	/R x	23,25000 =	1,74375	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	26,46000 =	39,69000	
						Subtotal...	41,43375	41,43375
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAQ8-2P5H	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1,000	x 210,57000 =	210,57000	
	BAZ4-2PZ2	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x 22,62000 =	22,62000	
					Subtotal...	233,19000	233,19000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,62151
					COST DIRECTE		275,24526
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**275,24526**

P- 317 PAQB-B6N1 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt.
*Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5)

Rend.: 1,000 **381,29 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100	/R x	23,25000 =	2,32500	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	2,000	/R x	26,46000 =	52,92000	
						Subtotal...	55,24500	55,24500
	Materials:							
	BAQ8-2P6B	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	1,000	x	302,60000 =	302,60000	
	BAZ4-2PZ2	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	1,000	x	22,62000 =	22,62000	
						Subtotal...	325,22000	325,22000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,82868
						COST DIRECTE		381,29368
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**381,29368**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 318	PAS2-5R92	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)	**Rend.: 0,297**				**315,01 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,375	/R x	26,40000 =	33,33333	
						Subtotal...	33,33333	33,33333
	Materials:							
	BAS1-0I1G	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	1,000	x	280,84000 =	280,84000	
						Subtotal...	280,84000	280,84000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,83333
						COST DIRECTE		315,00666
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**315,00666**
P- 319	PAS2-5R93	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16)	**Rend.: 0,048**				**492,25 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,375	/R x	26,40000 =	206,25000	
						Subtotal...	206,25000	206,25000
	Materials:							
	BAS1-0I1G	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	1,000	x	280,84000 =	280,84000	
						Subtotal...	280,84000	280,84000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		5,15625
						COST DIRECTE		492,24625
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**492,24625**
P- 320	PAS2-5R96	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)	**Rend.: 1,000**				**290,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,375	/R x	26,40000 =	9,90000	
						Subtotal...	9,90000	9,90000
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAS1-0I1G	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	1,000	x	280,84000 =	280,84000	
						Subtotal...	280,84000	280,84000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,24750
						COST DIRECTE		290,98750
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**290,98750**
P- 321	PAV7-AHEX	u	Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.	**Rend.: 1,000**				**182,73 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	26,86000 =	8,05800	
						Subtotal...	8,05800	8,05800
	Materials:							
	BAV0-1P35	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre	1,000	x	174,47000 =	174,47000	
						Subtotal...	174,47000	174,47000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,20145
						COST DIRECTE		182,72945
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**182,72945**
P- 322	PAV8-6Y9A	m2	Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor).	**Rend.: 1,000**				**104,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,237	/R x	23,07000 =	5,46759	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,237	/R x	26,86000 =	6,36582	
						Subtotal...	11,83341	11,83341
	Materials:							
	BAV4-2ITK	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini	1,000	x	92,81000 =	92,81000	
						Subtotal...	92,81000	92,81000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,29584
						COST DIRECTE		104,93925
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**104,93925**
P- 323	PAW8-78PG	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	**Rend.: 1,000**				**69,37 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	23,07000 =	4,61400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,86000 =	5,37200	
						Subtotal...	9,98600	9,98600
	Materials:							
	BAWB-1GJ1	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	1,000	x	59,23000 =	59,23000	
						Subtotal...	59,23000	59,23000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14979
						COST DIRECTE		69,36579
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**69,36579**
P- 324	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8)	**Rend.: 1,000**				**77,90 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	23,07000 =	13,84200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	26,86000 =	16,11600	
						Subtotal...	29,95800	29,95800
	Materials:							
	BAZ3-2V70	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	1,000	x	47,49000 =	47,49000	
						Subtotal...	47,49000	47,49000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,44937
						COST DIRECTE		77,89737
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**77,89737**
P- 325	PAZ3-B6JM	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. *Palanca antipànic (P5).	**Rend.: 1,000**				**625,31 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	26,86000 =	32,23200	
						Subtotal...	32,23200	32,23200
	Materials:							
	BAZ6-2P4R	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	1,000	x	592,59000 =	592,59000	
						Subtotal...	592,59000	592,59000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,48348
						COST DIRECTE		625,30548
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**625,30548**
P- 326	PB11-DIZZ	m	Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2)	**Rend.: 1,000**				**300,25 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	23,16000 =	4,63200	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	26,40000 =	10,56000	
						Subtotal...	15,19200	15,19200
	Materials:							
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	x	0,99000 =	1,98000	
	BB11-0XQ8	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	1,000	x	282,70000 =	282,70000	
						Subtotal...	284,68000	284,68000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,37980
						COST DIRECTE		300,25180
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**300,25180**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 327	PB11-DJ05	m	Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors circulars. (B1)	**Rend.: 1,000**				**327,10 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	23,16000 =	4,63200	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	26,40000 =	10,56000	
						Subtotal...	15,19200	15,19200
	Materials:							
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	x	0,99000 =	1,98000	
	BB11-0XQE	m	Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	1,000	x	309,55000 =	309,55000	
						Subtotal...	311,53000	311,53000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,37980
						COST DIRECTE		327,10180
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**327,10180**
P- 328	PB11-H83V	m	Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3)	**Rend.: 1,000**				**255,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	23,16000 =	4,63200	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400	/R x	26,40000 =	10,56000	
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	25,25000 =	12,62500	
						Subtotal...	27,81700	27,81700
	Materials:							
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000	x	0,99000 =	3,96000	
	BB11-H5EU	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica	1,000	x	169,71000 =	169,71000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BC1A-0TNY	m2	Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	53,24000 =	53,24000		
						Subtotal...	226,91000		226,91000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,69543
						COST DIRECTE			255,42243
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**255,42243**
P- 329	PB31-HAGY	m2	Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i directrius de la DF.	**Rend.: 1,000**					**131,71 €**
				Unitats		Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,300	/R x	23,16000 =	6,94800		
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500	/R x	26,40000 =	13,20000		
						Subtotal...	20,14800		20,14800
	Materials:								
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000	x	0,99000 =	3,96000		
	BB33-H5IA	m2	Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm	1,000	x	107,30000 =	107,30000		
						Subtotal...	111,26000		111,26000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,30222
						COST DIRECTE			131,71022
						DESPESES INDIRECTES 0,00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**131,71022**
P- 330	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny per la propietat.	**Rend.: 1,000**					**70,74 €**
				Unitats		Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,900	/R x	23,07000 =	20,76300		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,536	/R x	26,86000 =	14,39696		
						Subtotal...	35,15996		35,15996
	Materials:								
	BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	1,000	x	35,05000 =	35,05000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal...	35,05000	35,05000	
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,52740	
				COST DIRECTE			70,73736	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**70,73736**	

P- 331 PC16-5NMH m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m. **Rend.: 0,706** **101,99 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000 /R	x	25,25000 =	35,76487	
					Subtotal...		35,76487	35,76487
	Materials:							
	B7JE-0GTJ	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	0,105	x	11,96000 =	1,25580	
	BC1K-0WNR	m2	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	1,000	x	64,08000 =	64,08000	
					Subtotal...		65,33580	65,33580
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,89412
				COST DIRECTE				101,99479
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**101,99479**

P- 332 PC16-5NMK m2 Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m. **Rend.: 1,000** **96,56 €**

				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	1,000 /R	x	25,25000 =	25,25000	
					Subtotal...		25,25000	25,25000
	Materials:							
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	154,06000 =	6,16240	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,10000 =	0,44000	
	BC1K-0WNR	m2	Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	1,000	x	64,08000 =	64,08000	
					Subtotal...		70,68240	70,68240
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				0,63125
				COST DIRECTE				96,56365
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**96,56365**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 333	PDN3-61UZ	u	Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent.	**Rend.: 1,000**				**38,54 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	0,045	x	140,41256 =	6,31857	
	PDN4-61UX	u	Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4	1,000	x	32,22560 =	32,22560	
						Subtotal...	38,54417	38,54417
						COST DIRECTE		38,54417
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**38,54417**
P- 334	PE42-48W5	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**52,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,550 /R	x	23,04000 =	12,67200	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,550 /R	x	26,86000 =	14,77300	
						Subtotal...	27,44500	27,44500
	Materials:							
	BE42-0O94	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	1,020	x	21,04000 =	21,46080	
	BEW1-0OXO	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	0,330	x	8,60000 =	2,83800	
						Subtotal...	24,29880	24,29880
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,41168
						COST DIRECTE		52,15547
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**52,15547**
P- 335	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos	**Rend.: 1,000**				**604,42 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:							
	PF53-3C6S	m	Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	7,000	x	9,77846 =	68,44922	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PF56-FJEH	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	8,000	x 14,07721 =	112,61768		
	PJ211-3E9P	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2	3,000	x 57,61279 =	172,83837		
	PJA8-3HWH	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	1,000	x 188,40905 =	188,40905		
	PY05-5CJ1	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	10,000	x 6,21074 =	62,10740		
					Subtotal...	604,42172	604,42172	
					COST DIRECTE		604,42172	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**604,42172**	
P- 336	PJ117-3BJA	u	Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar.	**Rend.: 1,000**				**158,92 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,125 /R	x 23,04000 =	2,88000		
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,500 /R	x 26,86000 =	13,43000		
					Subtotal...	16,31000	16,31000	
	Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x 17,21000 =	0,43025		
	BJ115-0QE2	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	1,000	x 141,77000 =	141,77000		
					Subtotal...	142,20025	142,20025	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,40775	
					COST DIRECTE		158,91800	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**158,91800**	
P- 337	PJ117-3BWL	u	Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o similar.	**Rend.: 1,000**				**157,97 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R	x	23,04000 =	2,30400	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R	x	26,86000 =	10,74400	
						Subtotal...	13,04800	13,04800
	Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	17,21000 =	0,43025	
	BJ115-0QES	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	1,000	x	144,17000 =	144,17000	
						Subtotal...	144,60025	144,60025
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,32620
						COST DIRECTE		157,97445
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**157,97445**

P- 338	PJ11A-7ATS	u	Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar.	**Rend.: 1,000**				**213,25 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R	x	21,70000 =	5,42500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R	x	25,99000 =	12,99500	
						Subtotal...	18,42000	18,42000
	Materials:							
	BJ119-1PSZ	u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior	1,000	x	194,21000 =	194,21000	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021	x	77,98980 =	0,16378	
						Subtotal...	194,37378	194,37378
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,46050
						COST DIRECTE		213,25428
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**213,25428**

P- 339	PJ11C-3CXB	u	Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar.	**Rend.: 1,000**				**197,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,250 /R	x	23,04000 =	5,76000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000 /R	x	26,86000 =	26,86000	
						Subtotal...	32,62000	32,62000
	Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	17,21000 =	0,20652	
	BJ11C-0Q7J	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu superior	1,000	x	162,30000 =	162,30000	
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	5,80000 =	1,42100	
						Subtotal...	163,92752	163,92752
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,81550
						COST DIRECTE		197,36302
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**197,36302**

P- 340	PJ218-3UCS	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	**Rend.: 1,000**				**151,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R	x	23,04000 =	2,30400	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R	x	26,86000 =	10,74400	
						Subtotal...	13,04800	13,04800
	Materials:							
	BJ218-0RHR	u	Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	1,000	x	138,75000 =	138,75000	
						Subtotal...	138,75000	138,75000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,19572
						COST DIRECTE		151,99372
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**151,99372**

P- 341	PJ219-3SFV	u	Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets.	**Rend.: 1,000**				**115,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150 /R	x	23,04000 =	3,45600	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600 /R	x	26,86000 =	16,11600	
						Subtotal...	19,57200	19,57200
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ219-0RAM	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	96,07000 =	96,07000	
						Subtotal...	96,07000	96,07000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,29358
						COST DIRECTE		115,93558
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**115,93558**
P- 342	PJ32-3EGO	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1'', roscat a un sifó de llautó cromat	**Rend.: 1,000**				**15,87 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	23,04000 =	1,15200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	26,86000 =	5,37200	
						Subtotal...	6,52400	6,52400
	Materials:							
	BJ32-0RLM	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 1'', per a roscar al sifó de llautò cromat	1,000	x	9,25000 =	9,25000	
						Subtotal...	9,25000	9,25000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09786
						COST DIRECTE		15,87186
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**15,87186**
P- 343	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	**Rend.: 1,000**				**25,28 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	23,04000 =	1,15200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	26,86000 =	5,37200	
						Subtotal...	6,52400	6,52400
	Materials:							
	BJ3E-0RN8	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	1,000	x	18,66000 =	18,66000	
						Subtotal...	18,66000	18,66000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09786
						COST DIRECTE		25,28186
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**25,28186**
P- 344	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques.	**Rend.: 1,000**				**30,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	6,49750	6,49750
	Materials:							
	BJ4Z-H68W	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària	1,000	x	24,36000 =	24,36000	
						Subtotal...	24,36000	24,36000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09746
						COST DIRECTE		30,95496
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,95496**
P- 345	PJ40-HA28	u	Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques.	**Rend.: 1,000**				**40,11 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	6,49750	6,49750
	Materials:							
	BJ4Z-H68P	u	Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm	1,000	x	33,52000 =	33,52000	
						Subtotal...	33,52000	33,52000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09746
						COST DIRECTE		40,11496
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**40,11496**
P- 346	PJ40-HA2A	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.: 1,000**				**26,19 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	6,49750	6,49750
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ4Z-H68E	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària	1,000	x	19,60000 =	19,60000	
						Subtotal...	19,60000	19,60000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09746
						COST DIRECTE		26,19496
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26,19496**
P- 347	PJ43-HA1G	u	Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.	**Rend.: 1,000**				**75,99 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	6,49750	6,49750
	Materials:							
	BJ4Z-H68F	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.	1,000	x	69,40000 =	69,40000	
						Subtotal...	69,40000	69,40000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09746
						COST DIRECTE		75,99496
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,99496**
P- 348	PK20-6132	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora.	**Rend.: 1,000**				**662,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	21,70000 =	43,40000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	2,000	/R x	25,99000 =	51,98000	
						Subtotal...	95,38000	95,38000
	Materials:							
	BK20-16W0	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora	1,000	x	565,63000 =	565,63000	
						Subtotal...	565,63000	565,63000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			1,43070
					COST DIRECTE			662,44070
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**662,44070**
P- 349	PK20-613R	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora.	**Rend.: 1,000**				**662,44 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	2,000 /R	x 21,70000 =		43,40000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	2,000 /R	x 25,99000 =		51,98000	
					Subtotal...		95,38000	95,38000
	Materials:							
	BK20-16W0	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora	1,000	x 565,63000 =		565,63000	
					Subtotal...		565,63000	565,63000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			1,43070
					COST DIRECTE			662,44070
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**662,44070**
P- 350	PM12-HB92	u	Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada.	**Rend.: 1,000**				**371,24 €**
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R	x 23,07000 =		11,53500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R	x 26,86000 =		26,86000	
					Subtotal...		38,39500	38,39500
	Materials:							
	BM11-H6BF	u	Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots	1,000	x 331,89000 =		331,89000	
					Subtotal...		331,89000	331,89000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,95988
					COST DIRECTE			371,24488
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**371,24488**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 351	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat	**Rend.: 1,000**				**40,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	23,07000 =	5,53680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,86000 =	6,44640	
						Subtotal...	11,98320	11,98320
	Materials:							
	BM16-0SX2	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar	1,000	x	28,17000 =	28,17000	
	BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,37000 =	0,37000	
						Subtotal...	28,54000	28,54000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17975
						COST DIRECTE		40,70295
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**40,70295**
P- 352	PM17-386R	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie	**Rend.: 1,000**				**66,36 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	23,07000 =	5,53680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,86000 =	6,44640	
						Subtotal...	11,98320	11,98320
	Materials:							
	BM18-0SYX	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie	1,000	x	53,89000 =	53,89000	
	BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	1,000	x	0,31000 =	0,31000	
						Subtotal...	54,20000	54,20000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17975
						COST DIRECTE		66,36295
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**66,36295**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 353	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	**Rend.: 1,000**				**57,66 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	23,07000 =	5,53680	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	26,86000 =	6,44640	
						Subtotal...	11,98320	11,98320
	Materials:							
	BM18-0SYU	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	1,000	x	45,19000 =	45,19000	
	BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	1,000	x	0,31000 =	0,31000	
						Subtotal...	45,50000	45,50000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,17975
						COST DIRECTE		57,66295
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**57,66295**
P- 354	PM20-DG41	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**Rend.: 1,000**				**379,07 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x	23,07000 =	34,60500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x	26,86000 =	40,29000	
						Subtotal...	74,89500	74,89500
	Materials:							
	BM20-0T0W	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada	1,000	x	302,46000 =	302,46000	
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1,000	x	0,59000 =	0,59000	
						Subtotal...	303,05000	303,05000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,12343
						COST DIRECTE		379,06842
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**379,06842**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 355	PM30-613Z	u	Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg.	**Rend.: 1,000**				**30,09 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BM31-16W8	u	Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg	1,000	x	30,09000 =	30,09000	
						Subtotal...	30,09000	30,09000
						COST DIRECTE		30,09000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,09000**
P- 356	PM31-6140	u	Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor. *Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera.	**Rend.: 1,000**				**10,44 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	23,07000 =	4,61400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	26,86000 =	5,37200	
						Subtotal...	9,98600	9,98600
	Materials:							
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,30000 =	0,30000	
						Subtotal...	0,30000	0,30000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14979
						COST DIRECTE		10,43579
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**10,43579**
P- 357	PM32-DZ4U	u	Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	**Rend.: 1,000**				**304,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	23,07000 =	2,30700	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	4,99300	4,99300
	Materials:							
	BM33-0T4S	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	1,000	x	298,36000 =	298,36000	
						Subtotal...	298,36000	298,36000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 21,50%				1,07350
				COST DIRECTE				304,42649
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**304,42649**
P- 358	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	**Rend.: 1,000**				**89,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	23,07000 =	9,22800	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	26,86000 =	10,74400	
						Subtotal...	19,97200	19,97200
	Materials:							
	BM32-H6BC	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	1,000	x	59,85000 =	59,85000	
	BMY3-H5CU	u	Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	1,000	x	9,00000 =	9,00000	
						Subtotal...	68,85000	68,85000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,29958
				COST DIRECTE				89,12158
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**89,12158**
P- 359	PMITCMY01	ut	Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar.	**Rend.: 1,000**				**167,00 €**
P- 360	PMS0-6Z00	u	Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,75629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 361	PMS0-6Z01	u	Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols.	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,75629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 362	PMS0-6Z02	u	Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,75629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 363	PMS0-6Z03	u	Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
							Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:								
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000		
							Subtotal...	3,03000	3,03000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
							COST DIRECTE		5,75629
							DESPESES INDIRECTES 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 364	PMS0-6Z04	u	Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**					**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600		
							Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:								
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000		
							Subtotal...	3,03000	3,03000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
							COST DIRECTE		5,75629
							DESPESES INDIRECTES 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 365	PMS0-6Z05	u	Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**					**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600		
							Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:								
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000		
							Subtotal...	3,03000	3,03000
							DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
							COST DIRECTE		5,75629
							DESPESES INDIRECTES 0,00%		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 366	PMS0-6Z06	u	Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				5,76 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,75629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 367	PMS0-6Z07	u	Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				5,76 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,75629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**
P- 368	PMS0-6Z08	u	Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				5,76 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04029
				COST DIRECTE				5,75629
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,75629**
P- 369	PMS0-6Z0A	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,67 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1JZX	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	2,94000 =	2,94000	
						Subtotal...	2,94000	2,94000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04029
				COST DIRECTE				5,66629
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,66629**
P- 370	PMS0-6Z0B	u	Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**6,73 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1JZL	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	4,00000 =	4,00000	
						Subtotal...	4,00000	4,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,04029
				COST DIRECTE				6,72629
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,72629**
P- 371	PMS0-6Z0C	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R	x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1K0H	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,03000 =	3,03000	
						Subtotal...	3,03000	3,03000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,75629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,75629**

P- 372	PMS0-6Z0G	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**Rend.: 1,000**				**5,93 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R	x	26,86000 =	2,68600	
						Subtotal...	2,68600	2,68600
	Materials:							
	BMS0-1JZR	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	1,000	x	3,20000 =	3,20000	
						Subtotal...	3,20000	3,20000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04029
						COST DIRECTE		5,92629
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,92629**

P- 373	PQ21-H84J	u	Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.	**Rend.: 1,000**				**202,55 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,280 /R	x	21,70000 =	6,07600	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	0,280 /R	x	25,99000 =	7,27720	
						Subtotal...	13,35320	13,35320
	Materials:							
	BQ21-H5D1	u	Paperera mural de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat i amb suports per a fixació mural	1,000	x	189,00000 =	189,00000	
						Subtotal...	189,00000	189,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,20030
				COST DIRECTE				202,55350
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**202,55350**
P- 374	PQ52-6562	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.	**Rend.: 1,000**				**387,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600	/R x	23,07000 =	13,84200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,200	/R x	25,99000 =	31,18800	
						Subtotal...	45,03000	45,03000
	Materials:							
	BQ51-1DZ8	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà	1,000	x	341,72000 =	341,72000	
						Subtotal...	341,72000	341,72000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,67545
				COST DIRECTE				387,42545
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**387,42545**
P- 375	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.	**Rend.: 1,000**				**387,43 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600	/R x	23,07000 =	13,84200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,200	/R x	25,99000 =	31,18800	
						Subtotal...	45,03000	45,03000
	Materials:							
	BQ51-1DZ8	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà	1,000	x	341,72000 =	341,72000	
						Subtotal...	341,72000	341,72000

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,67545
				COST DIRECTE				387,42545
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**387,42545**
P- 376	PQ60-HB3R	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament	**Rend.: 1,000**				**30,95 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	25,99000 =	6,49750	
						Subtotal...	6,49750	6,49750
	Materials:							
	BQ60-H62O	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb fixacions	1,000	x	24,36000 =	24,36000	
						Subtotal...	24,36000	24,36000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,09746
				COST DIRECTE				30,95496
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,95496**
P- 377	PQ83-HA7O	u	Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.	**Rend.: 1,000**				**164,00 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	23,07000 =	9,22800	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	26,86000 =	10,74400	
						Subtotal...	19,97200	19,97200
	Materials:							
	BQ82-H61L	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC	1,000	x	143,73000 =	143,73000	
						Subtotal...	143,73000	143,73000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,29958
				COST DIRECTE				164,00158
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**164,00158**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 378	PQN2-HCLD	m	Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat	**Rend.: 1,000**				**350,50 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,300	/R x	23,16000 =	6,94800	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,300	/R x	26,40000 =	7,92000	
						Subtotal...	14,86800	14,86800
	Materials:							
	BQN1-H5YB	m	Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	1,000	x	335,11000 =	335,11000	
						Subtotal...	335,11000	335,11000
						DESPESES AUXILIARS 3,50%		0,52038
						COST DIRECTE		350,49838
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**350,49838**
P- 379	PQUQ-HOBX	d	Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	**Rend.: 1,000**				**42,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQUL-HOBY	d	Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	1,000	x	42,35000 =	42,35000	
						Subtotal...	42,35000	42,35000
						COST DIRECTE		42,35000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**42,35000**
P- 380	PQUQ-HQZL	u	Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer.	**Rend.: 1,000**				**331,12 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQUL-HOBZ	u	Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	1,000	x	331,12000 =	331,12000	
						Subtotal...	331,12000	331,12000
				COST DIRECTE				331,12000
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**331,12000**
P- 381	PQZ1-HAMP	u	Lletres corpòrees alumini façana Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC).	**Rend.: 1,000**				**1.410,97 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	4,000	/R x	21,70000 =	86,80000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a Indeterminat	4,000	/R x	25,99000 =	103,96000	
						Subtotal...	190,76000	190,76000
	Materials:							
	BQZ1-H5YE	u	OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de potència compensat	1,000	x	1.215,44000 =	1.215,44000	
						Subtotal...	1.215,44000	1.215,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/03/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50%				4,76900
				COST DIRECTE				1.410,96900
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.410,96900**
P- 382	PR32-8RY2	m3	Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.	**Rend.: 1,000**				**285,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	26,62000 =	23,95800	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900	/R x	30,00000 =	27,00000	
						Subtotal...	50,95800	50,95800
	Materials:							
	BR38-21CT	t	Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,800	x	129,87000 =	233,76600	
						Subtotal...	233,76600	233,76600
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,76437
				COST DIRECTE				285,48837
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**285,48837**
P- 383	PR32-8RYJ	m3	Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**Rend.: 1,000**				**285,49 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	26,62000 =	23,95800	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900	/R x	30,00000 =	27,00000	
						Subtotal...	50,95800	50,95800
	Materials:							
	BR38-21CT	t	Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,800	x	129,87000 =	233,76600	
						Subtotal...	233,76600	233,76600
				DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,76437
				COST DIRECTE				285,48837
				DESPESES INDIRECTES 0,00%				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**285,48837**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	01010000	ut	Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	168,15 €
P- 2	01010000001	ut	Pla de treball amb risc d'amiant El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent (article 11.2 del Reial decret 396/2006): Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat. Tipus de material, forma de presentació i quantitats. Ubicació del lloc de treball. Data d'inici i durada prevista Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i experiència. Procediments que s'aplicaran. Mesures preventives previstes. Equips de protecció individual i unitats de descontaminació. Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones. Informació als treballadors. Eliminació de residus. Recursos preventius. Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat que analitzarà les mostres. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P- 3	0102000000	m2	Tabica fals sostre (TRENTA-UN EUROS)	31,00 €
P- 4	0102000001	ut	Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar propietats. (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00 €
P- 5	010300000001	ut	Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre. Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	57,20 €
P- 6	01090000000	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM) (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	74,21 €
P- 7	0111010000	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent. Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX. Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm. MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1) (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	0111010001	ut	Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent. Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge: Sala: 16.60m + 16.40m 33.00 ml Accés Sala: 4.50 ml Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml Total: 45ml MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2) (CENT EUROS)	100,00 €
P- 9	0111010002	ut	Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per col·locar en línia, en superfície i en exterior. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.2E). Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml Jardinera accés SMC 1.5ml Darrera Lletres corpòries 3.00ml Total: 12ml Linestra de 1.5ml 8 unitats (QUARANTA EUROS)	40,00 €
P- 10	0111010003	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent. Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SONO FLEX o similar. (I1.3) (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	0111010004	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent. Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL MOVE IT o similar. (I1.4) (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P- 12	0111010005	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent. Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL SASSO 100 o similar. (I1.5) (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P- 13	0111010006	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent. Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SASSO 60 o similar (I1.5.1) (VUITANTA EUROS)	80,00 €
P- 14	0111010007	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent. Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL FLOW o similar.(I1.6) (CENT TRENTA-CINC EUROS)	135,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	0111010008	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall taulell camerinos: 2 ut. MODEL: XAL CORNER 1188 (I1.7) (CENT EUROS)	100,00 €
P- 16	0111010009	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut MODEL: XAL CORNER 588 (I1.7.1) (VUITANTA EUROS)	80,00 €
P- 17	01110100010	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P- 18	01110100011	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (TRENTA-VUIT EUROS)	38,00 €
P- 19	01110100012	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent. Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat passant. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL STREAMCUT o similar. (I1.11) (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	01110100013	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent. Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL DOC WALL o similar (I1.12). (VUITANTA EUROS)	80,00 €
P- 21	01110100014	ut	Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra elèctrica i de gas. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.13). (QUARANTA EUROS)	40,00 €
P- 22	01110100015	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P- 23	01110100016	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent. Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge MODEL: XAL LINEA o similar. (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P- 24	0112070000	ut	Recol·locació BIE existent (CENT VUITANTA-NOU EUROS)	189,00 €
P- 25	0116000000	m2	Forrat entre mampares Divitecnic T-65 Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27 €
P- 26	01170000000	ut	Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	178,15 €
P- 27	01170000001	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent. (CENT SEIXANTA EUROS)	160,00 €
P- 28	0118000000	ut	Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra: - Sistemes de protecció col·lectiva - Equips de protecció individual - Formació, instal·lacions d'higiene i benestar - Senyalització - Formació - Primers auxilis - Medicina preventiva. Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent. (SET MIL CINC-CENTS EUROS)	7.500,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	15010000	ut	Varals escènics BSF. Inclou: - 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines. - 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines. - 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes. - 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons. Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN AW 6082T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV. Mesura truss frontal: 7,50 m (QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4.323,53 €
P- 30	15010001	ut	·Accessoris: 02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust. 02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg. Pintada en negre RAL 9005 Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.350,45 €
P- 31	15010002	ut	Sistema de motors per a truss frontal. Inclou: 02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+ Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz. Finals de carrera mecànics: superior i inferior. Regulador de Par. Velocitat d'elevació: 4 m/min. 20 m de cadena 4x11 mm G100. 02un fre electromecànic. 01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible. (QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4.823,53 €
P- 32	15010003	ut	Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou: Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph Protecció magnetotèrmica i diferencial Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada Doble contactor de seguretat Selector UP/DW individual per a cada motor Bolet d'emergència amb clau Polsador de RUN Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar visibilitat directa en el moviment de càrregues. Armari metàl·lic de 600x640x150 mm. (MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.176,47 €
P- 33	15010004	ut	Guia compacta per a cables de 5,00 m. Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal Base: 2,00 m Alçada màxima: 5,00 m Amplària de perfil: 70 mm Color: Negre Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament (VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	821,50 €
P- 34	15010005	ut	Material elèctric: - P/P Subquadre proteccions maquinària escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors - Petit material necessari per a la instal·lació. (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	294,12 €
P- 35	15010006	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (TRES MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3.025,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	15020000	ut	Sistema de carril motoritzat. Inclou: - Model POWER 571/2 - Motor 230V electrònic automàtic - 2 finals de carrera - Perfileria en alumini de color negre. - Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini. - Elements d'unió - Peça d'encreuament - Politges de cap, tensat i reenviament - Corretja interna d'accionament - Botonera amb accionament i atur. - Carros simples i d'arrossegament amb rodaments - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m. (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2.644,71 €
P- 37	15020001	ut	-Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Peça d'encreuament - Unions - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.382,35 €
P- 38	15020002	ut	Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 2 m. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	176,47 €
P- 39	15020003	ut	Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a definir per D.F. Inclou: - 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament) - 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb doblat simple. (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3.361,20 €
P- 40	15020004	ut	Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou: -03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt -02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt -06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt -02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt -01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles) Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb betes. Ignifugat Clase 1. (MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.806,24 €
P- 41	15020005	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.777,25 €
P- 42	15030000	ut	Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector Out DMX - 1un Connector RJ-45 (NORANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	91,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	15030001	ut	Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector RJ-45 - 1un Connecto schucko (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	88,47 €
P- 44	15030002	ut	Barra electrificada ESC-BEL 3000 - Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m - Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm - Alimentació mitjançant PowerCON - Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1 - Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT - Inclou garres, connectors i petit material de muntatje. (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	352,94 €
P- 45	15030003	ut	Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues, mosquetons, … , instal·lat. (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	78,43 €
P- 46	15030004	ut	Set de prolongadors Schuko- Schuko: Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F Connexions mitjançant punteres normalitzades. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable -10un 2 m -5un 5 m (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	393,82 €
P- 47	15030005	ut	Set de prolongadors DMX 5: Cable DMX 110, 1 par trenat i malla. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable Connectors Neutrik -10un 2 m -5un 5 m (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	344,02 €
P- 48	15030006	ut	Set de latiguillos DMX5, 1,50 m: Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla. Connectors Neutrik Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, … (TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	30,25 €
P- 49	15030007	ut	Material elèctric: - Subquadre proteccions d'iluminació escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres - Petit material necessari per a la instal·lació. Tot segons REBT 2002. (DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2.843,14 €
P- 50	15030008	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors aeris a barres. S'inclouen desplaçaments i dietes. (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.352,94 €
P- 51	15040000	ut	Elation KL Fresnel 4 - LED Warm White de 50W - temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97 - Control sobre freqüència i gamma. - Zoom manual 14° a 30° - Control manual i per DMX - Curves de dimmer, - Inclou viseres giratòries i portafiltres. (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	315,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	15040001	ut	Elation Fluze PAR z175 - LED 175W COB - RGBW - Zoom 8° a 35° - Control per DMX - RDM - Curves de dimmer, - Estrobo electrònic. - Inclou viseres giratòries i portafiltres. (SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	742,94 €
P- 53	15040002	ut	FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24 faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent. (MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.691,18 €
P- 54	15040003	ut	Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	285,71 €
P- 55	15040004	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	882,35 €
P- 56	15050000	ut	Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15", 2 vías amplia gama d'alta potència de 15" amb trompeta d'aguts de 2", dispersió horitzontal de 90º i 50º vertical o equivalent. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1.266,15 €
P- 57	15050001	ut	Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12", 2 vías amplia gama, difusor 90x50, amb baixos de 12" i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent. (MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.136,69 €
P- 58	15050002	ut	Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou: - Lira articulada per Vantec 15A o equivalent. - Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005 (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	525,49 €
P- 59	15050003	ut	Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou: -Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus, rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre. - Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament. (MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.375,10 €
P- 60	15050004	ut	Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm². Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari. CAT6/CAT7 (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	490,20 €
P- 61	15050005	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3.333,33 €
P- 62	15060001	ut	Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent. (CENT DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	102,90 €
P- 63	15060003	ut	Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252 BLACK o equivalent. (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	15070000	ut	Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders motoritzats o equivalent. (DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2.635,62 €
P- 65	15070001	ut	Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa amb la taula de so o equivalent. (MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.078,47 €
P- 66	15070002	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	882,35 €
P- 67	15090000	ut	Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w. Alimentació a 230V AC. Angle 120º. Color blau. 140 lumen. Factor de potència 0.98. Difusor policarbonat opal. Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge. (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	833,33 €
P- 68	15090001	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes. (SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	756,30 €
P- 69	15100000	ut	Instal·lació de terra d'escenari tècnic. - El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA). - Inclou l'acabat de boca del escenari. Característiques mecàniques / toleràncies: - Capacitat de càrrega 500kg / m2 - Resistència a el foc M-1 - Humitat limit admissible d'un 15% - Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2% - Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534 (TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS)	13.500,00 €
P- 70	15100001	ut	Acabat superficial: Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou: - Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica. - Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate. - Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua. - Repassos i neteja d'excedents. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P- 71	1G22A301	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta (DOS MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.712,67 €
P- 72	1G22G300	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta (CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5.355,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	1P53TVSX	u	Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub. -Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. (QUATRE-CENTS SET EUROS)	407,00 €
P- 74	1P53VD0X	u	Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en tub. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent. (SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	723,18 €
P- 75	4D1R2222	u	Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	151,85 €
P- 76	C110401	PA	Previsió trasllat d'escomesa elèctrica (CINC-CENTS TRENTA EUROS)	530,00 €
P- 77	E13060001	u	Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació. Totalment muntat i comprovat. (SET-CENTS TRENTA-UN EUROS)	731,00 €
P- 78	E13060002	u	Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment muntat i comprovat. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)	362,00 €
P- 79	E4415322	kg	Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI) (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 80	E4415325	kg	Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC) (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 81	E45A18H4	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	90,62 €
P- 82	E54ZT78K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,68 €
P- 83	E54ZW14K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	20,47 €
P- 84	E7C24423	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu (SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	6,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	E7C2A803	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu (CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	14,06 €
P- 86	E7C70101	m2	Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm. (VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	8,77 €
P- 87	E81136D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat. (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05 €
P- 88	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83 €
P- 89	E8K9TH3K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. *TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana. *CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala. (VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	20,21 €
P- 90	E93A14E0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91 €
P- 91	EAF9FMAR	u	Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc). (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	650,46 €
P- 92	EAJ1FARC	u	Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	640,18 €
P- 93	EAJ117G4F7	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	243,12 €
P- 94	EAJ137G4F1	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F1 (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	384,85 €
P- 95	EAJ137G4F2	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	394,40 €
P- 96	EAJ137G4F3	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. F3 (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	441,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	EAJ148G4F41	u	Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	249,78 €
P- 98	EAJ1A2G4F7	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	89,18 €
P- 99	EAJ1AHG4F6	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 F6 (SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	616,49 €
P- 100	EAJ1D2G4F6	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F6 (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	380,13 €
P- 101	EAJ1E3G4F4	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. (SIS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	609,43 €
P- 102	EAJ1H685F5	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. (NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	968,70 €
P- 103	EAM2U01PE1	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE1 (DOS MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.171,84 €
P- 104	EAM2U01PE2	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE2 (DOS MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	2.211,73 €
P- 105	EAM2U01PE3	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions (DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2.327,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	EB32TANC1	ut	Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei. (SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	682,09 €
P- 107	EC1BCB4X	m2	Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques: Pes: 25 kg/m2 Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K. Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035 TL (transmissió lluminosa): 69% RL (reflexió lluminosa): 19% Factor solar g: 0,42 Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0 Completament instal.lat i segellat. (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	102,95 €
P- 108	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	14,69 €
P- 109	ED111B51	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	16,21 €
P- 110	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	20,85 €
P- 111	ED15G971	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	23,01 €
P- 112	EE054512	PA	Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou: - Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb protecció de boques dels circuits. - Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips. Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorific sustitutori del freon R-22. - Connexionat de tota la instal·lació - Totalment muntada i connectada. (MIL CENT VINT-I-CINC EUROS)	1.125,00 €
P- 113	EE179900	PA	Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació. (SET-CENTS VINT EUROS)	720,00 €
P- 114	EE3685B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	36,13 €
P- 115	EE36C5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	44,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 116	EE36D5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	44,91 €
P- 117	EE36G5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	49,30 €
P- 118	EE36J5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,68 €
P- 119	EE36L5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,68 €
P- 120	EE36P5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	58,07 €
P- 121	EE42QB42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	58,65 €
P- 122	EE42QE52	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	39,81 €
P- 123	EE42QF42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	60,91 €
P- 124	EE4ZAM0H	u	Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2) (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	388,48 €
P- 125	EE4ZGJD4	u	Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. (CENT DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	118,20 €
P- 126	EE51HP1A	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part proporcional (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	29,35 €
P- 127	EEDE11K2	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia energética A (TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3.697,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	EEJT2J22	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar. (QUATRE MIL CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4.014,29 €
P- 129	EEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	90,27 €
P- 130	EEK11G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	73,76 €
P- 131	EEK11N88	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	155,89 €
P- 132	EEK11NB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	224,60 €
P- 133	EEK14QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment (TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	302,46 €
P- 134	EEK17A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96 €
P- 135	EEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	65,22 €
P- 136	EEK17G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment (VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	80,12 €
P- 137	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	128,15 €
P- 138	EEKP1101	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	152,85 €
P- 139	EEKP5511	u	Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	193,01 €
P- 140	EEM3A122	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	123,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 141	EEMH2H60	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic, col·locada. Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar. (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.941,88 €
P- 142	EEV32AA1	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a definir amb els equips instal·lats. (MIL CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.119,57 €
P- 143	EEZ52310	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	41,91 €
P- 144	EF12LE22	m	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	64,89 €
P- 145	EF5252B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €
P- 146	EF5352B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P- 147	EF599001	ut	Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat. (TRES-CENTS DOTZE EUROS)	312,00 €
P- 148	EF5A52B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	6,47 €
P- 149	EF5A62B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86 €
P- 150	EFQ3225K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79 €
P- 151	EFQ3226K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85 €
P- 152	EG3125A4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	25,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	EG41TOTX	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió. Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques. (TRES MIL CENT VINT-I-SIS EUROS)	3.126,00 €
P- 154	EG42TOTX	u	Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	1.955,00 €
P- 155	EG43TOTX	u	Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. (MIL DOS-CENTS ONZE EUROS)	1.211,00 €
P- 156	EG44TOTX	u	Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. (MIL DOS-CENTS ONZE EUROS)	1.211,00 €
P- 157	EG621194	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	11,65 €
P- 158	EG621G94	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,98 €
P- 159	EG63115C	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	13,56 €
P- 160	EG641178	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, encastat (SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,34 €
P- 161	EG641AA4	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	25,29 €
P- 162	EGA21112	u	Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat (SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	16,19 €
P- 163	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	60,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 164	EKK13221	u	Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament (NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	9,65 €
P- 165	EMD2U210	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	39,12 €
P- 166	EP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	21,45 €
P- 167	EP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	27,21 €
P- 168	EY01AJUX	PA	Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de sanitaris, etc... (DOS MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS)	2.168,00 €
P- 169	EY01AJUY	PA	Ajudes de paleta a la resta d'industrial (MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS)	1.380,00 €
P- 170	GEB020	m3	Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. (NORANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	97,10 €
P- 171	GEC020	m3	Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	161,16 €
P- 172	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P- 173	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09 €
P- 174	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €
P- 175	K21GEL11	u	Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	219,66 €
P- 176	K21GU001	u	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior muntatge (CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	526,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 177	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	6,75 €
P- 178	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	23,67 €
P- 179	K43DF444	m2	Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	50,50 €
P- 180	KADG1122PS2	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2) (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	231,04 €
P- 181	KADG1132PS1	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1). (CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	118,45 €
P- 182	L21HUM20	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	48,18 €
P- 183	L81R730X	m2	Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla (DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	18,30 €
P- 184	LD1R2P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	39,36 €
P- 185	LD1R2P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	43,92 €
P- 186	MT42MEE051E	ut	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota. (VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS)	28.912,00 €
P- 187	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	22,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 188	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	22,03 €
P- 189	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01 €
P- 190	P2141-4RRP	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	12,10 €
P- 191	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P- 192	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P- 193	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	139,99 €
P- 194	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P- 195	P2143-4RR5	m	Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P- 196	P2143-H8DF	m2	Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	7,91 €
P- 197	P2143-H8DH	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64 €
P- 198	P2145-4RRY	u	Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	13,32 €
P- 199	P2145-4RS0	m2	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26 €
P- 200	P214A-HIOB	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx) (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	59,75 €
P- 201	P214A-HIOC	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador.(PExa) (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	29,87 €
P- 202	P214A-HIOD	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1) (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 203	P214G-78OW	m2	Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22 €
P- 204	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Planta Baixa: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent. Planta 1: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent. (CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	14,32 €
P- 205	P214K-HJD6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	24,75 €
P- 206	P214O-4RO2	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	12,65 €
P- 207	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	140,41 €
P- 208	P214O-4ROD	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	18,65 €
P- 209	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P- 210	P214T-4RQK	m2	Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01 €
P- 211	P21D0-HBKQ	u	Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació. (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	33,90 €
P- 212	P21D0-HBKR	u	Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals. (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74 €
P- 213	P21DB-6PEX	u	Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització. (QUINZE EUROS)	15,00 €
P- 214	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor. (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	81,82 €
P- 215	P21G0-4RU7	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	194,56 €
P- 216	P21G1-4RU0	m3	Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 217	P21GG-4RXH	u	Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23 €
P- 218	P21GH-HCWT	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09 €
P- 219	P21GH-HCWX	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09 €
P- 220	P21GL-HIRP	m	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals. (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 221	P21GN-4RUB	u	Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	15,82 €
P- 222	P21GN-4RUF	u	Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i recol·locació posterior. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	13,57 €
P- 223	P21GN-4RUG	u	Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29 €
P- 224	P21GN-4RUJ	u	Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79 €
P- 225	P21GN-4RUM	u	Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació. (CINC EUROS)	5,00 €
P- 226	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	249,06 €
P- 227	P21GS-4RV2	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	14,21 €
P- 228	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57 €
P- 229	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20 €
P- 230	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	25,11 €
P- 231	P21Q0-H8E2	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador autoritzat. *Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent. (QUINZE EUROS)	15,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 232	P21Q0-H8E3	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat. (QUINZE EUROS)	15,00 €
P- 233	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat. (VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	21,02 €
P- 234	P21R0-92IB	u	Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera. (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	72,49 €
P- 235	P312-D4N2	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	102,49 €
P- 236	P312-D4NP	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	102,49 €
P- 237	P380-3CP2	kg	Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P- 238	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P- 239	P44C-DP0Z	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275. (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P- 240	P44C-DP10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *Acer B-500S. (DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2,18 €
P- 241	P4FF-EH0L	m3	Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4) (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	273,68 €
P- 242	P4LC-654A	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura (TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	32,12 €
P- 243	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 244	P540-CV32	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO). (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,58 €
P- 245	P540-CV3P	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB). (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,58 €
P- 246	P5Z25-50XA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	18,49 €
P- 247	P5ZJ1-52DN	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	30,99 €
P- 248	P612A-7BO2	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1) (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,84 €
P- 249	P612A-7BOV	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de buits de portes i finestres.(M3) (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,84 €
P- 250	P6142-57AK	m2	Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1) (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	22,37 €
P- 251	P6142-57E2	m2	Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert panys façana.(M2) (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,68 €
P- 252	P6142-57EN	m2	Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert panys façana.(M1) (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	21,69 €
P- 253	P653-8LIE	m2	Envà de PYL_SS_10cm. Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1) (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	48,60 €
P- 254	P653-8LOL	m2	Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa. Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0). (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	44,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 255	P653-8LOM	m2	Envà de PYL_HH_10cm Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2) (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	49,37 €
P- 256	P653-8LZ5	m2	Envà de PYL_2HH_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3) (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	56,86 €
P- 257	P653-8LZP	m2	Envà de PYL_HI_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	66,89 €
P- 258	P660-73G2	m2	VE-Mampara vestíbul accés CASAL Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	160,60 €
P- 259	P660-73GB	m2	Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i tractament anticalç. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	462,89 €
P- 260	P660-73GE	m2	Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP) (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	160,60 €
P- 261	P7C22-E0BJ	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	26,62 €
P- 262	P7C40-5NZK	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques *Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL) (NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	9,07 €
P- 263	P7CR1-5ZNC	m2	Enllistonat acústic. Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4) (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	148,88 €
P- 264	P7D0-5RK2	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	17,47 €
P- 265	P7DC-FIKZ	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 266	P824-3QY5	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	39,01 €
P- 267	P824-3RER	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53 €
P- 268	P8311-9KGN	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	77,57 €
P- 269	P83EC-95I8	m2	Tradossat directe / omega + PYL S 15 Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3). (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	29,92 €
P- 270	P83EC-97KF	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 S Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2) (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	33,22 €
P- 271	P83EC-97KL	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 H Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2) (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	34,95 €
P- 272	P846-9JN9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC) (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	34,17 €
P- 273	P846-9JNB	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. *Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC) (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	31,62 €
P- 274	P84D-B0LA	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte, de 1200x 1200 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 275	P84J-9JQX	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o similar. (FTRH) (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	46,51 €
P- 276	P84J-9JRJ	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF) (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	57,67 €
P- 277	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR) (QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	45,01 €
P- 278	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat *Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	54,62 €
P- 279	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	6,67 €
P- 280	P894-4V9A	m2	Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	23,90 €
P- 281	P89C-392G	m2	Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 282	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	20,56 €
P- 283	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar. (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57 €
P- 284	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3 mostres. (SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	6,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 285	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat (ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	11,42 €
P- 286	P8M1-HCHV	m2	Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate. *Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i segellat. (R3) *Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3) (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14 €
P- 287	P930-B3HC	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	86,97 €
P- 288	P93M-3G12	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	34,99 €
P- 289	P93M-3G13	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm. (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,48 €
P- 290	P93M-3G1R	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana. (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	35,99 €
P- 291	P9D5-35WF	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4). (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	59,43 €
P- 292	P9D5-363H	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3). (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	56,26 €
P- 293	P9D5-3642	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2). (QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	49,14 €
P- 294	P9D5-364L	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1). (QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	49,14 €
P- 295	P9E1-DMY2	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. *Paviment de vorera a refer (PAV9). (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	32,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 296	P9J4-9ET3	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable. *Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5). (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	280,53 €
P- 297	P9U8-4ZA2	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol gres imitació ciment. (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P- 298	P9U8-4ZA3	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol marbre. (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P- 299	P9U8-4ZAS	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) *Sòcol gres imitació fusta. (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P- 300	PA16-6142	u	Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14) (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	171,48 €
P- 301	PA21-5QF0	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple superficial amb guia vista.(P7) (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)	244,00 €
P- 302	PA21-5QF2	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple superficial amb guia vista. (P8) (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)	244,00 €
P- 303	PAM2-H7K4	m2	Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a paviment.(PV) (TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	303,37 €
P- 304	PAQ2-4UH2	u	P10-Armari Sala de juntes 2 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.00x0.20m. 2 tapetes laterals de 0.18x3.20m. (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 305	PAQ2-4UH3	u	P11-Armari Sala Activitats-Jocs Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m. 1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50 (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €
P- 306	PAQ2-4UH4	u	P12-Armari Sala Pintura Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €
P- 307	PAQ2-4UH5	u	P12-Armari Sala Coordinació Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €
P- 308	PAQ2-4UH6	u	P12-Armari Sala Informática Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.60x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 309	PAQ2-4UH7	u	P13-Armari Sala Gran Polivalent Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €
P- 310	PAQ2-4UH8	u	Armaris vestidors Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	290,04 €
P- 311	PAQ2-4UHW	u	P10-Armari Sala de juntes 1 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.60x0.20m. (NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	97,06 €
P- 312	PAQA-BFXW	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. *Porta corredissa simple per dins mur (P9). (DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	206,13 €
P- 313	PAQB-B6L2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6) (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	275,25 €
P- 314	PAQB-B6L9	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2) (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	275,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 315	PAQB-B6LF	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1). (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	244,66 €
P- 316	PAQB-B6LL	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3) (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	275,25 €
P- 317	PAQB-B6N1	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5) (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	381,29 €
P- 318	PAS2-5R92	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4) (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	315,01 €
P- 319	PAS2-5R93	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16) (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	492,25 €
P- 320	PAS2-5R96	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3) (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	290,99 €
P- 321	PAV7-AHEX	u	Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	182,73 €
P- 322	PAV8-6Y9A	m2	Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor). (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,94 €
P- 323	PAW8-78PG	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	69,37 €
P- 324	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8) (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	77,90 €
P- 325	PAZ3-B6JM	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. *Palanca antipànic (P5). (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	625,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 326	PB11-DIZZ	m	Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2) (TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	300,25 €
P- 327	PB11-DJ05	m	Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors circulars. (B1) (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	327,10 €
P- 328	PB11-H83V	m	Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3) (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	255,42 €
P- 329	PB31-HAGY	m2	Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i directrius de la DF. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	131,71 €
P- 330	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny per la propietat. (SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,74 €
P- 331	PC16-5NMH	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m. (CENT UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	101,99 €
P- 332	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m. (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	96,56 €
P- 333	PDN3-61UZ	u	Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,54 €
P- 334	PE42-48W5	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	52,16 €
P- 335	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos (SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	604,42 €
P- 336	PJ117-3BJA	u	Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	158,92 €
P- 337	PJ117-3BWL	u	Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o similar. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	157,97 €
P- 338	PJ11A-7ATS	u	Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	213,25 €
P- 339	PJ11C-3CXB	u	Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	197,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 340	PJ218-3UCS	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	151,99 €
P- 341	PJ219-3SFV	u	Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets. (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,94 €
P- 342	PJ32-3EGO	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1", roscat a un sifó de llautó cromat (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87 €
P- 343	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	25,28 €
P- 344	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	30,95 €
P- 345	PJ40-HA28	u	Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques. (QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	40,11 €
P- 346	PJ40-HA2A	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	26,19 €
P- 347	PJ43-HA1G	u	Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	75,99 €
P- 348	PK20-6132	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora. (SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	662,44 €
P- 349	PK20-613R	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora. (SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	662,44 €
P- 350	PM12-HB92	u	Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada. (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	371,24 €
P- 351	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	40,70 €
P- 352	PM17-386R	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	66,36 €
P- 353	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	57,66 €
P- 354	PM20-DG41	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	379,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 355	PM30-613Z	u	Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg. (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09 €
P- 356	PM31-6140	u	Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor. *Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera. (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44 €
P- 357	PM32-DZ4U	u	Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	304,43 €
P- 358	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	89,12 €
P- 359	PMITCMY01	ut	Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar. (CENT SEIXANTA-SET EUROS)	167,00 €
P- 360	PMS0-6Z00	u	Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris. (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 361	PMS0-6Z01	u	Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols. (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 362	PMS0-6Z02	u	Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 363	PMS0-6Z03	u	Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 364	PMS0-6Z04	u	Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 365	PMS0-6Z05	u	Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 366	PMS0-6Z06	u	Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 367	PMS0-6Z07	u	Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 368	PMS0-6Z08	u	Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 369	PMS0-6Z0A	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5,67 €
P- 370	PMS0-6Z0B	u	Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 371	PMS0-6Z0C	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 372	PMS0-6Z0G	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5,93 €
P- 373	PQ21-H84J	u	Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	202,55 €
P- 374	PQ52-6562	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre. (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	387,43 €
P- 375	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre. (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	387,43 €
P- 376	PQ60-HB3R	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament (TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	30,95 €
P- 377	PQ83-HA7O	u	Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS)	164,00 €
P- 378	PQN2-HCLD	m	Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	350,50 €
P- 379	PQUQ-HOBX	d	Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	42,35 €
P- 380	PQUQ-HQZL	u	Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer. (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	331,12 €
P- 381	PQZ1-HAMP	u	Lletres corpòrees alumini façana Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC). (MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.410,97 €
P- 382	PR32-8RY2	m3	Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals. (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	285,49 €
P- 383	PR32-8RYJ	m3	Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	285,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/03/23 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	01010000	ut	Desplaçament de 2m de boca de reg amb electrovàlvules a terra i aixeta de reg situades al pati.	**168,15 €**
	BJS13030		Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	51,28000 €
	BJS14030		Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	53,61000 €
	BJS1UZ10		Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	30,00000 €
			Altres conceptes	33,26 €
P- 2	01010000001	ut	Pla de treball amb risc d'amiant El pla ha d'especificar la següent informació i incloure la documentació acreditativa corresponent (article 11.2 del Reial decret 396/2006): Descripció de la tasca amb especificació de l'activitat. Tipus de material, forma de presentació i quantitats. Ubicació del lloc de treball. Data d'inici i durada prevista Relació nominal dels/de les treballadors/ores, categories professionals, oficis, formació i experiència. Procediments que s'aplicaran. Mesures preventives previstes. Equips de protecció individual i unitats de descontaminació. Mesures per evitar l'exposició a l'amiant d'altres persones. Informació als treballadors. Eliminació de residus. Recursos preventius. Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball especificant el laboratori acreditat que analitzarà les mostres.	**2.500,00 €**
			Sense descomposició	2.500,00 €
P- 3	0102000000	m2	Tabica fals sostre	**31,00 €**
			Sense descomposició	31,00 €
P- 4	0102000001	ut	Subministre i col·locació d'illa acústica circular Placa AMF THERMATEX SONIC ELEMENT o de similar propietats.	**48,00 €**
			Sense descomposició	48,00 €
P- 5	010300000001	ut	Panell acústic coberta UTE compost per AISFÓN 100R RW 40dB. Panells acústics modulars autoportants per a la construcció de cabines i pantalles acústiques.Mides: mòduls de 400 mm d'amplària per 100 mm de gruix amb un sistema de engatillado lateral que li confereix una instal·lació sense caragols auxiliars. Formats per una safata exterior de xapa d'acer galvanitzada, un nucli de llana de roca amb vel negre de protecció i una safata de tancament mitjançant unió mecànica de xapa d'acer prelacada en color blanc i perforació multidiàmetre. Aquest sistema evita, al contrari que mètodes d'unió per adhesiu, el despreniment de les parts amb el pas del temps. Opcionalment es poden pintar en color RAL a triar.El muntatge es realitza sense necessitat d'estructura auxiliar, sent els propis mòduls els que formen.	**57,20 €**
			Sense descomposició	57,20 €
P- 6	01090000000	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada amb aplacat de xapa miniona d'acer galvanitzat lacat en color estandar, de 6 mm de gruix, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, a la façana d'Escala d'Emergència a pati.(XM)	**74,21 €**
			Sense descomposició	74,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	0111010000	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED amb forma d'anell de 87W per penjar de sostre, de la marca XAL mino 60 circle ó equivalent. Lluminària amb forma d'anell fabricada en alumini; superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc;; lluminària suspesa amb cable de 1500mm; regulació de l'altura sense necessitar eines; inclòs cable d'alimentació transparent; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de il·luminància i un enllumenat homogeni; LEDS d'alta eficiència; binning inicial <o= 3 Macadam; 3000K; CRI > o = 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DMX. Lluminaria de Sala, penjant de riels suspesos de corretges de coberta. Diàmetre de 60 a 100cm. MODEL XAL MINO 60 Circle suspended, o similar.(I1.1) Sense descomposició	**200,00 €** 200,00 €
P- 8	0111010001	ut	Subministrament i Instal·lació de Cos de llum linestra LED, de 23W/m, encastable amb marc a parets i sostre, de 1500mm, de la marca Xal Frame o equivalent. Cos de llum de perfil extrusionat d'alumini; lluminària encastable amb marc; superfície amb acabat pintat en pols en colors blanc; Perfil disponible per a pre-muntatge; resta de components lluminosos montables sense eina; element de llum format per perfil extruit amb acabat altament reflector; difusor opal d'alta qualitat; coberta microprismàtica de PMMA amb làmina difusora per a la reducció de iluminancia i un enllumenat homogeni; UGR < 19 per a variants ´´e´´ Leds; LEDS d'alta eficiència, binning inicial <0= 3 Macadam; en 3000K i CRI >o= 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000hores de vida útil; protecció IP 20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control amb DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge: Sala: 16.60m + 16.40m 33.00 ml Accés Sala: 4.50 ml Sota barana escala SMC 1.50+3.50ml 4.50 ml Sota barana vestíbul SMC 3.00 ml Total: 45ml MODEL: Xal Frame de 1.5ml (30 unitats) O similar.(I1.2) Sense descomposició	**100,00 €** 100,00 €
P- 9	0111010002	ut	Subministrament i Instal·lació de Tub LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, de 150cm, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, difusor opal, de 1.5m de llargària, per col·locar en línia, en superfície i en exterior. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.2E). Escala emergència, en suports (sota barana ull escala) 7.50 ml Jardinera accés SMC 1.5ml Darrera Lletres corpòries 3.00ml Total: 12ml Linestra de 1.5ml 8 unitats Sense descomposició	**40,00 €** 40,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	0111010003	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sono flex 350 trim ó equivalent. Cos de llum rodó d'alumini, de 38cm; compost de cos de llum i carcassa de muntatge; carcassa amb vora perimetral apropiada per al muntatge en sostres de guix; apropiada per a gruixos de sostre de 10-25 mm; superfície pintada a la pols en blanc; llum acoblable sense eina en la carcassa; opcionalment enrasada amb el sostre; placa LED lacada amb acabat altament reflector; inserit de llum LED que inclou dissipador de calor intercanviable; color de llum 3000 K; Binning inicial <o=3 Macadam; CRI >o= 80; mín. 90% del flux lluminós després de 50000 h de vida útil; LED energèticament eficients amb alt rendiment de color; coberta de PMMA setinada; llum amb 2 orificis per a cables i terminal d'inserció per a cablejat passant; grau de protecció IP50; CP1 220-240V; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc RG 0 - sense risc; cablejat intern del llum lliure d'halògens; inclòs convertidor, control DMX. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SONO FLEX o similar. (I1.3) Sense descomposició	**150,00 €** 150,00 €
P- 11	0111010004	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària LED , de 12W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL move it 45 round flex ó equivalent. Projector d'alumini rodó; superfície amb recobriment de pintura en pols en negre; muntatge sense eines amb joc de muntatge; Carcassa encastable de guix (pintable); per a muntatge sense marc en sostres de guix; ajustable en altura sense eines i de manera contínua: enrasat amb el sostre o sobresortint parcial o totalment; projector giratori 355° i orientable 90°; refrigeració passiva del LED; amb tecnologia COB (Xip on Board) o LEDS d'alta potència; binning inicial ? 3 Macadam; disponible en 3000?K; opcional amb tecnologia CWD (Colour Warm Dimming); CRI ? 90; mín. 80?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; control de l'enlluernament mitjançant un punt de llum situat en la part posterior; inclosa òptica d'alta qualitat; característica projecció precisa amb 2 angles de projecció diferents; grau de protecció IP 40 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II, control DMX S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL MOVE IT o similar. (I1.4) Sense descomposició	**120,00 €** 120,00 €
P- 12	0111010005	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 22W, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 100 round downlight trimless, ó equivalent. Projector encastable rodó; instal·lació sense eines mitjançant kit de muntatge amb sistema inserció de bola; superfície en color blanc, amb marc; UGR <o= 19; Xip on Board; LEDS; binning inicial < o= 2 Macadam; color de llum 3000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior (IP 20 en el superior); CP II (font d'alimentació) o CP III (projector); control amb DALI-2 . ø 97mm altura 75mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL SASSO 100 o similar. (I1.5) Sense descomposició	**120,00 €** 120,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	0111010006	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus downlight LED , de 13W, amb driver, IP44, circular per encastar en fals sostre, de la marca XAL sasso 60 round downlight trimless, ó equivalent. Projector empotrable rodó; superfície en color blanc, amb marc; Xip on Board (DOWNLIGHT; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; color de llum 4000 K; CRI >o= 90; L80 / 50000 h; grau de protecció IP 44 en el costat inferior ; CP II (font d'alimentació); control amb DALI-2 .ø 63mm altura 48mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL:XAL SASSO 60 o similar (I1.5.1) Sense descomposició	**80,00 €** 80,00 €
P- 14	0111010007	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, 44W, amb driver, IP40, quadrat per encastar en fals sostre, de la marca XAL flow, ó equivalent. Lluminària quadrada fabricada en alumini, compta amb una grandària molt reduïda (cos de 35 mm); superfície amb recobriment de pintura en pols en blanc, , cos de la lluminària situat a 11 mm de la paret o sostre; sistema de muntatge ràpid sense eines; distribució de llum directa a través de cos LGP (Light Guiding Prism); tapa PMMA il·luminada homogèniament amb acabat setinat, LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K i 4000 K; CRI <o= 80; mín. 90?% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; lluminària amb obertura de 2 orificis per a integrar cablejat i senzilla connexió; protecció IP 40; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0; control DALI-2 amb funció CLO. Mides 591x591mm, altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL FLOW o similar.(I1.6) Sense descomposició	**135,00 €** 135,00 €
P- 15	0111010008	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 35W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 1188, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000?h de vida útil; protecció IP?20; CP?I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 1188mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall taulell camerinos: 2 ut. MODEL: XAL CORNER 1188 (I1.7) Sense descomposició	**100,00 €** 100,00 €
P- 16	0111010009	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 22W, amb driver, lineal per paret o sostre, de la marca XAL corner 588, ó equivalent. Perfil d'alumini extrusionat, versió angulosa; sense caragols visibles; superfície amb recobriment de pintura en pols en colors gris; apropiada per a muntatge en sostre i parets; amb projecció de llum per tots dos costats; tapa HPO (High Performance Opal) per a il·luminació homogènia; amb alta refracció i difusió de la llum; LEDS binning inicial <o= 3 Macadam; disponible en 3000K; CRI>o=80; mínim 90% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; protecció IP20; CP I; seguretat fotobiológica segons IEC 62471 grup de risc 0. Longitud 588mm, altura 65mm, ample 65mm. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. Sobre mirall lavabo exterior camerinos: 2ut MODEL: XAL CORNER 588 (I1.7.1)	**80,00 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	80,00 €
P- 17	01110100010	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 200 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model IZAR N30 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per sostre. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.	**50,00 €**
			Sense descomposició	50,00 €
P- 18	01110100011	ut	Subministrament i instal.lació d'equip autònom d'emergència i senyalització amb làmpada de 100 lúmens i de 1 h d'autonomia, de la casa DAISALUX model HYDRA LD N2 o equivalent. S'inclou marc de muntatge i part proporcional d'accessoris necessaris per al seu muntatge. Per parets. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.	**38,00 €**
			Sense descomposició	38,00 €
P- 19	01110100012	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP65, 30W, amb driver, per paret, de la marca Quart (Faro Barcelona), Xal Streamcut ó equivalent. Llum LED 3000K, IP65, Aïllament classe I. Superfície anoditzada i pintada la pols en gris fosc; muntatge a paret, fixat amb caragols acer inoxidable; LEDS d'alta eficiència binning inicial <o= 3 Macadam; 3000?K; CRI >o=80; mínim 95% del flux lluminós després de 50.000h de vida útil; tipus protecció IP65, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK07; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; espai de connexió de llum separat, apropiat per a cablejat passant. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL STREAMCUT o similar. (I1.11)	**200,00 €**
			Sense descomposició	200,00 €
P- 20	01110100013	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus aplic per exterior, IP54, 18W, amb driver, per paret, circular, de la marca Xal Doc Wall ó equivalent. Lluminària de superfície amb forma rodona, cos d'alumini;; superfície pintada a la pols en gris fosc, coberta opal; LEDS binning inicial <o=3 Macadam; disponible en 3000K; >o=CRI 80; mín. 90% de flux lluminós després de 50.000?hores de vida útil; tipus protecció IP 54, amb vàlvula compensació pressió; CP I; resistència a l'impacte IK09; temperatura ambient de -20 °C a +50 °C; *ø 180 mm: apropiat per a cablejat passant . ø 360mm altura 46mm S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. MODEL: XAL DOC WALL o similar (I1.12).	**80,00 €**
			Sense descomposició	80,00 €
P- 21	01110100014	ut	Subministrament i Instal·lació d'APLIC LED, de potencia 22W/m, lluminositat 2.100Lm, instal·lació IP65, 30.000H, CRI 90, POTENCIA A+, 95.4LM7W, per col·locar a cambra elèctrica i de gas. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge. (I1.13).	**40,00 €**
			Sense descomposició	40,00 €
P- 22	01110100015	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus plafó, amb driver, IP65, quadrat per cambra d'instal·lacions. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge.	**150,00 €**
			Sense descomposició	150,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	01110100016	ut	Subministrament i Instal·lació de Lluminària tipus lineal de superfície, 36W LED, per instal·lar en paret, de la marca XAL Linea , ó equivalent. Cos de làmpara i coberta frontal d'alumini gris, per muntatge en paret; LED 4000 K; CRI >o= 90; protecció IP 65; CP I; amb control DALI-2. S'inclou la lluminària LED, el Driver i tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i muntatge MODEL: XAL LINEA o similar.	**120,00 €**
			Sense descomposició	120,00 €
P- 24	0112070000	ut	Recol·locació BIE existent	**189,00 €**
			Sense descomposició	189,00 €
P- 25	0116000000	m2	Forrat entre mampares Divitecnic T-65 Forrat entre mampares Divitecnic T-65: Sistema de trasdossat de parets i pilars que disposa d'un només panell d'aglomerat melamínic de 16 mm. de gruix, i cambra d'aire interior per a pas d'instal·lacions. Estructures ocultes autoportants d'alumini, aliatge 6063. Lleugeres, inalterables, no magnètiques, amb tractament tèrmic T5 anticorrosiu, amb tensors autonivelladors per a anivellament i tensors plans per a unions internes. Parts vistes: sòcols i coronacions en alumini anoditzat 15 micres o lacat gamma Ral segons normatives QUALICOAT (ISO 2813 - ISO 2409 - ISO 1520). Recobert de panell melaminat de gramatge 120 gr/m² i aplacat de cant en PVC d'1 mm., acabat color a triar. Es proposat l'acabat micro-ranurat horitzontal efecte bedoll natural.	**64,27 €**
			Sense descomposició	64,27 €
P- 26	01170000000	ut	Aplacat de fusta DM de gruix 2cm, pintada amb dues capas d'acabat i una de segellat.	**178,15 €**
			Sense descomposició	178,15 €
P- 27	01170000001	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, enmarcat amb marcs d'alumini. Previsió per insonorització de Sala Gran Polivalent.	**160,00 €**
			Sense descomposició	160,00 €
P- 28	0118000000	ut	Conjunt de mesures i disposicions relatives a la seguretat i salut a adoptar per al treball en obra: - Sistemes de protecció col·lectiva - Equips de protecció individual - Formació, instal·lacions d'higiene i benestar - Senyalització - Formació - Primers auxilis - Medicina preventiva. Segons especificacions d'Estudi específic de Seguretat i Salut redactat per tècnic competent.	**7.500,00 €**
			Sense descomposició	7.500,00 €
P- 29	15010000	ut	Varals escènics BSF. Inclou: - 5un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 7,00 m Il·luminació escenari. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 9,00 m Bambalines. - 1un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 10,00 m Bambalines. - 8un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 2,00 m Cametes. - 2un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 1,25 m Cortines laterals. - 3un Tub rodó Fe 50 x 2 mm, 11,00 m Bambolinó, Americana i Teló fons. Fixacions a sostre, conteres i unions. Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Estructura truss il·luminació frontal de 3 vies, de 29x26 cm. Material Alumini EN AW 6082T6. Tub principal de 50 mm. Tubs de reforç de 20 mm. Pintat al forn en negre RAL 9005. Elements d'unió. Certificat TÜV. Mesura truss frontal: 7,50 m	**4.323,53 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	4.323,53 €
P- 30	15010001	ut	·Accessoris: 02un Liftpoint 500 kg. En acer amb grapes i colís d'ajust. 02un Pinça de biga ajustable de 75 a 220 mm amb capacitat de càrrega de 2000 kg. Pintada en negre RAL 9005 Connectors: bulons, passadors i R pel muntatge complet de l'estructura.	**1.350,45 €**
			Sense descomposició	1.350,45 €
P- 31	15010002	ut	Sistema de motors per a truss frontal. Inclou: 02un Polispast elèctric SR1 Versió A D8+ Motor trifàsic 400 V/415 V 3Ph/ 50 Hz. Finals de carrera mecànics: superior i inferior. Regulador de Par. Velocitat d'elevació: 4 m/min. 20 m de cadena 4x11 mm G100. 02un fre electromecànic. 01un bossa de cadena d'alta capacitat i reversible.	**4.823,53 €**
			Sense descomposició	4.823,53 €
P- 32	15010003	ut	Controlador bàsic per a 2 motors màxim. Inclou: Capacitat de gestió sistema trifàsic 400 V/ 3 Ph Protecció magnetotèrmica i diferencial Monitoratge i supervisió de la tensió d'arribada Doble contactor de seguretat Selector UP/DW individual per a cada motor Bolet d'emergència amb clau Polsador de RUN Comandament de RUN amb bolet d'emergència i manguera 6,00 m per assegurar visibilitat directa en el moviment de càrregues. Armari metàl·lic de 600x640x150 mm.	**1.176,47 €**
			Sense descomposició	1.176,47 €
P- 33	15010004	ut	Guia compacta per a cables de 5,00 m. Sistema articulat per albergar cables d'alimentació i de senyal Base: 2,00 m Alçada màxima: 5,00 m Amplària de perfil: 70 mm Color: Negre Inclou material auxiliar per correcte muntatge i funcionament	**821,50 €**
			Sense descomposició	821,50 €
P- 34	15010005	ut	Material elèctric: - P/P Subquadre proteccions maquinària escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació i senyal a motors - Petit material necessari per a la instal·lació.	**294,12 €**
			Sense descomposició	294,12 €
P- 35	15010006	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**3.025,21 €**
			Sense descomposició	3.025,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	15020000	ut	Sistema de carril motoritzat. Inclou: - Model POWER 571/2 - Motor 230V electrònic automàtic - 2 finals de carrera - Perfileria en alumini de color negre. - Suport especial a tub o sostre amb abraçadora d'alumini. - Elements d'unió - Peça d'encreuament - Politges de cap, tensat i reenviament - Corretja interna d'accionament - Botonera amb accionament i atur. - Carros simples i d'arrossegament amb rodaments - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m.	**2.644,71 €**
			Sense descomposició	2.644,71 €
P- 37	15020001	ut	-Sistema de carril manual amb cordó CMNS-11 per recollida de telons. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Peça d'encreuament - Unions - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 11m.	**1.382,35 €**
			Sense descomposició	1.382,35 €
P- 38	15020002	ut	Sistema de carril d'arrossegament CMNA-02 per recollida cortinatge. Inclou: - Model Sipario 202 - Correderes model 5028 (rodaments) - Garres especials per a tub 48-50 - Acabat pintat en color negre mate RAL 9005. Longitud: 2 m.	**176,47 €**
			Sense descomposició	176,47 €
P- 39	15020003	ut	Quadre d'embocadura realitzada en VELL-370, vellut 370g/m2 Ignífug C1 color a definir per D.F. Inclou: - 1un Americana de 11,00 x 3,20 m (+encreuament) - 1un Bambolinó de 10,00 x 1,00m d'alt Confeccionat amb fruncit 50%, a dalt amb reforç, ullers i betes. Laterals i abaix amb doblat simple.	**3.361,20 €**
			Sense descomposició	3.361,20 €
P- 40	15020004	ut	Càmera Negre amb teixit ESC-330 Esceno-oscurant 330g/m2. Inclou: -03un Bambalina 10,00 x 1,00 m d'alt -02un Cametes 1,50 x 3,30 m d'alt -06un Cametes 1,25 x 3,30 m d'alt -02un Alemanes 1,25 x 3,70 m d'alt -01un Teló de Foro 11,00 m x 3,20 m d'alt (2 fulles) Confeccionat en esceno-oscurant 330g/m2, llis, amb reforç superior, ullals amb betes. Ignifugat Clase 1.	**1.806,24 €**
			Sense descomposició	1.806,24 €
P- 41	15020005	ut	Mà d'obra instal·lació mecànica Instal·lació, ajust, nivel·lació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**1.777,25 €**
			Sense descomposició	1.777,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	15030000	ut	Caixetí model ESC-1. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector Out DMX - 1un Connector RJ-45	**91,06 €**
			Sense descomposició	91,06 €
P- 43	15030001	ut	Caixetí model ESC-2. Construït en ferro, pintat en negre epoxi. Inclou: - 1un Connector In DMX - 1un Connector RJ-45 - 1un Connecto schucko	**88,47 €**
			Sense descomposició	88,47 €
P- 44	15030002	ut	Barra electrificada ESC-BEL 3000 - Barra electrificada per a ús d'il·luminació espectacular de 3,00 m - Construïda en acer (E220) 40 x 60 x 2,5 mm - Alimentació mitjançant PowerCON - Distribució d'alimentació mitjançant 6 presses CEE7/1 - Senyal DMX mitjançant XLR-5, IN/OUT - Inclou garres, connectors i petit material de muntatje.	**352,94 €**
			Sense descomposició	352,94 €
P- 45	15030003	ut	Sistema de rigging per a tots els elements de luminotècnia: garres, eslingues, mosquetons, ... , instal·lat.	**78,43 €**
			Sense descomposició	78,43 €
P- 46	15030004	ut	Set de prolongadors Schuko- Schuko: Mànega elèctrica 3G2,5 H07ZZ-F Connexions mitjançant punteres normalitzades. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable -10un 2 m -5un 5 m	**393,82 €**
			Sense descomposició	393,82 €
P- 47	15030005	ut	Set de prolongadors DMX 5: Cable DMX 110, 1 par trenat i malla. Etiqueta amb logo corporatiu i longitud del cable Connectors Neutrik -10un 2 m -5un 5 m	**344,02 €**
			Sense descomposició	344,02 €
P- 48	15030006	ut	Set de latiguillos DMX5, 1,50 m: Cable DMX110 O, 1 par trenat i malla. Connectors Neutrik Per a connexions de tot el sistema d'il·luminació: Projectors, Splitters, Nodes, ...	**30,25 €**
			Sense descomposició	30,25 €
P- 49	15030007	ut	Material elèctric: - Subquadre proteccions d'iluminació escènica - Canalitzacions i cablejat d'alimentació a acaixetins i barres - Petit material necessari per a la instal·lació. Tot segons REBT 2002.	**2.843,14 €**
			Sense descomposició	2.843,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	15030008	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, cablejat DMX, amb canalitzacio associada i connectors aeris a barres. S'inclouen desplaçaments i dietes.	**2.352,94 €**
			Sense descomposició	2.352,94 €
P- 51	15040000	ut	Elation KL Fresnel 4 - LED Warm White de 50W - temp. color 3.000° K - 5.600ºK, CRI 97 - Control sobre freqüència i gamma. - Zoom manual 14° a 30° - Control manual i per DMX - Curves de dimmer, - Inclou viseres giratòries i portafiltres.	**315,57 €**
			Sense descomposició	315,57 €
P- 52	15040001	ut	Elation Fluze PAR z175 - LED 175W COB - RGBW - Zoom 8° a 35° - Control per DMX - RDM - Curves de dimmer, - Estrobo electrònic. - Inclou viseres giratòries i portafiltres.	**742,94 €**
			Sense descomposició	742,94 €
P- 53	15040002	ut	FLX S24 taula d'il·luminació amb 1 univers DMX per a 48 projectors mòbils, amb 24 faders multifunció de canals, submasters, o playbacks; controls integrals moving light, 4 encoders, 4 tecles multifunció Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botó GO playback, full efects engine o equivalent.	**1.691,18 €**
			Sense descomposició	1.691,18 €
P- 54	15040003	ut	Splitter opto-aïllat amb 8 sortides DMX	**285,71 €**
			Sense descomposició	285,71 €
P- 55	15040004	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**882,35 €**
			Sense descomposició	882,35 €
P- 56	15050000	ut	Sistema Principal d'altaveus VANTEC-15A Sist. auto-amp., 750 W, 15", 2 vías amplia gama d'alta potència de 15" amb trompeta d'aguts de 2", dispersió horitzontal de 90º i 50º vertical o equivalent.	**1.266,15 €**
			Sense descomposició	1.266,15 €
P- 57	15050001	ut	Sistema de monitoratge VANTEC-12A Sist. auto-amp., 750 W, 12", 2 vías amplia gama, difusor 90x50, amb baixos de 12" i aguts de 1´´, amb trompeta assimètrica girable adaptable per a aplicacions de monitor o equivalent.	**1.136,69 €**
			Sense descomposició	1.136,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	15050002	ut	Estructura metàl·lica per penjar sistema d'altaveu de PA. Inclou: - Lira articulada per Vantec 15A o equivalent. - Doble placa tipus sandwich. Cunstrucció en acer pintat al forn en negre RAL 9005	**525,49 €**
			Sense descomposició	525,49 €
P- 59	15050003	ut	Armari rack escènic (audiovisual i il·luminació). Inclou: -Armari rack 19´´ metàl·lic, porta de metacrilat transparent amb 2 tancaments i claus, rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre. Panells laterals i posterior desmuntables. Pasacables en el lateral. Acabat esmaltat negre. - Caràtules, connectors, cablejat intern, connexionat i posada en funcionament.	**1.375,10 €**
			Sense descomposició	1.375,10 €
P- 60	15050004	ut	Cablejat de Senyal amplificada per altaveus 2x4,00 mm². Cablejat de senyal per intercomunicar cabina de control, regidor i punts d'escenari. CAT6/CAT7	**490,20 €**
			Sense descomposició	490,20 €
P- 61	15050005	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**3.333,33 €**
			Sense descomposició	3.333,33 €
P- 62	15060001	ut	Micròfon Dinàmic Shure SM58 o equivalent.	**102,90 €**
			Sense descomposició	102,90 €
P- 63	15060003	ut	Peus de micròfons de color negre amb dues extensions de la marca K&M model 252 BLACK o equivalent.	**71,44 €**
			Sense descomposició	71,44 €
P- 64	15070000	ut	Taula de so Midas M32R Live + Case amb 16 In/8 Out ampliablea 32/16 en cas de necessitat, analògic o digitalment. Previs de gran qualitat de so, 16 faders motoritzats o equivalent.	**2.635,62 €**
			Sense descomposició	2.635,62 €
P- 65	15070001	ut	Stage Rack Midas DL 16 + Case amb 16 In/8 Out amb connexió via cable de xarxa amb la taula de so o equivalent.	**1.078,47 €**
			Sense descomposició	1.078,47 €
P- 66	15070002	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**882,35 €**
			Sense descomposició	882,35 €
P- 67	15090000	ut	Sistema d'il·luminació per Balisa blava estanca IP65 LED de 1w. Alimentació a 230V AC. Angle 120º. Color blau. 140 lumen. Factor de potència 0.98. Difusor policarbonat opal. Inclou part proporcional de canalitzacions, terminació i etiquetatge.	**833,33 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	833,33 €
P- 68	15090001	ut	Mà d'obra mecànica i elèctrica per instal·lació, cablejat, connexionat i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Inclou mitjans d'elevació, desplaçaments i dietes.	**756,30 €**
			Sense descomposició	756,30 €
P- 69	15100000	ut	Instal·lació de terra d'escenari tècnic. - El terra de fusta d'escenari 85m2 serà un sandvitx compost per un rastellat de fusta amb el material de fixació i primera capa de contraxapat de bedoll de 15mm, la segona capa serà de taulell de avet tricapa per exterior de 19mm. Tota la instal·lació es farà amb cola de silenio sense visos. (SEGONS PLANIMETRIA). - Inclou l'acabat de boca del escenari. Característiques mecàniques / toleràncies: - Capacitat de càrrega 500kg / m2 - Resistència a el foc M-1 - Humitat limit admissible d'un 15% - Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2% - Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE 56.534	**13.500,00 €**
			Sense descomposició	13.500,00 €
P- 70	15100001	ut	Acabat superficial: Pintat sòl escènic. Superfície aproximada 85m2. inclou: - Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica. - Primera capa Tough Prime polímer acrílic o similar color negre mate. - Segona capa Colorcoat vernís acrílic resistent a l'aigua. - Repassos i neteja d'excedents.	**2.500,00 €**
			Sense descomposició	2.500,00 €
P- 71	1G22A301	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta	**2.712,67 €**
			Altres conceptes	2.712,67 €
P- 72	1G22G300	u	Instal·lació elèctrica interior de la planta baixa amb grau d'electrificació elevat i 12 circuits, i ajudes de ram de paleta	**5.355,79 €**
			Altres conceptes	5.355,79 €
P- 73	1P53TVSX	u	Xarxa interior de R-TV+SAT des d'antena fins a 2 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Conductor coaxial d'atenuació normal reglamentari, col·locat en tub. -Amplificadors de distribució, atenuadors, mescladors, elements passius, etc.. necessaris per la correcte distribució de la senyal de l'habitatge segons plànols. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.	**407,00 €**
			Sense descomposició	407,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	1P53VD0X	u	Xarxa interior de telefonia i dades per a 4 preses, formada per: -Caixes de registre i derivació de plàstic de dimensions segons necessitat (90x90, 130x200, etc..) protecció normal encastada. -Tub corrugat de doble capa corbable de PVC sense halògens de diferents diàmetres nominals (20/25/32/40mm), aïllant no propagador de flama, resistència a l'impacte d'2 J, resistència a compressió 320 N i una rigidesa elèctrica de 2000 V, muntat encastat. -Cable de comunicacions de 8 parells lliure d'halògens, categoria 6a amb pantalla, col·locat en tub. Tot el conjunt segons esquema projecte i normativa vigent.	**723,18 €**
			Sense descomposició	723,18 €
P- 75	4D1R2222	u	Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida	**151,85 €**
			Altres conceptes	151,85 €
P- 76	C110401	PA	Previsió trasllat d'escomesa elèctrica	**530,00 €**
			Sense descomposició	530,00 €
P- 77	E13060001	u	Tasllat del rack de comunicació existent al nou emplaçament inclós part del cablejat i suportació. Totalment muntat i comprovat.	**731,00 €**
			Sense descomposició	731,00 €
P- 78	E13060002	u	Trasllat de linea actual cable coaxial de T.V. inclós tub i calbejat fins les dues noves presses. Totalment muntat i comprovat.	**362,00 €**
			Sense descomposició	362,00 €
P- 79	E4415322	kg	Perfil acer inox. L 40X40 acabat mate envoltant mural existent en paret a mantenir (escala emergència), en junta en paret nova. Collat a façana.(PI)	**1,78 €**
	B44Z50BA		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,07000 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 80	E4415325	kg	Perfil acer en base SATE. U de 100x70mm. Collat a façana cada 60cm. Acabat pintat igual que fusteria.(PC)	**1,78 €**
	B44Z50BA		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,07000 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 81	E45A18H4	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	**90,62 €**
	B065960B		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	69,09000 €
			Altres conceptes	21,53 €
P- 82	E54ZT78K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	**17,68 €**
	B0A5AA00		Cargol autoroscant amb volandera	0,84000 €
	B0CHT78K		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior	6,58665 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,35875 €
			Altres conceptes	9,89 €
P- 83	E54ZW14K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat	**20,47 €**
	B0A5AA00		Cargol autoroscant amb volandera	0,84000 €
	B0CHT14K		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener	5,94405 €
	B7JZ00F6		Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	5,44000 €
			Altres conceptes	8,25 €
P- 84	E7C24423	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb morter adhesiu	**6,35 €**
	B0711010		Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,17357 €
	B7C24420		Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 40 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 0,95 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix	3,58050 €
			Altres conceptes	2,60 €
P- 85	E7C2A803	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades amb morter adhesiu	**14,06 €**
	B0711010		Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,17357 €
	B7C22800		Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 80 mm de gruix, de 2,15 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis	10,64700 €
			Altres conceptes	3,24 €
P- 86	E7C70101	m2	Làmina de polietilè d'alta qualitat fabricada mitjançant procès d'extrussió directe i expansió fisic de cèl·les tancades i estances que li aportin la consistència adequada. Gruix material bùtil·lic, 1mm.	**8,77 €**
			Sense descomposició	8,77 €
P- 87	E81136D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic color a escollir per la Direcció Facultativa, remolinat i lliscat.	**49,05 €**
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	5,15880 €
			Altres conceptes	43,89 €
P- 88	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim	**3,83 €**
	B89ZB000		Esmalt sintètic	0,42840 €
	B8ZAF000		Imprimació fosfatant	0,23899 €
			Altres conceptes	3,16 €
P- 89	E8K9TH3K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. *TX-Trencaigües per finestres de xapa d'acer acabat mate. Igual que brancals i llindes de façana. *CM- Cubremur muret façana en coberta. Perfil xapa metàl·lica amb doble goteró i amb inclinació única. Col·locació en mur de façana i badalot escala.	**20,21 €**
	B0A5AA00		Cargol autoroscant amb volandera	0,84000 €
	B0CHTH3K		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor	5,70843 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,71750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/03/23 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,94 €
P- 90	E93A14E0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	**8,91 €**
	B7C2P100		Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,01061 €
			Altres conceptes	8,90 €
P- 91	EAF9FMAR	u	Emplafonat de frontal de Arc, de PVC de 4 a 8 lamel·les fixes d'eix horitzontal de 660 mm d'alçària, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 66x305 cm en forma d'arc. Tapeta interior cega i apertura només en embocadura de conductes de ventilació. (FMArc).	**650,46 €**
	BAF905P2		Finestra d'alumini anoditzat natural de 4 lamel·les mòbils d'eix horitzontal de 290 mm d'alçària, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x122 cm i accionament manual	633,08052 €
			Altres conceptes	17,38 €
P- 92	EAJ1FARC	u	Finestra de PVC no plastificat, en forma d'arc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla practicable, per a un buit d'obra aproximat de 66x305 cm, en forma d'arc classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	**640,18 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,71750 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,69820 €
	BAJ111G4		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	626,18265 €
			Altres conceptes	11,58 €
P- 93	EAJ117G4F7	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 91x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	**243,12 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,14800 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,03250 €
	BAJ114G4		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	227,35012 €
			Altres conceptes	11,59 €
P- 94	EAJ137G4F1	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 88x144 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F1	**384,85 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,14800 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,03250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAJ134G4		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	369,08467 €
			Altres conceptes	11,58 €
P- 95	EAJ137G4F2	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x130 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	**394,40 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,14800 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,03250 €
	BAJ134G4		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	378,63800 €
			Altres conceptes	11,58 €
P- 96	EAJ137G4F3	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 100x146 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. F3	**441,01 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,14800 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,03250 €
	BAJ134G4		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	425,23960 €
			Altres conceptes	11,59 €
P- 97	EAJ148G4F41	u	Finestra de PVC no plastificat, F4.1, col·locada sobre bastiment de base, una fulla abatible, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.	**249,78 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,43500 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,51770 €
	BAJ144G4		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	227,44800 €
			Altres conceptes	17,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	EAJ1A2G4F7	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 41x143 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	**89,18 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,00450 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,66860 €
	BAJ1A1G4		Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	73,92070 €
			Altres conceptes	11,59 €
P- 99	EAJ1AHG4F6	u	Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 214x246 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 F6	**616,49 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,29600 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,82240 €
	BAJ1A5G4		Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	588,61256 €
			Altres conceptes	19,76 €
P- 100	EAJ1D2G4F6	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 81x2460 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana F6	**380,13 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,86550 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,48810 €
	BAJ1D2G4		Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	359,80378 €
			Altres conceptes	13,97 €
P- 101	EAJ1E3G4F4	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 80 i una full afixe de 40, per a un buit d'obra aproximat de 120x240 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.	**609,43 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,00900 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,97330 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAJ1E3G4		Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	582,68160 €
			Altres conceptes	19,77 €
P- 102	EAJ1H685F5	u	Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixe i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 220x265 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.	**968,70 €**
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,43950 €
	B7J50090		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,30760 €
	BAJ1H585		Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 4 a 4,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	910,17960 €
			Altres conceptes	49,77 €
P- 103	EAM2U01PE1	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 163x250 cm, i vidre lateral fix de 163x250 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE1	**2.171,84 €**
	BAM2U010		Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.994,51000 €
			Altres conceptes	177,33 €
P- 104	EAM2U01PE2	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 160x218 cm, i vidre lateral fix de 150x218 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions PE2	**2.211,73 €**
	BAM2U010		Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	2.034,40020 €
			Altres conceptes	177,33 €
P- 105	EAM2U01PE3	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 155x256 cm, i vidre lateral fix de 155x256 cm, amb vidres doble 4+16argó+6mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	**2.327,41 €**
	BAM2U010		Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	2.150,08178 €
			Altres conceptes	177,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	EB32TANC1	ut	Persiana metàl·lica motoritzada portes façana PB Subministrament i muntatge de tancament enrotllable de lamel·les de xapa d'acer galvanitzat, panell cec, mides definides en els plànols, acabat sendzimir, obertura manual. Fins i tot calaix recollidor folrat, torn, molls de torsió d'acer temperat, politges circulars, guies laterals, pany central amb clau de seguretat, fallada als laterals i accessoris. Elaborat en taller, amb ajustament i muntatge a l'obra. Totalment muntat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei.	**682,09 €**
			Sense descomposició	682,09 €
P- 107	EC1BCB4X	m2	Subministrament i muntatge de vidre aïllant doble 4,4/16Argon/6,6 (36mm), cambra d'aire amb argó, vidre baix emissiu i amb control solar tot en un, tipus Ksif Plus GS. Amb les següents característiques: Pes: 25 kg/m2 Transmitància tèmica de 1,0 W/m2K. Intercalari: Calent (Warm Edge TGI) color gris ral 7035 TL (transmissió lluminosa): 69% RL (reflexió lluminosa): 19% Factor solar g: 0,42 Aïllament acústic Rw (c:ctr) = 32(-1;-3)dba Nivell impacte (resist. impact. cos pendular): 0(A)0 Completament instal.lat i segellat.	**102,95 €**
	BC1G4925		Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	87,64000 €
			Altres conceptes	15,31 €
P- 108	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**14,69 €**
	BD13139B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,42500 €
	BDW3B300		Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,10000 €
	BDY3B300		Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000 €
			Altres conceptes	12,15 €
P- 109	ED111B51	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**16,21 €**
	BD13159B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar	2,18750 €
	BDW3B500		Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm	1,85000 €
	BDY3B500		Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	0,03000 €
			Altres conceptes	12,14 €
P- 110	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**20,85 €**
	BD13179B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	3,48750 €
	BDW3B700		Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,14000 €
	BDY3B700		Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000 €
			Altres conceptes	12,14 €
P- 111	ED15G971	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**23,01 €**
	BD13197B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	5,46000 €
	BD1Z2300		Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,52760 €
	BDW3B900		Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,22060 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 10/03/23 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDY3B900		Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,24000 €
			Altres conceptes	10,56 €
P- 112	EE054512	PA	Desplaçament de les dues unitats exteriors existents. Inclou: - Recuperació de gas frigorífic R-22 dels dos circuits existents i desconnexió de màquines amb protecció de boques dels circuits. - Desplaçament fins a nova ocupació de coberta dels equips. Càrrega dels dos circiuts amb gas frigorific sustitutori del freon R-22. - Connexionat de tota la instal·lació - Totalment muntada i connectada.	**1.125,00 €**
			Sense descomposició	1.125,00 €
P- 113	EE179900	PA	Adequació de cambra de caldera eliminant circuit de planta primera i connectant la nova distribució. Inclou l'omplert del circuit, purgat i posta en marxa de la instal·lació.	**720,00 €**
			Sense descomposició	720,00 €
P- 114	EE3685B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 8 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**36,13 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	35,09 €
P- 115	EE36C5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 12 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**44,91 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	43,87 €
P- 116	EE36D5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 13 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**44,91 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	43,87 €
P- 117	EE36G5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 16 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**49,30 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	48,26 €
P- 118	EE36J5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 18 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**53,68 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	52,64 €
P- 119	EE36L5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 22 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**53,68 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	52,64 €
P- 120	EE36P5B1	u	Muntatge i col·locació der adiador d'alumini existent de 23 elements, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	**58,07 €**
	BEW31400		Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	1,04000 €
			Altres conceptes	57,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 121	EE42QB42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment	**58,65 €**
	BE42QB40		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm	18,29880 €
	BEW4B000		Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	3,05910 €
			Altres conceptes	37,29 €
P- 122	EE42QE52	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment	**39,81 €**
	BE42QE50		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	12,99480 €
	BEW4A001		Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	2,68620 €
			Altres conceptes	24,13 €
P- 123	EE42QF42	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment	**60,91 €**
	BE42QF40		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm	20,27760 €
	BEW4C000		Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre	3,34620 €
			Altres conceptes	37,29 €
P- 124	EE4ZAM0H	u	Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 1000x1000 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.*Sombreret de coberta, d'acer pintat negre, segellat en tot el perímetre, de lames inclinades antipluja.(V2)	**388,48 €**
	BE4DM0AH		Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, amb lamel·les i antirregolfant, de 1000x1000mm	366,33000 €
			Altres conceptes	22,15 €
P- 125	EE4ZGJD4	u	Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat (Aerospirator) en part superior, segellats i connectats a conductes interiors, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.	**118,20 €**
	BE4DJD30		Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 350 mm de diàmetre	96,05000 €
			Altres conceptes	22,15 €
P- 126	EE51HP1A	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, muntat encastat en el cel ras. Inclou la part proporcional	**29,35 €**
	BE51HP10		Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de planxa d'alumini i recobriment interior de film d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK, resistència tèrmica>=0,75758	12,76500 €
	BEW5B000		Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,27500 €
	BEY5B000		Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,27000 €
			Altres conceptes	14,04 €
P- 127	EEDE11K2	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant VRF, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, MITSUBISHI PEFY-P250VMHS-E de 24080 frigories o similar, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada, eficiencia energética A	**3.697,97 €**
	BEDE11K2		Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 25 a 30 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 1300 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A	3.410,02000 €
			Altres conceptes	287,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	EEJT2J22	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada Model projecte: LUYMAR UR-2200-EC o similar.	**4.014,29 €**
	BEJT2J22		Unitat de tractament d'aire amb recuperador estàtic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 17 a 20 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 20 a 25 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6	3.663,34000 €
			Altres conceptes	350,95 €
P- 129	EEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**90,27 €**
	BEK11D71		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	77,11000 €
			Altres conceptes	13,16 €
P- 130	EEK11G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 700x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment	**73,76 €**
	BEK11G72		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	60,60000 €
			Altres conceptes	13,16 €
P- 131	EEK11N88	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x400 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**155,89 €**
	BEK11N88		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	140,54000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 132	EEK11NB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x800 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**224,60 €**
	BEK11NB8		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	209,25000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 133	EEK14QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x900 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment	**302,46 €**
	BEK14QB8		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals i comporta de regulació de cabal tipus corredissa i per a fixar al bastiment	284,91000 €
			Altres conceptes	17,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 134	EEK17A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment	**29,96 €**
	BEK17A3D		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	16,80000 €
			Altres conceptes	13,16 €
P- 135	EEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**65,22 €**
	BEK17D71		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	52,06000 €
			Altres conceptes	13,16 €
P- 136	EEK17G72	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 625x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i recolzada sobre el bastiment	**80,12 €**
	BEK17G72		Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment	66,96000 €
			Altres conceptes	13,16 €
P- 137	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i fixada al bastiment	**128,15 €**
	BEKN1DB0		Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x400 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	110,60000 €
			Altres conceptes	17,55 €
P- 138	EEKP1101	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs	**152,85 €**
	BEKP1100		Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent altern a 230 V	135,30000 €
			Altres conceptes	17,55 €
P- 139	EEKP5511	u	Comporta tallafocs EI-120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes	**193,01 €**
	BEKP5510		Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària	175,46000 €
			Altres conceptes	17,55 €
P- 140	EEM3A122	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte	**123,45 €**
	BEM3A120		Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 250 m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte	88,01000 €
			Altres conceptes	35,44 €
P- 141	EEMH2H60	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic, col·locada. Model projectat: LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, LGH-250RVXT-E o similar.	**3.941,88 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEMH2H60		Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, amb amb secció de refredament adiabàtic	3.612,87000 €
			Altres conceptes	329,01 €
P- 142	EEV32AA1	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat, model a definir amb els equips instal·lats.	**1.119,57 €**
	BEV32AA1		Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida	967,68000 €
			Altres conceptes	151,89 €
P- 143	EEZ52310	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema monotubular, amb vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador	**41,91 €**
	BEZ52000		Tap cec, preu alt, per a radiador	0,70000 €
	BEZ55000		Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	0,78000 €
	BEZ5A000		Purgador per a radiadors, manual	0,20000 €
	BEZ5H210		Aixeta monotub per a radiador, termostàtica, preu alt	18,30000 €
			Altres conceptes	21,93 €
P- 144	EF12LE22	m	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**64,89 €**
	B0A71Q00		Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior	0,41600 €
	BF12LE00		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	12,17880 €
	BFW11E20		Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar	9,85800 €
	BFY11E20		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat	1,61000 €
			Altres conceptes	40,83 €
P- 145	EF5252B7	m	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**8,42 €**
	BF525200		Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,81560 €
	BFW525B0		Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,30300 €
	BFY5A500		Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,16000 €
			Altres conceptes	6,14 €
P- 146	EF5352B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, de 0,8 de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	**8,88 €**
	BF535200		Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,05020 €
	BFW525B0		Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,30300 €
	BFY5A500		Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,16000 €
			Altres conceptes	6,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 147	EF599001	ut	Trasllat d'escalfador per a ACS fins a nova ubicació. Inclou la part proporcionals de connexions i canonada de gas, en el cas que sigui necessari. Totalment montat i connexionat.	**312,00 €**
			Sense descomposició	312,00 €
P- 148	EF5A52B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**6,47 €**
	B0A71400		Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,15120 €
	BF5A5200		Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,40760 €
	BFW5A5B0		Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,21450 €
	BFY5CN00		Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,29700 €
			Altres conceptes	4,40 €
P- 149	EF5A62B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**6,86 €**
	B0A71600		Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,15120 €
	BF5A6200		Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,74420 €
	BFW5A6B0		Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,13500 €
	BFY5CP00		Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,42900 €
			Altres conceptes	4,40 €
P- 150	EFQ3225K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**3,79 €**
	BFQ3225A		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,47940 €
	BFYQ3010		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de gruix	0,01500 €
			Altres conceptes	3,30 €
P- 151	EFQ3226K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**3,85 €**
	BFQ3226A		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,54060 €
	BFYQ3010		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 6 mm de gruix	0,01500 €
			Altres conceptes	3,29 €
P- 152	EG3125A4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**25,59 €**
	BG3125A0		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	22,73580 €
			Altres conceptes	2,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	EG41TOTX	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric general de distribució en armari metàl·lic tipus Merlin Guerin serie Prisma o similar per 120 mòduls de 35mm. Amb 10 finestres de 12 mòduls c/u. Contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 100A IV, 10kA, associat a proteccions sobretensions permanents i transitòries CIRPROTECT o similar. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta, i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaquesta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat. Porta plena amb clau indicatiu de tensió. Es deixarà una connexió per a una futura instal·lació de plaques fotovoltaiques.	**3.126,00 €**
			Sense descomposició	3.126,00 €
P- 154	EG42TOTX	u	Subquadre elèctric general en planta primera en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 72 mòduls de 35mm amb 6 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament muntat i provat.	**1.955,00 €**
			Sense descomposició	1.955,00 €
P- 155	EG43TOTX	u	Quadre elèctric Escenari en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.	**1.211,00 €**
			Sense descomposició	1.211,00 €
P- 156	EG44TOTX	u	Quadre elèctric control tècnic de sala, en armari metàl·lic Merlin Guerin serie Prispa o similar, amb porta per 24 mòduls de 35mm amb 2 finestres de 12 mòduls c/u, contindrà els automàtics grafiats en esquema elèctric, interruptor general de 20A IV, 10kA. Distribuidor de circuits, barra de coure pel terra, canaleta i cablejat segons esquema elèctric, amb terminals de punta, regleta de sortida i senyalització d'anella amb indicació del circuit. Plaqueta identificativa del circuit gravada i ben fixada sobre el seu interruptor. Cablejat interior amb conductor de coure de H07Z1 de color adequat a fases, neutre i terra, completament montat i provat.	**1.211,00 €**
			Sense descomposició	1.211,00 €
P- 157	EG621194	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	**11,65 €**
	BG621194		Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	5,41000 €
			Altres conceptes	6,24 €
P- 158	EG621G94	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat	**11,98 €**
	BG621G94		Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, per a encastar	5,74000 €
			Altres conceptes	6,24 €
P- 159	EG63115C	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, encastada	**13,56 €**
	BG63115C		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per a encastar	7,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,24 €
P- 160	EG641178	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, encastat	**16,34 €**
	BG641178		Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, per a encastar	10,10000 €
			Altres conceptes	6,24 €
P- 161	EG641AA4	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, encastat	**25,29 €**
	BG641AA4		Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu superior, per a encastar	19,05000 €
			Altres conceptes	6,24 €
P- 162	EGA21112	u	Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat	**16,19 €**
	BGA21112		Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	10,62000 €
			Altres conceptes	5,57 €
P- 163	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	**60,85 €**
	BHV25000		Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge	49,88000 €
			Altres conceptes	10,97 €
P- 164	EKK13221	u	Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada mecànicament	**9,65 €**
	BKK13220		Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20 cm	3,07000 €
			Altres conceptes	6,58 €
P- 165	EMD2U210	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	**39,12 €**
	BMD2U210		Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6	6,20000 €
			Altres conceptes	32,92 €
P- 166	EP141224	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, encastada	**21,45 €**
	BP141224		Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu superior, per a encastar	14,74000 €
			Altres conceptes	6,71 €
P- 167	EP7312F1	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada	**27,21 €**
	BP7312F1		Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar	22,02000 €
			Altres conceptes	5,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 168	EY01AJUX	PA	Ajudes de paleta a instal.ladors. Treballs consistents en obertura de regates en parets i paviments, amb mitjans manuals i tapades amb morter de ciment 1:4, i/o reposició d'enguixat, col.locació de caixetins, caixes de connexions, formació de forats i passos, col.locació de sanitaris, etc...	**2.168,00 €**
			Sense descomposició	2.168,00 €
P- 169	EY01AJUY	PA	Ajudes de paleta a la resta d'industrial	**1.380,00 €**
			Sense descomposició	1.380,00 €
P- 170	GEB020	m3	Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Segons el Real Decret 396/2006. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.	**97,10 €**
			Sense descomposició	97,10 €
P- 171	GEC020	m3	Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.	**161,16 €**
			Sense descomposició	161,16 €
P- 172	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	**6,40 €**
			Altres conceptes	6,40 €
P- 173	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	**0,09 €**
	B0Y15250		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 174	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**11,45 €**
			Altres conceptes	11,45 €
P- 175	K21GEL11	u	Arrencada de instal.lació elèctrica, d'enllumenat i telecomunicacions, inclós quadre elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou transport a instal.lació de gestió de residus, valoritzacó i/o deposició de residus a dipòsit autoritzat incloses taxes.	**219,66 €**
			Sense descomposició	219,66 €
P- 176	K21GU001	u	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic i telefònic situats a façana, amb mitjans manuals per a posterior muntatge	**526,42 €**
			Altres conceptes	526,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 177	K2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**6,75 €**
			Altres conceptes	6,75 €
P- 178	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	**23,67 €**
	B2RA73G1		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,67000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 179	K43DF444	m2	Empostissat de taulers de fusta , amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts	**50,50 €**
	B0CU4400		Panell de fusta, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix	37,96800 €
	B0CZA000		Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït	3,07000 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,71750 €
	B7JZ1010		Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,12055 €
			Altres conceptes	8,62 €
P- 180	KADG1122PS2	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 215x160 cm, amb pany i clau i barres antipànics, col·locada. (PS2)	**231,04 €**
	BADG1132		Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	225,18000 €
			Altres conceptes	5,86 €
P- 181	KADG1132PS1	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x83 cm, ambvidre, pany i clau, col·locada, (PS1).	**118,45 €**
	BADG1132		Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau	112,59000 €
			Altres conceptes	5,86 €
P- 182	L21HUM20	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**48,18 €**
			Altres conceptes	48,18 €
P- 183	L81R730X	m2	Reposició d'enguixat, en treballs de reparació, en paret o sostre pla	**18,30 €**
			Sense descomposició	18,30 €
P- 184	LD1R2P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris	**39,36 €**
	BD13139B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,71000 €
	BDW3B300		Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	2,20000 €
	BDY3B300		Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,04000 €
			Altres conceptes	35,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 185	LD1R2P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris	**43,92 €**
	BD13169B		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	3,16500 €
	BDW3B600		Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	5,26000 €
	BDY3B600		Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,08000 €
			Altres conceptes	35,42 €
P- 186	MT42MEE051E	ut	Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, compatible amb la gamma Hybrid City Multi, sèrie R2, model PUHY-P650YSNW-A ´´MITSUBISHI ELECTRIC´´ o similar, potència frigorífica nominal 76 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER = 3,93, SEER = 6,7, consum elèctric nominal en refrigeració 16,03 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52 ° C, potència calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP = 3,85, SCOP = 3,53, consum elèctric nominal en calefacció 17,91 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5 ° C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressor scroll hermèticament segellat amb control Inverter, 1750x1858x740 mm, pes 337 kg, pressió sonora 66 dBA, potència sonora 83,5 dBA, cabal d'aire 410 m min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'alçada d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota.	**28.912,00 €**
			Sense descomposició	28.912,00 €
P- 187	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**22,03 €**
			Altres conceptes	22,03 €
P- 188	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera/porta exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	**22,03 €**
			Altres conceptes	22,03 €
P- 189	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**11,01 €**
			Altres conceptes	11,01 €
P- 190	P2141-4RRP	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**12,10 €**
			Altres conceptes	12,10 €
P- 191	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**5,95 €**
			Altres conceptes	5,95 €
P- 192	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**4,41 €**
			Altres conceptes	4,41 €
P- 193	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**139,99 €**
			Altres conceptes	139,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 194	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment zona UTE, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**6,61 €**
			Altres conceptes	6,61 €
P- 195	P2143-4RR5	m	Enderroc de rampa existent a planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**6,61 €**
			Altres conceptes	6,61 €
P- 196	P2143-H8DF	m2	Arrencada paviment vinílic, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**7,91 €**
			Altres conceptes	7,91 €
P- 197	P2143-H8DH	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**2,64 €**
			Altres conceptes	2,64 €
P- 198	P2145-4RRY	u	Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**13,32 €**
			Altres conceptes	13,32 €
P- 199	P2145-4RS0	m2	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**7,26 €**
			Altres conceptes	7,26 €
P- 200	P214A-HIOB	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PEx)	**59,75 €**
			Altres conceptes	59,75 €
P- 201	P214A-HIOC	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta interior de fusta abatible, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador.(PExa)	**29,87 €**
			Altres conceptes	29,87 €
P- 202	P214A-HIOD	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de vidre a planta baixa (entre sala polivalent-accés SMC), de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració,amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador.(PV1)	**42,68 €**
			Altres conceptes	42,68 €
P- 203	P214G-78OW	m2	Arrencada de pelfut existent accés casal d'avis, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**13,22 €**
			Altres conceptes	13,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 204	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Planta Baixa: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent. Planta 1: *Enderroc de fals sostre continu de plaques de guix laminat existent. *Enderroc de fals sostre central de Sala d'Actes + envoltant biga escenari Sala d'Actes. *Enderroc fals sostre registrable de plaques de guix laminat de 60x60cm existent.	**14,32 €**
			Altres conceptes	14,32 €
P- 205	P214K-HJD6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels paquets sobre camió.	**24,75 €**
	B019-HJD7		Líquid encapsulant per elements de fibrociment	1,26452 €
	B775-0KR2		Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,35640 €
			Altres conceptes	23,13 €
P- 206	P214O-4RO2	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de fusta, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**12,65 €**
			Altres conceptes	12,65 €
P- 207	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**140,41 €**
			Altres conceptes	140,41 €
P- 208	P214O-4ROD	m2	Enderroc d'escala existent, amb estructura de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**18,65 €**
			Altres conceptes	18,65 €
P- 209	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**6,39 €**
			Altres conceptes	6,39 €
P- 210	P214T-4RQK	m2	Enderroc d'envà de vidre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**11,01 €**
			Altres conceptes	11,01 €
P- 211	P21D0-HBKQ	u	Desmuntar i muntar abocador per canvi de nova ubicació.	**33,90 €**
	B61Z-H6AX		Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris	2,38000 €
			Altres conceptes	31,52 €
P- 212	P21D0-HBKR	u	Desmuntatge per a recol·locació en nova ubicació d'aixeta d'abocador muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals.	**9,74 €**
			Altres conceptes	9,74 €
P- 213	P21DB-6PEX	u	Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització.	**15,00 €**
			Altres conceptes	15,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 214	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera de superficie exterior de pati, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim i càrrega sobre camió/contenedor.	**81,82 €**
			Altres conceptes	81,82 €
P- 215	P21G0-4RU7	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**194,56 €**
			Altres conceptes	194,56 €
P- 216	P21G1-4RU0	m3	Retallada xemeneia metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**104,84 €**
			Altres conceptes	104,84 €
P- 217	P21GG-4RXH	u	Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals,per a posterior muntatge a nova ubicació.	**23,23 €**
			Altres conceptes	23,23 €
P- 218	P21GH-HCWT	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**4,09 €**
			Altres conceptes	4,09 €
P- 219	P21GH-HCWX	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**4,09 €**
			Altres conceptes	4,09 €
P- 220	P21GL-HIRP	m	Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals.	**1,52 €**
			Altres conceptes	1,52 €
P- 221	P21GN-4RUB	u	Arrencada de màstils de banderes, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió.	**15,82 €**
			Altres conceptes	15,82 €
P- 222	P21GN-4RUF	u	Arrencada de llumenera exterior muntada en braç mural, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals i recol·locació posterior.	**13,57 €**
			Altres conceptes	13,57 €
P- 223	P21GN-4RUG	u	Arrencada de llumenera interior encastada en fals sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.	**5,29 €**
			Altres conceptes	5,29 €
P- 224	P21GN-4RUJ	u	Arrencada de llumenera interior suspesa, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.	**4,79 €**
			Altres conceptes	4,79 €
P- 225	P21GN-4RUM	u	Arrencada de llumenera interior de superfície de paret i sostre, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i recol·locació en nova ubicació.	**5,00 €**
			Altres conceptes	5,00 €
P- 226	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**249,06 €**
			Altres conceptes	249,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 227	P21GS-4RV2	u	Arrencada d'abocador, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**14,21 €**
			Altres conceptes	14,21 €
P- 228	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	**15,57 €**
			Altres conceptes	15,57 €
P- 229	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**17,20 €**
			Altres conceptes	17,20 €
P- 230	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**25,11 €**
			Altres conceptes	25,11 €
P- 231	P21Q0-H8E2	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, i retirada sobre camió o contenidor a l'abocador autoritzat. *Desmuntatge del mobiliari existent al office de planta 1.Eliminar pica i mobiliari existent.	**15,00 €**
			Altres conceptes	15,00 €
P- 232	P21Q0-H8E3	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*Desmuntatge del mobiliari, pica, marc de vidre i elements de la sala de pintura actual de planta baixa. Retirada i càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.	**15,00 €**
			Altres conceptes	15,00 €
P- 233	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor.*El desmuntatge del mobiliari i equipaments de la cuina de planta baixa que es reaprofitin s'hauran de tornar a muntar a l'office de la planta 1. Redistribució de pica, cambra frigorífica i armaris provinents de planta baixa. La resta es pot retirar, càrrega sobre camió a l'abocador autoritzat.	**21,02 €**
			Altres conceptes	21,02 €
P- 234	P21R0-92IB	u	Extracció d'arbustos, plantes i arrels jardinera.	**72,49 €**
	B2RA-28TX		Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,25000 €
	B2RA-28U0		Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000 €
			Altres conceptes	47,74 €
P- 235	P312-D4N2	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	**102,49 €**
	B06E-115L		Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	80,33300 €
			Altres conceptes	22,16 €
P- 236	P312-D4NP	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	**102,49 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06E-115L		Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	80,33300 €
			Altres conceptes	22,16 €
P- 237	P380-3CP2	kg	Armadura per a riostres i basaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**1,47 €**
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00804 €
			Altres conceptes	1,46 €
P- 238	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**2,86 €**
	B44Z-0LY7		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,13000 €
			Altres conceptes	1,73 €
P- 239	P44C-DP0Z	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *HEB-140, IPE-200, IPE-180, IPE-120, UPN-200. ACER s-275.	**2,08 €**
	B44Z-0LXO		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,22000 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 240	P44C-DP10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. *Acer B-500S.	**2,18 €**
	B44Z-0M10		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,32000 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 241	P4FF-EH0L	m3	Paret de maó Gero (maó calat) revocat per cara exterior, i arrebossat en cara interior. En parets noves d'Escala d'emergència. Acabat amb estuc de cal. Color a definir per DF en base a 3 mostres. (M4)	**273,68 €**
	B0F1A-0760		Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	41,29840 €
			Altres conceptes	232,38 €
P- 242	P4LC-654A	m2	Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura	**32,12 €**
	B4L2-FGL2		Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4	23,33760 €
			Altres conceptes	8,78 €
P- 243	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó	**9,18 €**
	B0AP-07IU		Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària	3,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,72 €
P- 244	P540-CV32	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 150mm. La cara interior disposa de microperforacions de 3mm de diàmetre. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CO).	**67,58 €**
	B0A5-06VX		Cargol autoroscant amb volandera	2,64000 €
	B0CH2-21F6		Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	12,85900 €
	B712-FGNI		Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada	7,31500 €
	B7C93-0J4L		Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment de làmina asfàltica	22,06600 €
	B7CZ2-0IRH		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	1,38000 €
	B7Z0-13F3		Emulsió bituminosa, tipus ED	0,24900 €
			Altres conceptes	21,07 €
P- 245	P540-CV3P	m2	Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer perforat amb un coeficient de perforació de l'11% galvanitzada i lacada de color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb greques cada 172 mm de 44 mm d'alçària, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 126 a 160 kg/m3 de 150 mm de gruix 2,5 m2·K/W de resistència tèrmica, impermeabilitzacióamb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina revestiment de la placa d'aïllament, adherida en calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques *Panell ACH de coberta Sandwich, de làmines d'acer de 0.5mm en amdós cares i nucli de llana de roca de 80mm. El recobriment estàndard ACH es de poliéster de 25mm, SP25. Accessoris de coberta d'acer prelacat i galvanitzat, i s'inclouen: remat laterla contra murs de façana, per formació de minvells, remat de cumbrera i remats de canal d'aigües. (CB).	**67,58 €**
	B0A5-06VX		Cargol autoroscant amb volandera	2,64000 €
	B0CH2-21F6		Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 24 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782	12,85900 €
	B712-FGNI		Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada	7,31500 €
	B7C93-0J4L		Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 150 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,5 m2·K/W, amb revestiment de làmina asfàltica	22,06600 €
	B7CZ2-0IRH		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	1,38000 €
	B7Z0-13F3		Emulsió bituminosa, tipus ED	0,24900 €
			Altres conceptes	21,07 €
P- 246	P5Z25-50XA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort	**18,49 €**
	B0FJ2-0EFM		Encadellat ceràmic de 500x300x40 mm	3,14996 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,34 €
P- 247	P5ZJ1-52DN	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	**30,99 €**
	B5ZJ0-0MP2		Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim	5,84775 €
	B5ZJ1-0NKE		Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament	8,31000 €
	B5ZZB-131H		Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,43000 €
			Altres conceptes	15,40 €
P- 248	P612A-7BO2	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm amb aplacat de gres per 1 cara, revocat i impermeabilitzat 1 cara. Jardinera accés SMC.(M3.1)	**37,84 €**
	B011-05ME		Aigua	0,01602 €
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,16274 €
	B0F19-1323		Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,77800 €
			Altres conceptes	30,88 €
P- 249	P612A-7BOV	m2	Envà de maó Totxana 29x14x10cm arrebossat dues cares. Gruix total 11,5cm. Paret de taponament de buits de portes i finestres.(M3)	**37,84 €**
	B011-05ME		Aigua	0,01602 €
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,16274 €
	B0F19-1323		Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,77800 €
			Altres conceptes	30,88 €
P- 250	P6142-57AK	m2	Envà de maó foradat doble buit 29x14x7cm enguixat per cara interior. Gruix total 8,5cm.Paret de recolzament noves portes (M2.1)	**22,37 €**
	B059-06FO		Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,95850 €
	B0F13-0LM5		Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,82520 €
			Altres conceptes	17,59 €
P- 251	P6142-57E2	m2	Envà de maó foradat doble buit de mides 29x14x7cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 8,5cm.Reomplert panys façana.(M2)	**25,68 €**
	B0F13-0LM5		Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,31290 €
			Altres conceptes	21,37 €
P- 252	P6142-57EN	m2	Envà de maó foradat senzill de mides 29x14x4cm arrebossat per cara exterior.Gruix total 5,5cm. Reomplert panys façana.(M1)	**21,69 €**
	B0F13-0LM5		Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,31290 €
			Altres conceptes	17,38 €
P- 253	P653-8LIE	m2	Envà de PYL_SS_10cm. Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats de 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i plauqes Standard de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total de 10 cm.(E1)	**48,60 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,04000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,39450 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	3,90600 €
	B0CC0-21OQ		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,14080 €
	B0CC0-21OU		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,32510 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B1-0KK3		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,65585 €
	B6B1-0KK7		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	6,24750 €
	B7C93-0IWX		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	5,56200 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 254	P653-8LOL	m2	Estructura de PYL, amb aïllament, sense placa. Envà autoportant de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm. Sense placa superior. Gruix total 8cm. (E0).	**44,28 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,04000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,39450 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	3,90600 €
	B0CC0-21OV		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,29060 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B1-0KK3		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,65585 €
	B6B1-0KK7		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	6,24750 €
	B7C93-0IWM		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	5,41780 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 255	P653-8LOM	m2	Envà de PYL_HH_10cm Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 1 placa hidròfuga de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 10cm.(E1.2)	**49,37 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,04000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,39450 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	3,90600 €
	B0CC0-21OS		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	14,37880 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B1-0KK3		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,65585 €
	B6B1-0KK7		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	6,24750 €
	B7C93-0IWM		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	5,41780 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 256	P653-8LZ5	m2	Envà de PYL_2HH_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell o tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral de 60mm i 2 plaques hidròfugues de 1.5cm en ambdues cares. Gruix total 13cm.(E1.3)	**56,86 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,04000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,39450 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	6,69600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC0-21OV		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	18,58120 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B1-0KK3		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,65585 €
	B6B1-0KK7		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	6,24750 €
	B7C93-0IWM		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	5,41780 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	14,06 €
P- 257	P653-8LZP	m2	Envà de PYL_HI_13cm Envà autoportant de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm, 1 placa hidròfuga per la cara interna (office) i 3 plaques ignífugues en la cara exterior(pas escala emergència). Gruix total 13cm (E4.1)	**66,89 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,04000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,39450 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	6,69600 €
	B0CC0-21OP		Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	28,46920 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B1-0KK3		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,65585 €
	B6B1-0KK7		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	6,24750 €
	B7C93-0IWX		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	5,56200 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	14,06 €
P- 258	P660-73G2	m2	VE-Mampara vestíbul accés CASAL Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb vidre fix laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600.	**160,60 €**
	B661-1KOE		Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	142,86000 €
			Altres conceptes	17,74 €
P- 259	P660-73GB	m2	Subministre i col·locació de mampara de dutxa frontal,composta per un vidre fixe+porta abatible de 6mm de gruix. Mides: 82cm d'amplada x 200cm d'alçada.Inclou doble asa metàl·lica i tractament anticalç.	**462,89 €**
	B661-1KOC		Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	140,39000 €
			Altres conceptes	322,50 €
P- 260	P660-73GE	m2	Mampara tipus Divitecnic T-81 S22, o similar, amb perfileria d'alumini Ral 7011 (gris Ferro), o similar, amb porta abatible de vidre amb clau i maneta inox mate antienganxaments incorporada. Vidre laminar de seguretat 2 llunes de 3+3mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. S'incorporarà un vinil entre 90 i 160cm d'alçada, a definir dsseny per la propietat.(MP)	**160,60 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B661-1KOE		Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	142,86000 €
			Altres conceptes	17,74 €
P- 261	P7C22-E0BJ	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 100 mm de gruix, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb encaix, col·locades amb adhesiu de formulació específica	**26,62 €**
	B090-06VV		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	1,32733 €
	B7C26-FGRF		Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 2,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell preparat amb encaix	21,55650 €
			Altres conceptes	3,74 €
P- 262	P7C40-5NZK	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques *Aïllament de llana de roca amb barrera de vapor en caixes de persiana. Gruix de 8cm.(AL)	**9,07 €**
	B7C90-0JBZ		Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres	3,94800 €
	B7CZ2-0IRH		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	1,38000 €
			Altres conceptes	3,74 €
P- 263	P7CR1-5ZNC	m2	Enllistonat acústic. Panel·lat de fusta (B-s1, d0) sobre envans. Panell d'enllistonat de fusta, acústic, muntat sobre base de feltre acústic negree, de 9mm de gruix. El panell té un gruix de 22mm, incloent lames i feltre, Acabat panel·lat sobre frontal de boca d'escenari i sòcol de prosceni, i en paret inclinada d'accés a sala. (R4)	**148,88 €**
	B7CP2-15TT		Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm	123,98400 €
			Altres conceptes	24,90 €
P- 264	P7D0-5RK2	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals	**17,47 €**
	B011-05ME		Aigua	0,02310 €
	B7D6-0IQK		Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	6,12000 €
			Altres conceptes	11,33 €
P- 265	P7DC-FIKZ	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols	**37,52 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,68000 €
	B7D7-19Y5		Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	31,86000 €
			Altres conceptes	4,98 €
P- 266	P824-3QY5	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**39,01 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,63450 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	3,08876 €
	B0FG2-0GNG		Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	25,06900 €
			Altres conceptes	10,22 €
P- 267	P824-3RER	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**42,53 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,63450 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	3,08876 €
	B0FG2-0GLW		Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	24,29900 €
			Altres conceptes	14,51 €
P- 268	P8311-9KGN	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat llis a jardinera accés SMC, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1 (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).	**77,57 €**
	B053-1VF7		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris	0,27945 €
	B081-06U6		Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	2,91900 €
	B094-06TT		Adhesiu cimentós tipus C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004	11,83350 €
	B831-0WO1		Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	1,28000 €
	B837-1PJR		Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN 14411	20,12460 €
			Altres conceptes	41,13 €
P- 269	P83EC-95I8	m2	Tradossat directe / omega + PYL S 15 Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, directe sobre omega a parament existent, i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 3cm.(E3).	**29,92 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	3,90600 €
	B0CC0-21OR		Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,71470 €
	B44Z-0LZT		Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,37538 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,27730 €
	B6B1-0KK2		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,70300 €
	B6B1-0KK6		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	2,69500 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	11,71 €
P- 270	P83EC-97KF	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 S Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Standard de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2)	**33,22 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	3,90600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC0-21OU		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,32510 €
	B44Z-0LZT		Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,37538 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,27730 €
	B6B1-0KK2		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,70300 €
	B6B1-0KK6		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	2,69500 €
	B7C93-0ITH		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W	3,39900 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	14,00 €
P- 271	P83EC-97KL	m2	Trasdossat de MW PYL 70+15 H Trasdossat de PYL de Fermacell ó tipus Habito de Placo, de perfils galvanitzats 70mm, d'ànima plena de Llana de Roca mineral 60mm i placa Hidrófuga de 1,5cm. Gruix total 8,5cm. (E2.2)	**34,95 €**
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	3,90600 €
	B0CC0-21OQ		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,91040 €
	B44Z-0LZT		Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,37538 €
	B6B0-1BTM		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,27730 €
	B6B1-0KK2		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	0,70300 €
	B6B1-0KK6		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	2,69500 €
	B7C93-0IT3		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix	2,54410 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	14,00 €
P- 272	P846-9JN9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ras continu de plaques de cartró guix hidròfugues, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)	**34,17 €**
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	1,67400 €
	B0CC0-21OS		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,18940 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61898 €
	B845-2L8P		Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,69000 €
			Altres conceptes	19,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 273	P846-9JNB	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. *Cel ras continu de plaques de cartró guix, tipus Fermacell o similar, fixat a subestructura d'acer galvanitzat, disposant registres on calgui. Acabat pintat amb pintura ecològica acabat llis. Color a definir per la direcció facultativa en base a 3 mostres. (FTC)	**31,62 €**
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	1,67400 €
	B0CC0-21OV		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,64530 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61898 €
	B845-2L8P		Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,69000 €
			Altres conceptes	19,92 €
P- 274	P84D-B0LA	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte, de 1200x 1200 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**39,74 €**
	B848-2IUQ		Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x1200 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,31750 €
	B84F-2LQT		Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 1200 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc	27,28470 €
			Altres conceptes	10,14 €
P- 275	P84J-9JQX	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim *Cel ral registrable de plaques de guix laminat hidròfugues, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de Knauf o similar. (FTRH)	**46,51 €**
	B848-2IV4		Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,78100 €
	B84I-0P88		Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	30,57040 €
			Altres conceptes	13,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 276	P84J-9JRJ	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**57,67 €**
			*Cel ras registrable de plaques de guix laminat fonoabsorbents, A2-S1, D0, junta oculta, tipus THERMATEX Acoustic de Knauf o similar. (FTRF)	
	B848-2IV4		Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,78100 €
	B84I-0P8K		Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0	43,22910 €
			Altres conceptes	11,66 €
P- 277	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**45,01 €**
			*Cel ras registrable de plaques de guix laminat, junta oculta, tipus ECOMIN Filigran de KNAUF o similar. (FTR)	
	B848-2IV4		Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,78100 €
	B84I-0P88		Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	30,57040 €
			Altres conceptes	11,66 €
P- 278	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**54,62 €**
			*Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat de 120x60.	
	B84M-2I93		Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	43,14000 €
			Altres conceptes	11,48 €
P- 279	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical	**6,67 €**
			Altres conceptes	6,67 €
P- 280	P894-4V9A	m2	Pintat de barana escala SMC, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.	**23,90 €**
	B896-0P0H		Pintura partícules metàl·liques	4,77197 €
	B8Z6-0P2D		Imprimació antioxidant	2,80051 €
			Altres conceptes	16,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 281	P89C-392G	m2	Pintat d'encavallada d'acer amb pintura intumescente EI 15 (299 micres) i aplicació d'una mà de imprimación segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris.	**15,60 €**
	B896-0P0N		Pintura sintètica, per a exteriors	1,51215 €
	B8Z6-0P2L		Imprimació sintètica	2,48880 €
			Altres conceptes	11,60 €
P- 282	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	**20,56 €**
	B891-0P02		Esmalt sintètic	3,12630 €
	B8Z6-0P2D		Imprimació antioxidant	2,54592 €
			Altres conceptes	14,89 €
P- 283	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.RAL pintura interiors hortizontal general blanc RAL 9010 o similar.	**7,57 €**
	B896-0P0Q		Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	3,27420 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	3,65 €
P- 284	P89I-4V8K	m2	Pintat de parament vertical interior de guix, amb pintura plàstica ecològica, amb una capa segelladora i dues d'acabat. RAL pintura interiors vertical general blanc RAL 9010 o similar. Excepció parets caixa interior escenari i sala taula de so que seràn de color NEGRE ANTRACITA o RAL 9011 o similar. Paret accés vestíbul, paret escala i vestíbul SMC i frontal de banys i portes de banys a la planta primera pendent de definir color en obra en base a 3 mostres.	**6,80 €**
	B896-0P0Q		Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors	3,27420 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	2,88 €
P- 285	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat	**11,42 €**
	B891-0P02		Esmalt sintètic	3,12630 €
	B8Z6-0P2D		Imprimació antioxidant	2,54592 €
			Altres conceptes	5,75 €
P- 286	P8M1-HCHV	m2	Panel·lat de recercat de buits amb xapa d'acer acabat mate. *Remat de planxa d'acer plegada per pintar, de 0,8 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs, per a remat vertical de façana, col·locat amb fixacions mecàniques o soldat, i segellat. (R3) *Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, d'alumini anoditzat RAL s/plànols (darrere cartelleria SMC).(R3)	**141,14 €**
	B44Z-0LZP		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	112,09800 €
			Altres conceptes	29,04 €
P- 287	P930-B3HC	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	**86,97 €**
	B069-2A9J		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	63,90300 €
			Altres conceptes	23,07 €
P- 288	P93M-3G12	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 20x20cm amb diàmetre de 6, abocat amb bomba. Solera escenari, amb malla electrosoldad i filtre acústic a impacte.	**34,99 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06E-11H5		Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	7,26768 €
			Altres conceptes	27,72 €
P- 289	P93M-3G13	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, amb xarxat de 6cm cada 20, abocat amb bomba. Solera recrescut rampa i replà escales noves, sobre envanets i rasilles cada 60cm.	**36,48 €**
	B06E-11H5		Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	7,26768 €
			Altres conceptes	29,21 €
P- 290	P93M-3G1R	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15cm, amb xarxat de 15x15cm diametre 8, abocat amb bomba. Solera nova sota façana.	**35,99 €**
	B06E-11H5		Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	7,26768 €
			Altres conceptes	28,72 €
P- 291	P9D5-35WF	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antilliscant en marxapeus d'accessos, portes i balconeres. (PAV4).	**59,43 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	4,41221 €
	B0FG2-0GNR		Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	28,61100 €
			Altres conceptes	25,12 €
P- 292	P9D5-363H	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). *Paviment de marbre antiliiscant, amb bandes cada 10cm, en rampa d'accés i interior. (PAV3).	**56,26 €**
	B053-1VF8		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,48450 €
	B094-06TJ		Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	2,03102 €
	B0FG2-0GNR		Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	28,61100 €
			Altres conceptes	25,13 €
P- 293	P9D5-3642	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte ciment. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV2).	**49,14 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B094-06TO		Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	5,88294 €
	B0FG2-0GOU		Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	24,75540 €
			Altres conceptes	17,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 294	P9D5-364L	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Paviment de gres gran format efecte fusta. A definir per la propietat en base a 3 mostres. (PAV1).	**49,14 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B094-06TO		Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	5,88294 €
	B0FG2-0GOU		Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	24,75540 €
			Altres conceptes	17,22 €
P- 295	P9E1-DMY2	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. *Paviment de vorera a refer (PAV9).	**32,52 €**
	B011-05ME		Aigua	0,01540 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,74848 €
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32256 €
	B9E2-0HOR		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,90560 €
			Altres conceptes	24,53 €
P- 296	P9J4-9ET3	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. Inclou marc perimetral d'acer inoxidable. *Pelfut de goma amb estructura d'alumini adaptat. Inclou marc perimetral del pelfut.(PAV5).	**280,53 €**
	B9J3-28DB		Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació encastat al paviment	276,55000 €
			Altres conceptes	3,98 €
P- 297	P9U8-4ZA2	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol gres imitació ciment.	**10,35 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,09009 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,33075 €
	B9U7-0JAV		Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	6,20160 €
			Altres conceptes	3,73 €
P- 298	P9U8-4ZA3	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). *Sòcol marbre.	**10,35 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,09009 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,33075 €
	B9U7-0JAV		Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	6,20160 €
			Altres conceptes	3,73 €
P- 299	P9U8-4ZAS	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) *Sòcol gres imitació fusta.	**10,35 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,09009 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,33075 €
	B9U7-0JAV		Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	6,20160 €
			Altres conceptes	3,73 €
P- 300	PA16-6142	u	Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior corredera de mides 2.00x2.50m, per a la seva restauració a taller, pintat de porta i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat.(P14)	**171,48 €**
	B0AK-07AS		Clau acer	0,06800 €
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	1,02088 €
			Altres conceptes	170,39 €
P- 301	PA21-5QF0	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, simple superficial amb guia vista.(P7)	**244,00 €**
			Altres conceptes	244,00 €
P- 302	PA21-5QF2	m2	Porta interior de fusta corredera, envernissada, per a un buit d'obra aproximat de 80x210 cm, simple superficial amb guia vista. (P8)	**244,00 €**
			Altres conceptes	244,00 €
P- 303	PAM2-H7K4	m2	Porta de vidre emmarcada en alumini: Porta de 90-100cm només vidre emmarcada en alumini muntada sobre marc de porta d'alumini anoditzat o lacatge subjecte a estructura d'alumini de la mampara amb cargols d'acer autorroscants. Anirà proveïda de rivet de goma de doble duresa per a evitar contraccions i dilatacions, aconseguint un bon amortiment i aïllament acústic adequat. Fulla de porta amb vidre butiral (5+5) transparent emmarcada en alumini estructural anoditzat o lacatge, de secció (40 x 50) mm, suportada sobre 3 o 4 frontisses de seguretat acer inox. Manilla i pany acer inox amb bombi europeu. Guillotina inferior per a bon ajust a paviment.(PV)	**303,37 €**
	BAM2-H5DA		Tancament de vidre lluna incolora tractada amb àcid, trempada, de 10 mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions mecàniques	254,05000 €
			Altres conceptes	49,32 €
P- 304	PAQ2-4UH2	u	P10-Armari Sala de juntes 2 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 5 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.00x0.20m. 2 tapetes laterals de 0.18x3.20m.	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 305	PAQ2-4UH3	u	P11-Armari Sala Activitats-Jocs Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.50m no).Fons armaris: 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.70x0.50m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m. 1 tapeta lateral de 0.50 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.3 x 2.50	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €
P- 306	PAQ2-4UH4	u	P12-Armari Sala Pintura Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €
P- 307	PAQ2-4UH5	u	P12-Armari Sala Coordinació Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 5 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.54 x 2.50m	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 308	PAQ2-4UH6	u	P12-Armari Sala Informática Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m. Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 3.60x0.10m 1 tapeta lateral de 0.35 x 2.50m	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €
P- 309	PAQ2-4UH7	u	P13-Armari Sala Gran Polivalent Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m.Armaris de fons 60-80cm. Desglossament: 10 portes de mides 0.70x2.40m (en armaris principals). 1 tapeta frontal de 7.00x0.10m 1 tapeta lateral de 0.25 x 2.50m 1 tapeta lateral de 0.26 x 2.50m	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €
P- 310	PAQ2-4UH8	u	Armaris vestidors Armari modular, de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Tiradors rodons de inox mate.Mides: 1.00x2.30m	**290,04 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	217,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 311	PAQ2-4UHW	u	P10-Armari Sala de juntes 1 Armari modular tipus Divitecnic (Matesu) o similar. Sistema d'armaris d'elements modulars, de paviment a sostre (fals sostre), de melamina, amb portes de fusta melaminada de 19mm, fabricats en cossos independents, amb laterals i trasera de melamina de 16mm, xapat en 4 costats amb cantell de PVC de 8mm, amb frontisses de cassoleta d'apertura de 180º. Els sòcols superiors i inferiors enrassats amb portes estants de melamina de 30mm, amb perforació en laterlas per graduació en alçada. Es preveurà la col·locació de calaixeres en un 25% dels armaris. Tiradors llargs de inox mate.Clau en portes en armaris de mides 0.60x2.40m (en armaris superiors de 0.60x0.70m no). Desglossament: 6 portes de mides 0.60x2.40m (en armaris principals) 6 portes de mides 0.60x0.70m.(en armaris alts) 1 tapeta frontal de 3.60x0.20m.	**97,06 €**
	BAQ0-FFC5		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 70 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	62,01000 €
	BAS0-0ZEP		Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	10,96000 €
			Altres conceptes	24,09 €
P- 312	PAQA-BFXW	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 70x 200 cm, amb galze per a vidre, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. *Porta corredissa simple per dins mur (P9).	**206,13 €**
	BAQ7-2Q16		Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 70x 200 cm, amb galze per a vidre amb acabat lacat	82,81000 €
	BAS0-0ZFR		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	14,91000 €
	BAZ2-2QCW		Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 70x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	74,43000 €
			Altres conceptes	33,98 €
P- 313	PAQB-B6L2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau.Tapetes laterals en brancals i frontals en cara exterior. Dins la sala sense tapetes frontals. (P6)	**275,25 €**
	BAQ8-2P5H		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	210,57000 €
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	42,06 €
P- 314	PAQB-B6L9	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. (P2)	**275,25 €**
	BAQ8-2P5B		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	210,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	42,06 €
P- 315	PAQB-B6LF	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full,acabat làmina hidròfuga en 2 cares. Porta amb clau desbloquejable des del exterior.(Portes de lavabos)(P1).	**244,66 €**
	BAQ8-2P5F		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	179,98000 €
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	42,06 €
P- 316	PAQB-B6LL	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. (P3)	**275,25 €**
	BAQ8-2P5H		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	210,57000 €
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	42,06 €
P- 317	PAQB-B6N1	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. *Porta interior de fusta batent de dos fulles. Ample de pas 167cm. (P5)	**381,29 €**
	BAQ8-2P6B		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	302,60000 €
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	56,07 €
P- 318	PAS2-5R92	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 90cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P4)	**315,01 €**
	BAS1-0I1G		Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	280,84000 €
			Altres conceptes	34,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 319	PAS2-5R93	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, dues fulles batents, per a una llum de 140x240 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple de 2 fulls. Ample de pas 140cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P16)	**492,25 €**
	BAS1-0I1G		Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	280,84000 €
			Altres conceptes	211,41 €
P- 320	PAS2-5R96	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada. *Porta tallafocs metàl·lica simple d'1 full. Ample de pas 80cm. Porta amb clau. EI2 60 C5.(P3)	**290,99 €**
	BAS1-0I1G		Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu superior	280,84000 €
			Altres conceptes	10,15 €
P- 321	PAV7-AHEX	u	Motor per a sistema de cortinatge tipus Screen de finestres situades a la sala d'actes, enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.	**182,73 €**
	BAV0-1P35		Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre	174,47000 €
			Altres conceptes	8,26 €
P- 322	PAV8-6Y9A	m2	Sistema de cortinatge tipus Screen per enfosquiment de finestres, tipus POLYSCREEN 473 o similar, de Bandalux. Teixit white sand o similar. Preparat per motoritzar i accionament amb comandament en finestres de sala d'actes, a excepció de les finestres de planta baixa que aniràn amb corda (sense motor).	**104,94 €**
	BAV4-2ITK		Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini	92,81000 €
			Altres conceptes	12,13 €
P- 323	PAW8-78PG	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	**69,37 €**
	BAWB-1GJ1		Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	59,23000 €
			Altres conceptes	10,14 €
P- 324	PAZ2-BTIM	u	Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. (P7 i P8)	**77,90 €**
	BAZ3-2V70		Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	47,49000 €
			Altres conceptes	30,41 €
P- 325	PAZ3-B6JM	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. *Palanca antipànic (P5).	**625,31 €**
	BAZ6-2P4R		Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	592,59000 €
			Altres conceptes	32,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 326	PB11-DIZZ	m	Barana simple de passamà de 40mm diam. d'acer inoxidable, collada a muret o soldada a perfils amb pipes 10-12mm inox. (B2)	**300,25 €**
	B0AP-07IX		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,98000 €
	BB11-0XQ8		Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	282,70000 €
			Altres conceptes	15,57 €
P- 327	PB11-DJ05	m	Barana de 2 passamans de 40mm diam. d'acer inoxidable, separada 40mm de muret i col·locada a 65cm i a 90cm (doble passamà) collada a muret cada 2m mitjançant suport tipus pipes, amb embellidors circulars. (B1)	**327,10 €**
	B0AP-07IX		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,98000 €
	BB11-0XQE		Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	309,55000 €
			Altres conceptes	15,57 €
P- 328	PB11-H83V	m	Barana d'escala d'emergència en ull d'escala. Barana amb passamans de 40mm diàmetre d'acer inoxidable soldada mitjançant pipa a cada muntant. Muntant 90-100cm de pletina acer per pintar rectangular de 40x10mm, un muntant cada 100cm. Barrots entre travessers de 10mm diàmetre, d'acer per pintar. Travesser superior i travesser inferior a una alçada de 10cm màxim de paviment, per protecció lateral, de 40x10cm muntat soldat a biga de suport d'escala o lateralment mitjançant pletina 7x7cm embutida (no ha de quedar vista) i amb 3-4 cargols inserits 10cm.(B3)	**255,42 €**
	B0AP-07IX		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,96000 €
	BB11-H5EU		Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica	169,71000 €
	BC1A-0TNY		Vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	53,24000 €
			Altres conceptes	28,51 €
P- 329	PB31-HAGY	m2	Reixa en finestres de planta baixa.Reixa fixa d'acer per pintar de mides aprox. 152cmx140cm (7uts) i 88cmx140cm (1ut), amb pintura a l'esmalt tipus Oxiron RAL s/projecte, ancorada (soldada) a brancals de forat de façana i formada per bastiment amb perfils de pletina de tubulars de 40x10 mm i lames del mateix material de 40x10 mm. Tot segons detalls projecte executiu i directrius de la DF.	**131,71 €**
	B0AP-07IX		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,96000 €
	BB33-H5IA		Reixa per a forat de forma rectangular amb bastiment exterior amb pletines d'acer inoxidable AISI 304 de 30x5 mm i malla de filferros d'acer inoxidable AISI 304, teixit llis, de 2 mm de diàmetre i pas de malla de 25 mm	107,30000 €
			Altres conceptes	20,45 €
P- 330	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Vínil situat entre 90 i 160cm d'alçada, a definir disseny per la propietat.	**70,74 €**
	BB91-H5F0		Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	35,05000 €
			Altres conceptes	35,69 €
P- 331	PC16-5NMH	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre armari de fusta, de mides 0.90 x 2.00m.	**101,99 €**
	B7JE-0GTJ		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	1,25580 €
	BC1K-0WNR		Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	64,08000 €
			Altres conceptes	36,65 €
P- 332	PC16-5NMK	m2	Mirall de lluna acolorida de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Mides 0.50 x 1.00m.	**96,56 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A8-07MS		Grapa metàl·lica per a fixar miralls	6,16240 €
	B0AO-07IG		Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000 €
	BC1K-0WNR		Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	64,08000 €
			Altres conceptes	25,88 €
P- 333	PDN3-61UZ	u	Reixes inferior i superior de ventilació de cambra interior on s'ubica el comptador de gas existent.	**38,54 €**
			Altres conceptes	38,54 €
P- 334	PE42-48W5	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	**52,16 €**
	BE42-0O94		Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	21,46080 €
	BEW1-0OXO		Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	2,83800 €
			Altres conceptes	27,86 €
P- 335	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos	**604,42 €**
			Altres conceptes	604,42 €
P- 336	PJ117-3BJA	u	Subministre i col·locació de lavabo petit angular de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt.Model: Lavabo angular Hall de Roca o similar.	**158,92 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,43025 €
	BJ115-0QE2		Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	141,77000 €
			Altres conceptes	16,72 €
P- 337	PJ117-3BWL	u	Subministre i col·locació de lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, recolzat sobre taulell o moble. Model: Lavabo Square 60x42 de Roca o similar.	**157,97 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,43025 €
	BJ115-0QES		Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	144,17000 €
			Altres conceptes	13,37 €
P- 338	PJ11A-7ATS	u	Subministre i col·locació de plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment. Model: Terran extraplana o similar.	**213,25 €**
	BJ119-1PSZ		Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x700 mm, de color blanc, preu superior	194,21000 €
			Altres conceptes	19,04 €
P- 339	PJ11C-3CXB	u	Subministre i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model:The Gap Square de Roca o similar.	**197,36 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
	BJ11C-0Q7J		Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu superior	162,30000 €
	BJ11O-0PMV		Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
			Altres conceptes	33,43 €
P- 340	PJ218-3UCS	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	**151,99 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ218-0RHR		Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	138,75000 €
			Altres conceptes	13,24 €
P- 341	PJ219-3SFV	u	Subministre i col·locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets.	**115,94 €**
	BJ219-0RAM		Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	96,07000 €
			Altres conceptes	19,87 €
P- 342	PJ32-3EGO	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1", roscat a un sifó de llautó cromat	**15,87 €**
	BJ32-0RLM		Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 1", per a roscar al sifó de llautò cromat	9,25000 €
			Altres conceptes	6,62 €
P- 343	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	**25,28 €**
	BJ3E-0RN8		Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	18,66000 €
			Altres conceptes	6,62 €
P- 344	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques.	**30,95 €**
	BJ4Z-H68W		Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària	24,36000 €
			Altres conceptes	6,59 €
P- 345	PJ40-HA28	u	Porta escombreta del bany en acer inoxidable, acabat polit setinat. Inclou escombreta de niló. Ancorat a parament vertical amb fixacions mecàniques.	**40,11 €**
	BJ4Z-H68P		Tovalloler en forma de cèrcol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm	33,52000 €
			Altres conceptes	6,59 €
P- 346	PJ40-HA2A	u	Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques	**26,19 €**
	BJ4Z-H68E		Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm de llargària	19,60000 €
			Altres conceptes	6,59 €
P- 347	PJ43-HA1G	u	Subministrament i col·locació de dosificador antidegoteig de sabó líquid de 1,2 l., model BS618 serie Chronos o similar de Franke, cos d'acer inoxidable, vàlvula antivandàlica d'ABS, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.	**75,99 €**
	BJ4Z-H68F		Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.	69,40000 €
			Altres conceptes	6,59 €
P- 348	PK20-6132	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat comptador d'aigua , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 42x42 cm, amb pany i clau segons normes de la companyia subministradora.	**662,44 €**
	BK20-16W0		Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora	565,63000 €
			Altres conceptes	96,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 349	PK20-613R	u	Armari de xapa d'acer galvanitzat CGP , amb porta d'una fulla batent amb obertura cap a l'exterior, de mides 170X70X30 cm, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora.	**662,44 €**
	BK20-16W0		Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora	565,63000 €
			Altres conceptes	96,81 €
P- 350	PM12-HB92	u	Centraleta electrònica per a la detecció d'incendis, instal·lada.	**371,24 €**
	BM11-H6BF		Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots	331,89000 €
			Altres conceptes	39,35 €
P- 351	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat	**40,70 €**
	BM16-0SX2		Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar	28,17000 €
	BMY2-0TBT		Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000 €
			Altres conceptes	12,16 €
P- 352	PM17-386R	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie	**66,36 €**
	BM18-0SYX		Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie	53,89000 €
	BMY2-0TBW		Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,31000 €
			Altres conceptes	12,16 €
P- 353	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	**57,66 €**
	BM18-0SYU		Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	45,19000 €
	BMY2-0TBW		Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,31000 €
			Altres conceptes	12,16 €
P- 354	PM20-DG41	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**379,07 €**
	BM20-0T0W		Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada	302,46000 €
	BMY0-0TC2		Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,59000 €
			Altres conceptes	76,02 €
P- 355	PM30-613Z	u	Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg.	**30,09 €**
	BM31-16W8		Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg	30,09000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 356	PM31-6140	u	Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor. *Recol·locació d'extintors existents 12A-113B a planta baixa i planta primera.	**10,44 €**
	BMY3-0TC7		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,14 €
P- 357	PM32-DZ4U	u	Extintor manual de diòxid de carboni CO2, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	**304,43 €**
	BM33-0T4S		Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes	298,36000 €
			Altres conceptes	6,07 €
P- 358	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent 12A-113B de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat	**89,12 €**
	BM32-H6BC		Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre	59,85000 €
	BMY3-H5CU		Suport d'extintor per a anar penjat al sostre	9,00000 €
			Altres conceptes	20,27 €
P- 359	PMITCMY01	ut	Subministrament i montatge de kit de distribució gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides, model CMY-Y202S-G2 o similar.	**167,00 €**
			Sense descomposició	167,00 €
P- 360	PMS0-6Z00	u	Subministre i col·locació de rètol d'alumini anoditzat plata corvat amb policarbonat davanter i tapetes laterals, mides 160 x 110 mm. Sistema Kurvos o equivalent.Senyalització de sales (sala coordinadora, sala de pintura, sala d'informàtica i despatx Junta d'Avis) i vestuaris.	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 361	PMS0-6Z01	u	Pictograma bany public en acer inoxidable 18/10, fixat a la paret amb cargols.	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 362	PMS0-6Z02	u	Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 363	PMS0-6Z03	u	Rètol senyalització perill risc elèctric, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 364	PMS0-6Z04	u	Recol·locació de rètol senyalització ´´No utilitzar en cas d'incendi´´, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 365	PMS0-6Z05	u	Rètol senyalització pulsador alarma incendis, quadrat, de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 366	PMS0-6Z06	u	Rètol senyalització extintor C02, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 367	PMS0-6Z07	u	Rètol senyalització extintor 12A-113B, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 368	PMS0-6Z08	u	Rètol senyalització boca indencis equipada, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 369	PMS0-6Z0A	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,67 €**
	BMS0-1JZX		Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	2,94000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 370	PMS0-6Z0B	u	Rètol senyalització fletxa de sentit/direcció de sortida, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**6,73 €**
	BMS0-1JZL		Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	4,00000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 371	PMS0-6Z0C	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,76 €**
	BMS0-1K0H		Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,03000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 372	PMS0-6Z0G	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència escala descendent, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**5,93 €**
	BMS0-1JZR		Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	3,20000 €
			Altres conceptes	2,73 €
P- 373	PQ21-H84J	u	Paperera de 25 litres, model BS605, sèrie Chronos o similar, de Franke, cos d'acer inoxidable, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.	**202,55 €**
	BQ21-H5D1		Paperera mural de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de plàstic reciclat i amb suports per a fixació mural	189,00000 €
			Altres conceptes	13,55 €
P- 374	PQ52-6562	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat pintat color negre, per taula de so, amb cantells de fusta pintat de color negre també i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.	**387,43 €**
	BQ51-1DZ8		Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà	341,72000 €
			Altres conceptes	45,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 375	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès.Inclou el retorn de l'aplacat frontal fins a 26cm d'alçada en el tot el perímetre.	**387,43 €**
	BQ51-1DZ8		Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà	341,72000 €
			Altres conceptes	45,71 €
P- 376	PQ60-HB3R	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament	**30,95 €**
	BQ60-H62O		Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb fixacions	24,36000 €
			Altres conceptes	6,59 €
P- 377	PQ83-HA7O	u	Subministrament i col·locació d'eixugamans automàtic per sensor elèctric en bany, model ARTH310, sèrie Chronos o similar, de Franke, de 2200 W, amb carcassa d'acer inoxidable acabat setinat o brillant, col·locat mitjançant ancoratges de fixació a la paret, i instal·lat.	**164,00 €**
	BQ82-H61L		Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC	143,73000 €
			Altres conceptes	20,27 €
P- 378	PQN2-HCLD	m	Escala metàl·lica recta, de 1,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat UPN 200, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat.*Escala metàl·lica de suports i zanques de perfilería metàl·lica. Xapa tipus almendrada conformant esglaons i baranes soldades a cantells.Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, Indeterminat, col·locat soldat	**350,50 €**
	BQN1-H5YB		Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat	335,11000 €
			Altres conceptes	15,39 €
P- 379	PQUQ-HOBX	d	Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	**42,35 €**
	BQUL-HOBY		Lloguer de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	42,35000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 380	PQUQ-HQZL	u	Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer.	**331,12 €**
	BQUL-HOBZ		Transport per entrega i retirada de mòdul per descontaminació de treballadors que manipulin amiant, de 5 zones amb: zona d'aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa 1, zona de retirada d'EPIs, zona de dutxa 2, i zona de vestidor per a roba de carrer	331,12000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 381	PQZ1-HAMP	u	Lletres corpòrees alumini façana Lletres corpòrees d' alumini amb llum indirecta LED per l'accés a Sala Muriel Casals (LCL) i lletres corpòrees d'alumini per l'accés al CASAL Serra de Galliners (LC).	**1.410,97 €**
	BQZ1-H5YE		OPI metro de 2750 mm d'alçada, 1380 mm de longitud i 200 mm de gruix amb una superfície per fixació de cartells doble cara de 1160 x 1710 mm, format per una estructura d'acer galvanitzat revestit amb xapa d'acer inoxidable polit i perfils d'alumini anoditzat, vidres transparents temperats de 8 mm de gruix i marc serigrafiat de color gris, suport de cartell amb metacrilat blanc difusor de 4 mm de gruix, equip elèctric interior format per interruptor diferencial amb circuits independents protegits per interruptors magnetotèrmics i amb connexió a terra, cablejat antihumitat i mecanisme de caixa estanca accessible amb clau especial i il·luminació formada per 4 tubs fluorescents de 65 W d'alt rendiment amb factor de potència compensat	1.215,44000 €
			Altres conceptes	195,53 €
P- 382	PR32-8RY2	m3	Reblert de graves, espai jardinera. Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.	**285,49 €**
	BR38-21CT		Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	233,76600 €
			Altres conceptes	51,72 €
P- 383	PR32-8RYJ	m3	Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	**285,49 €**
	BR38-21CT		Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	233,76600 €
			Altres conceptes	51,72 €