



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL LLOGUER DE TANCAMENTS MODULARS A LA PLAÇA DONES DEL 36, PLAÇA DEL SOL, PLAÇA JOANIC I PLAÇA REVOLUCIÓ PER LA FESTA MAJOR DEL BARRI VILA DE GRÀCIA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Clàusula 1.- Objecte

El present contracte té per objecte el lloguer de tancaments modulars a la Plaça Dones del 36, plaça del Sol, plaça Joanic i plaça Revolució per la festa major del barri Vila de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible; incloent el transport, la instal·lació i vigilància durant els períodes de muntatge i desmuntatge.

Clàusula 2.- Cobertura dels treballs

Les estructures complertes amb els tendals hauran d'estar completament muntades i a disposició del Districte de Gràcia a les 9:00 hores del 14 d'agost, en les condicions detallades en aquest Plec de condicions.

L'empresa adjudicatària disposarà, com a màxim, de 72 hores anteriors a l'hora i data abans esmentada, per al muntatge de la infraestructura.

Un cop finalitzades les activitats que es duren a terme dins de les esmentades estructures, a partir de les 08:00 hores del dia 22 d'agost, l'empresa adjudicatària disposarà de 48 hores més per a la retirada del material. Excepcionalment, el Districte de Gràcia podrà sol·licitar a l'empresa adjudicatària la retirada dels tancaments modulars amb anterioritat al 22 d'agost segons la necessitat de l'espai de manera justificada.

Aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària la vigilància i custòdia de les estructures abans esmentades, amb anterioritat a les 09:00 hores del dia 14 d'agost i amb posterioritat a les 8:00 hores del dia 22 d'agost.

L'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de canvi de data o suspensió d'aquest subministrament sense que doni dret a indemnització de cap tipus a favor de l'adjudicatari.

Clàusula 3.- Característiques del subministrament

3.1 Plaça Dones del 36

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 10x20 metres per tal de donar cabuda a les diverses activitats.

L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclourà la col·locació de tarima de fusta amb escala, sobre estructura de ferro amb baranes laterals i posterior, i una rampa d'accés a l'escenari amb compliment a la normativa d'accessibilitat. Les mides de la tarima seran de 8x4 metres amb una alçada respecte a paviment de 1 metres, i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals, (baranes).

La tarima anirà protegida amb una coberta d'escenari, de lona de polièster amb alçada de 4 metres a la part posterior i de 6 metres a la part frontal de l'escenari.

Aquest contracte inclourà la connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestuaris i equip de so.

Aquest contracte inclourà la instal·lació de un vestidor de mides 3x3 metres, ubicat a l'interior del recinte tancat, al darrera de l'escenari o al costat del mateix. Es garantirà un punt de llum al vestidor.

Tant l'escenari, l'espai de control de so i llum es protegiran mitjançant coberta de lona de polièster.

Es preveu la protecció, per la part exterior de les carpes, de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.

S'incorporarà un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents que haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

Aquest sistema estarà format per lones amb forma de veles o equivalents subjectades a l'estructura metàl·lica i que garantirà la cobertura de tot el perímetre.

3.2 Plaça del Sol

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 20x20 metres per tal de donar cabuda a les diverses activitats.

L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclourà la col·locació de tarima de fusta amb escala, sobre estructura de ferro amb baranes laterals i posterior, i una rampa d'accés a l'escenari amb compliment a la normativa d'accessibilitat. Les mides de la tarima seran de 12x10 metres amb una alçada respecte a paviment de 2 metres (per salvar l'alçada de les peces del joc infantil instal·lat a plaça del Sol), i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).

La tarima anirà protegida amb una coberta d'escenari, de lona de polièster amb alçada de 4 metres a la part posterior i de 8 metres a la part frontal de l'escenari.

Aquest contracte inclourà la connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestidors, equip de so.

Aquest contracte inclourà la instal·lació de dos vestidors, d'estructura metàl·lica de mides 3x3 metres cadascun d'ells, ubicats a l'interior del recinte tancat, al darrera de l'escenari o al costat del mateix. Es garantirà un punt de llum per a cada vestidor.

Tant l'escenari, els vestidors i l'espai de control de so i llum, es protegiran mitjançant coberta d'escenari de lona de polièster. Es garantirà una alçada mínima de 4 metres a la part posterior de l'escenari i de 8 metres a la seva part frontal.

Es preveu la protecció, per la part exterior de les carpes, de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.

S'incorporarà un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents que haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai. Aquest sistema estarà format per lones amb forma de veles o equivalents subjectades a l'estructura metàl·lica i que garantirà la cobertura de tot el perímetre.

3.3 Plaça Joanic

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 12x18 metres per tal de donar cabuda a les diverses activitats.

L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclourà la col·locació de tarima de fusta amb escala, sobre estructura de ferro amb baranes laterals i posterior, i una rampa d'accés a l'escenari amb compliment a la normativa d'accessibilitat. Les mides de la tarima seran de 10x8 metres amb una alçada respecte a paviment de 1 metres, i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).

Aquest contracte inclourà la connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestidors i equip de so.

La Fundació Festa Major, s'encarregarà de la instal·lació dels vestidors. L'empresa adjudicatària s'haurà de coordinar amb la Fundació per tal de definir les ubicacions. Es garantirà un punt de llum per a cada vestidor.

Tant l'escenari, els vestidors, l'espai de control de so i llum, es protegiran mitjançant coberta d'escenari de lona de polièster. Es garantirà una alçada mínima de 4 metres a la part posterior de l'escenari i de 6 metres a la seva part frontal.

Es preveu la protecció, per la part exterior de les carpes, de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.

S'incorporarà un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents que haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai. Aquest sistema estarà format per lones amb forma de veles o equivalents subjectades a l'estructura metàl·lica i que garantirà la cobertura de tot el perímetre.



3.4 Plaça Revolució

Aquest contracte inclourà la col·locació de una carpa per cobrir les necessitats del punt d'informació "Contra les agressions masclistes" de mides 6x3 metres. A l'interior d'aquest espai es col·locarà una tarima de fusta (no parquet). S'haurà de preveure que aquestes estructures garanteixin l'accés a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incorporant elements que facin l'espai accessible.

S'inclourà la connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de la carpa.

Es preveu la possibilitat de incorporar una separació a l'interior de la carpa per dividir l'espai en dos.

El conjunt d'estructures de les carpes, a les places Sol i Joanic, incorporarà en el seu perímetre una guia per garantir el tancament perimetral mitjançant lona de polièster i confeccionada obligatòriament amb material ignífug, com a mínim, classe de reacció al foc M2.

El color de la lona serà clar i completament opaca.

Les estructures s'estabilitzaran únicament per gravetat, sense cap fixació al paviment. Aquestes hauran de complir amb els càlculs d'estabilitat per estructures mòbils desmuntables segons la normativa DIN alemanya que expressa l'estàndard per a la màxima pressió del vent 50kN/m2 o superiors.

Com a normes generals de les estructures Truss; en tots els angles de les estructures instal·lades a les places es posaran diagonals per donar solidesa a les mateixes, així com, allà on sigui necessari es poden col·locar bases contrapesades.

En cas que les estructures vagin travades a nivell de paviment es preveurà la instal·lació de elements de protecció per evitar caigudes a mateix nivell i permetre l'accés a persones amb diversitat funcional. En tot cas, s'haurà de permetre l'evacuació d'aigua en cas de pluja.

Per les característiques dels carrers al voltant de les places, el trasllat del material haurà de realitzar-se mitjançant vehicles adequats a la tipologia dels carrers.

Altres requisits:

El material que apareix en aquest plec de condicions haurà d'estar en perfecte estat de conservació:

- No s'acceptarà material ratllat ni deteriorat.
- No s'admetran tarimes, lones apedaçades.
- No s'admetrà material brut.



3.5 Vigilància i custòdia de les estructures

El subministrament objecte d'aquest contracte garantirà la custòdia i vigilància de les carpes durant el període comprés entre els dies 11 a 14 d'agost, ambdós inclosos (muntatge) i a partir del 22 a 24 d'agost, ambdós inclosos (desmuntatge).

La vigilància i custòdia de les carpes resta a càrrec de l'empresa adjudicatària i sotmesa a l'exclusiva responsabilitat de l'empresa pels períodes indicats anteriorment i a valoració del temps i condicions d'aquests servei, els quals hauran de cobrir el temps de muntatge fins a l'entrega de les estructures el dia 14 d'agost a les 9:00h, així com el temps de desmuntatge a partir del dia 22 d'agost a les 8:00h.

Clàusula 4.- Condicions de l'oferta

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal necessari i qualificat, per cobrir les tasques objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària es compromet a elaborar les operatives dels serveis referits en les presents condicions, així com els derivats d'actes no previstos i/o de variacions del servei.

L'empresa adjudicatària designarà una persona com a responsable del contracte amb els deguts coneixements de l'activitat objecte d'aquest contracte i amb poders suficients per a adoptar resolucions en el moment que sigui necessari. Aquesta persona serà l'interlocutor vàlid entre el responsable designat pel Districte i la totalitat del personal assignat al servei.

Les especificacions tècniques del present contracte queden obertes a les millores que les empreses licitadores desitgin oferir, sense que la inclusió suposi, en cap cas, excedir el preu d'adjudicació previst o puguin suposar un cost posterior al Districte durant el desenvolupament del servei.

Clàusula 5.- Obligacions de l'empresa adjudicatària

Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social; observar allò que es disposa en la legislació vigent en cada moment i que és aplicable a l'activitat que dur a terme i complir totes les disposicions de caràcter laboral amb relació al personal al seu servei, en tots els seus aspectes.

Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular, de les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a què es refereix l'article 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals, en allò que fa referència a cooperació en l'aplicació de la normativa sobre prevenció d'aquest tipus de riscos quan al mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més empreses i/o personal depenent de la Corporació.

Informació al Districte de totes les incidències que es produeixin en la prestació del servei que es contracta.



Garantir al seu càrrec que la instal·lació i els elements compresos en el present contracte compleixi les degudes condicions de seguretat per tal d'evitar qualsevol risc per a persones i béns.

L'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, no assumirà cap responsabilitat per robatori, destrucció o deteriorament dels materials instal·lats i per danys produïts a persones durant les operacions del transport i muntatge, així com el desmuntatge i retirada dels materials. Per tant, serà responsabilitat de l'adjudicatari la seguretat dels béns i les persones durant aquestes operacions.

La reposició del material que es pugui deteriorar mentre duri el servei, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, no assumirà cap responsabilitat per robatori, destrucció o deteriorament dels materials instal·lats.

Garantir l'assistència tècnica immediata del personal necessari de manteniment dels materials instal·lats durant la durada del contracte, per tal d'atendre qualsevol eventualitat derivada del mateix.

L'empresa adjudicatària emetrà un certificat que avaluï que les carpes i estructures que s'han instal·lat compleixen amb les garanties de seguretat. Aquest certificat serà emès per un professional competent i autoritzat, i aquests certificats seran entregats posteriorment al Districte de Gràcia.

Complir en tot moment les indicacions que rebi, en relació amb les matèries del contracte, de la persona que la Gerent del Districte designi com a responsable a aquests efectes.

Clàusula 6.- Subcontractació

L'empresa adjudicatària podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d'acord amb els requisits i condicions establerts a la normativa general de contractació, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquella, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per l'empresa adjudicatària.

Clàusula 7.- Pressupost

El pressupost del present contracte és de 50.445,00 euros amb IVA inclòs, que corresponen a 41.690,08 euros al preu net i 8.754,92 euros en concepte d'IVA del 21%.

El Districte no està obligat a exhaurir el pressupost establert a la fi del període contractual.

Aquest pressupost es l'import màxim del contracte i serà variable en funció dels serveis encomanats.

Es designa com a responsable del contracte a la Sra. Anna Ballart i Pol.