

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT MECÀNIC I ELECTRÒNIC DELS ARMARIS COMPACTES ARXIVADORS DE L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT

Objecte del present Plec de prescripcions

Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a terme en la contractació i prestació dels serveis del manteniment mecànic i electrònic dels armaris compactes dels dipòsits d'arxiu de l'Arxiu Històric de la Ciutat, a realitzar a la seva seu, la Casa de l'Ardiaca, situada al carrer Santa Llúcia, núm. 1, de Barcelona.

Condicions per a la prestació del servei.

L'empresa adjudicatària del servei es compromet a complir les següents condicions inicials per tal de garantir la correcta cobertura del servei, segons directrius marcades per aquest Plec de prescripcions tècniques

Característiques del servei

Les accions preventives i correctives que es prestaran són les següents:

- Preventives: Revisions bimensuals periòdiques.
 - Comprovació dels sistemes de seguretat
 - Comprovació i ajustos fi de carrera
 - Verificació i ajustament dels temps de recorregut
- Correctives: Atenció als avisos d'avaría.
 - Atenció ràpida i preferent
 - Reparació, sense cost, de tota l'electrònica i la substitució del elements electrònics necessaris pel correcte funcionament
 - Reparació, amb el cost de la mà d'obra inclòs, de totes les avaries mecàniques.
 - Components mecànics que han d'estar inclosos:
 - 114 cadenes 1/2" 2,2 m
 - 114 cadenes 3/4" 0,7 m
 - 114 reducció 2 plats, pas de 1/2" a 3/4" amb boixa i rodaments
 - 114 pinyons eix tracció
 - 114 Motor elèctric 1/4 HP
 - 114 reductor sense fi
 - 114 pinyó motor
 - 114 boixa eix pinyó tracció
 - 114 boixa eix intermedi
 - 240 boixa eix intermedi
 - 114 boixa eix final
 - 472 boixa eix lliure
 - 944 rodes
 - 356 Eix tubular 35 mm
 - 712 Acoblament eix tubular – boixa
 - 1888 rodaments
 - 200 ruletes dobles suports passarel·les
 - No es detallen però estan inclosos els components menors auxiliars.
 - El concepte de substitució de rodes només contempla la intervenció necessària d'un armari complet davant la situació de reparació en aquest cos. No es considera inclosa la substitució general del sector en el suposat canvi de rails que fa necessari desmuntar, en la seva totalitat, les estructures i que és una obra a valorar en el seu moments.

- La ma d'obra, els desplaçaments i les dietes estan incloses. En diverses tipologies és necessària la intervenció de dos tècnics qualificats. Hi ha el compromís de mantenir un estoc de peces especials. Els elements estructurals i els no inclosos en la relació anterior es facturarà per administració previ acceptació de pressupost.

L'antiguitat de la instal·lació és de 25 anys, de l'any 1996.

El servei comprèn dos models d'electrònica diferents.

Coordinació i seguiment del servei

L'empresa adjudicatària es compromet a facilitar un numero de telèfon de contacte a disposició de l'Institut de Cultura per a notificar incidències de qualsevol tipus.

L'empresa adjudicatària haurà de coordinar les seves tasques amb els dispositius d'altres serveis contractats en el mateix centre (servei de vigilància per exemple), d'acord amb els criteris establerts per l'Institut de Cultura.

L'empresa adjudicatària haurà de nomenar un interlocutor per fer el seguiment del contracte, comunicant-ho per escrit a l'Institut de Cultura. D'altra banda l'Institut de Cultura nomenarà un interlocutor propi per tal de garantir la coordinació i seguiment dels serveis amb l'empresa.