Ajuntament de Terrassa

Educació
Àrea de Cicles de la Vida

C/ La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7803511 – Fax 93 7397053
7803511Fax 93 7397053
educacio@terrassa.cat
www.terrassa.cat/educacio

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS VIDRES

Clàusula 1. Objecte del contracte

El contracte té per objecte el subministrament de diversos vidres, d'acord amb el detall especificat a l'Annex, per tal de col·laborar amb la casa d'oficis d'alumini de Foment, que com a pràctiques del seu alumnat fabricarà diverses finestres exteriors pel Servei Municipal d'Educació

Clàusula 2. Condicions generals:

El contracte s'executarà amb subjecció a les condicions d'aquest plec: mesures, característiques i quantitats especificades.

Els articles objecte del subministrament són els que es detallen a la clàusula 5.

El preu ha d'incloure tots els elements que s'especifiquen a la descripció.

El control del material el farà un tècnic responsable del Servei d'Educació.

Clàusula 3. Ofertes

A tots els efectes s'entendrà que els preus fixats en l'oferta econòmica inclouen totes les despeses que l'empresa ha de realitzar pel compliment de les prestacions contractuals, costos de subministrament, transport, i tots els serveis, tasques i despeses que incideixen en el proveïment del material.

Així mateix, els preus s'entendran amb impostos, taxes i qualsevol classe de tributs.

Les ofertes es faran d'un import total que inclourà el subministrament de tots els elements definits.

Clàusula 4. Termini d'execució

El termini total pel subministrament dels vidres és de tres setmanes des de l'endemà de la formalització del contracte, si és que la licitadora no ha ofert un altre termini d'execució menor tal com preveu el plec de clàusules administratives. En aquest darrer cas, el termini d'execució serà el que la licitadora hagi ofert, si la seva oferta ha estat valorada d'acord amb aquest criteri.

El termini de garantia es fixa en un any a partir de la data del seu subministrament.

El retard en el termini de lliurament comportarà una penalitzacions d'acord als següents supòsits:

- Si la licitadora ha ofert una millora en el termini d'execució d'acord al previst al plec de clàusules administratives, i ha obtingut puntuació per aquesta oferta, s'estableix una penalització diària del 10% del preu del contracte.

Ajuntament de Terrassa

Educació
Àrea de Cicles de la Vida

C/ La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7803511 – Fax 93 7397053
7803511Fax 93 7397053
educacio@terrassa.cat
www.terrassa.cat/educacio

Si per causa de l'incompliment del termini d'execució, la casa d'oficis d'alumini de Foment no tingués temps de muntar els vidres a les finestres fabricades s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis en proporció al material que no ha estat lliurat en termini.

Clàusula 5. Característiques del subministrament

Característiques dels vidres a subministrar segons el detall adjunt. Import estimat: 11.570,00 € (s/IVA):

U	Denominació	Amidament	Preu	Total
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 867,00 x 399,50 mm			
	Total	8,00	65,00	520,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 849,50 x 399,50 mm			
	Total	8,00	63,00	504,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 822,00 x 574,50 mm			
	Total	20,00	87,00	1.740,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 817,00 x 512,00 mm			
	Total	2,00	78,00	156,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 807,00 x 1.217,00 mm			
	Total	20,00	180,00	3.600,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 802,00 x 497,00 mm			
	Total	1,00	74,00	74,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 749,50 x 399,50 mm			
	Total	8,00	61,00	488,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 734,50 x 1.132,00 mm			
	Total	8,00	153,00	1.224,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 1.799,50 x 614,50 mm			

Ajuntament de Terrassa

Educació
Àrea de Cicles de la Vida

C/ La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7803511 – Fax 93 7397053
7803511Fax 93 7397053
educacio@terrassa.cat
www.terrassa.cat/educacio

	Total	8,00	205,00	1.640,00 €
Unit.	Subministre de vidre 3+3 transparent/ càmera de 14 mm /4+4 Guardian Sun per al control solar segons CTE DBHE de mides 1.784,50 x 617,00 mm			
	Total	8,00	203,00	1.624,00 €

ANNEX (detall gràfic)



