Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat amb el codi de verificació a www.santsadurni.cat/validacio

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, I MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS DEL CAVATAST

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

-

1.- PERIODICITAT I UBICACIÓ

Enguany, la 27ª. Edició del CAVATAST. Mostra de Caves i Gastronomia es durà a terme els dies 6,7 i 8 d'octubre de 2023.

La ubicació de la fira serà al Parc Lluís Companys i carrers contigus.

El subministrament i servei objecte d'aquest contracte es durà a terme entre els dies 29 de setembre a l'11 d'octubre del 2023 a l'espai públic determinat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

Per l'experiència prèvia i planificació de la direcció del Cavatast el muntatge s'iniciaria a les 9:00h del matí del divendres 29 de setembre de 2023, i s'entregaran totalment acabats a l'organització, el dijous dia 5 d'octubre a les 12h. De totes maneres es pactaran les dates de muntatge i desmuntatge, tenint en compte que els espais de fira tenen altres usos. L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat d'adaptar el muntatge i desmuntatge en els terminis establerts per la direcció de la fira.

Començarà el desmuntatge el dilluns dia 9 d'octubre a les 9h del matí i acabarà el desmuntatge el dimecres dia 11 d'octubre a les 15h aprox.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS A REALITZAR

Subministrament dels estands pel Cavatast 2023 (inclou el lloguer, muntatge i desmuntatge)

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, organitzador de la Mostra de caves i gastronomia Cavatast, necessita condicionar un espai firal obert d'exposició i degustació a un indret públic de Sant Sadurní amb estands modulars sota carpa o equivalent, per dur a terme la 27ª edició del Cavatast. L'espai firal serà a un parc urbà en el que s'hi hauran de distribuir les diferents agrupacions/illes d'estands en la forma que tingui finalment el recinte firal.

L'encàrrec es compondrà, aproximadament, de 640 m^2 d'estands exteriors modulars que hauran d'acomplir les següents característiques tècniques:

- Estands exteriors amb estructura modular formada per parets rígides de melamina o similar.
- Sostre amb coberta que impedeixi filtracions en cas de pluja, minimitzi els rajos solars i la concentració de la

NIF P0824000D · Plaça Ajuntament, 1 · 08770 Sant Sadurní d'Anoia · Tel. 938 910 325 · Fax. 938 183 470 · www.santsadurni.cat

calor.

- Els elements visibles de l'estand hauran de ser de color blanc - a excepció de la tarima o moqueta.
- Mida mínima estands 9m^2 (3mx3m) i 12m^2 (4mx3m) a partir d'aquí les seves variants: 18 m^2 (6x3), 27m^2 (9x3), etc. També la possibilitat de dividir l'estand 4x3 en dos de 2x3, permeten dividir-se en dos de 6m^2 (2x3) amb una paret mitjanera. L'alçada mínima interior serà de 2,10m.
- Capacitat per subministrar la relació d'estands que s'adeqüi a la necessitat de l'organitzador que serà aproximadament la següent:
  - Unitats d'estands de 3x3: 40.
  - Unitats d'estands de 4x3: 20.

  Aquestes quantitats no són definitives i poden variar a la baixa o a l'alça en funció de d'inscripció d'expositors participants a l'esdeveniment.
- Resistència mínima al vent de 100km/hora segons normativa.
- Capacitat per a crear espais de magatzem diferenciat dintre dels estands amb estructura modular del mateix material que les parets dels estands i color unificat.
- Mitjaneres amb estands veïns amb el mateix material modular i color unificat.
- Sistema de tancament frontal, i/o lateral si escau, amb lones, persianes o similar amb color unificat per a l'horari de tancament de la fira al públic.
- Fris frontal amb rètol personalitzat amb el nom de l'expositor i número d'estand per unitat d'estand. A les variants d'estand múltiples (18 m^2 (6x3), 27m^2 (9x3), etc) multiplicar proporcionalment les unitats de retolació, així com l'estand de 4x3 que sigui dividit en 2 espais de 2x3, ha de tenir retolació per a cada divisió.
- Visera o tendal exterior a la part frontal de l'estand.
- Possibilitat de «commutar» entre parets laterals/mitjaneres i tancaments frontals, inclòs en el preu de contracte.
- Tarima amb acabat apte per a ús firal (acabat idoni per a ús directe) o, en cas contrari, amb moqueta firal de material ignífug.
- Si hi ha algun tram amb certa pendent, caldrà que els estands s'instal·lin anivellats.
- Cada d'unitat estand disposarà - inclòs en el preu de contracte - d'un mostrador de mida mínima d'1 metre d'amplada, uns 90 cm d'alçada i 50 cm amplada aproximadament de color unificat amb l'estand. A les variants d'estand múltiples (18 m^2 (6x3), 27m^2 (9x3), etc) multiplicar proporcionalment les unitats de mostrador, així com l'estand de 4x3 que sigui dividit en 2 espais de 2x3, ha d'incloure un mostrador per a cada divisió.
- Il·luminació general de l'estand de com a mínim: 50 w/m2 amb focus o fluorescents led direccionals o similars.
- 1 quadre elèctric amb les proteccions adequades per a la creació de línies, amb magnetotèrmic i diferencial (endolls i il·luminació) instal·lat a l'alçada que marqui la normativa firal, amb una potència de 2.200 w aproximadament. La potència s'haurà d'augmentar proporcionalment segons la grandària del mòdul sense cost addicional.
- Quadres generals per agrupacions d'estands que regularan la il·luminació interior dels mateixos i l'exterior que es col·loqui sobre els estands (focus), així com el subministrament elèctric.
- Instal·lació elèctrica legalitzada des dels estands fins al punt de connexió habilitat per l'Ajuntament que estaran distribuïts per l'espai firal per poder fer agrupacions d'estands. Tenint en compte que una línia haurà de funcionar les 24h del dia des de dijous 05/10 fins al diumenge 08/10 a les 22h. La instal·lació elèctrica és responsabilitat de l'empresa contractista dels estands que haurà de presentar la documentació que se li requereixi sobre aquesta instal·lació (butlletins de legalització) abans de l'inici de l'esdeveniment.

El subministrament dels articles unitaris anirà en funció de les necessitats, i hauran de tenir les següents característiques:

ARTICLES	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES	PREVISIÓ UNITATS APROXIMADES
Portes amb pany i clau	Porta amb frontissa amb tancament amb clau	17
Mostrador extra petit	Mides aproximades: 1m d'amplada x 1m d'alçada x 50cm de profunditat	29
Mostrador extra gran	Mides aproximades: 1'5m d'amplada x 1m d'alçada x 50cm de profunditat	4
Vitrina exposició amb vidre	Mides aproximades: 1m d'amplada x 2,5m d'alçada x 50cm de profunditat	4
Focus il·luminació exterior	50W led o similar	55
Panells modulars	Mides aproximades: 1m d'amplada x 2,5m d'alçada.	33
Tamborets	Mides aproximades: 70 cm d'alçada.	20
Penja-robes	De peu. Mides aproximades: 1,80m d'alçada.	1
Endolls elèctrics extra (3 elements)	Grup d'endolls de mínim 3 elements per connectar. Perfectament instal·lats i amb subministre elèctric	24

	actiu	
Taula de despatx	Mides aproximades: 1,20m d'amplada x 60cm de profunditat	2
Cadires de despatx	Mides aproximades: 80cm d'alçada total (alçada del seient 50cm)	4
Prestatges a paret	Mides aproximades: 1m d'amplada x 30cm de profunditat	20
Prestatges sota mostrador	Mides aproximades: 1m d'amplada x 50cm de profunditat	24
Prestatgeries altes	Mides aproximades: 1m d'amplada x 2,5m d'alçada x 50cm de profunditat	5
Neveres (arcó per ampolles)	Tipus arcó per ampolles. Mides aproximades: 1m d'amplada x 80cm d'alçada x 50cm de profunditat	4
Rampa	Solapada perfectament a la tarima de l'estand per a accés amb cadira de rodes o altres.	1

A banda d'aquests articles complementaris anteriors, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar mobiliari auxiliar i/o altre material accessori relacionat amb els estands, segons les necessitats dels expositors, els quals sol·licitaran i contractaran, al seu càrrec, directament amb l'empresa adjudicatària.

3.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa haurà fer el tancament i senyalització de forma ben visible la zona de treball durant el muntatge i desmuntatge. En tant que aquesta és una mesura de seguretat important, serà supervisat pel responsable del contracte, i en cas que el contractista no adopti aquesta mesura, podrà ser motiu de sanció.

L'Ajuntament de Sant Sadurní no assumirà cap responsabilitat per robatori, destrucció o deteriorament dels materials instal·lats i per danys produïts a persones durant les operacions del transport i muntatge, així com del desmuntatge i retirada dels materials. Per tant, serà responsabilitat exclusiva de l'empresa adjudicatària la seguretat dels béns i les persones durant aquestes operacions.

L'empresa contractista haurà de subscriure una assegurança específica que cobreixi els danys que puguin patir els estands i la resta de material contractat davant de robatori, actes vandàlics i similars, durant tota la durada del Cavatast.

Si hi hagués una demanda superior dels m^2 previstos a les presents condicions, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia requerirà a l'adjudicatari la instal·lació dels mateixos, respectant el preu unitari ofertat. I si la demanda és inferior, el proveïdor només muntarà i facturarà pels m^2 reals.

Els possibles elements auxiliars, de balast, d'estabilització o de suport a les instal·lacions es col·locaran observant els criteris d'accessibilitat i seguretat en la totalitat del recinte. En el cas que sigui imprescindible, es disposaran tanques o elements de protecció, els qual seran supervisats pel licitador.

Tot el material necessari per a la realització dels esdeveniments haurà d'estar en perfecte estat de conservació i, en conseqüència, no s'acceptarà:

- Material ratllat ni deteriorat.
- Panells trencats, amb ratllades o vinils antics visibles al públic.
- Material brut.
- Tendals o lones de tancament foradades o amb deficiències en el sistema de tancament.
- Quadres elèctrics i focus trencats.

L'Ajuntament podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat, en un temps no superior a 12 hores mentre siguin dies de muntatge. Si són els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

Durant tots els dies de celebració dels esdeveniments, durant tot l'horari de la fira, l'empresa adjudicatària atendrà qualsevol incidència que pogués sorgir en els estands exteriors, connexió elèctrica dels mateixos o el mobiliari complementari. El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat dels estands: tarimes, moquetes, en cas de pluja faran una revisió general de tots els estands situats a l'exterior, així com vetllarà també

per les instal·lacions elèctriques dels mateixos, o imprevistos dels expositors.

Tots els materials hauran de complir la normativa europea de seguretat que estigui vigent en el seu moment. En cas necessari, es podrà reclamar a l'adjudicatari que aporti els certificats corresponents.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip tècnic per coordinar tota l'execució de la contractació i designarà un responsable i interlocutor vàlid, per atendre aspectes tècnics davant l'organització dels respectius esdeveniments.

Un cop finalitzada la fira, l'empresa contractista presentarà a l'organització un informe d'avaluació amb les possibles millores: logístiques, de coordinació entre d'altres més concretes a tenir en compte en futures edicions.