

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ARMARIETS A INSTAL·LAR ALS VESTUARIS DE L'EDIFICI GREGAL DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI (Exp.23/255)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament d'armariets d'us personal per equipar els vestuaris de l'edifici Gregal del Parc Sanitari Pere Virgili (en endavant, PSPV).

2. UNITATS I UBICACIÓ

L'empresa contractista haurà de subministrar un total de 81 armariets (amb dos compartiments en cada armariet) i s'ubicaran a:

- Vestuari 1 de l'edifici Gregal: 27 armariets
- Vestuari 2 de l'edifici Gregal: 15 armariets
- Vestuari 3 de l'edifici Gregal : 23 armariets
- Unitats per renovar armariets a altres ubicacions: 16.

Com Annex 1, s'adjunta el plànol dels vestuaris de l'edifici Gregal del PSPV, en qual s'indica la distribució d'armariets en cadascun dels vestuaris.

Els armariets destinats als vestuaris de l'edifici Gregal es podran subministrar en mòduls de dos, tres o quatre compartiments. En canvi, els armariets destinats a renovacions es subministraran en mòduls de dos compartiments.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3.1 Armariets

- Armariet fenòlic en forma "Z" per a vestuaris.
- Material hidròfug i ignífug amb acabat de color a dues cares, color a determinar dintre de la gama d'estàndards
- Mesures armariet de dos compartiments: 500 mm de fondària x 410 mm d'amplada x 1810 d'alçada
- Mesures armariet de quatre compartiments: 500 mm de fondària x 800 mm d'amplada x 1810 d'alçada
- Portes:
 - Alçada de les portes dels compartiments: 1300 mm.
 - Grossor fenòlic portes: 12mm
- Divisòria, laterals, sobre, base i prestatges de fenòlic de 10 mm de gruix.
- Fons de 3 mm de fenòlic microperforat de gruix per a afavorir la ventilació.
- Altres elements inclosos:
 - Potes regulables.
 - Farratge inoxidable.
 - Penjador interior a cada compartiment
 - Panys (veure punt 3.2 d'aquest plec)
 - Placa numerada
 - Sòcol
 - Laterals i parts posteriors vistos per als blocs instal·lats als vestuaris

Imatge de referència d'un armariet tipus de dos compartiments



La desviació respecte a les mides (fondària, amplada i alçada) que consten al quadre anterior seran acceptades si la variació és inferior a 30 mm i sempre que els armariets s'adaptin a les necessitats del centre i no interfereixin en el correcte funcionament a que es destinarà.

En quan al grossor del fenòlic, nos s'acceptarà cap desviació a la baixa de la mesura indicada.

3.2 Panys de combinació	
- Tots els compartiments es subministraran amb un pany de combinació de quatre dígits accessible amb clau mestra. - El pany ha de permetre les modalitats d'ús d'abonat i multiusuari. La modalitat ús d'abonat ha de permetre configurar un codi de quatre dígits que obri i tanqui el pany amb el mateix codi. La modalitat multiusuari ha de permetre canviar el codi de quatre dígits cada cop que s'obri la porta. - Els panys han de disposar d'una opció per obrir-lo amb una clau mestre en cas d'emergència o pèrdua del codi per part de l'usuari/a. Es subministraran un mínim de 4 claus mestres. - El panys s'instal·laran degudament a cada porta dels comportaments dels armariets que es subministrin i es configuraran amb la combinació "0-0-0-0" per obrir-los. - Els panys hauran d'incloure un indicador que indiqui si el pany es troba tancat o obert.	Imatge de referència d'un pany de combinació de quatre dígits. 

Tots els articles a subministrar han de ser nous, no acceptant-se articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

4. TERMINI DE LLIURAMENT

L'empresa contractista haurà d'estar en disposició d'entregar la totalitat del mobiliari en un termini màxim de 90 dies a comptar des del dia següent de l'enviament de la comanda per part de PSPV.

Es concretarà amb el responsable del contracte del PSPV la data i horari concreta per efectuar els treballs d'instal·lació amb l'objectiu de coordinar els treballs per tal de minimitzar les afectacions que es puguin produir en l'activitat ordinària del centre. Aquest treballs no s'efectuaran ni en torns de nit ni en caps de setmana o festius.

5. CONDICIONS DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

Els armariets destinats als vestuaris de l'edifici Gregal s'instal·laran directament en aquests (veure annex 1), incloent: sòcols, laterals vistos, potes, plaques numerades... En definitiva, els armariets que s'instal·lin en aquests vestuaris ha de quedar en perfectes condicions d'ús per la seva utilització. Per tant, l'oferta que presentin les empreses licitadores ha de preveure la instal·lació completa dels armariets, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser

necessàries a fi de deixar els productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb l'espai i la resta d'equipament del centre.

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o s'instal·lin els armariets, així com de la reparació dels desperfectes que eventualment es puguin produir com a conseqüència d'aquestes actuacions.

Els armariets destinats a renovar armariets ubicats a altres indrets del PSPV és lliuraran al magatzem general del PSPV.

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat del corresponent albarà original.

6. PERÍODE DE GARANTIA

De conformitat amb La Llei de garanties (Reial Decret Llei 7/2021), s'estableix un termini legal de garantia per respondre a defectes de fabricació o disconformitats dels productes subministrats de 3 anys.

Durant el període legal de garantia aniran a càrrec de l'empresa contractista (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- La substitució de l'equipament quan aquest presenti vicis o defectes, ja sigui dels materials o del funcionament, incloent-hi, en tot cas, els panys i altres elements ofertats.
- La reparació o substitució de les parts defectuoses.

El termini legal de garantia del mobiliari subministrat començarà a comptar a partir de la data d'instal·lació i posada a disposició, prèvia acceptació del Responsable del contracte.

En fase de valoració d'ofertes es valorarà l'ampliació del termini de garantia.

7. REPOSICIÓ

L'empresa contractista ha de garantir la reposició de les diferents parts dels productes subministrats durant un període mínim de deu anys, a comptar des de la data de recepció del mobiliari.

8. NORMES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

Les normes d'obligatori compliment seran les que deriven de la legislació vigent i altres normes d'obligat compliment:

- Certificació del marcatge CE.
- Certifica de compliment de les normes UNE vigents.
- Certificació del compliment de les "Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors" i documentació de la informació que se'n deriva.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els certificats de compliment dels punts anteriorment relacionats, essent suficient una declaració responsable de conformitat per part d'aquesta.

9. PENALITATS

Es considera essencial que el lliurament i instal·lació es realitzi dintre del termini màxim establert o en el termini de lliurament ofert (segons oferta presentada) atès que actualment els vestuaris on s'instal·laran els armariets no es poden utilitzar per la practica habitual al que s'han de destinar.

Motiu pel qual, s'estableix la següent penalitat en cas que no es realitzi el lliurament en el termini mínim o ofert.:

1. Quan el contractista, per causa no imputable a PSPV, hagués incorregut en demora respecte del termini de lliurament ofert (o el termini màxim previst en aquest plec, si no s'hagués millorat) a comptar des del dia següent a la comanda efectuada per PSPV; PSPV podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició d'una penalitat diària consistent en 10,00 € per cada 1.000 euros de preu del contracte (IVA exclòs).
2. S'aplicaran les mateixes penalitats en cas de demora respecte al dia concretat per realitzar la instal·lació dels armariets lliurats.

ANNEX 1: PLÀNOLS VESTUARIS EDIFICI GREGAL

