



PLEC DE PRESCRIPCIONSTÈCNQUES QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DESBROSSAMENT I JARDINERIA AL MUNICIPI DE VILAMALLA

Clàusula 1.

1.1 Objecte

L'objecte d'aquest Plec de bases tècniques és el de definir les condicions particulars que haurà de regir la contractació de varis treballs de desbrossament del trams urbans de les rieres que discorren pel terme de Vilamalla, així com vorals de carreteres, i altres treballs de jardineria; la descripció concreta de les actuacions a executar, les prescripcions tècniques exigides sobre l'equip humà i material, la definició del termini d'execució dels treballs, i el seu pressupost.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

L'objecte del contracte no es divideix en lots atès que la prestació del servei té sentit des del punt de vista de la unitat d'execució, de forma que el fraccionament o divisió podria suposar un risc en la correcta execució.

Així mateix, no s'estableixen lots perquè el conjunt de prestacions que integren el contracte tendeixen a la consecució d'una única finalitat: la salubritat de la ciutat.

La no divisió evita problemes de coordinació entre responsables de diferents empreses, anul·la coincidències i duplicitats, assegura la igualtat en la prestació del servei en les diferents zones a tractar, agilitza i flexibilitza el servei.

Clàusula 2. Treballs a realitzar

2.1 Desbrossament dels trams urbans de les rieres

Les actuacions a executar tenen per objecte mantenir i conservar els trams urbans de la llera de la Riera Regatim, al seu pas per Vilamalla, i la riera de la zona industrial, en bones condicions de desguàs, mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l'espai fluvial per motius naturals. Els trams estan identificats en vermell en el plànol 1, que acompanya aquest Plec, i que són els següents:

1. Tram del Regatim del Pont de Fusta al Pont del Tren
2. Tram del Regatim del Pont del Tren al C/ Andorra
3. Tram de la riera de la zona industrial (Fito) del C/ Duana, al C/ Andorra

L'adjudicatari haurà de preveure les actuacions sobre la vegetació de ribera i la neteja dels elements acumulats a l'espai fluvial que puguin disminuir la capacitat hidràulica de la llera per motius naturals, essent prioritàries aquelles actuacions adreçades a la retirada de vegetació de mal comportament hidràulic o que pugui representar un obstacle en la capacitat hidràulica de la llera i l'entorn del pont de la GIV-6228.

La tipologia concreta de treballs que es contemplen són els següents:

- a) Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la seva excessiva densitat.
- b) Retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.



c) Retirada de sediments i d'arrossegaments vegetals que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit.

En matèria de desbrossament dels trams urbans de les rieres es portarà a terme 2 actuacions a l'any segons annex.

2.2 Desbrossament dels vorals dels camins

L'adjudicatari, haurà de preveure les actuacions sobre la vegetació dels vorals i talussos dels camins, per millorar la seguretat viària, donant més visibilitat i amplitud als camins, així com reduir el risc de propagació d'incendis.

Els trams que es poden localitzar en color blau al plànol 1, són els següents:

- 1- Camí de Creixell (2 marges)
- 2- Carril Bici (2 marges)
- 3- Vial de servei Nord de la N-II (2 marges)
- 4- Vial de servei Sud de la N-II (2 marges)
- 5- Camí Vell d'El Far del Pont de Fusta al pas sota la via del Fito (2 marges)
- 6- Camí del Rec (1 marge)
- 7- Carretera del Riberal del nucli antic al Pont del Regatim (2 marges)
- 8- Carretera del Riberal del Pont del Regatim a la rotonda de la C-31 (marge dret)
- 9- Camí paral·lel Oest a la via del tren, de l'estació a la Ctra. del Riberal (2 marges)
- 10- Camí paral·lel Est a la via del tren, de la Ctra. del Riberal al C/ Pla de l'Estany (2 marges)
- 11- Carrer del Mar (vorera de la zona verda)
- 12- Camí paral·lel al Regatim, del Camí de Santa Llogaia al Pont de Fusta (2 marges)

La quantificació de les superfícies es pot veure en els amidaments que es poden trobar en aquest mateix plec.

En matèria de desbrossament dels vorals dels camins es portarà a terme 1 actuació a l'any segons annex.

2.3 Desbrossada de les zones de canyes

Caldrà fer 6 desbrossades anuals per tal d'anar progressivament reduint el rizoma. Les zones estan identificades en verd al plànol 1. La superfície de les zones es pot veure en els amidaments d'aquest mateix plec.

2.4 Poda d'arbres

L'adjudicatari, haurà de preveure les actuacions de poda dels arbres dels carrers i les zones verdes municipals.

En matèria de poda d'arbres caldrà realitzar 2 podes anuals a l'Avinguda Empordà i 1 poda anual a la zona esportiva, segons annex.

Clàusula 3. Abast dels treballs a realitzar

3.1 Acta d'inici del servei

Prèviament a l'inici dels treballs, l'adjudicatari i el responsable del contracte realitzaran la delimitació sobre el terreny de les tasques a executar en base a les tipologies d'actuacions



especificades a la clàusula segona d'aquest Plec. Així mateix, es deixarà constància per mitjà de fotografies de l'estat inicial.

A partir de la comprovació sobre el terreny, i tenint en compte les circumstàncies que puguin condicionar el seu plantejament o incidir en el desenvolupament de les tasques, es concretaran els treballs a realitzar i es replantejaran els límits de l'actuació a executar.

Aquesta informació, més els amidaments i imports d'execució, constarà a l'Acta d'inici.

A l'acta s'inclouran un mínim de dues fotografies referenciades sobre plànols.

La signatura de l'acta implicarà l'autorització sobre l'inici de l'actuació acordada, essent necessari que a la mateixa figurin les dades complertes i la previsió del cost de l'actuació, que en cap cas superarà el màxim indicat a la documentació adjunta i que es detallarà segons els preus unitaris.

3.2 Execució dels treballs

El contractista informará en tot moment, a requeriment del responsable del contracte, sobre l'estat de les tasques efectuades i sobre l'estat de les tasques pendents.

En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d'execució dels treballs, el contractista elaborarà un informe justificatiu que traslladarà als Serveis Tècnics de l'Ajuntament i proposarà les mesures oportunes per a recuperar el temps perdut.

Es procedirà de manera anàloga en el cas de danys a tercers amb motiu de l'execució dels treballs o qualsevol altra contingència.

3.3 Criteris i condicionants per a l'execució dels treballs

En cas que, excepcionalment, s'hagin d'obrir accessos a la llera, es realitzaran minimitzant el seu impacte i en cap cas obstaculitzaran el pas de l'aigua. Si puntualment es troben restes de deixalles a la zona d'actuació, es retiraran i es portaran a un gestor autoritzat.

S'habilitaran zones d'accés per minimitzar el màxim possible el trànsit rodat de maquinària en marges i riberes, sempre i quan sigui possible l'ús de maquinària, per evitar la desestabilització del terreny. No es permetrà la circulació fora dels camins establerts.

En cas de predicció de pluges, no és aconsellable dipositar les restes triturades sobre el terreny.

3.3.4. Acta de finalització dels treballs

A la finalització de cada una de les actuacions s'aixecarà una acta que serà signada el contractista i el responsable del contracte on es supervisarà el resultat de l'actuació.

L'acta inclourà:

- Dates dels treballs
- Mitjans destinats (humans i mecànics)
- Descripció i amidaments dels treballs efectuats
- Fotografies de l'estat final i observacions.



En cas de disconformitat amb les actuacions realitzades se signarà una acta negativa o de no conformitat.

Clàusula 4. Mitjans a dedicar per part de l'adjudicatari

4.1 Mitjans humans

El contractista disposarà en tot moment del personal necessari i degudament capacitat per satisfer adequadament la prestació del servei, cobrint absències per vacances, permisos, incapacitats temporals, etc., i abonant les corresponents retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació vigent en matèria de recursos humans.

El contractista facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat pels Serveis Tècnics Municipals, tota la informació que permeti supervisar la plantilla i identificar als responsables de cada treball. Tot el personal que utilitzi el contractista per la prestació dels serveis, tindrà una dependència laboral del mateix, sense que per cap causa pugui el citat personal passa a dependre d'aquest Ajuntament.

4.2. Mitjans materials

L'adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials i actius necessaris pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense limitacions per aquests conceptes, tot incloent els vehicles adequats en número i tipologia per a garantir la mobilitat dels seus treballadors. Serà imprescindible que per al transport dels treballadors s'utilitzin vehicles de distintiu ambiental "C" o de menor emissions.

L'Ajuntament resta facultat per poder exigir la documentació dels vehicles i del material, si s'escau, a fi i efecte de comprovar la seguretat i l'adequat compliment de les revisions i inspeccions tècniques dels vehicles. Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació, i podrà ésser rebutjat per l'Ajuntament. El material presentarà en tot moment un bon aspecte de conservació i imatge.

Clàusula 5. Relació entre l'adjudicatari i l'Ajuntament

El contractista designarà una persona representant i informarà en tot moment, a requeriment del responsable del contracte, sobre l'estat i desenvolupament de les actuacions efectuades de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.

Clàusula 6. Altres obligacions de l'adjudicatari

L'adjudicatari serà responsable de l'exacte compliment de l'execució de la totalitat del servei contractat, així com de tots els treballs necessaris per portar-les a terme.

Resta prohibit i serà motiu de sanció, abocar qualsevol material resultant del desenvolupament dels treballs als contenidors i papereres destinats a la neteja pública.

L'empresa adjudicatària vetllarà per a la protecció de la zona d'influència dels serveis objecte, establint les mesures necessàries per al a seva conservació, a més s'encarregarà de col·locar els cartells informatius, retolació per desviament i del trànsit i resta d'elements informatius que requereixin els Serveis Tècnics.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2023000270
Codi Segur de Verificació: 04b53165-0d41-47ac-99b4-e0c1cdd77070 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01172266_2023_22579202 Data d'impressió: 12/07/2023 08:41:07 Pàgina 5 de 7		SIGNATURES 1.- ALBERT RAMOS BADOSA (TCAT) (Alcalde), 30/06/2023 14:28



Clàusula 7. Termini màxim d'execució

Es considera necessari que abans de la prestació del servei es presenti un Pla de Seguretat i Salut. El termini de la seva presentació serà de 10 dies des de la formalització del contracte.

Així mateix, el reconeixement del terreny i signatura de l'Acta de l'Inici dels treballs es portarà a terme dins dels 10 dies següents des de la formalització del contracte.

Les actuacions es portaran a terme a la major brevetat i en atenció al quadre annex, tenint en compte les necessitats puntuals i les característiques de la vegetació.

Clàusula 8. Facturació

Sempre que l'acta final de cada una de les actuacions sigui de conformitat es presentarà factura electrònica corresponent a aquella actuació.

En el cas que per alguna causa no imputable a l'Adjudicatari es produeixi un retard en l'execució de les actuacions, es podran realitzar certificacions parcials, amb les corresponents factures de l'adjudicatari.

Clàusula 9. Abonament dels treballs

L'abonament dels treballs es realitzarà un cop signada l'acta de finalització dels treballs i presentada la factura corresponent dins els terminis de pagament de l'Administració.

Clàusula 10. Pressupost

El pressupost anual serà de 34.646,54 IVA inclòs, d'acord amb la justificació inclosa al document "Pressupost" de l'annex 1.

Els licitadors hauran de realitzar el pressupost de les seves actuacions especificant els preus unitaris i les actuacions de millora proposades sobre les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques, incloent alternatives a la gestió de les restes vegetals, minimitzant la disposició de restes vegetals a abocador i a compostatge.

L'autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l'existència de crèdit a cada exercici pressupostari.



Annex 1. Pressupost

Amidaments

DESBROSSADA VORALS CAMINS				
Núm. Tram	Nom Tram	Long.(m)	Amplada (m)	Superf. (m2)
1	Camí de Creixell (dos marges)	2.502	1,5	3.753
2	Camil bici (dos marges)	4.648	1,5	6.972
3	Vial de servei Nord de la N-II (dos marges)	2.246	1,5	3.369
4	Vial de servei Sud de la N-II (dos marges)	1.346	1,5	2.019
5	Camí Vell d'El Far del Pont de fusta al pas sota la via del Fito (dos marges)	1.490	1,5	2.235
6	Camí del Rec (un marge)	483	1,5	725
7	Carretera del Riberal de Can Caball al Pont del Regatim (dos marges)	2.410	1,5	3.615
8	Carreteral del Riberal del Pont del Regatim al C/ La Bisbal (marge dret)	1.047	1,5	1.571
9	Camí paral·lel oest a la via de l'estació a la Carretera del Riberal (dos marges)	270	1,5	405
10	Camí paral·lel est de la Carretera del Riberal al C/ Pla de l'Estany (dos marges)	1.194	1,5	1.791
11	Carrer del Mar vorera de la zona verda	393	1,5	590
12	Camí paral·lel al Regatim del Camí de Sta. Llogaia al Pont de fusta (dos marges)	1.394	1,5	2.091
			Total	29.135

NETEJA DE LA LLERA DE LA RIERA REGATIM						
Núm. Tram	Nom Tram	Long.(m)	Amplada (m)	Superf. (m2)	freq. Anual	Subtotal
1	Tram del Regatim del Pont de Fusta al Pont del tren	561	4,5	2.525	2	5.049
2	Tram del regatim del Pont del tren al C/ Andorra	4.648	4,5	20.916	2	41.832
3	Tram del rec del C/ Duana al C/ Andorra	2.246	4,5	10.107	2	20.214
			Total	33.548		67.095

ZONES DE CANYES				
Núm. Tram	Nom Tram	Sup. (m2)	Freq. Anual	Subtotal
1	Tram darrera la depuradora del Pol. Pont del Príncep C/ Fluvial	494	6	2.964
2	Tram del regatim del Pont de fusta fins al pas del Regatim sota el tren	2.127	6	12.762
3	Tram del regatim del pas sota el tren fins passat la depuradora	3.528	6	21.168
4	Tram del C/ Maresme entre la vorera i la via del tren	7.202	6	43.212
			Subtotal	80.106

PODA D'ARBRES				
Núm. Tram	Nom Tram	Unitats	Podes anuals	subtotal
1	Avinguda Emporda (alzines)	87	2	174
3	Zona esportiva (plataners)	27	1	27
			Total podes	201



Pressupost

Partida	Descripció	amidament	unitats	preu	import
1	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm, i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa. (Llera Riera Regatim)	67.095	m2	0,11 €	7.380,45 €
2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm, i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa. (Zones de canyes)	80.106	m2	0,11 €	8.811,66 €
3	Desbrossada de franges de terreny en vorals de camins de fins a 5m d'amplada, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV), de potència, amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina.	29.135	m2	0,24 €	6.992,28 €
4	Poda d'arbre planifoli o conífera de menys de 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport a planta (<20 km)	201	unitat	27,11 €	5.449,11 €
	Pressupost d'execució material				28.633,50 €
	iva (21%)				6.013,04 €
	Total				34.646,54 €