APROVAT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES AL SERVEI DE REALITZACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A 67 EQUIPAMENTS PÚBLICS DELS MUNICIPIS METROPOLITANS PER FEDER

0. PREÀMBUL

El Consell Metropolità de l'AMB amb data 25 de setembre de 2018 va aprovar el Pla Clima i Energia 2030 en el qual s'estableixen els eixos, actuacions i accions necessaris per tal d'assolir els objectius de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic a l'AMB. L'acció ENER-6-6 recull la necessitat desenvolupar una campanya de certificació energètica dels edificis públics.

El certificat d'eficiència energètica el podran utilitzar els ajuntaments per a desenvolupar les seves polítiques energètiques i per optar a convocatòries d'ajuts, on el certificat d'eficiència energètic sol ser un requisit imprescindible.

Aquest contracte serveix per complir amb el requisit establert al programa de fons FEDER Generalitat-AMB, validat per la Generalitat i acceptat per el Consell Metropolità de l'AMB en data 21 de maig de 2019 amb codi EC01-011982, que determina que la justificació de l'assoliment dels indicadors de l'operació s'ha de justificar mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'edifici.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la realització de la certificació energètica de 67 equipaments, incloent l'emissió del Certificat d'Eficiència Energètica, la tramitació del registre davant l'òrgan competent, el pagament de les taxes corresponents i l'obtenció de la etiqueta amb la qualificació i els informes tècnics associats.

L'àmbit territorial on s'emmarcaran les tasques associades a aquest contracte seran 67 equipaments municipals que han rebut o rebran una instal·lació solar fotovoltaica a través del programa de fons FEDER Generalitat-AMB, validat per la Generalitat i acceptat per el Consell Metropolità de l'AMB en data 21 de maig de 2019 amb codi EC01-011982.

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Procedència: Sense procedència
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Procedència: Sense procedència
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Cap d'Oficina Tècnica
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Servei Transició energètica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :4EL1V-93JMH-1W06U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/9.

APROVAT

2. TASQUES A DESENVOLUPAR

Redacció i tramitació de certificacions energètiques:

La feines ha desenvolupar comprenen la realització i tramitació de 67 certificacions energètiques d'equipaments municipals. A continuació es detallen les tasques a realitzar:

1. RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE DOCUMENTACIÓ

Recopilació i anàlisi de la documentació tècnica disponible dels centres (projectes, plànols, informes, memòries, dades constructives,...). L'AMB posarà a disposició de l'adjudicatari tota la documentació tècnica disponible dels edificis objecte del contracte i coordinarà la interlocució entre els ajuntaments i l'adjudicatari per a l'obtenció de la informació.

2. VISITA TÈCNICA A L'EDIFICI

Es realitzaran les visites tècniques necessàries a cada edifici, **amb el mínim** d'una visita per edifici per a realitzar com a mínim les següents tasques:

- Inspecció visual i contrastar les característiques de cada envolupant, instal·lacions, localització d'ombres, etc.
- Obtenció de les característiques i qualitats de tots els tancaments significatius, així com les dades de l'entorn de cada edifici.
- Recopilació de les dades bàsiques dels equips de calefacció i climatització principals: antiguitat, tipus de combustible, marca, model, potència elèctrica i tèrmica, característiques tècniques i traçat dels circuits de distribució de fred/calor.
- Inventariat dels equips d'enllumenat i d'altres consumidors d'energia.

Totes les inspeccions de camp es realitzaran garantint la mínima afecció al desenvolupament de l'activitat del centre i en qualsevol cas sense afectar a la seguretat dels usuaris de l'equipament.

3. REALITZACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

Es realitzarà la qualificació energètica de cada edifici, d'acord amb el RD 390/2021 i seguint la metodologia proposada per l'Institut Català de l'Energia, ICAEN .

Els certificats d'eficiència energètica es realitzaran mitjançant programes informàtics desenvolupats a tal efecte, simulant-se el comportament energètic de l'edifici durant tot l'any, en unes condicions d'ús determinades, considerant els factors que més influeixin al consum i les emissions com les condicions meteorològiques, l'envolupant de l'edifici,

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Procedència: Sense procedència
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Procedència: Sense procedència
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Càrrec/Oficina: Secretaria
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Càrrec/Oficina: Direcció tècnica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :4EL1V-93JMH-1W06U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/9.

APROVAT

la seva orientació, les característiques tècniques de les instal·lacions, ACS, il·luminació, climatització, calefacció, així com el perfil d'utilització de l'edifici.

El programa que s'haurà d'utilitzar per a realitzar la certificació i qualificació energètica haurà de ser reconegut per a tal efecte pel "Ministerio para la transición ecològica i el reto Demogràfico".

- El certificat es farà en dues fases, primerament es realitzarà el certificat d'eficiència energètica de l'equipament sense comptar amb la instal·lació fotovoltaica i s'entregarà l'informe generat pel programa informàtic a l'AMB. Posteriorment s'incorporarà la instal·lació fotovoltaica existent i sobre aquesta situació es tramitarà el seu certificat energètic.
- El/la tècnic/a certificador/a haurà de lliurar el certificat d'eficiència energètica i aquest ha de contenir:
    - Acusament de rebuda del formulari de sol·licitud al registre de l'ICAEN (document en format .pdf).
    - Informe de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes per certificar.
    - Recomanacions de millora amb els seus terminis de recuperació de la inversió, en el cas d'edificis existents.
    - Etiqueta d'eficiència energètica.
    - Document de la despesa energètica de l'edifici (document complementari i no obligatori que envia l'Institut Català d'Energia).
    - Arxiu informàtic resultant del programa reconegut.

- Serà obligació del tècnic certificador:
    - Realitzar, com a mínim, una visita a l'immoble a certificar.
    - Desenvolupar les proves, comprovacions i inspeccions necessàries per tal de confirmar l'autenticitat de la informació continguda en el certificat.
    - Presentació al registre del certificat energètic.
    - Pagar les taxes
    - Resoldre qualsevol incidència o esmena detectada.

4. TRAMITACIÓ DEL REGISTRE DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

Es realitzaran tots els tràmits i gestions necessàries perquè el Certificat d'Eficiència Energètica de cada un dels 67 equipaments quedin presentats i registrats a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, assumint l'adjudicatari el pagament de les taxes corresponents per aquesta tramitació.

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Secció Economia circular, pobresa energètica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Cap d'Oficina Economia circular
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Promotor/a d'economia circular
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Promotor/a d'economia circular
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :4EL1V-93JMH-1W06U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/9.

APROVAT

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A L'AMB

S'obtindrà i presentarà a l'AMB tota la documentació justificativa que acrediti la realització dels treballs encomanats així com els resultats obtinguts i que inclourà:

- Certificat d'eficiència energètica abans de la implantació fotovoltaica amb els informes pertinents complimentats.
- Certificat d'eficiència energètica després de la implantació fotovoltaica amb els informes pertinents complimentats.
- Documentació acreditativa de l'entrada al registre del certificat d'eficiència energètica de l'edifici incorporant la instal·lació fotovoltaica.
- Tots els fitxers informàtics que generin els programes utilitzats.

3. TERMINIS D'EXECUCIÓ

A continuació es detalla el termini màxim per completar les tasques descrites:

TASCA	TERMINI
Redacció i tramitació de **67** certificacions energètiques	15 de novembre de 2023

4. DISTRIBUCIÓ D'EQUIPAMENTS

A continuació es mostra la distribució d'equipaments segons la superfície construïda:

Superfície construïda	nº equipaments
S<1.500 m²	21
1.500<S<4.000 m²	17
4.000<S<10.000 m²	23
S>10.000 m²	6

En l'Annex I es podran consultar els edificis i la seva ubicació.

5. SEGUIMENT DELS TREBALLS

El plantejament i seguiment detallat dels treballs es realitzarà periòdicament pels serveis tècnics de l'AMB.

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Secció Tècnica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,GIl (3 de 4)
Cap d'Oficina Tècnica
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Tècnic/a superior mobilitat
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Tècnic/a superior mobilitat
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :4EL1V-93JMH-1W06U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/9.

L'adjudicatari designarà un coordinador del contracte amb l'AMB, sense detriment que per necessitats específiques l'AMB requereixi més interlocutors.

6. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

El seguiment dels treballs es realitzarà periòdicament per la tècnica Carolina Porta Sánchez, responsable del contracte per part dels serveis tècnics de l'AMB.

Seran funcions del de la responsable del contracte:

a) Interpretar i fer complir el plec de prescripcions tècniques i altres condicions establertes en el contracte, o en les disposicions legals o reglamentàries aplicables.
b) Supervisar l'execució del contracte, adoptant i donant les ordres i instruccions adients per aconseguir els objectius dels treballs.
c) Donar compte a l'òrgan de contractació de les incidències que sorgeixin en la realització dels treballs contractats.

7. LLIURAMENT DELS TREBALLS

L'AMB serà la propietària dels treballs i del material esdevingut d'aquest contracte i, per tant, l'empresa s'abstindrà d'utilitzar-ho per altres serveis sense el consentiment previ i per escrit de l'AMB.

L'AMB serà la titular dels drets de propietat intel·lectual de la informació entregada. Totes les dades i informació facilitades per l'AMB i els Ajuntaments, així com els resultats i entregables generats per aquest estudi seran confidencials entre l'AMB i l'adjudicatari.

S'entregarà a l'AMB tota la documentació exigida en aquests plecs, sempre que sigui possible en format Microsoft Word executable i Adobe Reader PDF. S'entregarà també a l'AMB tots els arxius informàtics utilitzats i generats durant el procés de certificació energètica.

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Tècnica Àrea Metropolitana de Barcelona
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Tècnica Àrea Metropolitana de Barcelona
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Cap d'Oficina Àrea Metropolitana de Barcelona
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Servei Ecologia urbana, política i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
Codi per a validació :4EL1V-93JMH-1W06U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/9.

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Tècnic/a superior enginyer/a
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Tècnic/a superior matèria sostenibilitat
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Cap d'Oficina Energia
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Servei Emergència climàtica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ANNEX I

Municipi	Equipament	Superfície construïda (m2)	Termini
Badalona	Centres Sociosanitari el Carme	9228,00	15 novembre 2023
Badia del Vallès	Equipament associat a la fotolinera: Hotel d'Entitats Badia	5430,00	15 novembre 2023
Badia del Vallès	Mercat Municipal	7315,00	15 novembre 2023
Barberà del Vallès	Equipament associat a la fotolinera: Llar d'infants Municipal La Blava	463,00	15 novembre 2023
Barberà del Vallès	Escola Marta Mata	4114,00	15 novembre 2023
Begues	Piscina Municipal	12209,00	15 novembre 2023
Begues	Equipament associat a la fotolinera: Pavelló Jaume Viñas Pi	12209,00	15 novembre 2023
Begues	Nau d'Entitats	247,00	15 novembre 2023
Castellbisbal	Equipament associat a la fotolinera: Illa Esportiva Castellbisbal	13392,00	15 novembre 2023
Castellbisbal	Illa Esportiva Castellbisbal	13392,00	15 novembre 2023
Castelldefels	Escola Josep Guinovart	5201,00	15 novembre 2023
Castelldefels	Equipament associat a la fotolinera: Camp municipal Via Ferrea	6841,00	15 novembre 2023
Cerdanyola	Complex Esportiu Municipal Can Xarau – Poliesportiu	12587,00	15 novembre 2023
Cerdanyola	Escola Carles Buïgas	13654,00	15 novembre 2023
Cervelló	Policia Local	670,00	15 novembre 2023
Cervelló	Escola Santa Maria de Cervelló	3468,00	15 novembre 2023
Cervelló	Equipament associat a la fotolinera: Cementiri municipal	534,00	15 novembre 2023
Corbera de Llobregat	Escola Cau de la Guineu	1364,00	15 novembre 2023

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Tècnic/a superior enginyer/a
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Tècnic/a superior matèria sostenibilitat
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Cap d'Oficina Energia
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Servei Emergència climàtica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

Municipi	Equipament	Superfície construïda (m2)	Termini
Corbera de Llobregat	Escola Jaume Balmes	6131,00	15 novembre 2023
Cornellà de Llobregat	Escola Martinet	6362,00	15 novembre 2023
Cornellà de Llobregat	Equipament associat a la fotolinera: Escola Anselm	2439,00	15 novembre 2023
El Papiol	Equipament associat a la fotolinera: Llar d'infants el Cucut	330,00	15 novembre 2023
El Papiol	Poliesportiu Municipal	7266,00	15 novembre 2023
El Prat de Llobregat	Fundació Rubricatus	2322,00	15 novembre 2023
El Prat de Llobregat	Equipament associat a la fotolinera: :El Lloro - Serveis de Joventut	384,00	15 novembre 2023
Esplugues de Llobregat	Brigada Municipal	740,00	15 novembre 2023
Esplugues de Llobregat	Equipament associat a la fotolinera: Escola de Bressol Municipal La Mainada	313,00	15 novembre 2023
Esplugues de Llobregat	Escola Can Vidalet	3109,00	15 novembre 2023
Gavà	Equipament associat a la fotolinera: Instal·lació Municipal Serveis Mar	118,00	15 novembre 2023
Hospitalet de Llobregat	Casal Gent Gran El Carrilet	1603,00	15 novembre 2023
Hospitalet de Llobregat	Edifici La Farga	6188,00	15 novembre 2023
Montcada i Reixac	Equipament associat a la fotolinera: Escola Mas Rampinyo	3750,00	15 novembre 2023
Montcada i Reixac	Escola Mas Rampinyo	3750,00	15 novembre 2023
Montgat	Casal Gent Gran Joan Maragall	509,00	15 novembre 2023
Montgat	Escola Bressol Montgatets	865,00	15 novembre 2023
Montgat	Escola Marina	4515,00	15 novembre 2023
Pallejà	Escola La Garalda	3183,00	15 novembre 2023
Pallejà	Equipament associat a la fotolinera: Escola Jacint Verdaguer	1111,00	15 novembre 2023
Pallejà	Sala Pal·làdius	5745,00	15 novembre 2023

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona

Municipi	Equipament	Superfície construïda (m2)	Termini
Ripollet	CEIP Tiana de la Riba	5001,00	15 novembre 2023
Sant Adrià del Besòs	Poliesportiu Can Ricart	3195,00	15 novembre 2023
Sant Adrià del Besòs	Equipament associat a la fotolinera: Pistes de futbol José Luis Ruiz Casado	1227,00	15 novembre 2023
Sant Andreu de la Barca	Casa Estrada	546,00	15 novembre 2023
Sant Andreu de la Barca	Escola Jose Juan Ortiz	5780,00	15 novembre 2023
Sant Andreu de la Barca	Escola Vall de Palau	3260,00	15 novembre 2023
Sant Climent de Llobregat	Escola Bressol Sant Climent	2322,00	15 novembre 2023
Sant Climent de Llobregat	Equipament associat a la fotolinera: CEIP Sant Climent	3294,00	15 novembre 2023
Sant Climent de Llobregat	CEIP Sant Climent	3294,00	15 novembre 2023
Sant Cugat del Vallès	Equipament associat a la fotolinera: Can Marcet	300,00	15 novembre 2023
Sant Cugat del Vallès	Escola pública Turó de Can Mates	3802,00	15 novembre 2023
Sant Cugat del Vallès	Ajuntament Sant Cugat del Vallès	8110,00	15 novembre 2023
Sant Feliu de Llobregat	Casal de Gent Gran de Sant Feliu	4538,00	15 novembre 2023
Sant Feliu de Llobregat	Centre Cívic Mas Lluí	3231,00	15 novembre 2023
Sant Joan Despí	Centre Miquel Martí i Pol	5780,00	15 novembre 2023
Sant Joan Despí	Equipament associat a la fotolinera: Policia local sant Joan Despí	2376,00	15 novembre 2023
Sant Just Desvern	Escola Canigó	9007,00	15 novembre 2023
Sant Just Desvern	Equipament associat a la fotolinera: Centre Cívic Salvador Espriu	516,00	15 novembre 2023
Sant Just Desvern	Escola Bressol Marrecs	156,00	15 novembre 2023
Sant Vicenç dels Horts	Edifici La Foneria	1285,00	15 novembre 2023
Sant Vicenç dels Horts	Escola Sant Josep	5409,00	15 novembre 2023
Santa Coloma de Cervelló	Equipament associat a la fotolinera: Cementiri municipal	69,00	15 novembre 2023

PORTA SANCHEZ, Carolina (1 de 4)
Tècnic/a superior enginyer/a
Data signatura :23/05/2023 10:45:21
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

GUERRERO ALGARA, David (2 de 4)
Tècnic/a superior matèria sostenibilitat
Data signatura :23/05/2023 15:55:35
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

LLADO MORALES,Gil (3 de 4)
Cap d'Oficina Energia
Data signatura :29/05/2023 11:55:07
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

ROMERO CALIX, ANA (4 de 4)
Cap de Servei Emergència climàtica i educació ambiental
Data signatura :29/05/2023 13:08:22
HASH:9ADC44F1B9FA6F3ADCC77FB46EC0252CCFD8508A

Municipi	Equipament	Superfície construïda (m2)	Termini
Tiana	Institut de Tiana (Ampliació)	1928,00	15 novembre 2023
Tiana	Equipament associat a la fotolinera: Policia Local de Tiana	298,00	15 novembre 2023
Torrelles	Escola Sant Martí	5510,00	15 novembre 2023
Torrelles	Equipament associat a la fotolinera: Escola Pública Sant Martí	5510,00	15 novembre 2023
Viladecans	Escola Miquel Martí i Pol	4884,00	15 novembre 2023
Viladecans	Equipament associat a la fotolinera: Cúbic	4484,00	15 novembre 2023