

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DE
DIFERENTS ESTRUCTURES I ESCENARIS PER ALS ACTES CULTURALS ORGANITZATS PER
L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA DURANT LES FESTES DE LA MERCÈ 2023.

Núm. expedient: C230002070

Núm. contracte: 23001652

Clàusula 1 - Objecte

Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per a l'execució del lloguer i muntatge de diferents escenaris i estructures tècniques per als diferents esdeveniments organitzats per l'Institut de Cultura de Barcelona (en endavant l'ICUB), durant les Festes de la Mercè, que s'identifiquen en el present PPT

Clàusula 2 - Àmbit dels serveis

Es prestaran serveis de muntatge i desmuntatge d'escenaris i de diferents estructures tècniques compreses dins l'ANNEX 1 d'aquest plec tècnic als espais següents:

PLATJA DEL BOGATELL / AVINGUDA DE LA CATEDRAL / AVINGUDA MARIA CRISTINA

Allò anterior a fi i efecte de desenvolupar actes i activitats programades per l'ICUB durant les Festes de la Mercè (en concret, Música Mercè, BAM i actuacions de Mercè Arts de Carrer durant les Festes de la Mercè 2023).

Qualsevol d'aquestes activitats pot quedar modificada o anul·lada per l'Institut de Cultura de Barcelona.

La dimensió estimada del servei per a cada un d'aquests esdeveniments ve recollida en l'Annex 1. Aquesta previsió serveix de base per a dimensionar el volum del contracte i la seva distribució, però és una ponderació subjecta a canvis en la programació de cada esdeveniment.

Els diferents muntatges d'aquestes estructures es podran desenvolupar al mateix temps, pel que es tindrà en compte que es pugui comptar amb diferents equips de muntatge i que es puguin donar respostes als diferents canvis que puguin sortir de les ubicacions en el mínim temps possible.

Per a cada esdeveniment, l'ICUB passarà, com a mínim 2 setmanes abans de l'inici, comanda a l'Empresa de les necessitats d'estructures i del pla de muntatge exacte per tal de desenvolupar l'esdeveniment.

L'Empresa es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat, abans de l'inici del servei.

L'ICUB es reserva el dret de modificar el lloc objecte dels serveis quan, per necessitat de servei

o per imprevistos que puguin sorgir dins de la programació de la Mercè 2023.

Clàusula 3 - Funcions del servei a prestar

Les funcions bàsiques a desenvolupar seran el muntatge i desmuntatge d'escenaris pera la realització dels concerts de Música Mercè, durant les Festes de la Mercè 2023 als espais del PLATJA DEL BOGATELL / AVINGUDA DE LA CATEDRAL / AVINGUDA MARIA CRISTINA

Aquestes estructures i el seu pla de muntatge serà establert pels tècnics de l'Institut de Cultura que portaran a terme el projecte.

L'equip mínim que s'haurà de destinar a l'execució del contracte és el següent:

1 cap de projectes

7 treballadors com a mínim per projecte entre personal de terra, scaffolders i climbers, dependent de la dimensió del muntatge.

Tots hauran de tenir una experiència mínima de 3 anys en muntatges de similar característiques.

Clàusula 4 - Condicions per a la prestació del servei

Les següents condicions són aplicables per a cadascun dels esdeveniments definits a l'objecte del present plec i per a totes les instal·lacions, infraestructures i tipus de servei que incorporin.

Caldrà garantir que hi ha una completa coordinació entre els serveis de personal de l'empresa i la persona responsable que designi l'Institut de Cultura en cada un dels esdeveniments que realitzi.

L'empresa proporcionarà els contactes del personal que designi a cada esdeveniment a la persona encarregada que designi l'Institut de Cultura de Barcelona.

L'empresa proporcionarà tots els documents acreditatius de l'experiència del personal contractat per a cada esdeveniment i del corresponents cursos de riscos laborals i de treball en alçada per realitzar la feina encarregada.

El personal assignat a cada servei haurà de tenir experiència en les tasques requerides, així com en el tracte amb el públic, tenint un tracte acurat tant amb la ciutadania com amb el personal de l'ICUB.

L'Empresa s'obliga a substituir el personal que no disposi d'una capacitat suficient o que observi un comportament que es consideri incorrecte. personal.

En la composició dels equips de treball s'haurà de vetllar per l'equilibri de gènere. Així com es promourà i vetllarà pel convenient reciclatge i millora de la formació dels professionals, per tal d'adequar-se a les feines a realitzar.

4.1.- Equipament necessari

Tot el personal contractat per a la prestació del servei haurà d'anar correctament uniformat i en perfecte estat d'higiene i aparença, durant el desenvolupament d'aquest. Així mateix, el vestuari haurà d'adequar-se a les condicions climatològiques en que es realitzi el servei.

4.2.- Adscripció de mitjans a l'execució del contracte

L'adjudicatari haurà de presentar els documents que l'acreditin com a empresa instal·ladora capacitada per a realitzar les tasques que són objecte d'aquest contracte (tasques de muntatge i desmuntatge d'estructures en alçada).

Els licitadors, hauran d'acreditar que els professionals que s'adscriuran al contracte disposen d'un mínim de 4 anys d'experiència en les tasques demanades. Per acreditar-ho hauran de presentar una declaració responsable signada per l'empresari indicant el professional designat, així com l'experiència que disposa i indicant els serveis que ha realitzat i la data dels mateixos.

4.3.- Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals

L'Empresa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

L'empresa estarà obligada a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil de 300.000,00€ a la formalització del contracte i amb una vigència com a mínim fins al 30 de setembre.

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit a L'ICUB qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals .

ANNEX 1. SERVEI A PRESTAR.

FESTES DE LA MERCÈ. PLATJA DEL BOGATELL / AVINGUDA MARIA CRISTINA / AVINGUDA DE LA CATEDRAL
PREU : 79.970,00 + 16.793,70 (iva) =96.763,70€

PLATJA DEL BOGATELL

Escenari principal. Escenari PALCO ÒRBITAL de 25 metres d'amplada total x 12 metres de fons amb 3 bays i lones ignífugues. Alçada interior lliure en el punt més alt 12 metres.

Plataforma útil d'ús 18 metres d'ample x 12 metres de fons. Àrea tècnica de 3 metres d'ample x 12 de fons a cada banda de la plataforma útil. Visera coberta de 4 metres amb lones ignífugues. Capacitat de resistència al vent de 20m/s.

Capacitat de càrrega per arc 4.000kgr.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari i escala d'accés a l'escenari.

Faldó frontal tela negra ignífuga.

Control de so i Retard de so 1. FOH de 6 metres d'ample i 6 metres de fons cobert amb lones ignífugues amb terra i doble alçada. Part posterior de l'estructura amb cadireta per a pantalla de LEDS de 6 x 3,5, la base de la cadireta a 3,5 metres del terra.

Torre de P.A de 2 metres d'ample i 12 metres d'alçada, sostre i lones ignífugues.

PMR: Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Altres:

100 metres de tanca antiavalots.

Certificació de totes les estructures.

Muntatge

Dilluns 18 de setembre de 2023

Desmuntatge

Diumenge 24 de setembre de 2023

Dies d'activitat

22, 23 de setembre de 2023

PREU: 41.170€ + IVA

AVINGUDA MARIA CRISTINA

Escenari POWER ÒRBIT de 20 metres. Plataforma d'ús de 20 metres d'ample per 16 metres de fons a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kgr/punt/m 625kg./ml.

Càmera negra total.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.

Escala d'accés a l'escenari.

Torres de so de 2 metres d'ample per 4 metres de fons a 12 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a dos nivells, 1r. O, 20 centímetres, 2n. A 0,70 centímetres. Coberta i laterals amb lones ignífugues.

24 metres lineals de tanca antiavalots.

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Retard de so:

2 Torres de so de 2 metres x 2 metres a 10 metres d'alçada, amb sostres i lones ignífugues amb

Certificats de les estructures.

Muntatge

Dimarts 19 de setembre de 2023

Desmuntatge

Diumenge 24 de setembre al acabar el concert a les 02:00 de la matinada. El desmuntatge ha d'estar acabat a les 13:00 de dilluns 25 de setembre de 2023

Dies d'activitat

22, 23, 24 de setembre de 2023

PREU: 23.500,00€ + IVA

AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Escenari POWER ÒRBIT de 20 metres. Plataforma d'ús de 20 metres d'ample per 16 metres de fons a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues transparents.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kgr/punt/m 625kg./ml.

Càmera negra total.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.

Escala d'accés a l'escenari.

Torres de so de 2 metres d'ample per 4 metres de fons a 12 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a dos nivells, 1r. O, 20 centímetres, 2n. A 0,70 centímetres. Coberta i laterals amb lones ignífugues.

24 metres lineals de tanca antiavalots.

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Certificats de les estructures.

Muntatge

Dimecres 20 de setembre de 2023

Desmuntatge

Dimarts 26 de setembre de 2003

Dies d'activitat

22, 23, 24, 25 de setembre de 2023

PREU: 15.300,00€ + IVA
