



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER
L'ARRENDAMENT D'UNA CARPA A CALELLA, INCLÒS EL MUNTATGE I DESMUNTATGE. ANY 2023.**

Pl. de l'Ajuntament, 9 · 08370 Calella (Barcelona)
Tel. 93 766 30 30 · Fax 93 766 05 76
calella@calella.cat · www.calella.cat

   calellaésmés · @calellaesmes



Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació	441b6978b1da4ca5a30e02f7ca261d07001
Url de validació	https://carpetaciudadana.calella.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Altres -





1) Definició de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquest plec és la regulació de les condicions tècniques, pròpies del contracte d'arrendament, muntatge i desmuntatge d'una carpa de tipus poligonal per l'envelat a Calella per l'any 2023.

2) Durada del contracte

La durada del contracte serà pels dies del Festival de l'Harmonica, Festa Major de la Minerva i l'Oktoberfest per l'any 2023, inclòs el muntatge, que haurà d'estar acabat el dia 06 de Setembre i el desmuntatge, que haurà d'estar tot lliure el 31 d'octubre de 2023.

Els dies efectius d'actes són:

- Festival de l'harmonica del 14 al 17 de Setembre.
- Festa Major del 22 al 24 de setembre
- Oktoberfest: del 07 al 21 d'octubre

3) Característiques de la carpa objecte del contracte

La carpa objecte del contracte d'arrendament haurà de tenir com a condicions mínimes les següents:

Mides de la carpa poligonal: 30 x 70 m = 2.100 m2 amb estructura d'alumini i lona ignífuga.

Alçada del lateral: 4 m.

Terra de parquet fenòlic amb resistència carrega de fins a 300 kg.

Instal·lació dels quadres de llum i de corrent pertinents i enllumenat intern de la carpa. Ubicació de teles en el sostre de l'envelat per millorar l'acústica del mateix. (en aquest cas, es necessiten uns tensors per poder ubicar les teles)

A la part de l'escenari es preveu la ubicació de teles negres per millorar l'escenografia.

Els extintors necessaris homologats i amb la revisió vigent.

Sortides d'emergència segons detall del "Pla d'autoprotecció de la Fira i l'envelat de Calella".

Rampes de la sortida d'emergència, **antilliscants** i una pendent màxima del 10% i recobertes de material **antilliscant**.

Una carpa de 5 x 5 m. amb accés via rampa a l'entrada de l'envelat tancada pels costats i amb lona ignífuga, instal·lació elèctrica i focus al sostre i amb parquet de fusta fenòlica al terra.

L'accés a aquesta carpa es realitzarà mitjançant rampa integrada dins la pròpia carpa, sense que surti al carrer.

S'habilitaran dues sortides d'emergència amb rampa **antilliscant** de goma o de fusta.

Tot el material haurà d'estar homologat i comptar amb les certificacions obligatòries.

L'empresa haurà de tenir un servei de manteniment per arranjar els desperfectes que sorgeixin, previ avís de l'Ajuntament i amb una tardança màxima de 24 hores després de l'avís.





4) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, de la no divisió en lots i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient corresponent.

5) Emplaçament del subministra

La carpa s'haurà de muntar a la platja gran de Calella entre les fites M-24-46 al M-24-47 de la ZMT.

6) Termini d'execució

Els treballs de muntatge de la carpa no es podran iniciar abans del 28 d'Agost de 2023 i haurà d'estar instal·lada com a màxim el dia 06 de Setembre de 2023, moment en el qual es procedirà a realitzar l'acta de recepció a la que s'haurà d'acompanyar certificació emesa pel tècnic competent conforme la carpa reuneix totes les condicions de seguretat exigides. Pel que fa al desmuntatge, aquests treballs s'iniciaran a partir del 25 d'octubre i han d'estar acabats el dia 31 d'octubre de 2023.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir present les condicions de viabilitat i accés als punts d'instal·lació de l'envelat, utilitzant els mitjans de transport que siguin adients i factibles en cada cas.

Caldrà comunicar en 48 hores d'antelació l'inici dels treballs de muntatge per tal d'establir la coordinació necessària en la seva execució amb el personal responsable de l'Ajuntament.

Calella, en la data de la signatura electrònica

Josep Maria Mas Chacori
Enginyer municipal

