AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

Subministrament i instal·lació de cortines motoritzades al Pavelló Municipal El Castell

Informe de Necessitat i Plec de Prescripcions Tècniques

Expedient núm. 3110-3721/2023

CSV: 633c5a4d-14aa-4daa-b497-05ac6364cd7b
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1.

1. Antecedents....3
2. Objecte del contracte....3
3. Justificació de la necessitat....3
4. Pressupost de licitació....3
5. Durada del contracte....4
6. Justificació del procediment d'adjudicació....4
7. Criteris de valoració....4
8. Subministraments a realitzar....6
9. Característiques i normativa....8
10. Termini de subministrament....8
11. Transport....8
12. Organització de l'entrega....8
13. Obligacions de l'adjudicatari....9
14. Condicions especials d'execució....9
15. Modificació del contracte....9
16. Subrogació....9
17. Subcontractació....9
18. Lloc de prestació....9
19. Assegurances....10
20. Responsable del contracte....10
21. Termini de Recepció....10
22. Període de garantia....10

1. Antecedents.

No existeix contracte anterior.

Aquest contracte no està inclòs en el Pla de Contractació vigent atès que es financia a càrrec de la minoració del romanent líquid de tresoreria prevista en l'expedient de modificació de crèdit 16/2023 aprovada inicialment en la sessió ordinària del Ple de data 10 de maig de 2023.

Aquest contracte està subvencionat:

☐ Sí (en cas que sí):
- ☐ Es finança amb Fons Next Generation EU
- ☐ Es finança amb (indicar la subvenció)

☒ No

Aquest contracte afecta al programari municipal:

▯ Sí

☒ No

2. Objecte del contracte.

Aquest contracte té per objecte el subministrament i la instal·lació de dues cortines divisòries motoritzades per al pavelló municipal El Castell, equipament esportiu de titularitat de l'Ajuntament d'Esparreguera. Els elements a subministrar són necessaris per la òptima gestió de l'espai esportiu disponible en aquesta instal·lació esportiva.

Per tant, es tracta d'un contracte mixt. La prestació principal és la de subministraments degut a que és la de major import.

No s'admeten variants en les ofertes respecte a l'objecte del contracte.

Malgrat les previsions contingudes en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte el risc que suposa per a l'execució correcta del contracte l'encàrrec el subministrament del material per una banda i la instal·lació per una altra.

3. Justificació de la necessitat

La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en poder garantir la màxima eficiència dels espais esportius disponibles, possibilitant la divisió de l'espai de la pista en zones separades i independents entre aquestes, a l'efecte de poder atendre la gran demanda d'espais esportius per a la pràctica esportiva.

Amb aquest subministrament es donarà compliment a la competència municipal descrita en el paràgraf l de l'article 25.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), que fa referència a la promoció de l'esport i les instal·lacions esportives i d'ocupació del temps de lleure. Aquesta competència es correspon amb serveis de caràcter obligatori segons l'article 26.1 de la mateixa LRBRL, en l'obligatorietat de prestar els serveis d'instal·lacions esportives d'ús públic.

4. Pressupost de licitació

La despesa i el preu del subministrament que per aquest Ajuntament representa la contractació de referència, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 230-3423-63200 "Condicionament i millores pavelló", és de 50.000,00€ (cinquanta mil euros), IVA inclòs, d'acord amb el següent desglossament:

Exercici	Aplicació pressupostària	Període	Base Imposable	IVA 21%	TOTAL
2023	230-3423-63200	4 mesos	41.322,31€	8.677,69€	50.000,00€
		TOTAL	**41.322,31€**	**8.677,69€**	**50.000,00€**

El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat (d'acord amb l'article 100 i 102 LCSP).

Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l'execució del contracte. Es divideixen en costos de personal i costos del productes a subministrar, si s'escau. Els costos indirectes són aquells necessaris per a l'execució del contracte però que no es poden assignar de forma unívoca al mateix. El benefici industrial és el percentatge que l'empresari es maca com a guany.

El preu del contracte s'ha determinat, d'acord amb la justificació que consta en l'expedient, en base a :

- ☐ Preus referits a components de la prestació
- ☐ Preus referits a unitats d'execució o de temps
- ☐ Aplicació d'honoraris professionals segons tarifa
- ☒ Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva descomposició
- ☐ Una combinació de vàries de les modalitats anteriors

No s'admet la revisió de preus durant la vigència del contracte.

5. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada màxima de 2 mesos i com a molt tard fins el 31 de desembre del 2023. No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte. Aquesta durada es concreta tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència (art. 29 LCSP).

6. Justificació del procediment d'adjudicació

La contractació es tramitarà mitjançant Procediment obert simplificat abreujat, atès el compliment de les condicions establertes en l'article 159.6 LCSP.

7. Criteris de valoració

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA AUTOMÀTICA

Puntuació Total ..... màxim 100 punts

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Puntuació Total ..... màxim 60 punts

Oferta Econòmica La puntuació màxima serà per l'oferta més baixa i només per aquesta. Per a la resta d'ofertes s'aplicarà la fórmula següent: Puntuació total = ((MO/OL) * X) X= Puntuació Màxima MO= Millor Oferta OL= Oferta objecte de valoració S'escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les ofertes en relació al preu.	**Màxim 60 punts**

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.

ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS

Puntuació Total ..... màxim 20 punts

Certificats en l'àmbit del disseny i desenvolupament d'equipaments esportius Es valorarà que el licitador disposi dels certificats següents: • ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018 • ISO 14064-1:2012 Disposar de 4 certificats ISO, dels esmentats ... 20 punts. Disposar de 3 certificats ISO, dels esmentats ... 10 punts. Disposar de 2 certificats ISO, dels esmentats ...5 punts. Disposar d'1 certificat ISO, dels esmentats ... 1 punt S'escull aquesta valoració per tal de fomentar la implantació de criteris de qualitat.	**Màxim 20 punts**

Terminis de lliurament Es valorarà que la proposta ofereixi uns termini de lliurament dels subministraments menors als previstos a l'apartat 10 de l'Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques, puntuant-se de la següent manera: Menys de 20 dies naturals ... 20 punts. Menys de 30 dies naturals ... 10 punts. Menys de 60 dies naturals ... 5 punts. S'escull aquesta valoració per tal de fomentar la celeritat en la provisió dels elements.	**Màxim 20 punts**

Aquests criteris d'adjudicació s'apliquen als efectes de donar compliment al principi d'eficiència de l'administració així com la possibilitat d'incorporar mesures de millores que disposen les empreses del sector en l'execució de les prestacions contractuals.

8. Subministraments a realitzar

Els elements a subministrar inclosos en el present contracte són dues cortines divisòries monitoritzades d'elevació automàtica de 25 metres d'ample per 8'15 d'alçada, ignífugues i composades pels següents elements:

ELEMENTS DE LA CORTINA. ESTRUCTURA

1. Motor central: elèctric trifàsic de tipus compacte, marca SOMFY o similar. Opcionalment pot anar muntat en un extrem de l'eix.

Característiques del Motor
Motor: 430 Nm
Velocitat: 8 rpm
Potencia absorbida: 1.100 W
Tensió : 400/3 V - 50 Hz
Índex de protecció: IP44
Final de carrera: 25 voltes
De manera estàndard el motor s'ha de poder accionar mitjançant comandament a distància via radio y botonera en un quadre de control.

2. Eix d'enrotllat: Es divideix en trams de 3 metres ensamblats entre sí per mitjà d'un suport basculant de rodament de boles.
El perfil metàl·lic de l'eix rotor serà de Ø70 mm x 1'5 mm amb discos pel registre de las cintes soldades a mida.

3. Discos de registre: formats por uns plats metàl·lics intercalats y soldats cada 2'50 m. sobre l'eix d'enrotllat.

4. Suport de rodament: Platina superior per unir el perfil de fixació a l'estructura de la coberta. Els rodaments son de tipus ondulant, de boles intercalades a l'eix rotor mitjançant casquets d'acer cada 3'00 m. Els rodaments seran estancs y pre-lubricats.

El suport constarà d'una platina inferior amb una anella en el seu extrem per l'ancoratge de l'estructura a la cortina.

5. Barra de subjecció superior i barra de contrapès inferior: barra de Ø35 mm, metàl·lica i lacada. Anelles soldades a la barra superior per la subjecció de la cortina amb mosquetons al suport de rodament.

6. Vareta de contrapès: vareta de Ø10 mm metàl·lica lacada, de 3 m de longitud, enfundades en una jareta y soldada a la lona cada 1 m a tots dos costats per facilitar el plec d'aquesta en plecs de 0'50 m a les dues cares.

7. Cintes d'enrrotllat: fixades a la base dels plats amb dos reblons metàl·lics, la cinta porta cosida a la part inferior una jareta per on passar la barra del contrapès inferior.

ELEMENTS DE LA CORTINA. PANTALLA

Característiques de la lona
Lona de PVC de 620 gr/m2
Suport: polièster AT 1.100 dtex
Ample: 250 cm
Pes: 620 gr/m2
Acabat: lacat 2 cares
Resistència a l'esquinçament: 26/20 daN
Resistència a la tracció: 240/250 daN/% cm
Adherencia: 10 daN/cm
Tractament inífug: classe M2
Temperatura d'ús:-30 / +70ºC
Color: a determinar

La cortina estarà composada en tota la seva superfície de lona d'un sol color a determinar.

Les descripcions que ofereixi el licitador han de coincidir, element per element, amb la descripció del producte. A l'oferta s'haurà d'incloure: fitxa tècnica amb imatge i descripció del producte.

Les ofertes que incompleixin les especificacions tècniques detallades quedaran excloses.

L'incompliment de les qualitats i descripcions tècniques especificades en l'oferta serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les sancions i indemnitzacions que li siguin d'aplicació.

A l'import del contracte s'entendran també inclosos els següents conceptes:

- Transport, descàrrega i muntatge del elements a subministrar
- Desmuntatge de 2 cortines manuals existents i trasllat a l'abocador
- Realització de les escomeses elèctriques necessàries per a la connexió del material subministrat a la xarxa elèctrica de l'edifici per al seu funcionament
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del subministrament, inclòs ocupació de via pública, en cas d'ésser procedent per al transport.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del subministrament
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels embalatges afectades per el subministrament.
- Danys a tercers per motiu de la forma del subministrament del material.
- Despeses directes, indirectes, despeses generals, benefici industrial, transport i entrega hi estan inclosos.

Per tal de facilitar la presentació d'ofertes i que aquestes s'ajustin a les necessitats objecte del contracte, les empreses licitadores hauran de visitar obligatòriament la instal·lació esportiva, lloc d'ubicació definitiva del material a subministrar. La hora definitiva de la visita s'anunciarà a través del tauler d'anuncis de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

9. Característiques i normativa

El material subministrat i els seus elements hauran de ser conformes, en el moment en el que es realitzi el subministrament, amb la normativa que els sigui d'aplicació, podent acreditar en tot moment el compliment de les normes tècniques d'aplicació obligada.

El licitador haurà de complir totes les disposicions legals i administraves d'aplicació en matèria de seguretat, higiene i salut en el treball que estiguin en vigor durant l'execució dels treballs i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Quan sigui aplicable, els productes hauran d'estar marcats amb l'etiqueta CE.

10. Termini de subministrament

El termini de subministrament i muntatge de les dues cortines motoritzades serà de 60 dies naturals des de la comunicació de la comanda.

L'entrega i instal·lació s'ha de realitzar a: Passeig dels Jocs Olímpics, s/n d'Esparreguera.

11. Transport

El transport dels materials fins a la seva ubicació serà a càrrec de l'empresa subministradora, així com el muntatge, la instal·lació complerta dels elements, la posada en marxa i comprovació del correcte funcionament.

El muntatge del material es farà garantint la seguretat dels usuaris de la instal·lació, adoptant les mesures de protecció necessàries.

Si el material no es troba en perfectes condicions, l'adjudicatari haurà de solucionar els defectes que presenti o reemplaçar-lo, sense cost per l'Ajuntament.

12. Organització de l'entrega

El lliurament del material es documentarà amb un albarà que especificarà el material subministrat, i que aquest reuneix les característiques recollides en aquest plec i s'ajusta a l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, que es lliura en perfectes condicions, lliures de tares i desperfectes..

El material a subministrar s'entregarà en condicions de funcionament complet i hauran d'arribar al centre perfectament embalats i protegits per al seu trasllat.

Els embalatges, proteccions o qualsevol altre residu que es produeixi durant el muntatge hauran de ser retirats per l'adjudicatari.

13. Obligacions de l'adjudicatari

El contractista disposarà del personal necessari per atendre adequadament les condicions del contracte i complirà la legislació i els convenis vigents que els afectin els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes al present plec i al plec de clàusules administratives particulars reguladores d'aquesta contractació.

L'adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta el subministrament.

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la qualitat tècnica del subministrament.

14. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució del contracte seran les que tot seguit s'indiquen:

- Prioritització de materials reutilitzables en els embalatges dels articles a subministrar.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

15. Modificació del contracte

No es preveu la modificació del contracte més enllà dels supòsits previstos a l'article 205 LCSP.

16. Subrogació

No és procedent.

17. Subcontractació.

El contractista únicament podrà subcontractar vàlidament fins un 50% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs, mitjançant la comunicació prèvia i per escrit a l'ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP

18. Lloc de prestació.

Pavelló municipal El Castell
Passeig dels Jocs Olímpics s/n
08292-Esparreguera (Barcelona)

19. Assegurances.

El contractista s'obliga a disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 100.000 €.

20. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte és la Cap de Secció d'Esports, sent el mateix servei d'esports el destinatari de les factures que expedeixi el contractista durant l'execució del contracte.

21. Termini de Recepció

El termini de recepció del contracte serà de 15 dies.

22. Període de garantia

S'estableix un període de garantia de 3 anys, a contar des del seu lliurament.

La garantia inclourà la substitució del material en cas de vicis o defectes importants respecte els materials o de funcionament, que es realitzarà en el termini màxim d'una setmana i, si no fos possible per la tipologia del producte, se'n proporcionarà un altre de característiques similars fins a la seva substitució.

Esparreguera, a data de la signatura electrònica.

Sílvia Sentanera Díez
Cap de Secció d'Esports