

PROJECTE PER A LES ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DEL TERME MUNICIPAL DE LA MOLSOSA

PRESSUPOST

N.	UA.	DESCRIPCIÓ	PREU	Unt.	IMPORT
ASFALTAT DE CAMINS DE TERRA					
Actuació B. Camí del Nucli de Prades de la Molsosa a Sant Mateu del Bages					
			Longitud: 1.500,00		
			Amplada: 5,00		
1	ml	Marcació i neteja de cunetes amb màquina retroexcavadora, inclús trenca aigües transversals. Inclou costat i costat del camí.	1,50 €	3000	4.500,00 €
2	m3	Preparació prèvia del camí amb estesa i compactat de tot-ú artificial per regularització. Inclou humectació i compactació del material al 100% del PM, mesurat sobre el perfil teòric.	28,73 €	104,43	3.000,27 €
3	m2	Aglomerat asfàltic amb 6 cm de mescla bituminosa en calent D-12 granític, inclòs reg asfàltic.	9,30 €	7500	69750,00
4	PA	Partida a l'alça pel desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut a l'obra. S'inclou també la senyalització viària i el personal necessari pel balissament de les zones de treball durant les obres a realitzar.	125,00 €	1	125,00
Actuació B. Camí del Nucli de Prades de la Molsosa a Sant Mateu del Bages					77.375,27 €
					19% BI i DG 14.701,30 €
					92.076,58 €
					21% IVA 19.336,08 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE					111.412,66 €
Import subvencionable 90% de l'actuació amb un màxim de 100.000 euros				90%	100.271,39 €
				Import subvencionable	100.000,00 €
				Aportació Ajuntament	11.141,27 €