

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER LES SALES D'ACTIVITATS DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI (Exp. 23/257)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament de butaques per equipar les diferents sales d'activitats del Parc Sanitari Pere Virgili (en endavant, PSPV).

2. UNITATS I UBICACIÓ

L'empresa contractista haurà de subministrar un total de 110 butaques que s'ubicaran a:

Edifici	Planta	Sales	Unitats per sala	TOTAL
Llevant	Planta 1	1	10	10
Llevant	Planta 2	1	10	10
Llevant	Planta 3	1	10	10
Xaloc	Planta 1	2	10	20
Xaloc	Planta 2	2	10	20
Xaloc	Planta 3	2	10	20
Gregal	Planta 1	1	10	10
Gregal	Planta 2	1	10	10
TOTAL				110

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3.1 Butaques

- **Estructura:** fusta massissa de faig amb cantonades i vores arrodonides i vernissada amb poliuretà.
Els braços han d'estar ben fixats i integrats a l'estructura de la cadira i tenir una bona base per a facilitar el recolzament a l'hora d'aixecar-se.
- **Tapisseria:** textura llissa, continua, sense forats ni porós, vinílic o similar, antibacterià, fungicida, antimicrobià, transpirable, impermeable e ignífug. (Cal aportar la documentació que ho acrediti i identificar la composició del material).
Color a determinar dintre de la gama d'estàndards en consonància amb els colors corporatius de l'entitat contractant. Pantone 285 C (Ral 5015) o semblants.
- **Mesures :**
 - Alçada total: 86 cm
 - Amplada total: 61 cm
 - Fons total: 57 cm
 - Alçada seient (respecte el terra): 42 cm
 - Alçada reposabraços (respecte el terra): 63 cm
 - Alçada del respall (respecte el seient): 45 cm
 - Distància entre el seient i el reposabraços: 15 cm
- **Altres característiques:**
 - El punt de contacte amb el paviment s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
 - Materials i estructura de fàcil neteja, sense plecs ni zones fàcilment ocultables que puguin afavorir acumulació de brutícia i de materials resistents als productes de neteja hospitalaris habituals.

Imatge de referència



La desviació respecte a les mides que consten al quadre anterior seran acceptades si la variació és inferior a 3 cm i sempre que les butaques s'adaptin a les necessitats del centre i que permetin l'ús al que es destinaran.

Tots els articles a subministrar han de ser nous, no acceptant-se articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

4. TERMINI DE LLIURAMENT

L'empresa contractista haurà d'estar en disposició d'entregar la totalitat de les butaques en un termini màxim de 90 dies a comptar des del dia següent de l'enviament de la comanda per part de PSPV.

Es concretarà amb el responsable del contracte del PSPV la data i horari en que efectuar el subministrament amb l'objectiu de coordinar els treballs per tal de minimitzar les afectacions que es puguin produir en l'activitat ordinària del centre. Aquest treballs no s'efectuaran ni en torns de nit ni en caps de setmana o festius.

5. CONDICIONS DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

Les butaques es subministraran i s'instal·laran directament en les sales que s'indiquen al punt 2 d'aquest plec.

L'empresa contractista s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin i s'instal·lin les butaques, així com de la reparació dels desperfectes que eventualment es puguin produir com a conseqüència d'aquestes actuacions.

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat del corresponent albarà original.

6. RETIRADA DE LES BUTAQUES ACTUALS

L'empresa contractista s'haurà de fer càrrec de la retirada de les butaques actuals en mal estat i del correcte tractament i gestió d'aquests residus.

El responsables del contracte indicarà a l'empresa contractista la quantitat definitiva de les unitats a retirar. El nombre màxim d'unitats a retirar és de 110 butaques.

7. PERÍODE DE GARANTIA

De conformitat amb La Llei de garanties (Reial Decret Llei 7/2021), s'estableix un termini legal de garantia per respondre a defectes de fabricació o disconformitats dels productes subministrats de 3 anys.

Durant el període legal de garantia aniran a càrrec de l'empresa contractista (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- La substitució dels productes quan presentin vicis o defectes, ja sigui dels materials o de funcionament, incloent-hi, en tot cas, la tapisseria i estructura.
- La reparació o substitució de les parts defectuoses.

El termini legal de garantia del mobiliari subministrat començarà a comptar a partir de la data d'instal·lació i posada a disposició, prèvia acceptació del Responsable del contracte.

En fase de valoració d'ofertes es valorarà l'ampliació del termini de garantia.

8. REPOSICIÓ

L'empresa contractista ha de garantir la reposició de les diferents parts dels productes subministrats durant un període mínim de deu anys, a comptar des de la data de recepció del mobiliari.

9. NORMES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

Les normes d'obligatori compliment seran les que deriven de la legislació vigent i altres normes d'obligat compliment:

- Certificació del marcatge CE.
- Certifica de compliment de les normes UNE vigents.
- Certificació del compliment de les "Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors" i documentació de la informació que se'n deriva.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els certificats de compliment dels punts anteriorment relacionats, essent suficient una declaració responsable de conformitat per part d'aquesta.

10. PENALITATS

Es considera essencial que el lliurament i instal·lació es realitzi dintre del termini màxim establert o en el termini de lliurament ofert (segons oferta presentada) atès que actualment atès que les butaques actuals es troben en mal estat.

Motiu pel qual, s'estableix la següent penalitat en cas que no es realitzi el lliurament en el termini mínim o ofert.:

1. Quan el contractista, per causa no imputable a PSPV, hagués incorregut en demora respecte del termini de lliurament ofert (o el termini màxim previst en aquest plec, si no s'hagués millorat) a comptar des del dia següent a la comanda efectuada per PSPV; PSPV podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició d'una penalitat diària consistent en 10,00 € per cada 1.000 euros de preu del contracte (IVA exclòs).

S'aplicaran les mateixes penalitats en cas de demora respecte al dia concretat per realitzar la instal·lació de les butaques.