

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL EXTERIOR A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE MOLLET DEL VALLÈS, AMB MOTIU DE LES FESTES NADALENQUES DE L'ANY 2023-2024 i 2024-2025

OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament en règim de lloguer, transport, muntatge, manteniment, desmuntatge i recollida de diferents llums de decoració nadalenca per al guarniment dels carrers de la ciutat de Mollet del Vallès durant la campanya de Nadal 2023-2024 i 2024-2025, segons les quantitats i especificacions reflectides en aquest propi plec.

COMPROMISOS I PROCEDIMENTS.

De l'empresa adjudicatària:

- Presentació de projecte gràfic amb fitxa tècnica explicativa de cada un dels models oferts.
- Transport, muntatge, connexió a la xarxa general de la ciutat, manteniment, desmuntatge i recollida dels punts de llums al municipi.
- Servei de substitució de qualsevol element en cas d'avaría o mal funcionament.

ABAST DE LA CONTRACTACIO.

A banda del lloguer dels elements ornamentals, l'adjudicatari haurà de realitzar els treballs següents:

- Transport dels materials fins a les ubicacions establertes.
- Descarrega i muntatge dels materials.
- Instal·lació de les xarxes de distribució des de la xarxa d'enllumenat públic necessàries per a la posada en servei de les instal·lacions, i connectat dels elements.
- Vigilància, manteniment i conservació dels suports i xarxes instal·lats durant el període de servei així com en el muntatge i desmuntatge de la instal·lació.

- Quantes proves siguin necessàries, prèvies a la posada en servei de les instal·lacions, segons els Serveis Tècnics de Mercamollet.
- Desmuntatge de les instal·lacions amb la retirada de tots els elements de la mateixa
- (tensors, quadres de maniobra, ...) deixant l'entorn i les instal·lacions en el seu estat original.

REALITZACIO DELS TREBALLS.

Els treballs hauran d'estar realitzats per a la posada en servei i encesa de les instal·lacions el dia **1 de desembre de 2023**. Podria ésser altre data a proposta de Mercamollet SL.

L'apagada de les instal·lacions es realitzarà el dia **7 de gener de 2024** i l'empresa haurà d'acabar els treballs de desmuntatge de les mateixes abans del dia **16 de gener de 2024**.

Les dates d'inici i finalització de la instal·lació de la campanya de Nadal 2024-2025 serà comunicada a l'empresa adjudicatària amb un preavís de dos mesos

L'adjudicatari haurà d'instal·lar els motius nadalencs en les ubicacions establertes pels Serveis Tècnics de Mercamollet SL (**Annex 1**), així com les modificacions de lloc o elements d'ornamentació que es determinin.

L'horari d'encesa de l'enllumenat serà de **17:30 a 23:00 hores**, amb les excepcions que puguin establir els Serveis tècnics de Mercamollet SL.

El muntatge dels elements situats sobre vials (encreuament de calçades) es realitzarà a una alçada superior als cinc metres a la part mes baixa, per tal d'evitar problemes amb el transit rodar.

S'instal·laran piques de terra que connectaran als quadres metàl·lics; estructures metàl·liques i receptors l'adjudicatari haurà de connectar amb totes les mesures.

Tots els conductors de la xarxa elèctrica seran d'aïllament de 1000 V, aquests aniran allunyats de finestres, balcons i en general del contacte del públic.

Resta prohibit la instal·lació de material i suport en arbres i jardineria de la via publica

L'adjudicatari aportarà tot el material que sigui necessari per al muntatge no es podran utilitzar les estructures metàl·liques de l'ornament com a conductor.

La instal·lació s'ajustarà en tot moment al que preveu el Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). El personal responsable de Mercamollet SL podrà realitzar la inspecció a les instal·lacions objecte del contracte en qualsevol moment.

Obligatorietat d' expedir el Butlletí d' instal·lació elèctrica.

L'adjudicatari prèvia inspecció tècnica, procedirà a la desconexió de la instal·lació quan no es compleixi els requisits de seguretat establerts sense dret a indemnització.

L'adjudicatari no podrà encendre cap element fora de l'horari establert, excepte en els casos següents:

- Per efectuar les comprovacions de la instal·lació.
- Per comprovar l'avaría detectada en algun motiu no superant el temps de deu (10) minuts.
- Per a casos excepcionals, s'establiran les condicions de l'encesa per part dels tècnics de Mercamollet, és obligació de l'adjudicatari deixar nets els llocs on es realitzen els muntatges o manteniment de les instal·lacions i els seus voltants.

5. COORDINADOR DELS TREBALLS.

Durant la realització dels treballs l'adjudicatari nomenarà una persona per coordinar aquests treballs, sent l'únic interlocutor vàlid amb Mercamollet SL i amb capacitat per prendre les decisions que exigeix la prestació del servei.

El coordinador dels treballs disposarà d'una adreça de correu electrònic i d'un telèfon de contacte, disponible les vint-i-quatre (24) hores del dia per rebre qualsevol incidència del servei.

6. PARTICULARITATS I MOTIUS AMB CARACTERISTIQUES ESPECIALS.

En l'annex I s'especifiquen la quantitat d'elements per emplaçament, el tipus de motiu, i les dimensions mínimes, quan es parla d'un motiu de fanal doble es tracta d'un element doble simètric a tots dos costats del fanal.

A la façana de l'edifici de l' antic ajuntament edifici Prat de la Riba , concretament al balcó s'haurà de muntar 5 cortines de LED de 2 x 5 m.

7. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI.

L'adjudicatari està obligat a l'estricta compliment de les obligacions dels seus empleats i amb la Seguretat Social segons les disposicions legals vigents, responent directament davant Mercamollet SL a l'aplicació del disposat en l'Estatut dels Treballadors a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions complementaries o concordants que estiguin vigents o que es promulguin durant la vigència del Contracte.

L'adjudicatari haurà de limitar perfectament l'àmbit dels treballs quan aquests comportin risc per a les persones, amb els elements i mitjans de protecció que siguin necessaris i que es mantindran en qualsevol moment en perfecte estat de conservació i senyalització, complint en

tot moment les disposicions existents sobre prevenció de riscos laborals.

Les negligències o incompliments suposaran la sanció corresponent amb independència de les responsabilitats a que hi hagués lloc.

El personal adscrit al servei haurà d'acreditar en tot moment la seva pertinença a l'empresa, haurà de treballar amb la roba adequada i neta, i en condicions per desenvolupar els treballs encomanats.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

L'adjudicatari serà el responsable dels danys derivats de les instal·lacions, per a això haurà de subscriure i presentar copia de la pòlissa i pagament de la mateixa a Mercamollet SL , abans de l'inici dels treballs l'assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura de danys ocasionats a les instal·lacions a tercers, per un import mínim de 600.000,00 €.

PREU DEL CONTRACTE.

El preu màxim del contracte s'assenyala en 167.288,00 € (IVA exclòs) i 202.418,48 € (IVA inclòs).

El preu anual màxim del contracte s'assenyala en 83.644,00 € (IVA exclòs) i 101.209,24 € (IVA inclòs)

Signat a Mollet del Vallès,

Mercè Perez Piedrafita
Consellera delegada

Lidia Zaragoza Llobet
Apoderada

ANNEX 1

CARRERS ORNAMENTACIÓ DISTRIBUCIÓ I PLANOL

Carrer	Unitats	Tipus element
Gaietà Vinzia	9	arcs
Jaume I	17	arcs
Sant Llorens	2	arcs
Berenguer III primer tram	3	arcs
Berenguer III segon tram	8	arcs
Berenguer III tercer tram	8	arcs
Barcelona- Plaça Catalunya	7	arcs
Passatge Sant Miquel	9	arcs
Gaietà Ventalló tram 1	5	arcs
Gaietà Ventalló tram 2	3	arcs
Ramon Cases	2	arcs
Anselm Clavé	2	arcs
Anselm Clavé	6	fanals
Rafael Casanovas	8	arcs
Rambla Balmes	7	arcs
Avinguda Llibertat	2	arcs
Avinguda Llibertat	8	fanals
Avinguda Llibertat- xiprer	3	Motius terra
Plaça Prat de la Riba	480	Paraigües garlandes
Rambla Pompeu Fabra	6	arcs
Rambla Pompeu Fabra	5	fanals
Rambla Balmes	7	arcs
Rambla Nova	6	arcs
Sant Vicenç	4	arcs
Avinguda Gaudí	12	fanals
Plaça Major l'Illa	1	Paraigües 720m. Bombeta E-27 de LED
Rambla Central	1	Con 12 m.
Façana Ajuntament antic Prat de la Riba	5	Cortines de LED 2 x 1,5 m
Façana Ajuntament Nou	11	Motius nadalencs
Caldes Montbui	12	arcs
Can Borrell	7	motius (finestres)
	1	Façanes amb cortines
Mercamollet (2 façanes)	10	Cortines 2 x 6 m
	2	Motius dobles

PLANOL CARRERS DISTRIBUCIÓ LLUMS DE NADAL

