



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE ESPECÍFIC

Expedient	CSdM-SDAO-CE3
Objecte	Subministrament i col·locació de reixes en finestres exterior de P.B. al CAP Cirera Molins
Lots*	NO
Categoria	1
Sucbcategoria	9. Carpinteria metàl·lica
CPV	45421160-3
Valor estimat (sense IVA)	8.740,00 euros sense IVA
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)	10.575,40 euros amb IVA
Sistema de pagament	Tant alçat
Modificacions	No es preveuen
Termini màxim d'execució	60 dies
Visita obligatòria	SI
Responsable del contracte	Sr. Antonio Muñoz Cap secció manteniment del Consorci Sanitari del Maresme
Criteris d'adjudicació	1. Oferta econòmica..... Fins a 100 punts $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right]$ P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de Ponderació = 1
Forma de presentació d'oferta	Mitjançant sobre digital (veure clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules Administratives Particulars del Sistema Dinàmic d'Adquisició).
Documentació a presentar en l'oferta	• Declaració responsable (seguint el model de l'Annex 1) degudament complimentada i signada, relativa al manteniment dels requisits que es van acreditar per a l'admissió en l'SDA. • Acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat exigida per a ser admès en la categoria corresponent del SDA i acreditació conforme el licitador disposa d'un servei de prevenció propi o subcontractat.



	• En el cas d'optar per constituir la garantia definitiva en la modalitat de retenció en el preu, cal presentar l' <u>Annex GDR</u> degudament complimentat i signat quan es presenti l'oferta. • L'oferta econòmica i dels restants criteris avaluables de forma automàtica s'haurà de presentar <u>obligatòriament</u> d'acord el model d'oferta publicada en la Plataforma de contractacions (<u>Annex 2</u>).
Prescripcions tècniques d'obligat compliment	• Fabricació en acer per pintat posterior, 29 reixes per finestres en buit de formigó de mides 1690mm d'alçada per 400mm d'amplada, col·locades amb separació de la paret de 40-50mm per manteniment i neteja. Fabricades amb perímetre d'angle 40x10mm amb barrots vertical cada 110mm aprox. i centrats.  • Fabricació en acer per pintat posterior, 4 reixes d'acer per pintat posterior per finestres en mòduls prefabricats de mides 1110mm d'alçada per 1230mm d'amplada, fixades amb cargols passant al panell Sandwich i fixades per la part interior mitjançant femelles cega DIN1587 i volandera DIN9021. Fabricades amb perímetre d'angle 40x10mm amb barrots vertical cada 110mm aprox. i centrats. 

**L'objecte del contracte no es divideix en lots perquè es necessita comptar amb un únic contractista, ja que resulta necessari que aquest coordini l'execució de la totalitat de les prestacions a fi de garantir la bona execució de les obres en temps i forma, especialment tenint en compte la tipologia d'edifici de què es tracta.*