



SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SERVEI D'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT DE LES PORTES D'ACCES ALS
PUNTS VERDS DE BARRI, PUNTS VERDS DE ZONA I DEIXALLERIES.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE CTTE928



Index

1. OBJECTE	3
2. INSTAL·LACIONS	3
3. DURACIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ	4
4. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS SERVEIS	4
4.1. Descripció del servei	4
4.1.1. <i>Visita d'inspecció a les instal·lacions.</i>	<i>5</i>
4.1.2. <i>Elaboració d'un informe tècnic de resultat de les visites realitzades</i>	<i>5</i>
4.1.3. <i>Realització dels treballs d'adequació</i>	<i>6</i>
4.1.4. <i>Marcatge CE i elaboració de la documentació tècnica</i>	<i>7</i>
4.2. Components i elements dels centres	7
5. OBLIGACIONS PER PART DE L'ADJUDICATARI	19
5.1. Planificació del servei	19
5.2. Responsabilitats de l'adjudicatari	19
5.3. Organització general del contracte	20
5.4. Accessos del personal	20
5.5. Materials i eines	20
5.6. Senyalització, abalisament i neteja	21
5.7. Subjecció al marc legal vigent	22
5.8. Incidències	22
6. OBLIGACIONS PER PART DE SIRESA	22
6.1. Assessorament	22
6.2. Subministrament de serveis	22
7. MEDI AMBIENT	22
7.1. Gestió de residus	22
8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	23
9. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI	23
10. PENALIZACIONES	23
10.1. Per termini d'execució	23
10.2. Per incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals	23
10.3. Per manca de personal i personal no assignat al contracte	23
10.4. Per entrega de documentació incorrecta/inadequada segons normativa d'aplicació	24
11. GARANTIES	24
12. ANEXOS	24
ANEXO Nº1: CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	24
ANEXO Nº2: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS	25



1. OBJECTE

L'objecte d'aquest informe és definir i establir les condicions i característiques tècniques per a l'execució del servei d'adequació a la normativa vigent de les portes d'accés als Punts Verds de ciutat de Barcelona i d'algunes deixalleries de l'Àrea Metropolitana, així com el seu marcatge CE i l'elaboració de la documentació relacionada amb aquesta (declaració de conformitat, manual d'instruccions i informació de seguretat, llibre de manteniment, etc.).

2. INSTAL·LACIONS

Les tasques que són objecte d'aquest plec tècnic es duran a terme en les instal·lacions següents:

PUNTS VERDS DE ZONA	
CENTRE	DIRECCIÓ
PVZ Montjuïc	Carrer del Foc, 56, 08038 Barcelona
PVZ les Corts-Pedralbes	Av. Esplugues, cantonada Gran Capità, 08034 Barcelona
PVZ Collserola	Carrer de Collserola, 2, 08035 Barcelona
PVZ Fòrum	Av. Litoral, 115, 08030 Barcelona
PVZ Sant Andreu	Carrer de Caracas, 46, 08030 Barcelona
PVZ Vallbona	Carrer Castelladral, 14, 08033 Barcelona
PVZ Vall d'Hebron	Carrer de Jorge Manrique, 2, 08035 Barcelona
PVB Bacardí	Travessera de Les Corts, 122. (Cantonada Comandante Benítez) 08028 Barcelona
PVB Barceloneta	Pg. Salvat Papasseit 3, al costat de la Fàbrica del Sol. 08003. Barcelona
PVB Bordeta	Carrer Corral, 2 (Jardins Celestina Vigneaut) 08014. Barcelona
PVB Ciutat Meridiana	C. Costabona, 4-6. 08029 Barcelona
PVB El Clot	Parc del Clot, Escultors Claperós davant de Coronel Sant Feliu 08018. Barcelona
PVB Folch i Torres	Pl. Folch i Torres, 1 08001 Barcelona
PVB Fort Pienc	C. Ali Bei cantonada Sicília 08013. Barcelona
PVB Gal·la Plàcidia	Pl. de Gal·la Plàcidia, 12 08006 Barcelona
PVB Horta - Carmel	C. Dante Alighieri amb C. de les Lletres 08032 Barcelona
PVB Horta - Guinardó	C. Mas Casanovas, 82. 08025 Barcelona
PVB Les Corts	C. Marquès de Sentmenat amb Nicaragua 08029 Barcelona
PVB Mercat Sant Antoni	Davant C/ Tamarit 169 (Exterior recinte Mercat) 08915. Barcelona
PVB Mercat del Ninot	Mercat del Ninot (passatge d'interior d'illa que es troba entre els carrers de Casanova i Villarroel) 08036. Barcelona
PVB Nova Esquerra del Eixample	C. Còrsega amb Rocafort. 08029. Barcelona
PVB Poble Sec	Pl. Tres Xemeneies. 08004. Barcelona
PVB Poblenou	C. Carmen Amaya amb C. Llacuna. 08005 Barcelona



PVB Sagrada Familia	C. Lepant, 281-283. 08025 Barcelona
PVB Sant Andreu	C. Rovira i Virgili amb c. Sant Ildelfons0 08030 Barcelona
PVB Sant Andreu Nord	C. Bartrina amb C. del Dragó. 08030. Barcelona
PVB Sant Martí de Provençals	C. Andrade, 154. 08019. Barcelona
PVB Sants	C. Vallespir 14. 08014 Barcelona
PVB Tres Torres	Parc de les Tres Torres. (C/ Ganduixer cantonada C/ Vila Arrufat). 08017 Barcelona
PVB Turó de la Peira	Pg. de la Peira, 1 08031. Barcelona
PVB Vallcarca	Avda. Vallcarca, 71. 08023 Barcelona
PVB Vallvidrera	C/Elisa Moragas i Badia 40. 08017. Barcelona
DX Ripollet	Ctra de la Santiga,70 08291. Ripollet
DX Sant Adrià del Besòs	Av. del Bon Pastor, 30-36. 08930 Sant Adrià del Besòs
DX Sant Climent de Llo.	Trav. Prat de la Riba, s/n 08849 Sant Climent de Llobregat
DX Sant Feliu de Llo.	Ctra. Sànsen, 70. 08980 Sant Feliu de Llobregat

Solucions Integrals Pels Residus S.A. (d'ara endavant, SIRESA) es reserva el dret a ampliar o reduir el nombre d'instal·lacions de les seves dependències que hagin de ser objecte de l'adequació i condicionament descrit en aquest contracte.

3. DURACIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada del contracte serà per a l'execució de les feines descrites en el present plec tècnic, el termini d'execució de les quals no podrà ser superior al 10 de desembre de 2023.

4. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS SERVEIS

4.1. Descripció del servei

L'abast del servei engloba l'adequació a la normativa vigent de les portes automàtiques (corredisses i basculants) de les instal·lacions dels PVZ, així com les portes manuals (corredisses i abatibles) dels PVB i DX. En concret, i segons en cada cas:

- *Reglamento (UE) Nº 305/2011 de Productos de la Construcción.*
- *Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.*
- *UNE 85635:2012: puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación.*
- *UNE-EN 12453:2018+A1: puertas y portones industriales, comerciales y de garaje. Seguridad de uso de puertas motorizadas. Requisitos y métodos de ensayo*
- *UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.*
- *Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE.*
- *Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.*
- *Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/UE.*
- *Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y sus posteriores modificaciones.*



- *Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.*
- *Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.*
- *Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.*
- *Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.*
- Altra legislació/normativa que sigui d'aplicació no esmentada anteriorment.

4.1.1. Visita d'inspecció a les instal·lacions.

En primer lloc, l'empresa adjudicatària haurà de visitar totes les instal·lacions per verificar i validar prèviament, segons les directrius i pautes de la legislació i normativa d'aplicació, les mesures i/o accions correctores i preventives sobre les portes automàtiques i els seus elements que s'indiquen al punt 4.2. del present plec tècnic.

Aquesta verificació i validació l'haurà de realitzar personal tècnic competent, capacitat i homologat, segons les directrius de la legislació vigent, en la matèria (instal·lació i manteniment de portes automàtiques, seguretat industrial, etc.) per a l'acompliment de les tasques que realitzi i amb experiència suficient i concorde amb les funcions assignades.

Es comprovaran tots els requisits de seguretat i mesures de protecció i reducció dels riscos que ha de complir tota porta motoritzada/automàtica, tenint en consideració els factors enumerats en les diferents normatives, i, en concret, a la norma UNE-EN 12453:2018+A1:2022 (funcions seguretat sistema de control, nivell mínim protecció costat tancament, aixafament, cisallament, arrossegament, control potència i font alimentació, accionament manual, atrapament, caigudes de component, moviment incontrolat, pèrdua estabilitat...).

També amb els requisits mecànics de la Norma EN 12604:2017+A1:2020, excepte que s'indiqui altra cosa. L'equip elèctric que inclogui els elements relacionats amb la seguretat del sistema de control exposats a la intempèrie han de tenir un grau de protecció, com a mínim, IP44 segons la Norma EN 60529:1991.

4.1.2. Elaboració d'un informe tècnic de resultat de les visites realitzades

Un cop realitzada la verificació/revisió prèvia, l'empresa adjudicatària elaborarà un informe tècnic on constin i s'especifiquin les deficiències, anomalies, defectes i els incompliments detectats i trobats durant les inspeccions de camp (visites a les instal·lacions) tan des del punt de vista tècnic-legal, com de prestacions funcionals, condicions de seguretat, eficiència energètica, etc.

L'adjudicatari disposarà d'UN MES des de la realització de les visites d'inspecció a les instal·lacions, per la realització de l'informe detallat.

Aquest informe haurà de ser el més específic possible. Es detallaran tots els requisits incomplerts i no conformitats observades en relació amb la norma d'adequació de manera específica i concreta, acompanyant-los d'imatges i fotografies que aportin claredat i permetin ubicar el punt conflictiu dintre del sistema de la porta. Es farà referència a la norma i/o normes que s'estan incomplint.

També caldrà indicar tan els components i dispositius mínims que es precisin per garantir la seguretat de les portes, com l'arranjament o reparació que cal dur a terme per a cada un dels punts detectats i si l'esmena d'aquests incompliments normatius suposen una modificació menor o substancial/important de la porta automàtica o manual.

El document haurà d'anar signat per un tècnic competent i capacitat, podent ser el mateix que ha realitzat les inspeccions de camp.



4.1.3. Realització dels treballs d'adequació

L'empresa adjudicatària haurà d'executar tots aquells arranjaments i totes aquelles modificacions necessàries per tal d'adequar les portes automàtiques i les manuals a la normativa corresponent i donar compliment a la mateixa. Aquesta tasca suposarà una posada a punt de les portes dels PVZ, PVB i DX tan pel que fa a la normativa, com pel que fa al seu funcionament i manteniment.

Caldrà fer una verificació general, segons l'Annex A de la Norma UNE-EN 85635:2021, de tots els elements després de realitzar les modificacions.

S'expediran els corresponents comunicats de treball (*parte de trabajo*) de les feines realitzades en el que constarà la descripció de l'adequació feta, operació realitzada, dates, duració, etc.

Aquestes feines es duran a terme en condicions de seguretat i salut laboral (veure ANEXO N°1: cláusulas de prevención de riesgos laborales).

Una porta que hagi sigut objecte d'una modificació substancial o d'importància, o diverses, ha de ser tractada com a una porta nova des del punt de vista de la Directiva de Màquines. Es considera una modificació substancial, per exemple, la instal·lació de nous dispositius de seguretat no existent anteriorment (sistemes paracaigudes, sistemes de seguretat anti aixafament...), la substitució o addició d'algun dels seus components que puguin afectar als elements de seguretat, d'accionament o control, sotmès a freqüència o desgast, estructural o elements de fixació de la porta, etc.¹.

Per tant, caldrà fer una reavaluació de la conformitat de la porta modificada amb els requisits essencials aplicables d'aquestes directives i normes. Posteriorment a la reavaluació, la porta haurà de complir amb els mateixos requisits que un fabricant original, per exemple, en la preparació de la documentació tècnica, la redacció de la declaració CE/UE de conformitat i la col·locació/instal·lació del marcat CE.

Les portes automàtiques dels PVZ hauran d'incloure aquells components i dispositius mínims a instal·lar per garantir la seguretat de les portes motoritzades (Annex C Norma UNE EN 85635:2012).

Els treballs d'adequació de les portes automàtiques dels PVZ i les portes manuals dels PVB i DX hauran de quedar registrades al Llibre de Manteniment de cada una de les portes (veure apartat 4.1.4).

Si durant el període de vigència del contracte i realització del servei es produís un canvi en la legislació aplicable que obligués a la modificació total o parcial d'alguna de les portes d'accés existents, l'adjudicatari estarà obligat a proposar per escrit les modificacions necessàries per adequar les instal·lacions, indicant el seu cost.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del servei el personal necessari per al desenvolupament dels treballs objecte del contracte. Tot el personal destinat a aquest servei haurà de tenir experiència concorde amb les funcions assignades, a més, d'estar qualificat, capacitat i ser competent, segons les exigències de la legislació vigent, per a la realització de les tasques que realitzi.

¹ En el cas de la Directiva de Màquines es contempla que les modificacions d'una màquina converteixen a l'agent que les realitza en fabricant, sent responsable del seu Marcat CE i de la Declaració CE de conformitat després de la modificació, a més de la resta de requisits que s'indiquen en la Norma UNE-EN 85635:2012.



4.1.4. Marcatge CE i elaboració de la documentació tècnica

Una vegada executats els treballs, caldrà modificar o col·locar el Marcatge CE a la porta amb les inscripcions obligatòries segons l'indicat a la Directiva de Màquines (*Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas*), el *Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE) 305/2011* i resta de normativa que pugui aplicar a la qüestió del marcatge CE (Norma UNE-EN 13241-1, etc.). Aquest haurà de col·locar-se/instal·lar-se sobre la pròpia porta i ser visible, llegible i indeleble i, contenir tota la informació o dades requerides.

Es redactarà i facilitarà a SIRESA tota la documentació necessària de cada equip/porta per tal que es compleixi amb les directrius pertinents. Caldrà aportar:

- Declaració de prestacions
- Nova declaració UE/CE de conformitat
- Noves instruccions (manual) de funcionament, ús i manteniment, i informació de seguretat.
- Llibre de manteniment
- Altra documentació com plànols, esquemes del sistema elèctric, etc.

Les instruccions d'instal·lació, el manual de l'usuari i el llibre de manteniment podran presentar-se de forma conjunta com a un manual d'instruccions²

Tota la documentació abans esmentada estarà redactada almenys en castellà. Haurà de contenir, com a mínim, i de forma obligatòria quan procedeixi, tota la informació indicada o elements recollits a la normativa d'aplicació (Directiva de Màquines, etc.). Aquests documents han de complir en la seva totalitat els preceptes establerts a la legislació.

S'entregarà a SIRESA una còpia en paper de tota aquesta documentació, degudament enquadernada, i, també, una còpia electrònica en format PDF.

4.2. Components i elements dels centres

A continuació es detallen les característiques de les portes automàtiques de les diferents instal·lacions (PVZ), així com la descripció dels elements de seguretat obligatoris que manquen en cada una d'elles segons norma UNE-EN 85635:2012.

PVZ COLLSEOLA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredora motoritzada	1 banda cierre 1 banda apertura 1 Fotocélula exterior 1 luz destello 1 seta de paro 2 topes descarrilamiento
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

² El manual d'instruccions es descriu a l'article 1.7.4. de l'annex I del Reial Decret 1644/2008 i els articles corresponents de la Norma UNE EN 12635:2002+A1:2009 i la Norma UNE-EN 85635:2012.



PVZ COLLSEROLA		
		<i>1 Micro Portillo seguridad Puerta peatonal</i> <i>Chapa protección Puente poleas</i> <i>Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...</i>

PVZ MONTJUÏC		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredora motoritzada	<i>1 banda cierre</i> <i>1 banda apertura</i> <i>1 Fotocélula exterior</i> <i>1 luz destello</i> <i>1 seta de paro</i> <i>2 topes descarrilamiento</i> <i>Pasamanos inferior tipo salva pies para evitar col·locar pie en camino de rodadura</i> <i>Chapa protección Puente poleas</i> <i>Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVZ SANT ANDREU		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredora motoritzada	<i>1 banda cierre</i> <i>1 banda apertura</i> <i>1 Fotocélula exterior</i> <i>1 luz destello</i> <i>1 seta de paro</i> <i>2 topes descarrilamiento</i> <i>Pasamanos inferior tipo salva pies para evitar col·locar pie en camino de rodadura</i> <i>Chapa protección Puente poleaS</i> <i>Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	



PVZ VALL D'HEBRON		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredora motoritzada	<i>1 banda cierre</i> <i>1 banda apertura</i> <i>1 Fococélula exterior</i> <i>1 luz destello</i> <i>1 seta de paro</i> <i>2 topes descarrilamiento</i> <i>Pasamanos inferior tipo salva pies para evitar col·locar pie en camino de rodadura</i> <i>Chapa protección Puente poleas</i> <i>Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVZ VALLBONA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredora motoritzada	<i>1 banda cierre</i> <i>1 banda apertura</i> <i>1 Fococélula exterior</i> <i>1 luz destello</i> <i>1 seta de paro</i> <i>2 topes descarrilamiento</i> <i>Pasamanos inferior tipo salva pies para evitar col·locar pie en camino de rodadura</i> <i>Chapa protección Puente poleas</i> <i>Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVZ LES CORTS-PEDRALBES		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
2 portes: porta superior i porta inferior		<i>1 banda cierre</i> <i>1 banda apertura</i> <i>1 Fococélula exterior</i> <i>1 luz destello</i> <i>1 seta de paro</i>
Tipus de porta	Corredora motoritzada (superior i inferior)	
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	



PVZ LES CORTS-PEDRALBES		
Marcatge CE	No s'observa	2 topes descarrilamiento
Documentació	No es disposa	<i>Pasamanos inferior tipo salva pies para evitar col·locar pie en camino de rodadura</i> <i>Chapa protección Puente poleas</i> <i>Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...</i>

PVZ FÒRUM		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Basculant motoritzada cantó esquerre	1 banda cierre
Fabricant	Puertas Nueva Castilla	1 banda apertura
Estat	Fora de normativa si s'utilitza de manera motoritzada	1 Fotocélula exterior
Sèrie	No s'observa	1 Fotocélula interior
Marcatge CE	No s'observa	1 anticizalladura dedos
Documentació	No es disposa	1 luz destello
		1 seta de paro
		2 topes descarrilamiento
		2 bulones laterales carros de arrastre
		Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Basculant motoritzada cantó dret	1 banda cierre
Fabricant	Puertas Nueva Castilla	1 banda apertura
Estat	Fora de normativa si s'utilitza de manera motoritzada	1 Fotocélula exterior
Sèrie	No s'observa	1 Fotocélula interior
Marcatge CE	No s'observa	1 anticizalladura dedos
Documentació	No es disposa	1 luz destello
		1 seta de paro
		2 topes descarrilamiento
		2 bulones laterales carros de arrastre
		Documentación, marcado CE, libro de mantenimiento, esquemas...

PVB BACARDÍ	
CARACTERÍSTIQUES	DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS



PVB BACARDÍ		
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB BARCELONETA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Porta batent manual	<i>NO APLICABLE NORMATIVA UNE 85635:2012.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat		
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB BORDETA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB CIUTAT MERIDIANA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	



PVB CIUTAT MERIDIANA		
Sèrie	No s'observa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB EL CLOT		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB FOLCH I TORRES		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB GAL·LA PLACIDIA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	



PVB FORT PIENC		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB HORTA GUINARDÓ		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB HORTA CARMEL		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB LES CORTS		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS



PVB LES CORTS		
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB MERCAT DE SANT ANTONI		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Porta batent manual	<i>NO APLICABLE NORMATIVA UNE 85635:2012.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB MERCAT DEL NINOT		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB NOVA ESQUERRA DEL EIXAMPLE		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	
Fabricant	No s'observa	



PVB NOVA ESQUERRA DEL EIXAMPLE		
Estat	Fora de normativa	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>

PVB POBLENOU		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB POBLE SEC		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB SAGRADA FAMÍLIA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>



PVB SAGRADA FAMÍLIA		
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB SANT ANDREU		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB SANT ANDREU NORD		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB SANT MARTÍ DE PROVENÇALS		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	



PVB SANTS		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB TRES TORRES		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB TURÓ DE LA PEIRA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB VALLCARCA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS



PVB VALLCARCA		
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB VALLVIDRERA		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Telescòpica corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

DX RIPOLLET		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i> <i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB SANT ADRIÀ		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredissa manual	
Fabricant	No s'observa	



PVB SANT ADRIÀ		
Estat	Fora de normativa	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Sèrie	No s'observa	
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>

PVB SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

PVB SANT FELIU DE LLOBREGAT		
CARACTERÍSTIQUES		DISPOSITIUS SEGURETAT NO DETECTATS/INSTAL·LATS
Tipus de porta	Corredissa manual	<i>Topalls anti descarrilament, per evitar que les fulles puguin sortir del seu camí de rodament i es produeixin caigudes.</i>
Fabricant	No s'observa	
Estat	Fora de normativa	
Sèrie	No s'observa	<i>Documentació, marcatge CE, llibre de manteniment, esquemes...</i>
Marcatge CE	No s'observa	
Documentació	No es disposa	

5. OBLIGACIONS PER PART DE L'ADJUDICATARI

5.1. Planificació del servei

A l'inici del contracte s'haurà de realitzar una reunió prèvia per especificar i planificar les tasques a executar.

5.2. Responsabilitats de l'adjudicatari

L'adjudicatari està obligat a la prestació dels servei, amb completa subjecció al que s'especifica en el present plec, haurà de complir tots els seus termes, sent el responsable amb caràcter general del servei.



L'adjudicatari haurà de dur a terme el servei, tal com s'especifica en el contracte i en el plec de prescripcions tècniques, amb estricte rigor i professionalitat tenint com a objectiu prioritari:

- Garantir la màxima la disponibilitat i fiabilitat de las instal·lacions objecte del servei.
- Garantir les adequades condicions de seguretat i salut laboral en el desenvolupament de les activitats.
- Optimitzar el consum de recursos d'aigua i energia.
- Minimitzar les interferències amb altres activitats que es desenvolupin a les instal·lacions.
- Minimitzar la generació de residus.
- Compliment de la normativa referent a la prevenció de riscos laborals.

5.3. Organització general del contracte

L'empresa adjudicatària haurà de disposar durant tota la duració del contracte d'un responsable del servei.

La interlocució pertinent entre l'adjudicatari i SIRESA, durant l'execució dels serveis, es realitzarà en un primer nivell entre el responsable del servei de Punts Verds i el responsable del servei assignades per l'adjudicatari.

El responsable de Punts Verds o persona en qui delegui, serà l'encarregat de supervisar els treballs realitzats per l'adjudicatari.

Al finalitzar les tasques encarregades els responsables del servei hauran de validar les feines realitzades.

SIRESA es reserva el dret de rebutjar, per raons justificades, al representant de l'adjudicatari, obligant a aquest a substituir-lo en un termini màxim de SET DIES naturals.

5.4. Accessos del personal

El persona haurà de disposar de tota la documentació de Prevenció de Riscos Laborables requerida en el moment (veure *ANEXO N°1: cláusulas de prevención de riesgos laborales*)

5.5. Materials i eines

En l'oferta corresponent, s'haurà de tenir en compte tota la maquinària, materials i eines, així com els Equips de Protecció Individual (EPI's) necessaris per al desenvolupament de les feines.



L'adjudicatari estarà obligat a aportar del seu propi càrrec els mitjans tècnics (maquinària, equips de mesura i calibratge, eines, material de seguretat: cons, balises..., etc.) i auxiliars que siguin necessaris per a la correcta i bona execució de les feines objecte del contracte, responsabilitzant-se de la seva dotació, trasllat, correcte ús, neteja, reparació i retirada. Com a mínim:

- Totes les eines, instrumental i utilatges necessaris per al desenvolupament dels treballs.
- Tots els equips i aparells auxiliars requerits durant l'execució de les feines, tal com bastides, escales, elevadors, etc.
- Documentació necessària per al compliment de la normativa vigent.
- Instrumentació de mesura i control d'ús.
- Mitjans de locomoció i desplaçament per accedir als diferents centres PVZ.
- Mitjans i sistemes de localització immediata, tal com telèfon mòbil.
- Mitjans informàtics o similars, en cas de ser necessari.

També proporcionarà els mitjans individuals següents:

- Roba, calçat, roba d'abric i qualsevol altra peça de l'uniforme de treball. El treballador s'haurà de poder identificar visualment com a operari de l'empresa adjudicatària.
- Tots els elements de seguretat dels operaris (Epi's i proteccions col·lectives) necessaris per l'adequada execució dels treballs, complint la legislació vigent en qualitat, seguretat i higiene en el treball.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar detall dels mitjans auxiliars, de la maquinària i eines, etc. a través de la plataforma de coordinació que SIRESA té habilitada (veure *ANEXO N°1: cláusulas de prevención de riesgos laborales*)

5.6. Senyalització, abalisament i neteja

L'adjudicatari haurà de mantenir les zones de treball en perfectes condicions d'ordre i neteja, de manera que no interfereixin en altres zones o vies de pas de la instal·lació.

Les zones de prestació del servei hauran de ser convenientment delimitades i senyalitzades mitjançant cartells, barreres, etc., impedit l'accés de personal aliè als treballs. La falta de senyalització i abalisament, o la seva falta d'adequació, podrà ser objecte de penalització com a incompliment en matèria de seguretat laboral.

En cap cas, es treballarà existint el risc o possibilitat de caiguda d'objectes, material, eines, etc. sobre els usuaris/es i la resta de personal treballador del centre. S'haurà de senyalitzar i acordonar la zona de prestació del servei, establint les mesures de seguretat i salut necessàries. Si no fos possible, es notificarà al responsable de SIRESA del contracte perquè, conjuntament amb el Departament de Prevenció de Grup TERSA, es coordinin els treballs de manera que afecti el mínim possible a l'activitat.

És obligació de l'adjudicatari mantenir netes i ordenades les zones de treball. Un cop finalitzades les tasques, totes les zones afectades quedaran en perfecte estat de neteja.



5.7. Subjecció al marc legal vigent

L'adjudicatari haurà de complir fidelment el que disposa la legislació i la reglamentació dictada pels organismes competents, tant europeus, estatals, autonòmics, com locals vigents en cada moment.

5.8. Incidències

L'adjudicatari comunicarà immediatament a SIRESA, a través del Responsable del servei, qualsevol incidència o contingència que afecti les instal·lacions, la seguretat i salut de les persones, o les condicions ambientals de l'entorn, o bé si poden alterar la planificació dels treballs, encara que ja estiguin posant els mitjans adequats per a la seva resolució.

6. OBLIGACIONS PER PART DE SIRESA

Las obligacions de SIRESA seran comunes per a totes les actuacions objecte del present plec.

6.1. Assessorament

SIRESA disposarà d'un responsable tècnic competent del servei com a únic interlocutor que s'encarregarà de la gestió del contracte i de la coordinació i planificació dels treballs que es realitzin amb objecte d'aquest contracte. També de les tasques de supervisió i seguiment de les feines realitzades per l'empresa adjudicatària. Haurà de tenir poder i autoritat suficient per resoldre qualsevol incidència, tant en l'aspecte tècnic com en l'econòmic i administratiu, i estarà proveït de la corresponent documentació que autoritzi la seva actuació en nom de l'adjudicatari.

6.2. Subministrament de serveis

SIRESA facilitarà a l'adjudicatari el subministrament d'energia elèctrica i aigua. Així com la il·luminació general de la zona de treball.

7. MEDI AMBIENT

7.1. Gestió de residus

La gestió de residus generats durant el servei anirà a càrrec de l'adjudicatari, sempre mitjançant gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i complint amb tota la informació i documentació requerida per aquesta administració. S'hauran d'aportar certificats conforme s'ha realitzat la gestió correctament. S'adjunta Annex II - Declaració responsable de gestió de residus que s'haurà de lliurar en finalitzar el servei.



8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

S' haurà de donar compliment a totes les lleis de prevenció de riscos laborals i procediments interns de grup TERSA, en especial, tot allò especificat en les clàusules de l' Annex I.

9. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI

La retribució dels serveis es realitzarà segons s'indica al Plec de Clàusules Administratives i al contracte, d'acord amb els diferents preus unitaris que s'indiquin en el contracte.

Al final de cada intervenció, l'empresa adjudicatària realitzarà un certificat de l'actuació on hi constin:

- N° de comanda
- Data de finalització de les tasques
- Concepte, s'haurà d'indicar el núm. d'expedient
- Tasques realitzades Instal·lació o centre on s'han realitzat les tasques

La Certificació de realització dels serveis haurà de ser revisada y aprovada pel responsable de SIRESA.

Una vegada aprovada la certificació, l'adjudicatari emetrà una factura amb els càrrecs corresponents segons els treballs realitzats.

10. PENALIZACIONES

A més de les penalitzacions descrites en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'estipulen de manera específica las següents penalitzacions:

10.1. Per termini d'execució

L'adjudicatari complirà amb els terminis d'execució establerts i la programació acordada, No complir amb els terminis suposarà la penalització del 5% de l'import del contracte. Sempre i quant els incompliments siguin per causes alienes a SIRESA.

10.2. Per incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals

La falta de compliment per part de l'adjudicatari en matèria de seguretat i salut laboral, així com la no aportació de la documentació requerida conforme s'acredita el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, serà motiu suficient per a que SIRESA pugui resoldre el present contracte amb les conseqüències que es puguin derivar fins que s'esmenin les deficiències. La gravetat de l'incompliment s'establirà segons els criteris indicats a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

10.3. Per manca de personal i personal no assignat al contracte

La detecció de manca de personal tècnic per realitzar les tasques d'adequació descrites a l'informe preliminar mentre duri el servei. També, el descobriment de personal treballador no informat per l'adjudicatari al contracte o a SIRESA (possibles canvis, etc.



segons el que s'indica a l'apartat 4.1.1). Per entrega de documentació incorrecta/inadequada segons normativa d'aplicació

Entrega de documentació (certificats, manuals, declaracions CE, etc.) no conforme amb les indicacions de contingut mínim i exigible i directrius de la normativa i legislació vigent. També l'absència de la mateixa, sobretot els comunicats de treball que s'hauran d'entregar després de cada feina realitzada.

11. GARANTIES

L'adjudicatari haurà de garantir l'abast del servei objecte del present plec. La garantia del servei realitzat serà la marcada per llei, i per tant serà de dos anys, tan per les peces/recanvis subministrats i instal·lats com per les esmenes/arranjaments realitzats.

En aquesta garantia s'inclou:

- Mà d'obra, mitjans tècnics i auxiliars, dietes i desplaçaments necessaris per la retirada dels elements o components defectuosos.
- Qualsevol altra despesa que sigui necessària fins aconseguir la reparació o reposició completa de l'element defectuós.

També forma part de l'abast d'aquesta garantia l'esmena d'errors o fallades ocultes que es posin de manifest durant l'ús de les instal·lacions objectes del contracte o que es descobreixin mitjançant proves o qualsevol altre mitjà.

Si el període de garantia no es complís per reiterat trencament del component, s'haurà de justificar que la causa del trencament ha sigut aliena a les actuacions realitzades per part de l'empresa adjudicatària i ser aprovada aquesta justificació pel responsable del contracte de SIRESA.

L'adjudicatari haurà de garantir la seva capacitat de resposta en un màxim de 24 hores per tal de corregir aquests errors o desperfectes.

L'inici de la garantia ho marcarà la data de finalització de l'adequació a norma de cadascuna de les portes automàtiques dels PVZ i les manuals dels PVB i DX.

12. VISITA OBLIGATÒRIA

En aquest expedient serà obligatori, realitzar visita als centres objecte del contracte. Per sol·licitar la visita als centres, s'haurà de demanar autorització, mitjançant el correu electrònic a: contractacio@tersa.cat

13. ANEXOS

ANEXO N°1: CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ANEXO Nº2: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

N expediente de licitación: _____

La empresa _____ con CIF _____ y domicilio a efecto de notificaciones en _____, representada por _____ con DNI _____, en su condición de _____

Certifica:

- Que la gestión de los residuos generados durante las tareas de mantenimiento en la instalación _____ realizadas el _____, se han hecho a través del gestor/s E-_____ autorizados por la Agència de Residus de Catalunya para la gestión de los residuos siguientes:

Residuo	Código LER	Cantidad (kg)

- Que para la gestión de los residuos se ha priorizado su valorización sobre la eliminación.

Fecha y firma