



Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

PLEC TÈCNIC DEL CONTRACTE D'OBRES PEL CANVI DE LA FUSTERIA METÀL·LICA DE LA SALA POLIVALENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

1. ACTUACIÓ MUNICIPAL

La Sala Polivalent de Castelló d'Empúries està situada al carrer Marín s/n de Castelló d'Empúries.

Arrel de les inspeccions tècniques realitzades per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries en els locals de propietat municipal i que actualment tenen un elevat ús, s'ha detectat manca d'estanqueïtat a les obertures i tancaments. Es redacta la present memòria de substitució dels tancaments d'aluminis malmesos.

La redacció del present projecte és a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals.

1.2 No divisió en lots del objecte del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

De conformitat amb l'article 99.3 LCSP l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids que hauran de justificar degudament. En el present contracte la justificació de la no divisió en lots, es troba emparada en l'informe tècnic, que diu expressament:

"Les obres objecte del projecte s'han planificat per obtenir un cost adequat i òptim, agrupant activitats i equips de treball, de manera que, la seva divisió en lots, provocaria el sobre cost de l'execució de les obres, duplicant equips i alentint la tasca de supervisió en haver de contractar diferents formes de treball."

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

- 44221000-1 "Finestres, portes i elements connexes"
- 44221111-6 "Unitats d'envidrament"
- 45421100-5 "Instal·lació de portes, finestres i elements connexos"
- 45441000-0 "Treballs d'envidrament"
- 45421160-3 "Treballs de tancament i serralleria metàl·lica"

2. OBJECTE

La present memòria té per objecte: Millora de la durabilitat i estanqueïtat dels tancaments i les finestres. Inclou:

- La retirada de les fusteries d'alumini existents i sanejat dels perfils.
- Subministrament i col·locació de totes les fusteries d'alumini de l'edifici amb nous vidres de 5+5/16 gas /4+4 baix emissiu + control solar, superior a les

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ
18/08/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001	Data document: 18/08/2023
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

característiques dels existents, i amb un perfil mínim de 80mm; prèvia la retirada i trasllat a planta de reciclatge de tota la fusteria d'alumini exterior existent.

Les característiques tècniques de la nova fusteria hauran de ser com a mínim les següents:

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Coeficient de transmissió tèrmica $U_w \geq 0,8$ (W/m² K)

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Màxim envindrament: 64 mm

Màxim aïllament acústic: $R_w = 40$ dB

CATEGORIES

Protecció als agents atmosfèrics

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207): Classe 5

Estanqueïtat a l'aigua (UNE-EN 12208): Classe E1800

Resistència al vent (UNE-EN 12210): Classe C4

Resistència a la efracció (UNE-EN 1627): Grau RC2 (WK2)

Assaig de seguretat: Apte

Les actuacions detallades que caldrà realitzar són:

- Subministrament dels elements de fusteria exterior d'alumini definits en els presents Plecs de prescripcions tècniques.
- Subministrament de conjunt de vidres, definits en els presents Plecs de prescripcions tècniques.
- Retirada dels elements de fusteria metàl·lica i vidres existents, inclòs el seu desmuntatge, separació de residus per fraccions i gestió de residus segons normativa vigent.
- Treballs d'instal·lació d'elements de fusteria exterior definida en els Plecs de prescripcions tècniques, totalment acabada, inclòs tapajunts, peces de remat interior i exterior i treballs de tapat registre de persiana i ajuts de paleta.
- Treballs de muntatge dels conjunts de vidres en els elements de fusteria exterior definits en els presents Plecs de prescripcions tècniques.

RAL

9006 Aluminium blanc.

3. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ

Sala polivalent de Castelló d'Empúries.

4. ABAST DEL CONTRACTE

L'empresa haurà de garantir que disposa de capacitat suficient per realitzar les obres de retirada i nova instal·lació dels tancaments .Tot el material necessari s'entendrà inclòs dintre de l'oferta presentada.

Signatura 1 de 1
18/08/2023
EDUARD GIRÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

L'empresa adjudicatària ha de disposar de tots els aparells i maquinària i elements auxiliars com bastides necessaris per dur a terme el seu treball.

Mentre s'executin les feines, l'adjudicatari haurà de controlar i tenir cura de l'espai ocupat, manteniment les condicions de neteja i ordre d'aquest.

Si en la visita de control dels treballs, aquest observés que una operació s'ha fet o s'està fent incorrectament, en contradicció amb el plec, llavors es podrà considerar no realitzat el treball i, en conseqüència, no abonar-lo.

L'adjudicatari és responsable de l'execució dels treballs, segons les condicions establertes en el contracte. Com a conseqüència, està obligat a la reconstrucció de tot allò que estigui mal executat.

En cas que ho demanin els serveis tècnics, per motius justificats o per no interferir en el funcionament normal de les activitats dels equipaments, s'haurà de realitzar les tasques en franges nocturnes o caps de setmana i festius sense cost addicional.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de posar-se en contacte i acordar amb els gestors i/o responsables del centre (Espais públics), els dies i franges horàries per realitzar les obres.

Un cop acordat, entregarà un Planning en diagrama de Gantt de la planificació de les tasques.

5. PROGRAMA DE TREBALL A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA

El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte a executar en un **termini màxim de 10 dies naturals**, comptats des de la data de notificació de l'adjudicació del contracte d'execució d'obres.

L'òrgan de contractació resoldrà sobre el Programa de Treball dintre dels 5 dies següents a la seva presentació, podent en tot cas introduir modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integrin el projecte, amb expressió dels seus amidaments.
- Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments.
- Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.
- Diagrama de les diverses activitats o treballs.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ
18/08/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació

<https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

Abans de començar les obres, o a sol·licitud del Director de Treballs la relació detallada amb les dades següents o bé declaració jurada on s'especifiqui:

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprará durant l'execució dels treballs objecte de contractació.
- Currículum del tècnic que actuarà com a Cap d'Obra i qui haurà de romandre a peu d'obra durant les hores de treball; en cas de substitució per causa justificada, l'Administració haurà de donar la seva aprovació.
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i número de afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.
- Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a prestar els seus serveis en l'obra.
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.
- Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.
- El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les referències principals.

7. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

En el termini que acordi la administració des de la signatura del contracte, es procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l'obra.

8. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L'OBRA

L'empresa adjudicatària es compromet i s'obliga expressament a:

- A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per executar l'obra objecte de contracte en el termini pactat.
- A mantenir la part de l'obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla de Seguretat i Salut.
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.

9. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d'aportar a l'obra estaran en perfecte estat d'ús i conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la Prevenció de Riscos Laborals.

Així mateix, aquesta Administració podran rebutjar qualsevol, maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ
18/08/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

10. DEL PERSONAL

1. L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte / l'empresa nomenarà un encarregat per a l'execució d'aquestes obres.
2. Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte.
3. L'equip tècnic inclòs en l'oferta no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.
4. El contractista realitzarà les tasques de neteja de l'àmbit de l'obra i zones adjacents, de control de tancament, de vigilància, de suport a la mobilitat del veí, de control d'accés, d'organització del tràfic dintre de les zones d'obres i qualsevol d'indole similar indicades per la Direcció d'Obra.
5. L'organització i execució materials dels treballs estarà a càrrec del Contractista.

No obstant, sens perjudici de lo anterior, el contractista estaran subjectes a les normes d'aquesta Administració i en particular a l'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les instruccions d'aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.

6. El Contractista es compromet i s'obliga expressament:
 - a) A dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el terminin pactat.
 - b) A retirar de l'obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa no reuneixi les degudes condicions per realitzar l'obra contractada, no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l'obra. En tal cas, el Contractista s'obliga a reemplaçar d'immediat a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost algun per aquesta Administració.
7. L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de tota certificació pendent d'abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.
8. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcional entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració Municipal.
9. El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les obres amb un nombre mínim de treballadors. El contractista

18/08/2023

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.

10. L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte.

Per aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

11. SEGURETAT I SALUT

11.1. LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES

L'adjudicatari estarà obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al començament dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb la legislació i les normes aplicables, especialment les següents:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (BOE número 269, de 10/11/95).
Modificada per:
- Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE de 31 de desembre).
- Reial decret legislatiu 5 / 2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.
- Llei 54/03, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.
Desenvolupada per:
- RD 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual s'aprova la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (BOE de 9 d'agost).
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Real decret Legislatiu 2/2015 que recull el text refós de l'Estatut dels treballadors.
- Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/97, de 17 de gener, BOE 31/01/97).
Modificat per:
- RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE 01/05/98).
- Desenvolupat per:
- Reglament dels Serveis de Prevenció (OM de 27-06-97, BOE 04/07/97).

11.2. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL

18/08/2023

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

Tots els equips de protecció individual s'han d'ajustar a les normes contingudes en els Reials Decrets 1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, quan es vegin modificades per l'anterior, es consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries MT d'homologació dels equips, en aplicació de l'OM de 1974.05.17 (BOE 29/05/74).

Totes les peces de protecció personal són elements imprescindibles per a la realització de qualsevol treball d'aquest tipus, formant part de l'equipament de cada treballador. És deure de l'empresari proporcionar els equips de protecció individual adequats per a l'exercici de cada funció.

11.3. CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES

Els vehicles i màquines que serviran de protecció dels treballadors a l'hora de col·locar la senyalització seran de colors blanc, groc o taronja. Duran com a mínim, una llum ambre giratòria o intermitent omnidireccional a la part superior, disposada de manera que pugui ser perfectament visible pel conductor a qui es vol indicar la seva presència.

S'utilitzaran els senyals de la Norma 8.3. IC "Senyalització d'obra" d'acord amb les especificacions que s'hi assenyalen. Tots els senyals seran retro-reflectants, amb nivell 2.

Tota la senyalització de les obres estarà formada per elements de la mida adequada a la categoria de la via. El color dels senyals i panells complementaris serà groc.

La col·locació d'aquestes es farà mitjançant trípodes o elements de sustentació verticals. Els senyals col·locades en vehicles, aniran sobre el propi vehicle o en bastidors, en els que com a màxim es col·locaran dos senyals, podent anar acompanyades de senyals lluminosos ambre direccionals o intermitents.

Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23.010, col·locant en els llocs de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m sobre el sòl i adequadament senyalitzats.

11.4. SERVEIS DE PREVENCIÓ

L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, esmentat: quan tingui una plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunitat o aliè contractat a aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditats davant l'autoritat laboral o, en supòsits de menors plantilles, mitjançant la designació d'un treballador (amb plantilles inferiors als 50 treballadors) o de dos treballadors (per plantilles de 51 a 250 treballadors), adequadament formats i acreditats a nivell, segons estableix l'esmentat Reial Decret 39/1997.

L'empresa adjudicatària encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de compliment de les obligacions preventives de la mateixa, plasmades en el Pla de

18/08/2023

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

Seguretat i Salut de l'obra, així com l'assistència i assessorament al cap d'obra en totes les qüestions de seguretat es plantegin al llarg de la durada de l'obra.

Almenys un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació en primers auxilis a accidentats, amb l'obligació d'atendre a aquesta funció en tots aquells casos en què es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin.

Els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en el departament de Medicina del Treball d'un Servei de Prevenció acreditat.

El Pla de Seguretat i Salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents.

11.5. INSTAL·LACIONS I SERVEIS GENERALS

Es disposarà sempre d'una farmaciola, ubicat en un local o furgoneta d'obra, en adequades condicions de conservació i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a utilitzar. Hi ha d'haver almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra.

11.6. OBLIGACIONS DE LES PARTS INTERVINENTS EN L'OBRA

El Pla de Seguretat i Salut contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació dels seus principals unitats i activitats a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels treballadors concurrents en cada fase i l'avaluació dels riscos esperables. A més, específicament, el Pla d'expressar resumidament les mesures preventives previstes que l'adjudicatari admet com a vàlides i suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i presentarà les alternatives a les que consideri convenient modificar, justificant tècnicament.

Les normes i mesures preventives contingudes en el Pla de Seguretat i Salut, constitueixen les obligacions que l'adjudicatari està obligat a complir durant l'execució dels treballs, sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que l'obliguen com a empresari. En particular, correspon a l'adjudicatari complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, així com la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la coordinació d'activitats preventives entre les empreses i treballadors autònoms concurrents en l'obra, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei de Prevenció, informant als subcontractistes i als treballadors autònoms sobre els riscos i mesures a adoptar, emetent les instruccions internes que consideri necessàries per vetllar per les seves responsabilitats en l'obra, incloses les de caràcter solidari, que estableix l'article 42.2 de l'esmentada Llei.

Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i reglamentàries que els afecten, estan obligats a complir totes les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Salut els afectin, a proveir i vetllar per l'ús dels equips de

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ
18/08/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001	Data document: 18/08/2023
Url de validació	https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 8

protecció individual i de les proteccions col·lectives o sistemes preventius que s'hagin aportat, en funció de les normes aplicables i, si s'escau, de les estipulacions contractuals que s'inclouen en el Pla de Seguretat i Salut o en documents jurídics particulars.

En qualsevol cas, les empreses contractista, subcontractistes i treballadors autònoms presents en l'obra estaran obligats a atendre totes les indicacions i requeriments els formuli el coordinador de seguretat i salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de Seguretat i Salut de l'obra i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments d'aquest Pla i a casos de riscos greus i imminents en el curs d'execució de l'obra.

11.7. GESTIÓ DE RESIDUS

Caldrà donar compliment a la normativa d'aplicació:

- **RD 209/2018** de 6 d'abril, pel qual s'aprova Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).
- **RD 210/2018** de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

12. PRESSUPOST

El pressupost del contracte és de 115.397,54€, IVA INCLÒS.

13. DOCUMENTACIÓ ANNEXADA

A continuació presentem els següents documents:

- ANNEX 1: Pressupost
- ANNEX 2: Plànols
 - I. Emplaçament
 - II. Sala
 - III. Tancaments

Castelló d'Empúries, a la data de la signatura electrònica

Arquitecte tècnic municipal

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ
18/08/2023

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a5178771001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





**Ajuntament de
Castelló d'Empúries**

Pl. Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries
T. 972 250 426
ajuntament@castello.cat
www.castello.cat
NIF P-1705200 B

PRESSUPOST			UT	€/UT	TOTAL
1.-	F1	Tancament F1 color A escollir per la DF, format per 2 fixes amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar laterals, porta de dues fulles practicables amb vidre 5+5/16/4+4, pany de 3 punts, tirador vertical interior i exterior i molla superior a les dues fulles. Inclou barra antipànic a les dues fulles Mides 5996x2146	1	9.344,00 €	9.344,00 €
2.-	F2	Tancament F2 color A escollir per la DF, format per fixe superior amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, porta de dues fulles practicables amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, pany de 3 punts, barra antipànic i molla superior a les dues fulles. Mides 1596x2646	1	5.030,00 €	5.030,00 €
3.-	F3	Tancament F3 color a escollir per la DF, format per tres unitats de porta de dues fulles amb obertura a l'exterior amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, porta de dues fulles practicables amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, pany de 3 punts, barra antipànic i molla superior a les dues fulles. Mides 5996x2146	3	13.825,00 €	41.475,00 €
4.-	F4	Tancament F4 color a escollir per la DF, format per tres unitats de fixe amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar. Mides 4596x2146	1	5.160,00 €	5.160,00 €
5.-	F5	Tancament F5 color a escollir per la DF, format per tres unitats de porta de dues fulles amb obertura a l'exterior amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, pany de 3 punts, barra antipànic i molla superior a les dues fulles. Mides 4796x2146	1	13.065,00 €	13.065,00 €
6.-	F6	Tancament F6 color a escollir per la DF, format per tres unitats de fixe superior amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, porta de dues fulles practicables amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, pany de 3 punts, barra antipànic i molla superior a les dues fulles. Mides 1796x4546	1	7.142,00 €	7.142,00 €
7.-	F7	Tancament finestra corredissa F7 color a escollir per la DF, format per dues fulles amb vidre 5+5/16 GAS/4+4 baix emissiu + control solar, pany de 3 punts. Mides 3996x1166	2	3.140,00 €	6.280,00 €
8.-	F8	Tancament finestra corredissa F8 color a escollir per la DF, format per quatre fulles amb vidre 6+6/16/6+6, pany de 3 punts. Mides 6396x1166	1	4.940,00 €	4.940,00 €
9.-	PA	Treballs de desmuntatge dels tancaments existents a l'obra i trasllat a planta reciclatge.	1	2.750,00 €	2.750,00 €
				Base	95.186,00 €
				IVA 21%	20.211,54 €
				TOTAL	115.397,54 €

18/08/2023

Signatura 1 de 1
EDUARD GIRÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 6c199b779e064ec1b09085a6a517871001

Data document: 18/08/2023

Url de validació <https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

