

Núm. d'expedient: N801/2023/000186

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL

Subministrament i instal·lació d'estands per la Fira de la Puríssima
Procediment obert i tramitació ordinària

ÍNDEX

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE		Pàg.
1. Objecte del contracte		3
2. Àmbit de la prestació		3
II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES		Pàg.
3. Característiques del producte.....		3
4. Presentació. Etiquetatge.....		5
III. CONDICIONS D'EXECUCIÓ. LLIURAMENT		Pàg.
5. Terminis de lliurament, forma i lloc.....		5
6. Transport i instal·lació		5
7. Servei Post venda/ Manteniment		6
8. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic.....		6
9. Control del subministrament i la seva avaluació.....		7

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte.

L'objecte del present plec és la licitació del Subministrament i instal·lació d'estands per la Fira de la Puríssima amb l'objectiu de satisfer la necessitat dels expositors dels diferents espais firals.

El subministrament i manteniment s'ha d'adaptar a les necessitats de l'Ajuntament prenent les mesures que consideri oportunes pel correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès la contractista com a conseqüència del present plec de prescripcions, així com del contracte que se'n deriva.

2. Àmbit de la prestació.

La Fira de la Puríssima té lloc els dies 6, 7 i 8 de desembre de cada any.

El dimensionament de la fira, els espais, els serveis, la seguretat, i els m2 d'envelats es calculen d'acord amb les dades de les edicions anteriors, amb una estimació de 260.000 visites al llarg dels 3 dies de la fira i 480 expositors.

El lloc d'emplaçament dels estands i casetes de fusta serà al recinte firal. A l'inici del muntatge la direcció de la fira facilitarà plànols acotats de distribució dels espais i es farà el replanteig sota l'aprovació de la direcció.

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3. Característiques del producte/s

El/s producte/s objecte del contracte han de reunir les següents característiques

Característiques Lot 1 estands i instal·lacions complementàries

Estands interiors muntats en línia en pavelló cobert

Estand exteriors amb carpa de coberta de lona de PVC amb cortines.

Tarima protegida amb plàstic ecològic transparent fins a la inauguració del certamen.

Parets de tanca rígida de color blanc.

Perfil d'alumini anoditzat de color platejat i franja de plàstic de color gris per a la subjecció i suport dels plafons de les parets i del frontal davanter.

Frontal davanter de 40 cm. d'alçada per tota la llargada de l'estand, entapissat amb plàstic xarol, color a escollir per l'organització amb el logotip de la fira, i situat en forma de volada de 25 cm.

Retolació col·locada al frontis amb lletres normalitzades de 10 i 4 cm. d'alçada. Reticulat interior al sostre de l'estand amb franges de plàstic color gris per suport de llums.

La il·luminació dels estands serà una guia electrificada amb 3 focus led rotatius, es calcularà una potència de 50 wats x metre quadrat d'estand.

Relé diferencial i magnetotèrmic amb endoll de 220 i 500 W amb la capacitat elèctrica que correspon al consum instal·lat (que serà de 950 W sense càrrec addicional).

Altres instal·lacions complementàries:

Entrades a pavellons de 4m de portal amb rampes de 3X2X0,30 i portes abatibles de 2m.

Plòters de diferents mides per a senyalització o informació del recinte firal: plànol de pavellons, programació d'activitats, etc.

Es preveu la construcció de 1.400 m2 d'estands aproximadament (200 m2 en estand exterior i 1200 m2 en estand interior), 10 rampes d'accés als pavellons, i mobiliari i complements segons les peticions dels expositors.

Aquesta previsió es podrà ampliar o reduir depenent de la contractació de les empreses expositores i necessitats en l'organització.

El material objecte del contracte haurà d'estar degudament homologat, i disposar de la certificació d'instal·lació per part de la inspecció tècnica corresponent.

Característiques Lot 2 estands - casetes de fusta

Es preveu la instal·lació de 18 casetes de fusta, les mides de les quals seran de 3 x 2 m de base per unitat, i inclouran la retolació, la il·luminació interior i un quadre elèctric de 3,5kw.

Aquesta previsió es podrà ampliar o reduir depenent de la contractació de les empreses expositores i necessitats en l'organització.

El material objecte del contracte haurà d'estar degudament homologat, i disposar de la certificació d'instal·lació per part de la inspecció tècnica corresponent.

4. Presentació. Etiquetatge.

L'empresa contractista haurà d'aplicar la normativa municipal vigent, pel que fa als escuts i logotips, segons els models que li faciliti el departament corresponent de l'Ajuntament en el moment de fer la producció.

III. CONDICIONS EXECUCIÓ / LLIURAMENT

5. Termini de lliurament, forma i lloc.

El termini d'execució del servei anirà des del 26 de novembre fins al 13 de desembre de cada any, la direcció de la Fira passarà abans d'aquesta data el planning de muntatge i desmuntatge, segons planificació d'expositors i activitats, tenint en compte que el recinte firal es troba en trama urbana amb equipaments que tenen altres activitats en funcionament.

En el cas de les casetes de fusta el termini d'execució del servei anirà des del 4 al 9 de desembre.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat d'adaptar els muntatge i desmuntatge ens els terminis establerts per la direcció de la fira.

6. Transport i instal·lació.

El mitjà de transport haurà de comptar amb tots els elements auxiliars necessaris per realitzar la seva descàrrega . S'hauran de complir tots els requisits legals establerts en la reglamentació vigent per cada tipus de transport a realitzar.

7. Servei post venda/ manteniment.

Durant tots els dies de celebració de la Fira, en horari de Fira, l'empresa adjudicatària atendra qualsevol incidència que pogués sorgir amb els estands, casetes i accessoris. La reposició o substitució dels elements malmesos així com la resolució de qualsevol incidència es realitzarà en un termini d'una hora des de la seva comunicació.

El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat dels elements i complements.

8. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic.

L'empresa contractista haurà de ser part activa en l'assoliment de criteris ambientals, en implantació de sistemes de gestió ambiental que poden ser acreditats amb qualsevol certificació homòloga en aquest àmbit.

9. Control del subministrament i la seva avaluació..

L'empresa contractista haurà de designar un delegat o representant amb capacitat professional per a:

- Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'execució.
- Organitzar els treballs així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'Ajuntament.
- Proposar a l'Ajuntament o col·laborar amb ell en la resolució de problemes que es puguin plantejar durant l'execució.

L'Ajuntament podrà establir, d'acord amb la naturalesa del subministrament contractat, les proves, anàlisi o comprovacions que consideri pertinents, a efectes d'avaluació.