

PRESSUPOST

				Preu	Amidament	Import	
	Obra	01	PressupostPressupost Control de Qualitat				
	Capitol	01	Moviments de Terra				
01.01	1	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma ASTM D 1557	75,36	25,000	1.884,00
01.01	2	J03D310E	u	Assaig normalitzat de classificació d'n sòl, segons la norma ASTM D 2487	23,45	12,000	281,40
TOTAL						2.165,40	
	Obra	01	PressupostPressupost Control de Qualitat				
	Capitol	02	Paviments				
01.02	1	P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament de la capa de rodadura	79,29	25,000	1.982,25
01.02	2	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i registre	115,91	20,000	2.318,20
TOTAL						4.300,45	
	Obra	01	PressupostPressupost Control de Qualitat				
	Capitol	03	Instal·lacions				
01.03	1	JGV18P90	u	Jornada de tècnic mig en comprovació de quadres elèctrics, instal·lació de canals i senyalització	664,32	1,000	664,32
01.03	2	JPV78P91	u	Jornada de tècnic mig en certificació de xarxa de dades	664,32	2,000	1.328,64
01.03	3	JZ11U060	u	SANEJAMENT i FONTANERIA: Jornada de inspector per a realitzar el control, les proves finals i registre	664,32	2,000	1.328,64
01.03	4	JZ11U100	u	GRUP DE BOMBAMENT: Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i registre	664,32	1,000	664,32
01.03	5	J11UIA20	u	MEGAFONIA: Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació i registre	164,01	1,000	164,01
TOTAL						4.149,93	
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :							10.615,78