

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PODA I GESTIÓ, TRACTAMENT I DESTRUCCIÓ DE LES RESTES DE L'ARBRAT DELS ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS AIXÍ COM PARATGES NATURALS DEL TERME MUNICIPAL DE MÓRA D'EBRE.

I. CONSIDERACIONS GENERALS:

DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de poda de l'arbrat d'alineació viària, dels espais verds i dels espais públics municipals i la gestió, tractament i destrucció de les restes .

És objecte d'aquest contracte la prestació dels serveis següents:

- ✓ Poda de l'arbrat de les zones verdes i poda en verd de l'arbrat d'alineació viària
- ✓ Senyalització auxiliar vial i informació a la població de la realització dels treballs de poda, i la disposició de senyals de restricció d'aparcament, coordinació amb la Guàrdia municipal
- ✓ Neteja dels carrers on s'ubiquen els arbres podats, (incloent la neteja manual i/o aspiració dels residus, fulles i d'altres restes derivades de la poda dels arbres),
- ✓ La gestió i destrucció de les restes.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Aquest àmbit fa referència a la situació dels arbres a esporgar, que, en la seva majoria, estan situats en carrers i places del nucli urbà de Móra d'Ebre. Les unitats sobre les que s'ha d'actuar queden descrites a l'ANNEX 1. Aquestes dades s'han obtingut a partir de l'Inventari lliurat a l'Ajuntament de Móra d'Ebre el mes de novembre de 2021 per l'empresa contractada en la poda.

ABAST DEL CONTRACTE

Aquest contracte inclou els treballs de poda necessaris per conservar i mantenir l'arbrat públic definit a l'annex I per tal de garantir-ne la conservació, controlar-ne les dimensions, afavorir-ne els atributs paisatgístics i minimitzar les molèsties a la ciutadania o als serveis.

Els treballs inclouen també la gestió posterior dels residus verds generats .

L'import a percebre inclourà tots els costos associats a aquestes tasques (sense finalitat de ser exhaustius, com a mínim s'inclouran els costos de la mà d'obra, dels mitjans tècnics i mecànics necessaris per dur-los a terme, i la gestió dels residus, entre d'altres).

El seguiment i la coordinació d'aquests treballs es durà a terme per part de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.

DURADA DEL CONTRACTE

El contracte s'iniciarà el al mes d'octubre de 2023 i finalitzarà en un període màxim d'1 mes i mig. Es podrà prorrogar anualment fins a l'any 2024.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

A més de l'establert en aquestes prescripcions, es tindran en compte les indicacions, en cada cas, dels Serveis Municipals. D'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d'aplicació la normativa següent:

- ✓ NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME, NTJ 14 C, de la Fundació de





Ajuntament de Móra d'Ebre

- la Jardineria i el Paisatge.
- ✓ Normativa de protecció d'arbrat i d'arbres catalogats de la Generalitat de Catalunya.
- ✓ Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i disposicions de desplegament que resultin d'aplicació al contracte.
- ✓ Guia de productes fitosanitaris del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (revisió 2006 i posteriors).
- ✓ Guia d'herbicides i fito-reguladors del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (revisió 2006 i posteriors).
- ✓ Plects de clàusules administratives i tècniques que regulen aquest contracte.
- ✓ Altra normativa aplicable.

OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquestes prescripcions o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de poda, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria.

II. DEFINICIÓ DELS TREBALLS D'ESPORGA

OBJECTIUS DELS TREBALLS

Els motius de l'esporga de l'arbrat viari al nostre municipi són:

- ✓ Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- ✓ Mantenir la bona salut i una estructura correcta.
- ✓ Evitar caigudes de branques que puguin causar danys a persones o béns.
- ✓ Evitar interferències entre la copa i els vianants, trànsit, edificis o instal·lacions de serveis.

NECESSITAT DELS TREBALLS

S'hauran de mantenir una sèrie de funcions: estètiques, sanitàries i de seguretat. En tots els casos és fonamental efectuar correctament els talls i tractar degudament les ferides resultants.

Haurà de realitzar una planificació de la poda a partir de les unitats d'arbrat establertes en següidament.

S'han de tenir en compte, com a mínim, les següents consideracions pel que fa als treballs:

- En una mateixa fila d'arbres, agrupament o en un mateix espai verd hi poden haver arbres que necessitin tractaments diferenciats o fins i tot no necessitar-ne, encara que siguin de la mateixa espècie. Per tant, caldrà afinar i acotar els treballs a cada individu, més enllà d'una visió global de cada espai.
- La durada màxima del contracte s'estableix en un mes i mig entre els mesos d'octubre a desembre, i 15 dies abans de l'inici de la temporada d'estiu per l'equipament de les piscines d'estiu. Caldrà planificar les tasques a desenvolupar en funció de l'espècie i del seu grau de desenvolupament.

TIPUS DE TREBALLS

El treball de poda haurà de ser realitzat per personal amb els coneixements suficients i especialitzat en aquest.

El tipus de poda serà l'adequat a cada tipus d'arbre en funció de varietat i edat, podent ser poda de manteniment o poda de formació.

A.- Treballs de poda i manteniment

Comprèn els treballs de poda, restauració i sanejament de l'arbrat públic objecte de contracte, així com la senyalització prèvia i mentre durin els treballs, la recollida de les restes

Ajuntament de Móra d'Ebre

Plaça del Baix, 1, Móra d'Ebre. 43740 (Tarragona). Tel. 977400012. Fax: 977400955



i de les restes generades, la neteja, la càrrega i el transport fins lloc habilitat per l'ajuntament així com qualsevol altra actuació derivada d'aquests treballs.

Per tal de mantenir la salut de l'arbre i el seu bon aspecte en uns nivells òptims, s'han d'establir una sèrie d'actuacions. En primer lloc, s'han de podar les branques malaltes, malmeses i mortes per tal d'impedir infestacions.

La poda de branques sanes només es justifica en els següents casos: esclarissat de copa per permetre l'entrada de llum i aire quan és molt densa, formació adequada de la copa, eliminant branques creuades o mal

Tenir en compte que les esporgues dràstiques redueixen seriosament la superfície foliar potencial debilitant l'arbre i fent-lo més susceptible a les infeccions.

Als carrers, és necessari podar els arbres sempre que manifestin interferències amb les instal·lacions aèries, amb el trànsit rodat i amb les edificacions, i per tal de prevenir la caiguda accidental de branques.

En cas d'actuació per interferències amb l'entorn immediat de l'arbre, cal reduir el volum de l'arbre recercant l'equilibri i cal procurar que l'arbrat presenti un aspecte homogeni en cada carrer pel que fa a la mida, volum i tractament.

S'haurà de maximitzar la superfície d'ombra i el valor estètic tant de l'arbrat com de l'entorn i minimitzar l'efecte de plagues i malalties vegetals.

La comunicació entre l'ajuntament i l'empresa adjudicatària ha de ser ràpida concreta i eficaç i, per tant, s'utilitzaran tots els mitjans possibles per aconseguir aquest objectiu. Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada a tot el municipi, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament.

No s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament municipal si no és justificable o s'ha acordat així amb la brigada municipal.

SENYALITZACIÓ DELS CARRERS

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs d'esporga i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de la poda, abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el carrer.

Aquesta feina quedarà supeditada a les indicacions del responsable i s'atendrà a les normes següents. Aquests treballs s'hauran de senyalitzar convenientment les vies públiques, garantint la seguretat i seguint indicacions dels vigilants municipals.

RESTES VEGETALS

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats, dins del mateix dia en que realitzi el seu servei i, a aquest efecte, ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs de poda s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mesura que s'estiguin realitzant els mateixos.

Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes de poda al final de la jornada laboral.

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la destrucció dels residus generats consistents a les restes de poda.

III. CONDICIONS DELS TREBALLS

PLA DE FUNCIONAMENT



Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta, detallant:

- Previsions de personal que s'adscriurà a la realització dels treballs.
- Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps necessari per efectuar els treballs objecte del contracte.
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta. L'Ajuntament no posarà a disposició de l'empresa adjudicatària cap màquina.

PERSONAL

El contractista disposarà del personal tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte i complirà amb els seus treballadors la legislació i els convenis vigents que els afectin.

Sempre que sigui requerit l'adjudicatari, haurà de facilitar tota la informació sobre el personal que realitzi els treballs i haurà d'identificar als responsables de cadascun dels treballs.

MAQUINÀRIA I VEHICLES

El contractista haurà d'aportar totes les eines, maquinària, escales, vehicles i altres que calguin per a la correcta execució dels treballs, tant de poda com de recollida i transport de restes.

La maquinària i eines que s'utilitzaran per els treballs de poda seran aquelles que garanteixin una millor qualitat dels talls.

Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent Inspecció Tècnica de vehicles.

SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatària prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació legalment vigent. Tanmateix serà responsable dels accidents o danys que es puguin produir, fins i tot a terceres persones, per no aplicar les mesures

Tanmateix, s'haurà de complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que determina la legislació vigent i, en particular, les que venen derivades de la coordinació entre empreses per aquesta matèria, si s'escau.

CLASSIFICACIÓ REQUERIDA

El licitador o personal de l'empresa ha de inscrit als registres següents:

- o Registre oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) i aportó document acreditatiu de la inscripció.
- o Registre Oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària.

INFORME DELS TREBALLS

El pagament del preu dels serveis de poda es farà en factura única, expedida d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP i al Plec administratiu de clàusules particulars

L'empresa contractista lliurarà, junt amb la factura dels treballs realitzats, un informe de les tasques realitzades i que inclourà també les diverses incidències que s'hagin detectat durant els serveis així com el lliurament d'una versió actualitzada de l'inventari de l'apartat 2 on hi constin les baixes o bé noves plantacions d'arbrat, així com el nombre i tipus de poda realitzada.



L'adjudicatari haurà d'aportar al final dels treballs un inventari de l'arbrat municipal especificant:

carrer /plaça	Espècie	Poda	Quantitat
---------------	---------	------	-----------

L'empresa haurà de facilitar les dades que l'Ajuntament consideri necessàries per a finalitats estadístiques i de control.

L'Ajuntament revisarà les feines fetes per tal de certificar-les, si s'escau. metrà una vegada finalitzats els treballs de poda i la presentació de l'inventari de l'arbrat.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, d'acord amb el que estableix l'article 204 de la LCSP, per tal d'atendre i donar resposta immediata als següents supòsits:

- Detecció, en el moment de podar, de l'existència d'arbres que s'han de tallar urgentment (estat de decrepitud molt avançada, risc de caiguda, podridures internes, trencament imminent o ferides irrecuperables que comportin l'existència d'un risc real d'afectacions a tercers). Aquests casos no estarien contemplats en el plec tècnic perquè les afectacions no es poden detectar fins el moment de fer els treballs.
- Treballs extraordinaris sobrevinguts per episodis meteorològics extrems durant l'execució del contracte (ventades o aiguats amb trencament total o parcial d'arbres).
- Tractament fitosanitari a les moreres per combatre la bacteriosis del fonc de l'armillaria i el Poll de Sant Josep i poda de l'arbrat de les zones afectades

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars, corresponent al contracte que s'indica a la clàusula 1, ha estat aprovat per l'òrgan de contractació dins de l'acord d'aprovació del seu expedient administratiu, tal com consta a l'expedient, en compliment del que disposa la disposició addicional segona, punt 8è, de la LCSP.
Móra d'Ebre, document signat electrònicament

El secretari interventor interí

