

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | JVX-18317                                       |
| Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS |
| Títol 3 | 01 | ACABATS INTERIORS                               |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | J811Z101 | U          | Determinación de la resistencia a la adhesión del mortero de agarre de los revestimientos cerámicos, aplicado sobre las piezas del alicatado cerámico, según la norma UNE-EN 1015- (P - 1) | 172,00    | 2,000  | 344,00 |

|              |                |                 |  |  |               |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.05.01</b> |  |  | <b>344,00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | JVX-18317                                       |
| Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS |
| Títol 3 | 04 | CEL-RASOS                                       |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | J84ZE205 | U          | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 2) | 75,00     | 4,000  | 300,00 |

|              |                |                 |  |  |               |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.05.04</b> |  |  | <b>300,00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| Obra    | 01 | JVX-18317                                       |
| Capítol | 05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS |
| Títol 3 | 05 | PAVIMENTS                                       |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | J911Z2CD | U          | Determinació IN SITU, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 3) | 78,50     | 2,000  | 157,00 |

|              |                |                 |  |  |               |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.05.05</b> |  |  | <b>157,00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|

|             |    |                                                    |
|-------------|----|----------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | JVX-18317                                          |
| Capítol     | 06 | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |
| Títol 3     | 01 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                            |
| Títol 3 (1) | 02 | XARXA AIGUA CALENTA SANITARIA                      |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 JJV1940B | U  | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 9) | 600,00 | 1,000     | 600,00 |

|              |                    |                    |  |  |               |
|--------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3 (1)</b> | <b>01.06.01.02</b> |  |  | <b>600,00</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------|

|             |    |                                                    |
|-------------|----|----------------------------------------------------|
| Obra        | 01 | JVX-18317                                          |
| Capítol     | 06 | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |
| Títol 3     | 01 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                            |
| Títol 3 (1) | 03 | CONNEXIO APARELLS                                  |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                              | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 JJV18202 | U  | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, | 600,00 | 1,000     | 600,00 |

EUR

PRESSUPOST

comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)

|             |             |                                                    |        |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| TOTAL       | Titul 3 (1) | 01.06.01.03                                        | 600,00 |
| Obra        | 01          | JVX-18317                                          |        |
| Capítol     | 06          | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |        |
| Titul 3     | 04          | ELECTRICITAT                                       |        |
| Titul 3 (1) | 01          | ESCOMESA                                           |        |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JGV18101 | U          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 4) | 600,00    | 1,000  | 600,00 |

|             |             |                                                    |        |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| TOTAL       | Titul 3 (1) | 01.06.04.01                                        | 600,00 |
| Obra        | 01          | JVX-18317                                          |        |
| Capítol     | 06          | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |        |
| Titul 3     | 04          | ELECTRICITAT                                       |        |
| Titul 3 (1) | 05          | LINIES SECUNDARIES                                 |        |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JGV19101 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5) | 600,00    | 1,000  | 600,00 |

|             |             |                                                    |        |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| TOTAL       | Titul 3 (1) | 01.06.04.05                                        | 600,00 |
| Obra        | 01          | JVX-18317                                          |        |
| Capítol     | 06          | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |        |
| Titul 3     | 05          | IL·LUMINACIÓ                                       |        |
| Titul 3 (1) | 01          | IL·LUMINACIÓ GENERAL                               |        |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JHV18101 | U          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 6) | 600,00    | 1,000  | 600,00 |

|              |                    |                                                    |               |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3 (1)</b> | <b>01.06.05.01</b>                                 | <b>600,00</b> |
| Obra         | 01                 | JVX-18317                                          |               |
| Capítol      | 06                 | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |               |
| Títol 3      | 05                 | IL·LUMINACIÓ                                       |               |
| Títol 3 (1)  | 02                 | IL·LUMINACIÓ D'EMERGENCIA                          |               |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JHV19101 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 7) | 600,00    | 1,000  | 600,00 |

|              |                    |                                                    |               |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3 (1)</b> | <b>01.06.05.02</b>                                 | <b>600,00</b> |
| Obra         | 01                 | JVX-18317                                          |               |
| Capítol      | 06                 | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |               |
| Títol 3      | 06                 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS                   |               |
| Títol 3 (1)  | 01                 | XARXA VEU DADES                                    |               |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JPV79E06 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 11) | 600,00    | 1,000  | 600,00 |

|              |                    |                                                    |               |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3 (1)</b> | <b>01.06.06.01</b>                                 | <b>600,00</b> |
| Obra         | 01                 | JVX-18317                                          |               |
| Capítol      | 06                 | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI |               |
| Títol 3      | 07                 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS                          |               |
| Títol 3 (1)  | 01                 | DETECCIÓ                                           |               |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JMV19802 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció a foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a parcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10) | 600,00    | 1,000  | 600,00 |

|              |                    |                    |               |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3 (1)</b> | <b>01.06.07.01</b> | <b>600,00</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|

PRESSUPOST

\*

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NIVELL 4: Títol 3 (1) |                 |                                                           | Import          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Títol 3 (1)           | 01.06.01.01     | XARXA AIGUA FREDA SANITARIA                               | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.01.02     | XARXA AIGUA CALENTA SANITARIA                             | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.01.03     | CONNEXIO APARELLS                                         | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.01.05     | SANITARIS I AIXETES                                       | 0,00            |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>SUBMINISTRAMENT D'AIGUA</b>                            | <b>1.200,00</b> |
| Títol 3 (1)           | 01.06.02.01     | FECALS                                                    | 0,00            |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.02</b> | <b>EVACUACIÓ D'AIGUES</b>                                 | <b>0,00</b>     |
| Títol 3 (1)           | 01.06.03.01     | MAQUINARIA                                                | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.03.02     | DISTRIBUCIÓ D'AIRE                                        | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.03.03     | DISTRIBUCIÓ FRIGORÍFICA                                   | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.03.04     | REGULACIÓ I CONTROL                                       | 0,00            |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.03</b> | <b>CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ</b>                         | <b>0,00</b>     |
| Títol 3 (1)           | 01.06.04.01     | ESCOMESA                                                  | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.04.02     | QUADRES I SUBUADRES                                       | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.04.04     | LINIES PRINCIPALS                                         | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.04.05     | LINIES SECUNDARIES                                        | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.04.06     | MECANISMES                                                | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.04.07     | XARXA DE TERRES I EQUIPOTENCIAL                           | 0,00            |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.04</b> | <b>ELECTRICITAT</b>                                       | <b>1.200,00</b> |
| Títol 3 (1)           | 01.06.05.01     | IL·LUMINACIÓ GENERAL                                      | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.05.02     | IL·LUMINACIÓ D'EMERGENCIA                                 | 600,00          |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.05</b> | <b>IL·LUMINACIÓ</b>                                       | <b>1.200,00</b> |
| Títol 3 (1)           | 01.06.06.01     | XARXA VEU DADES                                           | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.06.02     | CONTROL D'ACCESSOS I VIDEOPORTER                          | 0,00            |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.06</b> | <b>TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS</b>                   | <b>600,00</b>   |
| Títol 3 (1)           | 01.06.07.01     | DETECCIÓ                                                  | 600,00          |
| Títol 3 (1)           | 01.06.07.02     | EXTINCIO                                                  | 0,00            |
| Títol 3 (1)           | 01.06.07.03     | SENYALITZACIÓ                                             | 0,00            |
| <b>Títol 3</b>        | <b>01.06.07</b> | <b>PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS</b>                          | <b>600,00</b>   |
|                       |                 |                                                           | <b>4.800,00</b> |
| NIVELL 3: Títol 3     |                 |                                                           | Import          |
| Títol 3               | 01.05.01        | ACABATS INTERIORS                                         | 344,00          |
| Títol 3               | 01.05.02        | DIVISORIES INTERIORS                                      | 0,00            |
| Títol 3               | 01.05.03        | FUSTERIA I SERRALLERIA                                    | 0,00            |
| Títol 3               | 01.05.04        | CEL-RASOS                                                 | 300,00          |
| Títol 3               | 01.05.05        | PAVIMENTS                                                 | 157,00          |
| Títol 3               | 01.05.06        | VIDRERIA                                                  | 0,00            |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.05</b>    | <b>SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS</b>    | <b>801,00</b>   |
| Títol 3               | 01.06.01        | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA                                   | 1.200,00        |
| Títol 3               | 01.06.02        | EVACUACIÓ D'AIGUES                                        | 0,00            |
| Títol 3               | 01.06.03        | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ                                | 0,00            |
| Títol 3               | 01.06.04        | ELECTRICITAT                                              | 1.200,00        |
| Títol 3               | 01.06.05        | IL·LUMINACIÓ                                              | 1.200,00        |
| Títol 3               | 01.06.06        | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS                          | 600,00          |
| Títol 3               | 01.06.07        | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS                                 | 600,00          |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.06</b>    | <b>SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI</b> | <b>4.800,00</b> |
| Títol 3               | 01.07.01        | VARIS                                                     | 0,00            |
| <b>Capítol</b>        | <b>01.07</b>    | <b>EQUIPAMENT</b>                                         | <b>0,00</b>     |

euros

RESUM DE PRESSUPOST

|                   |       |                                                    |          |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|
| 5.601,00          |       |                                                    |          |
| NIVELL 2: Capítol |       |                                                    | Import   |
| Capítol           | 01.01 | ENDERROCS                                          | 0,00     |
| Capítol           | 01.04 | SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS            | 0,00     |
| Capítol           | 01.05 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS    | 801,00   |
| Capítol           | 01.06 | SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEI | 4.800,00 |
| Capítol           | 01.07 | EQUIPAMENT                                         | 0,00     |
| Capítol           | 01.10 | ALTRES                                             | 0,00     |
| Capítol           | 01.GR | GESTIÓ DE RESIDUS                                  | 0,00     |
| Capítol           | 01.SS | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                        | 0,00     |
| Obra              | 01    | JVX-18317                                          | 5.601,00 |
| 5.601,00          |       |                                                    |          |
| NIVELL 1: Obra    |       |                                                    | Import   |
| Obra              | 01    | JVX-18317                                          | 5.601,00 |
|                   |       |                                                    | 5.601,00 |

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 5.601,00 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Subtotal</b> | 5.601,00 |
|-----------------|----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 21 % IVA SOBRE 5.601,00..... | 1.176,21 |
|------------------------------|----------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> | € 6.777,21 |
|---------------------------------------|------------|

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SIS MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

---