

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS
3 d'octubre de 2022

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST CCPSOB-3
CAPÍTOL	03	LOT 3: AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS
SUBCAPÍTOL	01	ACCÉS A PUJOL I CABESTANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G9210000	m2	Escombrat mecànic de plataforma

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud	amplada			
2	a justificar			62,000	3,800		235,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,600

2	GD53U010	m	Formació de cuneta o neteja i reperfilat de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud				
2	Tram de Pujol							
3	tram inicial			140,000			140,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram de cabestany							
5	a justificar			185,000			185,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

3	GD57RU10	m	Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de HM-20 formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. Inclou reblert amb formigó o terres fins a peu de talús.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats	longitud				
2	Tram de Pujol							
3	PK 0+400 a 1+800			1.400,000			1.400,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram de Cabestany							
5	PK 0+985 a 1+640			655,000			655,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,055,000

4	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		longitud	amplada			
2	rodadura							
3	Tram de Pujol							
4	PK 0+060 a 0+380			60,000	3,800		228,000	C#*D#*E#*F#
5	PK 1+420 a 1+820			400,000	3,400		1.360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.588,000

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS
3 d'octubre de 2022

AMIDAMENTS

5	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dúmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	densitat	longitud	amplada	gruix		
2	Rodadura							
3	Tram de Pujol							
4	PK 0+060 a 0+380		2,350	60,000	3,800	0,040	21,432	C#*D#*E#*F#
5	PK 1+420 a 1+820		2,350	400,000	3,400	0,040	127,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,272

6	XPA00SV1	pa	Pressupost de seguretat i salut en l'execució de les obres segons l'annex a la memòria del projecte
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	part proporcional		0,066				0,066	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,066

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS
3 d'octubre de 2022

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CCPSOB-3					
Capítol	03	Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS					
Subcapítol	01	Accés a Pujol i Cabestany					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	G9210000	m2	Escombrat mecànic de plataforma (P - 1)		0,58	235,600	136,65
2	GD53U010	m	Formació de cuneta o neteja i reperfilat de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)		4,28	325,000	1.391,00
3	GD57RU10	m	Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de HM-20 formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. Inclou reblert amb formigó o terres fins a peu de talús. (P - 5)		28,41	2.055,000	58.382,55
4	G9J1U325	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell, amb dotació mínima de 0,5 Kg/m2 (P - 3)		0,58	1.588,000	921,04
5	G9H1U512	t	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, transport des de la planta a peu d'obra, inclús traspàs de banyera a camió dúmper en cas necessari, estesa i compactada, incloent un 5% betum B 50/70 i part proporcional de trasllats de l'equip d'estesa i compactació a obra i de fresat en junta de paviment existent (P - 2)		101,28	149,272	15.118,27
6	XPA00SV1	pa	Pressupost de seguretat i salut en l'execució de les obres segons l'annex a la memòria del projecte (P - 0)		18.426,24	0,066	1.216,13
TOTAL	Subcapítol	01.03.01			77.165,64		

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS
3 d'octubre de 2022

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.03.01	Accés a Pujol i Cabestany	77.165,64
Capítol	01.03	Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS	77.165,64
			77.165,64
			77.165,64
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.03	Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS	77.165,64
Obra	01	Pressupost CCPSOB-3	77.165,64
			77.165,64
			77.165,64
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost CCPSOB-3	77.165,64
			77.165,64

Projecte:
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DELS MUNICIPIS DEL PALLARS SOBIRÀ
Lot 3: Ajuntament de BAIX PALLARS
3 d'octubre de 2022

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		77.165,64	
13 % Despeses Generals SOBRE 77.165,64.....		10.031,53	
6 % Benefici Industrial SOBRE 77.165,64.....		4.629,94	
	Subtotal	91.827,11	
21 % IVA SOBRE 91.827,11.....		19.283,69	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	111.110,80	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT ONZE MIL CENT DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

L'autor del projecte

Signat: Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 8.338
URBEG, SLP

La Seu d'Urgell, 29 de setembre de 2022